



Rozpočet zhotovitele Geosan Group a.s.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři
Objekt: S002 - Stávající depozitář - stavební úpravy - **změnový list 048**
Soupis: 02.01 - **Rozpočet a výkaz výměr**

KSO: 801 46
Místo:

Datum: 17.10.2019

Zadavatel:

Národní knihovna České republiky

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ArchDesign, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

ZL048 - sanace poruch žebírkových stropů jih

Odpočty

Přípočty

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00

Cena s DPH v CZK

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři
Objekt: S002 - Stávající depozitář - stavební úpravy - **změnový list 048**
Soupis: 02.01 - **Rozpočet a výkaz výměr**

Místo:

Datum: 17.10.2019

Zadavatel:

Národní knihovna České republiky

Projektant:

ArchDesign, s.r.o

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

D 9-N07 Sanace velkých otvorů v panelech

			Sejmutí stávající výmalby a dalších případných separačních vrstev. Odstranění dalších případných separátů a uvolněných částic	m2	16,320			
--	--	--	---	----	--------	--	--	--

VV "17 kusů"17*4*1,2*0,2 8,160

			Vyrovnaní podkladu a doplnění chybějící žb. Konstrukce a vytmelení prasklin epoxidovou maltou Asodur K4031 (spotřeba 5,5kg v průměrné tloušce 3mm).	m2	16,320			
--	--	--	---	----	--------	--	--	--

N01	5	985321211	Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi podhledů 1 vrstva	m2	1,000			
-----	---	-----------	--	----	-------	--	--	--

N02	6	985323212.1	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 4 mm	m2	24,480			
-----	---	-------------	---	----	--------	--	--	--

VV "17 kusů"17*1,2*1,2 24,480

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Uhlíková tkanina STADO WRAPPING 300 mm - dodávka	m	68,000			ZL021
	VV		"17 kusů"17*4m		68,000			
			Stado Wrapping Resin Paste - dvousložková epoxidová pryskyřice pro lepení tkaniny Stado Wrapping.Spotřeba 3 kg/m2 dodávka - dodávka	m2	24,480			ZL021
			montáž Uhlíková tkanina STADO WRAPPING	ks	24,480			ZL021
D	9-N08		Sanace malých otvorů v panelech					
			Sejmutí stávající výmalby a dalších případných separačních vrstev. Odstranění dalších případných separátů a uvolněných částic	m2	9,600			ZL021
	VV		"15 kusů"15*4*0,8*0,2		9,600			
			Vyrovnání podkladu a doplnění chybějící žb. Konstrukce a vytmelení prasklin epoxidovou maltou Asodur K4031 (spotřeba 5,5kg v průměrné tloušce 3mm).	m2	9,600			ZL021
N01	5	985321211	Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi podhledů 1 vrstva	m2	0,800			CS ÚRS 2019 02
N02	6	985323212.1	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 4 mm	m2	9,600			CS ÚRS 2019 02
	VV		"15 kusů"15*0,8*0,8		9,600			
			Stado Wrapping Resin Paste - dvousložková epoxidová pryskyřice pro lepení tkaniny Stado Wrapping.Spotřeba 3 kg/m2 dodávka - dodávka	m2	9,600			ZL021
D	997		Přesun sutě					
588	K	997013215	Vnitrostátní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	6,605			SoD
590	K	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,605			SoD
596	K	997013509	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	125,495			SoD
	VV		6,605*19		36,100			
597	K	997013801	Příplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	6,605			SoD
D	998		Přesun hmot					
94	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	3,711			SoD
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
D	783-N08		Dokončovací práce - nátěry					
N03		783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	34,080			CS ÚRS 2019 02
			24,48+9,6		34,080			
N04		783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	34,080			CS ÚRS 2019 02
N05		783335101	Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	34,080			CS ÚRS 2019 02
N06		783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	34,080			CS ÚRS 2019 02
N07		783342101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyuretanovým tmelem	m2	34,080			CS ÚRS 2019 02

Rozpočet zhotovitele Geosan Group a.s.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři
 Objekt: SO02 - Stávající depozitář - stavební úpravy Změnový list 049
Soupis: 02.01 - Rozpočet a výkaz výměr - ROZDÍLOVÝ

KSO: 80146

Místo:

Datum: 11.11.2019

Zadavatel:

Národní knihovna České republiky

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ArchDesign, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

ZL049 úprava elektroinstalace jih

**Odpočty
Připočty**

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%
snížená	15,00%

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři
 Objekt: SO02 - Stávající depozitář - stavební úpravy Změnový list 049
Soupis: 02.01 - Rozpočet a výkaz výměr - ROZDÍLOVÝ

Místo:

Datum: 11.11.2019

Zadavatel:

Národní knihovna České republiky

Projektant ArchDesign, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři
 Objekt: SO02 - Stávající depozitář - stavební úpravy Změnový list 049
Soupis: 02.01 - Rozpočet a výkaz výměr - ROZDÍLOVÝ
 Místo:
 Zadavatel: Národní knihovna České republiky
 Uchazeč:

Datum: 11.11.2019

Projektai ArchDesign, s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
21-M - Elektromontáže								
1			Doplnění zásuvek na základě požadavku provozu místnost					
	N	R	Dozbrojení rozvaděče R10 - jistič 32B/3 -1ks, jistič 16B/1 - 1ks, montážní práce, označení, revize, doprava technika	kpl	1			Mastrní
		341-11100	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2	m	90			SoD
		210 81-0058.R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 6 mm2 pevně uložený	m	90			SoD
	N	R	Zásuvka nástěnná 32A 400V horní přívod	ks	2			R
	N	R	Zásuvka domovní nástěnná 16A,380V 3P+N+Z	ks	2			R
		210 10-0253.R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl. /pás.do 4x50 mm2	ks	1			SoD
	N		Demontáže, zaměření vývodů, úprava instalace	hod	2			SoD
		210 29-0042.R01	Revize	hod	1			SoD
2			Výměna svítidel na základě požadavku provozu m.č.156					
			A1 - ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 1x26W, IP41, PLASTOVÝ KRYT	ks	2			SoD
		210 20-1086.R00	Svítlidlo zářivkové 5311603 2x40 W do řady	ks	2			SoD
			demontáž svítidla do 2x36W + likvidace zdroje	ks	2			SoD
		210 10-0258.R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl. /pás.do 5x4 mm2	ks	1			SoD
			Výměna svítidel na základě požadavku provozu 1PP schodiště m.č. 021					
			F1 - ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x36W EP, IP20, BÍLÁ MŘÍŽKA	ks	2			SoD
		210 20-1086.R00	Svítlidlo zářivkové 5311603 2x40 W do řady	ks	2			SoD
			demontáž svítidla do 2x36W + likvidace zdroje	ks	2			SoD
		210 10-0258.R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl. /pás.do 5x4 mm2	ks	1			SoD
3			Doplnění svítidel na základě požadavku provozu 1PP technická chodba					
			F2 - ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x36W EP, IP65, PLASTOVÉ PRACHOTĚSNÉ	ks	3			SoD
		210 20-1086.R00	Svítlidlo zářivkové 5311603 2x40 W do řady	ks	3			SoD
		341-11032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	30			SoD
		210 81-0045.R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	30			SoD
		345-71428	Krabice elektroinstalační plastová 8111	ks	1			SoD
		210 01-0453.R00	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením	ks	1			SoD
		345-71070.2	Trubka elektroinst d 25, tuhá	m	10			SoD
		210 01-0022.R00	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm	m	10			SoD
		210 10-0258.R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl. /pás.do 5x4 mm2	ks	1			SoD
	N		Demontáže, zaměření vývodů, úprava instalace	hod	2			SoD
4			Výměna svítidel na základě požadavku provozu 2NP schodiště m.č. 26A					
			F1 - ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x36W EP, IP20, BÍLÁ MŘÍŽKA	ks	2			SoD
		210 20-1086.R00	Svítlidlo zářivkové 5311603 2x40 W do řady	ks	2			SoD
			demontáž svítidla do 2x36W + likvidace zdroje	ks	2			SoD
		210 10-0258.R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl. /pás.do 5x4 mm2	ks	1			SoD
5			Úprava centrálního ovládání osvětlení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		460 68-0021_RT1	Průraz zdímem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm	kus	4			SoD
		210 01-0102_R00	Lišta z PH bez krabic,ulož. pevně,L 40 protahovací	m	20			SoD
		210 01-0301_R00	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	2			SoD
		210 01-0332_R00	Krabice pro lištvý rozvod 2789 se zapojením	kus	2			SoD
		210 01-0453_R00	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením	kus	2			SoD
		210 11-0041_R00	Spínač zapuštěný jednopólový	kus	2			SoD
		210 02-0921_R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 15 cm	m2	0,2			SoD
		210 81-0041_R00	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený	m	40			SoD
	N	210 81-0026_R00	Kabel CYKY-m 750 V 24 x 1,5 mm2 volně uložený	m	415			RTS
		553-47391	oceloplechový žlab kabelový 50X62 l=2 m 0,7 mm EC včetně nosného mat.	kus	3			SoD
		210 02-0301_R00	Žlab kabelový Mars s přísluš., 40/20 mm bez výška	m	6			SoD
		210 10-10002_R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	144			SoD
		210 19-0002_R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg	kus	2			SoD
	N		Demontáže, zaměření vývodů, úprava instalace	hod	8			SoD
		210 29-0042_R01	Revize	hod	4			SoD
	N	612 40-9991_RT2	Začistění omítek kolem oken,dveří apod.	m	78			RTS
			přepojování vývodů, koordinace se stavbou	hod	8			SoD
			vypínání sítě v rozvaděčích	hod	8			SoD
		345-71814	Korýtko elektroinstalační z PVC 100x40 +výško	m	5			SoD
		345-72109	Lišta vkládací z PVC délka 3 m LV 24x22	m	15			SoD
		345-71428	Krabice elektroinstalační plastová 8111	kus	2			SoD
		345-71511	Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm	kus	2			SoD
		345-35545	Spínač 10A knílečkový řazení 1, 6, 5, 7	kus	2			SoD
	N	341-11165R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 24 x 1,5 mm2	m	415			RTS
		341-11000	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2	m	40			SoD
	N	R	Rozvaděč "OS" - dodávka dle výkresu č.37	ks	1			R
	N	R	svorkovnicová skříň "DT", 72ks svorek RSA2,5, krabice 400x200x150, IP 44/20, průchodky - komplet	ks	1			R
6			124 - demontáž stávající elektroinstalace					
	R		demontáž svítidla do 2x36W + likvidace zdroje	kus	12			SoD
	R		demontáž kabelu a trasy, odvoz na skládku	m	30			SoD
	N		Demontáže, zaměření vývodů, úprava instalace	hod	5			SoD
	R		přepojování vývodů, koordinace se stavbou	hod	2			SoD
7			6 místností východ - nové napojení světelných obvodů					
	N		Demontáže, zaměření vývodů, úprava instalace	hod	10			SoD
8			Změna ovládní osvětlení v depozitářích v místě					
	N		dispozíčních změn - úprava ovládní osvětlení u klacích Dozbrojení rozvaděče R08 - jistič 10B/1 -1ks, instalační stykač 25A - 1ks, montážní práce, označení, revize, doprava technika	kpl	1			R
	N		Dozbrojení rozvaděče R25 - jistič 10B/1 -1ks, instalační stykač 25A - 1ks, montážní práce, označení, revize, doprava technika	kpl	1			R
	R		N1 - NOUZOVÉ ŽÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 1x8W, PLATOVÉ, IP40, SVÍTICÍ PŘI VÝPADKU	ks	4			SoD
		210 20-0006_R00	Svítidlo žárovkové 1830202, 2 x DZ 9/11 W	kus	4			SoD
		345-35560	Spínač do vlhka 3553-01929	kus	2			SoD
		210 14-0431_R00	Ovladač pomocných obvodů-1 tlačítkový v Al skříni	kus	2			SoD
		341-11032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	70			SoD
		210 81-0045_R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	70			SoD
		345-71428	Krabice elektroinstalační plastová 8111	kus	4			SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		210 01-0453_R00	Krabice pancéřová z PH 8111, odbočná se zapojením	kus	4			SoD
	N		Demontáže, zaměření vývodů, úprava instalace	hod	14			
9			Výměna stávající kabeláže ke svítidlům za novou (pro 6ks svítidel) - m.č. 130					
		341-11032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	20			SoD
		210 81-0045_R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	20			SoD
	N		Demontáže, zaměření vývodů, úprava instalace	hod	4			SoD
			demontáž kabelu a trasy, odvoz na skládku	m	20			SoD
10			Úprava stávající elektroinstalace - rušení příčky - m.č.245					
		341-11032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	5			SoD
		210 81-0045_R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	5			SoD
	N		Demontáže, zaměření vývodů, úprava instalace	hod	4			SoD
			přepojování vývodů, koordinace se stavbou	hod	2			SoD
11			Úprava stávající elektroinstalace - úprava osvětlení - m.č. 238 + 237b					
	N		Demontáže, zaměření vývodů, úprava instalace	hod	5			SoD
			přepojování vývodů, koordinace se stavbou	hod	2			SoD
12			Úprava stávající elektroinstalace - úprava osvětlení - m.č. 237a					
	N		Demontáže, zaměření vývodů, úprava instalace	hod	2			SoD
			přepojování vývodů, koordinace se stavbou	hod	1			SoD
13			Oprava stávající elektroinstalace - dotažení nových					
			náhradních kabelů pro zásuvky - m.č. 222 + 223					
		341-11038	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	20			SoD
		210 81-0046_R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	20			SoD
	N		Demontáže, zaměření vývodů, úprava instalace	hod	10			SoD
			přepojování vývodů, koordinace se stavbou	hod	3			SoD
14			Oprava stávající elektroinstalace - nové příčky - m.č.218 + 222					
		345-35545	Spínač 10A kolébkový řazení 1, 6, 5, 7	kus	2			SoD
		210 11-0041_R00	Spínač zapuštěný jednopólový	kus	2			SoD
		345-51612	Zásuvka dvojnásobná 16A/230V	kus	6			SoD
		210 11-1012_R00	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z, dvojitá zapojení	kus	6			SoD
		345-71511	Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm	kus	6			SoD
		210 01-0301_R00	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	6			SoD
		341-11032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	5			SoD
		210 81-0045_R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	5			SoD
		341-11038	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	100			SoD
		210 81-0046_R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	100			SoD
15			Oprava stávající elektroinstalace - GASTRO					
		345-51612	Zásuvka dvojnásobná 16A/230V	kus	5			SoD
		210 11-1012_R00	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z, dvojitá zapojení	kus	5			SoD
		345-71511	Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm	kus	5			SoD
		210 01-0301_R00	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	5			SoD
		341-11032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	10			SoD
		210 81-0045_R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	10			SoD
		341-11038	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	30			SoD
		210 81-0046_R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	30			SoD
	N		Demontáže, zaměření vývodů, úprava instalace	hod	40			SoD
			přepojování vývodů, koordinace se stavbou	hod	10			SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16			Úprava stávající elektroinstalace ve 3.NP - úprava osvětlení, demontáž, onátová montáž svítidel, nosin, svítidel					
	N		Demontáže, zaměření vývodů, úprava instalace	hod	60			SoD
			přepojování vývodů, koordinace se stavbou	hod	5			SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři
 Objekt: S002 - Stávající depozitář - stavební úpravy Změnový list 050
 Soupis: 02.01 - Rozpočet a výkaz výměr - ROZDÍLOVÝ

KSO: 801 46

Místo:

Datum 12.11.2019

Zadavatel:

Národní knihovna České republiky

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ArchDesign, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

ZL050 - rozvody ZTI a RTCH jih

Odpočty

Připočty

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři
 Objekt: S002 - Stávající depozitář - stavební úpravy Změnový list 050
 Soupis: 02.01 - Rozpočet a výkaz výměr - ROZDÍLOVÝ

Místo:

Datum:

12.11.2019

Zadavatel:

Národní knihovna České republiky

Projektant:

ArchDesign, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostějově
 Objekt: S002 - Stávající depozitář - stavební úpravy Změnový list 050
 Soupis: 02.01 - Rozpočet a výkaz výměr - ROZDÍLOVÝ

Místo: Datum: 12.11.2019
 Zadavatel: Národní knihovna České republiky Projektant: ArchDesign, s.r.o
 Uchazeč:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady soupisu celkem

730 - Vytápění
 Výměna nevhovující dimenze potrubí UT ve strojovně jih
 Rozvodné potrubí

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
			Rozvodné potrubí					
			<i>potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých nízkotlakých v strojovně</i>					
		733 12-1218	57x2,9	m	52,000			SoD
		733 12-1222	76x3,2	m	76,000			SoD
			<i>potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých nízkotlakých v strojovně</i>					
		733 11-1214	3/4"	m	26,000			SoD
		733 11-1215	1"	m	7,000			SoD
		733 11-1216	5/4"	m	30,000			SoD
		733 11-1217	6/4"	m	34,000			SoD
			<i>zkoušky těsnosti ocelových potrubí hladkých</i>					
		733 19-0225	DN65-DN80	m	128,000			SoD
			<i>zkoušky těsnosti ocelových potrubí závitových</i>					
		733 19-0107	do DN40	m	63,000			SoD
		733 19-0108	DN40-DN50	m	34,000			SoD
		998 73-3102	přesun hmot tonážní pro potrubí v objektech do 12m	t	0,940			SoD
			izolace					
			<i>potrubní minerální izolace kaširovaná ALS tl.30</i>					
		vlastní	pr.22	m	26,000			SoD
		vlastní	pr.28	m	7,000			SoD
		vlastní	pr.35	m	30,000			SoD
			<i>potrubní minerální izolace kaširovaná ALS tl.40</i>					
		vlastní	pr.42	m	34,000			SoD
			<i>potrubní minerální izolace kaširovaná ALS tl.50</i>					
		vlastní	pr.49 (horkovodní přípojka)	m	52,000			SoD
		vlastní	pr.76	m	76,000			SoD
		vlastní	přesun hmot izolací v obj. do 6m	t	0,380			SoD
			nátěry					
		vlastní	barva základní S2000	kg	19,000			SoD
		vlastní	ředidlo S6000	kg	10,000			SoD
		vlastní	syntetické nátěry potrubí barvou základní	brn	225,000			SoD
			zkoušky					
		vlastní	Napojení na stávající potrubí	hod	5,000			SoD

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vlastní		Proplach systému	hod	12,000			SoD
Zrušení rozvodů UT v sociálním zázemí 1NP								
			nátěry					
	vlastní		barva základní S2000	kg	0,500			SoD
	vlastní		ředidlo S6000	kg	0,500			SoD
	vlastní		syntetické nátěry potrubí barvou základní	bm	1,000			SoD
			zkoušky					
	vlastní		topná zkouška	hod	2,000			SoD
	vlastní		proplachy systému	hod	1,000			SoB
	vlastní		režijní náklady - kvalifikovaný pracovník	hod	4,000			SoD
			Demontáž potrubí					
			<i>demontáž potrubí z trubek ocelových závitových</i>					
	733 11-0806		DN15 do DN32	m	10,000			SoD
Dopojení těles v m.č 309, 310								
			Rozvodné potrubí					
			<i>potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých nízkotlakých v strojovnách</i>					
	733 11-1213		1/2"	m	35,000			SoD
			<i>zkoušky těsnosti ocelových potrubí hladkých</i>					
	733 19-0219		DN50	m	11,900			SoD
	998 73-3102		přesun hmot tonážní pro potrubí v objektech do 12m	t	0,250			SoD
			Armatury					
	vlastní		Termostatický ventil V-Exact II	ks	2,000			vl
	vlastní		Uzavírací sroubení Regulux	ks	2,000			vl
	vlastní		Termostatická hlavice K bílá	ks	2,000			vl
	998 73-4102		přesun hmot armatur tonážní pro potrubí v objektech do 12m	t	0,100			SoD
			Izolace					
			<i>potrubní minerální izolace kaširovaná ALS</i>					
	vlastní		pr.22	m	35,000			SoD
	vlastní		přesun hmot izolací v obj.do 6m	t	0,080			SoD
			nátěry					
	vlastní		barva základní S2000	kg	3,000			SoD
	vlastní		ředidlo S6000	kg	0,500			SoD
	vlastní		syntetické nátěry potrubí barvou základní	bm	35,000			SoD
			zkoušky					
	vlastní		Napojení nastávající potrubí	hod	2,000			SoD
	vlastní		proplachy systému	hod	1,000			SoD
	vlastní		Napustění systému	hod	1,000			SoD
Výměna radiátorů pod měněnými okny v 1NP								
			Rozvodné potrubí					
			<i>potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých nízkotlakých v strojovnách</i>					
	733 11-1216		5/4"	m	8,000			SoD
			<i>zkoušky těsnosti ocelových potrubí závitových</i>					
	733 19-0107		do DN40	m	8,000			SoD
	998 73-3102		přesun hmot tonážní pro potrubí v objektech do 12m	t	0,250			SoD

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Armatury					
			<i>kulový kohout na vodu závitový PN25 (120°C) s koulí DADO</i>					
		734 29-2774	1"	ks	8,000			SoD
	vlastní		Termostatický ventil V-Exact II	ks	8,000			vl
	vlastní		Uzavírací sroubení Regulux	ks	8,000			vl
	vlastní		Termostatická hlavice K bílá	ks	8,000			vl
		998 73-4102	přesun hmot armatur tonážní pro potrubí v objektech do 12m	t	0,400			SoD
			Otopná tělesa					
		735111340R00	Tělesa otopná litinová Kalor+zákl.nátěr, 500/140	m2	36,000			vl
	vlastní		přesun hmot těles tonážní pro potrubí v objektech do 12m	t	0,500			SoD
			izolace					
			<i>potrubní minerální izolace kaširovaná ALS tl.30</i>					
	vlastní		pr.35	m	8,000			SoD
	vlastní		přesun hmot izolací v obj.do 6m	t	0,080			SoD
			nátěry					
	vlastní		barva základní S2000	kg	1,000			SoD
	vlastní		ředidlo S6000	kg	0,250			SoD
	vlastní		syntetické nátěry potrubí barvou základní	bm	8,000			SoD
			zkoušky					
	vlastní		Napojení nastávající potrubí	hod	2,000			SoD
	vlastní		proplachy systému	hod	1,000			SoD
	vlastní		Napuštění systému	hod	1,000			SoD
			Demontáž potrubí					
			<i>demontáž potrubí z trubek ocelových závitových</i>					
		733 11-0806	DN15 do DN32	m	8,000			SoD
			Demontáž otopných těles					
	N	735411812R00	Demontáž konvektorů, délka do 1600 mm	ks	8,000			RTS
	N	735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	ks	16,000			RTS
	N	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	36,000			RTS
	N	735110911R00	Oprava-přetěsnění radiátorové růžice	kus	2,000			RTS
	N	735410912R00	Zpětná montáž konvektorů stav.délky do 1600 mm	kus	2,000			RTS
	vlastní		odvoz demontovaného materiálu na skládku před objekt k ekolog.likvidaci	sbr	1,000			vl

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři
 Objekt: S002 - Stávající depozitář - stavební úpravy Změnový list 051
 Soupis: 02.01 - Rozpočet a výkaz výměr - ROZDÍLOVÝ

KSO: 801 46

Místo:

Datum: 25.11.2019

Zadavatel:

Národní knihovna České republiky

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ArchDesign, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

ZL051 - úprava podkladu pod PVC, doplnění PVC jeh

Odpočty**Připočty****Cena bez DPH**

DPH základní

21,00%

snížená

15,00%

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři
 Objekt: S002 - Stávající depozitář - stavební úpravy Změnový list 051
 Soupis: 02.01 - Rozpočet a výkaz výměr - ROZDÍLOVÝ

Místo:

Datum: 25.11.2019

Zadavatel:

Národní knihovna České republiky

Projektant ArchDesign, s.r.o.

Uchazeč:

Ród dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. deponitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři
 Objekt: 5002 - Stávající deponitář - stavební úpravy Změnový list 051
Soupis: 02.01 - Rozpočet a výkaz výměr - ROZDÍLOVY

Místo:

Datum: 25.11.2019

Zadavatel: Národní knihovna České republiky

Projektan ArchDesign, s.r.o

Uchazeč:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	------------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

39	K	631311137	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	5,120			SoD
			zrušení podlahových kanálů elektro v 1NP - příbuzná položka					
			3*17,8*0,4*0,24		5,120			
			Součet		5,120			
41	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	5,120			SoD
			Součet	5,12	5,120			

96 - Bourání konstrukcí

67	K	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	1,000			SoD
69	K	968072456	Výbourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,535			SoD
			"INP" 1,95*1,3					
		D/117	Zpětné osazení stávající zárubně, osazení dveřního křídla včetně úpravy příčky (rozkopení včetně zapravení zpět) pro demontáž, otočení a zpětnou montáž stávajících zárubní,	kus	1,000			vl

767 - Zámečnické práce

	K	76790-0090,RAA	Demontáž atypických ocelových konstrukcí do 80kg/kus	kg	500,000			RTS
483	K	998767104	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	t	0,500			SoD

776 - Podlahy povlakové

1	K	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	1 557,820			URS
			80% ploch v rámci výměny nášlapných vrstev etapy jih 08*1696		1 357,000			
			Místnosti navíc : 1NP, m.č. 105c- 40,93m2 2NP, m.č. 210 - 22,04m2, m.č.217 - 9,9m2, m.č.218 - 29,59m2, m.č.219 - 19,23m2, m.č.220 - 18,49m2, m.č.222 - 18,80m2, m.č.223 - 9,89m2, m.č.224 - 31,95m2		200,820			
526	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	200,820			SoD
527	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	306,300			SoD
			Soklové lišty 100mm (96,3+210)		306,300			
			Soklové lišty 32x32mm					
			Součet		306,300			
528	K	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	200,820			SoD
529	K	776521200	Lepení čtverců povlakových podlah plastových	m2	200,820			SoD
531	M	284,01	Vysokozátěžové PVC, dodávka vč. systémových doplňků a lišt, specifikace dle knihy materiálů	m2	210,900			SoD
			200,820*1,05		210,900			
608	M	284,02	Soklová lišta - dodávka	bm	306,300			SoD
			Soklové lišty 100mm (96,3+210)		306,300			
			Soklové lišty 32x32mm					
			Součet		306,300			
532	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	200,820			SoD
530	M	245513470	penetrace svých podkladů S 2802 A bal. 25 litrů	litr	40,164			SoD
			Dávkováni: penetrace 5-10% z hmotnosti pojiva, adhezni místeček 1:4 s vodou		200,820*0,3			
			Součet		40,164			
533	K	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	200,820			SoD
			200,82		200,820			
			Součet		200,820			
534	K	776990192	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD, 1 mm tloušťky	m2	401,640			SoD
			200,820*2		401,640			
			Součet		401,640			
	N		Vyspravení podkladu cementovou opravnou stěrkou do tl. 50mm	m2	223,000			R

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
			rozsah dle obhlídky na stavbě					
			v místě původního rozsahu PVC			208,000		
			v místech výměny nad rámec SoD			15,000		
			Součet			223,000		
	N		Skleně vlákno do samonivelací stěrky zvyšující pevnost a snižující nebezpečí trhlin	m3	6,690			R
	N		D+M GL rohože k překlenutí trhlin v betonu	m2	197,000			R
			rozsah dle obhlídky na stavbě			187,000		
			v místě původního rozsahu PVC			10,000		
			v místech výměny nad rámec SoD			197,000		
			Součet			197,000		
	N		D+M dilatační pásy ke stěně	m	1 541,000			R
			80% ploch v rámci výměny nášlapných vrstev etapy jih 08*1481			1 185,000		
			v místech výměny nad rámec SoD			356,000		
			Součet			1 541,000		
	N		D+M objektových dilatačních profilů	m	8,700			R
	N		D+M přechodových tlašť	m	211,000			R
			rozsah dle obhlídky na stavbě			208,000		
			v místě původního rozsahu PVC			3,000		
			v místech výměny nad rámec SoD			211,000		
			Součet			211,000		
			Epoxidový uzávěr podkladu D+M	m2	200,820			ZL032
			0 - vykázano v rámci etapy sever pro celý objekt			0,000		
			122,3			200,820		
			Součet			200,820		
			Vyspravení podkladu opravnou hmotou do tl. 50mm vč. penetrace v prostoru izárubní D+M	ks	25,000			ZL032
			Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky - schody	ks	4,000			ZL034
			schody			18,000		
			Lepení PVC schody, hrany	ks	4,000			ZL034
			Schodová hrana PVC	ks	4,000			ZL034
			Lepidlo	litr	3,000			ZL034
535	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	18,700			SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři
 Objekt: S002 - Stávající depozitář - stavební úpravy - **změnový list 052**
 Soupis: **02.01 - Rožpočet a výkaz výměr - ROZDÍLOVÝ**

KSO: 801 46

Místo:

Datum: 21.11.2019

Zadavatel:

Národní knihovna České republiky

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ArchDesign, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

ZL052 - Výměna pohledu v depozitářích jih

Odpočty

Připočty

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00

Cena s DPH

v CZK

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři
 Objekt: S002 - Stávající depozitář - stavební úpravy - **změnový list 007**
 Soupis: **02.01 - Rožpočet a výkaz výměr - ROZDÍLOVÝ**

Místo:

Datum:

21.11.2019

Zadavatel:

Národní knihovna České republiky

Projektant:

ArchDesign, s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

96 - Bourání konstrukcí

N62b	K	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m ²	246,500			ZL007
			bourání rástru 12% nad rámec uvazovaného rozsahu - 4108,94'0,12		318,83			
			"2NP" 246,5 (jih)		246,500			
			Součet		246,500			

99 - Přesun hmot

94a	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,080			SoD
-----	---	-----------	---	---	-------	--	--	-----

767 - Konstrukce zámečnické

N605c	K	C5	Kazetový minerální rastr 625/625mm, Armstrong Prelude 24 vč. závěsného systému, lišt a doplňků - D+M	m ²	246,500			ZL007
			ZL 052 "2NP" 246,50 (jih)		246,500			
			Součet		246,500			
483a	K	998767104	Přesun hmot tonážní pro zámečnické	t	0,080			SoD

OST - Ostatní

96-D - Přesun suti

588a	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,080			SoD
------	---	-----------	--	---	-------	--	--	-----

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
590a	K	997013501	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,080			SoD
595a	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,080			SoD



Rozpočet zhotovitele Geosan Group a.s.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři
Objekt: SO02 - Stávající depozitář - stavební úpravy Změnový list 055
Soupis: 02.01 - Rozpočet a výkaz výměr - ROZDÍLOVÝ

KSO: 801 46

Místo:

Datum: 05.12.2019

Zadavatel:

Národní knihovna České republiky

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ArchDesign, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

ZL055 - nová ústředna EPS

Odpočty

Připočty

Cena bez DPH

DPH základní

21,00%

snížená

15,00%

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři
Objekt: SO02 - Stávající depozitář - stavební úpravy Změnový list 055
Soupis: 02.01 - Rozpočet a výkaz výměr - ROZDÍLOVÝ

Místo:

Datum: 05.12.2019

Zadavatel:

Národní knihovna České republiky

Projektant ArchDesign, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři
Objekt: S002 - Stávající depozitář - stavební úpravy Změnový list 055
Soupis: 02.01 - Rozpočet a výkaz výměr - ROZDÍLOVÝ

Místo:

Datum: 05.12.2019

Zadavatel: Národní knihovna České republiky
Uchazeč:

Projektar ArchDesign, s.r.o

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo soustava
Náklady soupisu celkem								20
21-M - Elektromontáže								
1	K	742210600	Ústředna EPS č.1 (hlavní) - na 4.pp. instalace)	kpl	1			vlastní
	VV		- zdroj, aku, ...					
	VV		- displej CZ,					vlastní
	VV		- napojení na 5 hláscích linek EsserBus,					
	VV		- napojení na Essernet 62,5kBd,					
	VV		- napojení na systém MaR / RS-485.					
	VV		+1		1			
2	K	742210601	Seriový interface (SEI) pro napojení PC s garfickou nadstavbou	kus	1			vlastní
3	K	742210602	Rozhraní RS232/V24 pro napojení PC s garfickou nadstavbou	kus	1			vlastní
4	K	742210603	Skříň pro seriové rozhraní (SEI)	kus	1			vlastní
5	K	742210604	Mikromodul - napojení seriového rozhraní (SEI) na Essernet 62,5kBd	kus	1			vlastní
6	K	742210605	Vstupně-výstupní jednotka 4xIN/2xOUT vč. skříně pro povrch montáž a oddělovače	kus	1			vlastní
7	K	742210606	Výstupní jednotka pro ovládání uzavíracích klapek VZT zařízení (FCT 2x2IN/2xOUT, 230Vac) vč. skříně pro povrch montáž	kpl	6			vlastní
8	K	742210607	Zakončovací člen výstupu EOL-O	kus	1			vlastní
9	K	742210608	Požárně odolná rozbočovací krabice se svorkovnicí	kpl	3			vlastní
11	K	742210610	Vstupně-výstupní jednotka RZT 8000/24Vdc vč. skříně pro povrch montáž	kpl	1			vlastní
13	K	742210612	Zdroj napájení kopplerů 24VDC/5A, EN 54-4	kus	1			vlastní
14	K	742210613	Akumulátor 12 V DC / 17 Ah	kus	1			vlastní
16	K	742210615	Plastový instalační materiál (hmoždinky, stahovací pásky, spony)	kg	0,5			vlastní
19	K	742210618	Označení kabelu štítkem	kus	16			vlastní
20	K	742210619	Požárně těsnící materiál do prostupu pro 2-10 kabelů	kus	2			vlastní
21	K	HZ52221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	32			CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři
 Objekt: SO02 - Stávající depozitář - stavební úpravy Změnový list 056
 Soupis: 02.01 - Rozpočet a výkaz výměr - ROZDÍLOVÝ

KSO: 801 46
 Místo:

Datum: 05.12.2019

Zadavatel: Národní knihovna České republiky

IČ:

Uchazeč:

DIČ:

Projektant: ArchDesign, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka: ZL056 - nová směšovací nádrž a rozvaděč DA

Odpočty
Připočty

Cena bez DPH

DPH základní 21,00%
 snížená 15,00%

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři
 Objekt: SO02 - Stávající depozitář - stavební úpravy Změnový list 056
 Soupis: 02.01 - Rozpočet a výkaz výměr - ROZDÍLOVÝ

Místo:

Datum: 05.12.2019

Zadavatel: Národní knihovna České republiky
 Uchazeč:

Projektant ArchDesign, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři
 Objekt: SO02 - Stávající depozitář - stavební úpravy Změnový list 056
 Soupis: 02.01 - Rozpočet a výkaz výměr - ROZDÍLOVÝ

Místo:

Datum: 05.12.2019

Zadavatel: Národní knihovna České republiky
 Uchazeč:

Projektant ArchDesign, s.r.o.

ŘE	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena v soustavě
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21-M - Elektromontáže

1	K	21002110	Dodávka a montáž skříňový rozvaděč vč.vyzbrojení	kus	1,000			vlastní
			vv Hlídá poruchové a funkční stavy agregátu					
			vv přepínání silově mezi napájecím ze sítě a generátorem					
			vv automatické dobíjení start. baterií					
			vv ovládání směšovací nádrže					
			vv signalizace provozních stavů vč.historie zařízení					
			vv řízení automatického napětí generátoru 400V					
			vv příprava pro dálkový STOP beznapěťový kontakt					
			vv +1			1,000		
2	K	21002111	Demontáž stávajícího skříňového rozvaděče vč.likvidace	kus	1,000			vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	21002112	Příprava pro analogové měření teplé vody	kus	1,000			vlastní
5	K	21002113	Příprava pro analogové měření paliva	kus	1,000			vlastní
3	K	21002114	Montáž SMS brány pro monitoring stavu	kus	1,000			vlastní
	vv		a: napájeno ze sítě					
	vv		b. napájeno z generátoru					
	vv		c. porucha generátoru					
	vv		d: aktivní centrála STOP					
	vv		+1				1,000	
6	K	21002115	Vývody pro dálkovou signalizaci stavu	kus	1,000			vlastní
7	K	21002116	Dodávka a instalace směšovací nádrže objem 400l v provedení nerez šifry výšhloub 1000x850x600 mm	kus	1,000			vlastní
	w		výměna a instalace nové směšovací nádrže 400l					
	vv		+1				1,000	
8	K	21002117	Zapůjčení montážní plošiny	kus	1,000			vlastní
9	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	kus	1,000			CS ÚRS 2019 02

Rozpočet zhotovitele Geosan Group a.s.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři

Objekt: S002 - Stávající depozitář - stavební úpravy - Změnový list ZL058

Část: SPM - Soupis prací a materiálů - URS

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13.11.2019

Objednatel:

Národní knihovna České republiky

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ArchDesign, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

ZL058 - úpravy rozvodů VZT jih

Odpočty

Přípočty

Cena bez DPH

DPH	základní	21,00%	ze
	snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. deponitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři

Objekt: S002 - Stávající deponitář - stavební úpravy - Změnový list ZL058

Část: SPM - Soupis prací a materiálů - URS

Místo: Datum: 13.11.2019

Objednatel: Národní knihovna České republiky Projektant: ArchDesign, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

Doplnění rozsahu změnového listu ZL039 - ZNP chodby

			Protipožární izolace EI 45 / hr. potr., int. Isover Orstech 65 H	m2	35,000		ZL-20
			Montáž Isover Orstech 65 H	m2	35,000		ZL-20
			Demontáž potrubí	m2	30,000		ZL-20
			Čištění příruby po staré pánce	hod.	12,000		ZL-20
			Tesnicí páska Pyrosil	bm	45,000		ZL-20
			Protipožární tmel	ks	6,000		ZL-20
			Montáž demontovaného potrubí do obvodu 1500	bm	30,000		vlastní
			Úprava anemostaků	hod.	3,000		vlastní
			Protipožární pružný blok - zapěnovací 400 x 200 (Dem+Mon+likvidace)	ks	17,000		ZL-003, 023
			Čtyřhranné: Do obvodu 1890/tvarovek (%) (viz. zar.4)	bm	10,200		SoD
			spojovací materiál	kg	5,000		vlastní
			Doplnění závěsů na stávající potrubí 1NP, nutnost použití profilu 38 x 40	kg	30,000		ZL020

Úprava odvětrání výtahu + strojovny výtahu jih

			Demontáž mřížek	hod.	1,000		ZL-20
			Čtyřhranné: Do obvodu /tvarovek (%) (viz. zar.4)	bm	5,000		SoD
			Montáž demontovaného potrubí do obvodu 1500	bm	30,000		ZL-20
			Tesnicí páska Pyrosil	bm	10,000		ZL 020
			Protipožární tmel	ks	2,000		ZL 020
			Protipožární pružný blok - zapěnovací 250 x 250	ks	2,000		ZL 027
			Mřížka stěnová elox	ks	2,000		ZL 027
			spojovací materiál	kg	7,000		SoD
			Protipožární izolace EI 45 / hr. potr., int. Isover Orstech 65 H	m2	6,000		ZL 020
			Montáž Isover Orstech 65 H	m2	35,000		ZL 020

Výtah + strojovna výtahu Gastro

			Protipožární pružný blok - zapěnovací 250 x 250	ks	2,000		ZL-27
			Čtyřhranné: Do obvodu 1890/tvarovek (%) (viz. zar.4)	bm	1,000		ZL-20
			Mřížka stěnová elox	ks	2,000		ZL-27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
			Protipožární tmel	ks	1,000			ZL-20
			Montáž	Hod.	14,000			ZL-20
			spojovací	kg	4,000			SoD
Úprava gastro								
			Čtyřhranné: Do obvodu tvarovek (%) (viz. zar.4)	bm	5,000			SoD
			Demontáž mřížek	hod	4,000			ZL-20
			Úprava anemostatov	hod.	8,000			ZL-20
			Úprava stávajících nástavcov	hod	5,000			ZL-20
			Montáž nástavcov	hod	3,000			ZL-20
			Montáž mřížek	hod.	8,000			ZL-20
			- spojovací	kg	3,000			SoD
			- gumové těsnění	kg	5,000			SoD
Úprava rozvodů VZT na základě dodatečných změn demontáží a montáží SDK konstrukcí v gastro								
			Čtyřhranné: Do obvodu tvarovek (%) (viz. zar.4)	m2	5,000			SoD
			Demontáž mřížek	hod	4,000			ZL-20
			Úprava anemostatov	hod.	8,000			ZL-20
			Úprava stávajících nástavcov	hod	5,000			vlastní
			Montáž nástavcov	hod	3,000			vlastní
			Montáž mřížek	hod.	8,000			SoD
			- spojovací	kg	3,000			SoD
			- gumové těsnění	kg	5,000			SoD
Úprava rozvodů VZT na základě dodatečných změn montáží a demontáží SDK konstrukcí NP chodby + kanceláře 105-109								
			Protipožární pružný blok - zapěnovací 400 x 200 (Demo+Mon+ likvidace)	ks	11,000			ZL-003, 023
			Čtyřhranné: Do obvodu tvarovek (%) (viz. zar.4)	bm	4,000			SoD
			spojovací materiál	kg	2,000			SoD
			Protipožární tmel	ks	4,000			SoD
Demontáž koncových prvků 1NP zař 11 a 24a (č.m.105a,105b,105c,106,107,108)								
			Demontáž mřížek 15 ks	hod	2,000			vlastní
			Demontáž anemostatov 14 ks	hod	2,000			vlastní
			Demontáž zar. 24 A	hod	2,000			vlastní
			Likvidace (viz. Zar. 1-6)	kpl	30,000			vlastní
			Stěnová mřížka 300x100	ks	12,000			ZL013
			Montážní materiál					
			- spojovací	kg	1,000			SoD
			- gumové těsnění	kg	1,000			SoD
Úpravy rozvodů sociální zázemí 1NP a 2NP jrh								
			Demontáž staré izolace	m2	16,000			vlastní
			Očištění přestupov před ucpávkov	hod.	1,000			vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
			Protipožární izolace EI 45 / spiro potr., int. Isover Orstech LSP PYRO Izolace na spiro pro dopojení anemostatů	m2	7,000			vlastní
			Protipožární izolace EI 45 / hr. potr., int. Isover Orstech 65 H	m2	8,000			zl 020
			Protipožární izolace EI 60 / hr. potr., int. Isover Ultimate Protect Slab Black Aflu. Dožolování protipožárních klapek)	m2	13,000			zl 020
			Demontáž potrubí	m2	16,000			zl 020
			Čištění příruby po staré pásce	hod.	4,000			zl 020
			Tesnicí páska Pyrosil	bm	15,000			vlastní
			Protipožární tunel	ks	1,000			vlastní
			Montáž demontovaného potrubí do obvodu 1500	m2	16,000			vlastní
			Montáž anemostatů	hod.	2,000			vlastní
			Protipožární pružný blok - zapěnovací 400 x 200	ks	1,000			vlastní
			Čtyřhranné: Do obvodu 1800/tvarovek (%) (viz. zar.4)	bm	2,000			vlastní
			Doplňení závěsů na stávající potrubí 1NP, nutnost použití profilu 38 x 40	kg	10,000			vlastní
			Mřížka stenová elox	ks	4,000			zl027
			Hadice flexo	bm	30,000			SoD
N			Kanálový nástavec D 160	ks	10,000			vlastní
N			Kanálový nástavec D 125	ks	10,000			vlastní
			Do průměru f 200/ tvarovek pro dopojení anemostatů	ks	7,000			SoD
			Odvodní kruhový ventil D 160	ks	10,000			SoD
			Odvodní kruhový ventil D 125	ks	10,000			vlastní
			Montáž mřížek	hod.	8,000			SoD
			- spojovací	kg	3,000			SoD
			- gumové těsnění	kg	5,000			SoD
N			Zaregulování VZT včetně protokolu	kpl	1,000			vlastní
			Doprava		1,000			vlastní
			Technické zabezpečení	kpl	1,000			vlastní
			a/ odstranění drobných závad	hod.	15,000			vlastní
N			Výchozí revize na protipožární zařízení (OZO)	ks	33,000			vlastní