

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na provedení stavebních prací

Smlouva o dílo na provedení stavebních prací/stavby pod názvem

„Polyfunkční komunitní centrum Humpolec“

(dále „základní smlouva“) uzavřená dne 14.5.2019 mezi Městem Humpolec (IČ: 00248266) na adrese Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec, jako objednatelem a společností ACG-Real s.r.o. (IČ: 27094359) se sídlem Velehradská 1735/28, PSČ 130 00 Praha 3 jako zhotovitelem se mění a doplňuje takto:

P r e a m b u l e

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 vzhledem k nutnosti realizace víceprací vyvolaných po rozkrytí konstrukce či absenci popisu prací ve výkazu výměr. Provedení prací si řádné a bezpečné užívání stavby vyžaduje a je pro zhotovení stavby, jež je předmětem veřejné zakázky, zcela nezbytné. Skutečný stav konstrukce nebylo možno zjistit, a to ani při vynaložení potřebné péče.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s ujednáním v odst. 1.5., Čl. I základní smlouvy.

1. Článek I. Předmět díla – za odst. 1 se vkládá:

- a) specifikace stavebních úprav/prací je dokladována ve Změnových listech ZL1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,14,15, které jsou jako Příloha č. 1 součástí tohoto Dodatku č. 1,
- b) tyto práce mají povahu víceprací dle odst. 1.5 Čl. I., základní smlouvy o dílo a uzavřením tohoto Dodatku č. 1 se stávají součástí předmětu plnění díla.

2. Článek V. Cena za dílo – odst. 1 zní takto:

- a) smluvní cena dle základní smlouvy: 26 694 223,84 Kč / bez DPH
- b) smluvní cena víceprací dle Dodatku č. 1: 1 391 395,07,- Kč / bez DPH
- c) smluvní cena po započtení Dodatku č. 1 28 085 618,91,- Kč / bez DPH
- d) **smluvní cena po započtení Dodatku č. 1 včetně DPH: 33 983 598,88,- Kč**
(slovy: třicettřímilionůdevětsetosmdesátřítisícpětsetdevadesátosmcelýchosmdestáosm haléřů českých)

Cena víceprací dle tohoto Dodatku č. 1 je doložena cenovou kalkulací – položkovým výkazem výměr, který vychází z jednotkových cen Rozpočtu základní smlouvy. Tento položkový výkaz výměr je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

3. Článek VIII. Závěrečná ujednání – za odst. 6 se vkládá odst. 6a), který zní takto:

Ostatní ujednání (základní) Smlouvy o dílo na stavební práce nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

Příloha:

Příloha č. 1 Změnové listy - oceněný položkový výkaz výměr víceprací

Město Humpolec

Karel Kratochvíl

.....
za objednatele –

Martin
Svoboda

.....
za zhotovitele – Martin Svoboda, jednatel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polyfunkční komunitní centrum Humpolec

Objekt:

ZL 1 - Bourání desky pod dlažbou pro základy

KSO:

Místo: Humpolec

CC-CZ:

Datum: 20.12.2012

Zadavatel:

Město Humpolec

IČ:

00248266

DIČ:

CZ00248266

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

27094359

DIČ:

CZ27094359

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

27094359

DIČ:

CZ27094359

Poznámka:

V průběhu realizace výtahové šachty a základových pasů byl shledán nesoulad mezi skutečným provedením a projektovou dokumentací stavby

Cena bez DPH

152 495,94


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	152 495,94	21,00%	32 024,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

184 520,09

Projektant



Datum a podpis: 17. 03. 2020

Razítko

Zpracovatel

ACG-Real s.r.o.
Všeobecná zpráva 731 100 50 Praha 3
IČ 27094359 • DIČ CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: 17. 03. 2020

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: 17. 03. 2020

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polyfunkční komunitní centrum Humpolec

Objekt:

ZL 2 - Zásyp a úprava topného kanálu

KSO:

Místo: Humpolec

CC-CZ:

Datum: 20.12.2012

Zadavatel:

Město Humpolec

IČ:

00248266

DIČ:

CZ00248266

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

27094359

DIČ:

CZ27094359

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

27094359

DIČ:

CZ27094359

Poznámka:

Bylo vydáno rozhodnutí o provedení dodatečných změn u topného kanálu. Úpravy jsou prováděny na kanálu s označením 732

Cena bez DPH

-19 003,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-19 003,41	21,00%	-3 990,72
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-22 994,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polyfunkční komunitní centrum Humpolec

Objekt:

ZL 2 - Zásyp a úprava topného kanálu

Místo: Humpolec

Datum: 20.12.2012

Zadavatel: Město Humpolec

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-19 003,41

HSV - Práce a dodávky HSV

5 441,25

1 - Zemní práce

607,36

2 - Zakládání

3 595,28

3 - Svislé a kompletní konstrukce

374,00

998 - Přesun hmot

864,61

PSV - Práce a dodávky PSV


10 520,89

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

10 520,89

Odpočty - Odpočty

-34 965,55



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polyfunkční komunitní centrum Humpolec

Objekt:

ZL 2 - Zásyp a úprava topného kanálu

Místo: Humpolec

Datum: 20.12.2012

Zadavatel: Město Humpolec

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-19 003,41
D		HSV	Práce a dodávky HSV				5 441,25
D	1		Zemní práce				607,36
1	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	7,050	86,15	607,36
	W		Pol. č. 11 S08B - Zdravotechnika				
	W		7,05		7,050		
D	2		Zakládání				3 595,28
2	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	1,500	2 396,85	3 595,28
	W		Pol. 17 objekt S01 - Stavební řešení				
	W		15*0,1		1,500		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				374,00
3	K	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdívu nad základovými cihlami nálenými tl do 300 mm	kus	1,000	374,00	374,00
	P		<i>Poznámka k položce: Zazdění topného kanálu Z32 cihlami → pohledová plocha oddělovací stěny</i>				
D	998		Přesun hmot				864,61
4	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,800	227,53	864,61
	W		Pol. č.130 objekt S01				
	W		3,8		3,800		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 520,89
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				10 520,89
5	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem nenetračním	m2	24,100	8,15	196,42
	W		Pol. 131 objekt S01 - Stavební řešení				
	W		24,1		24,100		
6	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,010	46 287,04	462,87
	W		33,33333333333333*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,010		
7	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	48,200	94,30	4 545,26
	P		<i>Poznámka k položce: Provedení hydroizolace ve dvou vrstvách</i>				
	W		Pol. 134 Objekt S01 - Stavební řešení				
	W		24,1*2		48,200		
8	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrným minerálním posunem	m2	55,430	92,05	5 102,33
	W		48,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		55,430		
9	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výškv. do 12 m	t	0,244	877,11	214,01
	W		Pol. č.139 objekt S01				
	W		0,244		0,244		
D	Odpočty		Odpočty				-34 965,55
10	K	174101103	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů	m3	-4,500	70,08	-315,36
	W		<i>Přepočtené koeficientem množství</i>				
	W		S01 pol. č.10				
	W		-4,5		-4,500		
11	K	767510821R	Kanálový kryt oc.plech tl.5mm do silikonu vc-XPS 20mm viz popis nzn T31	m2	-11,400	3 039,49	-34 650,19
	W		SO 2 pol. č. 258				
	W		-11,4		-11,400		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polyfunkční komunitní centrum Humpolec

Objekt:

ZL 3 - Bourání skladby podlah uvnitř objektu

KSO:

Místo: Humpolec

CC-CZ:

Datum: 20.12.2012

Zadavatel:

Město Humpolec

IČ: 00248266

DIČ: CZ00248266

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

IČ: 27094359

DIČ: CZ27094359

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

IČ: 27094359

DIČ: CZ27094359

Poznámka:

V průběhu realizace byla zhotovitelem provedena demontáž kompletních skladeb podlah s nakládkou a odvozem na sklárku nad rámec zadání

Cena bez DPH

430 698,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	430 698,53	21,00%	90 446,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

521 145,22

Projektant

Zpracovatel

ACG-Real s.r.o.

Věchraňská 1734/20, 130 00 Praha 3

IČ:27094359 • DIČ:CZ27094359

www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polyfunkční komunitní centrum Humpolec

Objekt:

ZL 3 - Bourání skladby podlah uvnitř objektu

Místo: Humpolec

Datum: 20.12.2012

Zadavatel: Město Humpolec

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

430 698,53

HSV - Práce a dodávky HSV

351 453,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

99 379,57

997 - Přesun sutě

252 073,63

PSV - Práce a dodávky PSV

79 245,33

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

6 665,99

713 - Izolace tepelné

11 100,10

771 - Podlahy z dlaždic

40 932,37

776 - Podlahy povlakové

20 546,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polyfunkční komunitní centrum Humpolec

Objekt:

ZL 3 - Bourání skladby podlah uvnitř objektu

Místo: Humpolec

Datum: 20.12.2012

Zadavatel: Město Humpolec

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							430 698,53
D	HSV		Práce a dodávky HSV				351 453,20
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				99 379,57
1	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m ²	m3	42,900	2 316,54	99 379,57
	W		Pol. č.20 S02 - Slavební řešení				
	W		1. N. P.				
	W		22,6		22,600		
	W		2. N. P.				
	W		12,2		12,200		
	W		3. N.P.				
	W		8,1		8,100		
	W		Součet		42,900		
D	997		Přesun sutě				252 073,63
2	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro hrdny v dn 12 m s využitím mechanizace SO 2, pol č. 44	t	126,946	547,15	69 458,50
	W		126,946		126,946		
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku dn 1 km se složením Pol. 45 objekt S02 přesun sutě	t	126,943	204,86	26 005,54
	W		126,943		126,943		
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km nřes 1 km Pol. 46 objekt S02 přesun sutě	t	3 046,632	8,90	27 115,02
	W		126,943*24		3 046,632		
5	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	5,770	1 740,00	10 039,80
	W		5,198		5,198		
	W		0,572		0,572		
	W		Součet		5,770		
6	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	121,173	985,82	119 454,77
D	PSV		Práce a dodávky PSV				79 245,33
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				6 665,99
7	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	537,580	12,40	6 665,99
	W		Demontáž separační vrstvy z térového papíru				
	W		1 N.P.				
	W		Zádvěří				
	W		6,05		6,050		
	W		Výuková místnost				
	W		58,01		58,010		
	W		Kancelář				
	W		12,97		12,970		
	W		Chodba				
	W		3,47		3,470		
	W		Chodba				
	W		10,27		10,270		
	W		Umývárna				
	W		2,64		2,640		
	W		WC s předsíní				
	W		6,83		6,830		
	W		Umývárna/předsíň WC				
	W		2,68		2,680		
	W		WC-invalidé				
	W		4,77		4,770		
	W		Úklidová komora				
	W		2,12		2,120		
	W		Šalna				
	W		7,84		7,840		
	W		WC-ženy				
	W		1,53		1,530		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W			Umývárna				
W			7,47		7,470		
W			WC				
W			1,44		1,440		
W			Klubovna				
W			79,86		79,860		
W			Šatna				
W			3,68		3,680		
W			Šatna				
W			3,68		3,680		
W			Skład				
W			6,56		6,560		
W			Skład				
W			7,88		7,880		
W			Zádveří				
W			2,57		2,570		
W			Chodba				
W			7,76		7,760		
W			Skład				
W			3,02		3,020		
W			Rozvodna				
W			3,08		3,080		
W			Skład				
W			1,29		1,290		
W			Skład				
W			1,31		1,310		
W			Mezisoučet		248,780		
W			2 N.P.				
W			Schodiště - Podesta				
W			21,08		21,080		
W			klubovna				
W			81,72		81,720		
W			Šatna				
W			5,77		5,770		
W			Úklidová komora				
W			1,81		1,810		
W			Šatna				
W			15,47		15,470		
W			Šatna				
W			17,04		17,040		
W			Schodiště-podesta				
W			6,16		6,160		
W			Kancelář				
W			24,25		24,250		
W			Mezisoučet		173,300		
W			3 N.P.				
W			Schodiště - chodba				
W			10,56		10,560		
W			Skład				
W			22,28		22,280		
W			Bytová chodba				
W			5,95		5,950		
W			Kuchyně				
W			12,84		12,840		
W			Obývací pokoj				
W			21,37		21,370		
W			Chodba				
W			7,21		7,210		
W			Ložnice				
W			10,73		10,730		
W			Dětský pokoj				
W			15,36		15,360		
W			Koupelna				
W			5,4		5,400		
W			Komora				
W			1,9		1,900		
W			WC				
W			1,9		1,900		
W			Součet		537,580		
D		713	Izolace tepelné				11 100,10
8	K	713120813	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů tl. přes 100 mm	m2	288,800	25,60	7 393,28
W			2. N. P.				
W			173,3		173,300		
W			3. N. P.				
W			115,5		115,500		
W			Součet		288,800		
9	K	713120823	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů tl. přes 100 mm	m2	248,780	14,90	3 706,82
W			1. N. P.				
W			248,78		248,780		
W			Součet		248,780		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	771	Podlahy z dlaždic				40 932,37
10	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty Pol. č. 12 objekt S02 - stavební řešení	m2	189,650	112,37	21 310,97
	W		1. N. P.		150,08		
	W		2. N. P.		23,44		
	W		3. N. P.		16,13		
	W		Součet		189,650		
11	K	771571810.1	Demontáž podlah z dlaždic mramorových	m2	98,600	199,00	19 621,40
	W		1. N. P.		71,75		
	W		2. N. P.		26,85		
	W		Součet		98,600		
	D	776	Podlahy poviakové				20 546,87
12	K	776201811	Demontáž lepených poviakových podlah bez podložky ničnã PVC	m2	122,390	49,40	6 046,07
	W		1. N. P.		7,88		
	W		2. N. P.		17,04		
	W		3. N. P.		97,47		
	W		Součet		122,390		
13	K	776201812	Demontáž lepených poviakových podlah s podložkou ničnã Koberec	m2	120,840	120,00	14 500,80
	W		1. N. P.		12,97		
	W		2. N. P.		105,97		
	W		3. N. P.		1,9		
	W		Součet		120,840		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polyfunkční komunitní centrum Humpolec

Objekt:

ZL 4 - Demontáže a montáže skladby střechy po odkrytí

KSO:

Místo: Humpolec

CC-CZ:

Datum: 20.12.2012

Zadavatel:

Město Humpolec

IČ: 00248266

DIČ: CZ00248266

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

IČ: 27094359

DIČ: CZ27094359

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

IČ: 27094359

DIČ: CZ27094359

Poznámka:

Z důvodu poškození betonu a trapézového plechu vlhkostí, byla po sondě a prohlídce statikem dohodnuta (viz. foto ze stavebního deníku) demontáž stropu (střechy) nad stávajícím prostorem bytu a schodištěm v 2.NP. Z 60% chyba ve výkazu výměr, 40% změny z důvodu poškozené stávající konstrukce.

Cena bez DPH

365 066,21


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	365 066,21	21,00%	76 663,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

441 730,11

Projektant



Datum a podpis:

Razítko


Zpracovatel

ACG-Real s.r.o.
Všechny služby: 172 024 130 00 Praha 3
IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polyfunkční komunitní centrum Humpolec

Objekt:

ZL 4 - Demontáže a montáže skladby střechy po odkrytí

Místo: Humpolec

Datum: 20.12.2012

Zadavatel: Město Humpolec

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

365 066,21

HSV - Práce a dodávky HSV

309 492,13

4 - Vodorovné konstrukce

43 525,68

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

103 930,64

997 - Přesun sutě

161 788,03

998 - Přesun hmot

247,78

PSV - Práce a dodávky PSV

55 574,08

765 - Krytina skládaná

7 090,30

767 - Konstrukce zámečnické

38 464,26

783 - Dokončovací práce - nátěry

10 019,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polyfunkční komunitní centrum Humpolec

Objekt:

ZL 4 - Demontáže a montáže skladby střechy po odkrytí

Místo: Humpolec

Datum: 20.12.2012

Zadavatel: Město Humpolec

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							365 066,21
D	HSV		Práce a dodávky HSV				309 492,13
D	4		Vodorovné konstrukce				43 525,68
1	K	411354234	Bednění stropů ztracené z hraněných trapezových vln v 40 mm nlech nozinkovaný II 0 88 mm Pol. č.71 SO01	m2	113,650	382,98	43 525,68
	W		113,65		113,650		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				103 930,64
2	K	411322424	Stropy z betonu železového (bez výztuže) trémových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárníc nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plochého bednění tř. C 25/30	m3	9,100	2 770,28	25 209,55
	W		Navýšení položky č.68 SO1				
	W		91*0,10		9,100		
	W		Součet		9,100		
3	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých stěh a zářivkové železobetonových	t	0,900	27 963,28	25 166,95
	W		Navýšení položky č. 75 SO1				
	W		0,9		0,900		
4	K	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zařízení do 200 kn/m2 v do 10 m	m3	275,850	28,70	7 916,90
5	K	943111211	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za rovní a ZKD dan noužití	m3	6 896,250	1,31	9 034,09
	W		275,85*25		6 896,250		
6	K	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zařízení do 200 kn/m2 v do 10 m	m3	1 310,590	21,50	28 177,69
7	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC nřes.1 m3	m3	1,500	697,00	1 045,50
	W		Bourání Atik				
	W		0,6*0,25*10		1,500		
8	K	963051171	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm v nos. kce tranex nlechu v=250mm	m3	28,460	259,31	7 379,96
	W		Navýšení položky č.18 SO 02				
	W		167,41*0,17		28,460		
	W		Součet		28,460		
D	997		Přesun sutě				161 788,03
9	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovu v do 12 m s noužitím mechanizace	t	3,269	547,15	1 788,63
	W		SO 2, pol.č. 44				
	W		3,269		3,269		
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,269	204,86	669,69
	W		Pol. 45 objekt SO2 přesun sutě				
	W		3,269		3,269		
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km nřes. 1 km	t	78,456	8,90	698,26
	W		Pol. 46 objekt SO2 přesun sutě				
	W		3,269*24		78,456		
12	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odnadiu izolací kód odnadiu 170 604	t	4,250	24 000,00	102 000,00
	W		4,25		4,250		
	W		Součet		4,250		
13	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odnadiu směsného kód odnadiu 170 904	t	3,269	985,82	3 222,65
	W		3,269		3,269		
14	K	997013843.1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) - Materiál v obsahující dehet	t	8,080	6 610,00	53 408,80
	W		8,08		8,080		
	W		Součet		8,080		
D	998		Přesun hmot				247,78
15	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,089	227,53	247,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				55 574,08
D	765		Krytina skládaná				7 090,30
16	K	966073174	Demontáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy přes 6 do 12 m	m2	136,720	51,86	7 090,30
	W		Navýšení položky č. 22 SO2				
	W		136,72		136,720		
D	767		Konstrukce zámečnické				38 464,26
17	K	767311810.1	Demontáž světlíků všech typů se zasklením	m2	3,456	1 176,00	4 064,26
	W		žb základna spodního věnce 2x (2x2m, šířky 30cm, výšky 20cm)				
	W		- žb základna horního věnce 2x (1,6x1,6m, šířky 30cm, výšky 20cm)				
	W		- mezivyzdívka z plných cihel 2x (1,8x1,8m, výška 40cm, šířka 30cm)				
	W		Spodní věnec 2x (2+2+2+2) . (0,3x0,2) = 0,96m3				
	W		Horní věnec 2x (1,6+1,6+1,6+1,6) (0,3x0,2) =0,768m3				
	W		Mezistěna plné cihly na MC 2x(1,8+1,8+1,8+1,8) . (0,3x0,4) = 1,728m3				
	W		0,96		0,960		
	W		0,768		0,768		
	W		1,728		1,728		
	W		Součet		3,456		
18	K	767996801.1	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozehraním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	t	8,600	4 000,00	34 400,00
	W		Demontáž ocelových nosníků nad místností č. 204. Jde o nosník délky 8m, výšky 300mm – 9ks. Manipulace nosníku a bourání jejich zhlaví				
	W		Demontáž ocelových nosníků nad místností č. 210. Jde o nosníky délky 4,5m, výšky 300mm – 3ks. Manipulace nosníku a bourání jejich zhlaví.				
	W		Demontáž ocelových nosníků nad místností č. 205, 206, 207. Jde o nosník délky 4,5m, výšky 300mm – 3ks. Manipulace nosníku a bourání jejich zhlaví.				
	W		Demontáž ocelových nosníků nad schodištěm č. 201, 202, 203. Jde o nosník délky 6,1m, výšky 300mm – 4ks. Manipulace nosníku a bourání jejich zhlaví.				
	W		8,6		8,600		
D	783		Dokončovací práce - nátěry				10 019,52
19	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí	m2	17,640	138,00	2 434,32
	W		okartáčováním				
	W		Ocelové nosníky				
	W		(5,7*0,3)*9		15,390		
	W		(4,5*0,25)*2		2,250		
	W		Součet		17,640		
20	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	35,280	114,00	4 021,92
	W		Ocelové nosníky				
	W		17,640*2		35,280		
21	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	35,280	101,00	3 563,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polyfunkční komunitní centrum Humpolec

Objekt:

ZL 5 - Zbourání a zřízení nové r.š. kanalizace m.č. 111

KSO:

Místo: Humpolec

CC-CZ:

Datum: 20.12.2012

Zadavatel:

Město Humpolec

IČ: 00248266

DIČ: CZ00248266

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

IČ: 27094359

DIČ: CZ27094359

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

IČ: 27094359

DIČ: CZ27094359

Poznámka:

Po konzultaci s TDI a PD bude stávající revizní šachta kanalizace kvůli kolizi s navrženou příčkou zbourána, posunuta a nově zřízena. Jedná se o chybu v projektové dokumentaci

Cena bez DPH

57 485,68


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 485,68	21,00%	12 071,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

69 557,67

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

ACG-Real s.r.o.

Vešlehradské 173/126, 130 00 Praha 3
IČ 27094359 • DIČ CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polyfunkční komunitní centrum Humpolec

Objekt:

ZL 5 - Zbourání a zřízení nové r.š. kanalizace m.č. 111

Místo: Humpolec

Datum: 20.12.2012

Zadavatel: Město Humpolec

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

57 485,68

HSV - Práce a dodávky HSV

43 600,69

1 - Zemní práce

13 574,40

2 - Zakládání

13 651,76

3 - Svislé a kompletní konstrukce

10 241,28

4 - Vodorovné konstrukce

3 216,69

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

654,00

998 - Přesun hmot

2 262,56

PSV - Práce a dodávky PSV

13 884,99

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

6 845,50

767 - Konstrukce zámečnické

7 039,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polyfunkční komunitní centrum Humpolec

Objekt:

ZL 5 - Zbourání a zřízení nové r.š. kanalizace m.č. 111

Místo: Humpolec

Datum: 20.12.2012

Zadavatel: Město Humpolec

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							57 485,68
D	HSV		Práce a dodávky HSV				43 600,69
D	1		Zemní práce				13 574,40
1	K	120901121	Bourání kanalizační šachty a přilehlých konstrukcí	m3	2,688	5 050,00	13 574,40
	W		bourací práce stávající revizní šachty sbíjecími kladivý				
	W		1,4*1,2*1,6		2,688		
D	2		Zakládání				13 651,76
2	K	273313811	Základové desky z betonu tř. C 25/30	m3	0,400	2 860,00	1 144,00
	W		2*2*0,1		0,400		
3	K	279113151	Základová zeď tl 150 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	10,240	699,00	7 157,76
	W		2*(1,7*1,6)+2*(1,5*1,6)		10,240		
4	K	R2	Úprava základové spáry	kpl	1,000	3 100,00	3 100,00
	W		2x2m tloušťky 15cm, ruční výkop zeminy a vyrovnání terénu, aby se to připravilo pro betonáž podkladního betonu				
	W		1		1,000		
5	K	R3	Těsnění kolem kanalizace	kpl	1,000	2 250,00	2 250,00
	W		Vybourání čtvercové díry kanalizace plus dozdění min. 4 prostupy do šachty				
	W		1		1,000		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				10 241,28
6	K	346271114.1	Přizdivky z cihel betonových tl 100 mm	m2	11,520	889,00	10 241,28
	W		2*(1,9*1,6)+2*(1,7*1,6)		11,520		
D	4		Vodorovné konstrukce				3 216,69
7	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,485	3 000,00	1 455,00
	W		1,9*1,7*0,15		0,485		
8	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,063	27 963,28	1 761,69
	W		(1,5*1,5)*2*0,014		0,063		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				654,00
9	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvorů	kus	10,000	65,40	654,00
	W		5*2		10,000		
D	998		Přesun hmot				2 262,56
10	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	9,944	227,53	2 262,56
D	PSV		Práce a dodávky PSV				13 884,99
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				6 845,50
11	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	16,000	9,38	150,08
	W		Pol. č. 131 SO1				
	W		16		16,000		
12	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,015	45 833,33	687,50
	W		50*0,0003 *Přepočtené koeficientem množství		0,015		
13	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	32,000	81,89	2 620,48
	W		Pol. č. 134, SO1				
	W		16*2		32,000		
14	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrným minerálním posypem	m2	36,800	92,05	3 387,44
	W		32*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		36,800		
D	767		Konstrukce zámečnické				7 039,49
15	K	767410040R	Poklop revizní šachta vč.rámu , vodotěsný, plynoptěsný 600/600 D+M viz ozn 740	ks	1,000	3 039,49	3 039,49
	W		Navýšení položky č.257 SO1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W				1,000		
16	K	R1	D+M Stupadla do šachty	kus	5,000	800,00	4 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polyfunkční komunitní centrum Humpolec

Objekt:

ZL 6 - Demontáže rozvodů ZTI a TZB

KSO:

Místo: Humpolec

CC-CZ:

Datum: 20.12.2012

Zadavatel:

Město Humpolec

IČ: 00248266

DIČ: CZ00248266

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

IČ: 27094359

DIČ: CZ27094359

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

IČ: 27094359

DIČ: CZ27094359

Poznámka:

Práce na odstranění těles a rozvodů zdravotní techniky a technického zařízení budovy, které nehvo obsaženo ve výkazu výměr

Cena bez DPH

79 037,48

DPH základní
snižená

Základ daně
79 037,48
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
16 597,87
0,00

Cena s DPH

v CZK

95 635,35

Projektant

Zpracovatel

ACG-Real s.r.o.

Výše daně 1/21 2% 130,00 Praha 3
IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polyfunkční komunitní centrum Humpolec

Objekt:

ZL 6 - Demontáže rozvodů ZTI a TZB

Místo: Humpolec

Datum: 20.12.2012

Zadavatel: Město Humpolec

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

79 037,48

HSV - Práce a dodávky HSV

71 777,48

8 - Trubní vedení

40 090,00

997 - Přesun sutě

29 794,43

998 - Přesun hmot


1 893,05

PSV - Práce a dodávky PSV

7 260,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

7 260,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polyfunkční komunitní centrum Humpolec

Objekt:

ZL 6 - Demontáže rozvodů ZTI a TZB

Místo: Humpolec

Datum: 20.12.2012

Zadavatel: Město Humpolec

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							79 037,48
D		HSV	Práce a dodávky HSV				71 777,48
D		8	Trubní vedení				40 090,00
1	K	830361811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 150 dn 250	m	40,000	151,00	6 040,00
2	K	850311811	Vybourání stávajícího rozvodu ZTI	m	130,000	135,00	17 550,00
	W		Demontáž litinových stoupaček DN 110 - 35m		35,000		
	W		35				
	W		Demontáž vodovodu - 48m		48,000		
	W		48				
	W		demontáž požárního vodovodu - 47m		47,000		
	W		47				
	W		Součet		130,000		
3	K	R2	Zazdívky vybouraných rozvodů ZTI a TZB	kpl	1,000	16 500,00	16 500,00
D		997	Přesun sutě				29 794,43
4	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v dn 12 m s noužitím mechanizace Pol. 44 objekt S02 přesun sutě	t	15,268	547,15	8 353,89
	W		15,268		15,268		
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku dn 1 km se složením Pol. 45 objekt S02 přesun sutě	t	15,268	204,86	3 127,80
	W		15,268		15,268		
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Pol. 46 objekt S02 přesun sutě	t	366,432	8,90	3 261,24
	W		15,268*24		366,432		
7	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904 Pol. č 47 objekt S02	t	15,268	985,82	15 051,50
	W		15,268		15,268		
D		998	Přesun hmot				1 893,05
8	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	8,320	227,53	1 893,05
D		PSV	Práce a dodávky PSV				7 260,00
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				7 260,00
9	K	735151812	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého délka dn 2820 mm	kus	13,000	220,00	2 860,00
10	K	R1	Demontáž rozvodů VZT	m	40,000	110,00	4 400,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polyfunkční komunitní centrum Humpolec

Objekt:

ZL 9 - Lešení

KSO:

Místo: Humpolec

CC-CZ:

Datum: 20.12.2012

Zadavatel:

Město Humpolec

IČ: 00248266

DIČ: CZ00248266

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

IČ: 27094359

DIČ: CZ27094359

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

IČ: 27094359

DIČ: CZ27094359

Poznámka:

Při kontrole výkazu výměr byla zjištěna chybějící položka na montáži a demontáži lešení (pro fasádu, koridor, výtahovou šachtu, demontáž AL stěny + průvlak A3)

Cena bez DPH

179 026,32

DPH základní
snížená

Základ daně
179 026,32
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%


Výše daně
37 595,53
0,00

Cena s DPH

v CZK

216 621,85

Projektant



Datum a podpis:

Razítko


Zpracovatel

ACG-Real s.r.o.
Výhledová 117, 266 01 Humpolec
IČ 27094359 • DIČ CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polyfunkční komunitní centrum Humpolec

Objekt:

ZL 9 - Lešení

Místo: Humpolec

Datum: 20.12.2012

Zadavatel: Město Humpolec

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

179 026,32

HSV - Práce a dodávky HSV

179 026,32

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

179 026,32



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polyfunkční komunitní centrum Humpolec

Objekt:

ZL 9 - Lešení

Místo: Humpolec

Datum: 20.12.2012

Zadavatel: Město Humpolec

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							179 026,32
D	HSV		Práce a dodávky HSV				179 026,32
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				179 026,32
1	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení dn 200 kN/m ² š dn 0 9 m v dn 10 m lešení pro vyzdívání výtahové šachty	m2	845,905	37,00	31 298,49
	W		175		175,000		
	W		lešení pro obklad fasády				
	W		510,905		510,905		
	W		lešení pro tubus sloužící jako úniková cesta a konst. spojovacího krčku plochy				
	W		90		90,000		
	W		fasádního lešení pro AL stěnu				
	W		70		70,000		
	W		Součet		845,905		
2	K	941111232.1	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1 5 m v 10 m za první a 7KN den noužití	m2	26 327,150	1,53	40 280,54
	W		175*20		3 500,000		
	W		510,905*30		15 327,150		
	W		90*60		5 400,000		
	W		70*30		2 100,000		
	W		Součet		26 327,150		
3	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení dn 200 kN/m ² š dn 0 9 m v dn 10 m	m2	845,905	22,47	19 007,49
4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v dn 1 9 m zatížení dn 150 kN/m ²	m2	1 931,000	45,80	88 439,80
	W		1931		1 931,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polyfunkční komunitní centrum Humpolec

Objekt:

ZL10 - Úpravy inženýrských sítí u vstupu

KSO:

Místo: Humpolec

CC-CZ:

Datum: 20.12.2012

Zadavatel:

Město Humpolec

IČ: 00248266

DIČ: CZ00248266

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

IČ: 27094359

DIČ: CZ27094359

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

IČ: 27094359

DIČ: CZ27094359

Poznámka:

Při výkopech základu pro stěny objektu byly nalezeny sltě, se kterými PD nepočítá.

Demontáž K7S není zahrnuta ve výkazu výměr

Cena bez DPH

22 671,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 671,74	21,00%	4 761,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

27 432,81

Projektant

Zpracovatel

ACG-Real s.r.o.
Vojnická 421/2, 197 00 Humpolec
IČ 27094359 • DIČ CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polyfunkční komunitní centrum Humpolec

Objekt:

ZL10 - Úpravy inženýrských sítí u vstupu

Místo: Humpolec

Datum: 20.12.2012

Zadavatel: Město Humpolec

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

22 671,74

HSV - Práce a dodávky HSV

24 773,63

2 - Zakládání

18 630,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

774,98

997 - Přesun sutě

1 600,75

998 - Přesun hmot

3 767,90

PSV - Práce a dodávky PSV

2 664,19

713 - Izolace tepelné

2 664,19

M - Práce a dodávky M

2 018,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2 018,00

Měněpáce - Měněpáce

-6 784,08



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polyfunkční komunitní centrum Humpolec

Objekt:

ZL10 - Úpravy inženýrských sítí u vstupu

Místo: Humpolec

Datum: 20.12.2012

Zadavatel: Město Humpolec

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							22 671,74
D	HSV		Práce a dodávky HSV				24 773,63
D	2		Zakládání				18 630,00
1	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	6,750	2 760,00	18 630,00
	W		betonáž podkladního betonu 9x5m tloušťky 15cm				
	W		9*5*0,15		6,750		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				774,98
2	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,306	2 532,62	774,98
	W		Pol. 14 objekt 02 - Bourací práce				
	W		Ruční bourací práce betonové desky				
	W		1,5*0,15		0,225		
	W		1,15*0,07		0,081		
	W		Součet		0,306		
D	997		Přesun sutě				1 600,75
3	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v dn 12 m s noužitím mechanizace	t	0,612	547,15	334,86
	W		Pol. 44 objekt S02 přesun sutě				
	W		0,612		0,612		
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku dn 1 km se složením	t	0,612	204,86	125,37
	W		Pol. 45 objekt S02 přesun sutě				
	W		0,612		0,612		
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 7K0 1.km nřes 1 km	t	14,688	8,90	130,72
	W		Pol. 46 objekt S02 přesun sutě				
	W		0,612*24		14,688		
6	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného objemného kód odpadu	t	0,612	1 650,00	1 009,80
	W		200 307 kategorie O				
	W		Pol. 47 objekt S02				
	W		0,612		0,612		
D	998		Přesun hmot				3 767,90
7	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	16,560	227,53	3 767,90
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 664,19
D	713		Izolace tepelné				2 664,19
8	K	713130843	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z vláknitých tl nřes.100 mm	m2	69,380	38,40	2 664,19
D	M		Práce a dodávky M				2 018,00
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				2 018,00
9	K	460510036.1	Kabelové prostupy z trub betonových do otvoru ve zdivu průměru dn 60 cm	kus	1,000	1 395,00	1 395,00
10	K	R1	Kabelová chránička 60mm	m	7,000	89,00	623,00
D	Méněpáce		Méněpáce				-6 784,08
11	K	742110102	Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm	m	-12,000	131,13	-1 573,56
12	M	592131030	deska krycí betonová 50 x 17/10 x 3,5 cm	kus	-24,000	147,63	-3 543,12
13	M	592131000	žlab kabelový betonový 100 x 18,5/10 x 10 cm	kus	-12,000	138,95	-1 667,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polyfunkční komunitní centrum Humpolec

Objekt:

ZL11 - Profilované plechy v deskách

KSO:

Místo: Humpolec

CC-CZ:

Datum: 20.12.2012

Zadavatel:

Město Humpolec

IČ: 00248266

DIČ: CZ00248266

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

IČ: 27094359

DIČ: CZ27094359

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

IČ: 27094359

DIČ: CZ27094359

Poznámka:

Ve výkazu výměr chybí zhotovení střešních desek D6, D7, D9 a položky s nimi spjaté

Cena bez DPH

65 962,92


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 962,92	21,00%	13 852,21
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

79 815,13

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

ACG-Real s.r.o.


Veľohradská 1731, JB 130 10 Písek 3

IČ 27094359 • DIČ CZ27094359


www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko



Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polyfunkční komunitní centrum Humpolec

Objekt:

ZL11 - Profilované plechy v deskách

Místo:

Humpolec

Datum:

20.12.2012

Zadavatel:

Město Humpolec

Projektant:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:


ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

65 962,92



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polyfunkční komunitní centrum Humpolec

Objekt:

ZL11 - Profilované plechy v deskách

Místo: Humpolec

Datum: 20.12.2012

Zadavatel: Město Humpolec

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							65 962,92
1	K	411322424	Stropy trémové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30	m3	9,160	2 770,28	25 375,76
	W		S01 č. 68. Chybějící desky D6 – 3,7m3, D7 – 3,06m3, D9 – 2,4m3				
	W		3,7		3,700		
	W		3,06		3,060		
	W		2,4		2,400		
	W		Součet		9,160		
2	K	411354234	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný H 0 RR mm	m2	105,980	382,97	40 587,16
	W		S01 č. 71. Chybějící desky D6 – 41,9m2, D7 – 36m2, D9 – 28,08m2				
	W		41,9		41,900		
	W		36		36,000		
	W		28,08		28,080		
	W		Součet		105,980		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polyfunkční komunitní centrum Humpolec

Objekt:

ZL12 - Bourání ŽB věnců nad nosnými zdmi

KSO:

Místo: Humpolec

CC-CZ:

Datum: 20.12.2012

Zadavatel:

Město Humpolec

IČ:

00248266

DIČ:

CZ00248266

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

27094359

DIČ:

CZ27094359

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

27094359

DIČ:

CZ27094359

Poznámka:

Po odhalení nosné konstrukce střechy, byly nalezeny železobetonové věnce na vnitřních nosných zdech, které nejsou zahrnuty ve výkazu výměr. Z důvodu pokládky panelů Spirall je nutné tyto věnce ubourat

Cena bez DPH

15 445,72

DPH základní
snížená

Základ daně
15 445,72
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%


Výše daně
3 243,60
0,00

Cena s DPH

v CZK

18 689,32

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel


ACG-Real s.r.o.
IČ 27094359 • DIČ CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko



Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polyfunkční komunitní centrum Humpolec

Objekt:

ZL12 - Bourání ŽB věnců nad nosnými zdmi

Místo: Humpolec

Datum: 20.12.2012

Zadavatel: Město Humpolec

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

15 445,72

HSV - Práce a dodávky HSV

15 445,72

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 425,00

997 - Přesun sutě

17 328,70

998 - Přesun hmot

2 020,47

MP - Odpočty

-11 328,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polyfunkční komunitní centrum Humpolec

Objekt:

ZL12 - Bourání ŽB věnců nad nosnými zdmi

Místo: Humpolec

Datum: 20.12.2012

Zadavatel: Město Humpolec

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							15 445,72
D	HSV		Práce a dodávky HSV				15 445,72
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 425,00
1	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	2,700	2 750,00	7 425,00
	W		Ruční bourací práce železobetonových věnců pomocí sbiječek. Věnce na výšku 35cm, šířky na loušťku zdi 30cm a délky 34,5m – (3,7m3)				
	W		3,7-1		2,700		
	W		Součet		2,700		
D	997		Přesun sutě				17 328,70
2	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v dn 12 m s noužitím mechanizace	t	8,880	547,15	4 858,69
	W		Pol. 44 objekt S02 přesun sutě				
	W		8,880		8,880		
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,880	204,86	1 819,16
	W		Pol. 45 objekt S02 přesun sutě				
	W		8,880		8,880		
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 7K0 1 km přes 1 km	t	213,120	8,90	1 896,77
	W		Pol. 46 objekt S02 přesun sutě				
	W		8,880*24		213,120		
5	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadů 170 904	t	8,880	985,82	8 754,08
	W		Pol. č.47 objekt S02				
	W		8,880		8,880		
D	998		Přesun hmot				2 020,47
6	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	8,880	227,53	2 020,47
	W		Pol. č.130 objekt S01				
	W		8,880		8,880		
D	MP		Odpočty				-11 328,45
7	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvámic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	3,700	-582,59	-2 155,58
8	K	997013113.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halu výškov přes 9, dn 12 m	t	3,700	-547,15	-2 024,46
9	K	997013501.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením na vzdálenost dn 1 km	t	3,700	-204,86	-757,98
10	K	997013509.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	213,600	-8,90	-1 901,04
11	K	997013831.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	3,700	-985,82	-3 647,53
12	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,700	-227,53	-841,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polyfunkční komunitní centrum Humpolec

Objekt:

ZL14 - Prostupy pro potrubí VZT ve strojovně

KSO:

Místo: Humpolec

CC-CZ:

Datum: 20.12.2012

Zadavatel:

Město Humpolec

IČ: 00248266

DIČ: CZ00248266

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

IČ: 27094359

DIČ: CZ27094359

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

IČ: 27094359

DIČ: CZ27094359

Poznámka:

Jedná se o zapomenuté prostupy pro potrubí VZT (5 otvorů) nosné zdi , které je nutno opatřit překladky z válcovaných I nosníků 160mm

Cena bez DPH

20 537,94


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 537,94	21,00%	4 312,97
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

24 850,91

Projektant



Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel


ACG-Real s.r.o.
Mlýnský náhon 20, 27094 Humpolec
IČ 27094359 • DIČ CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko



Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polyfunkční komunitní centrum Humpolec

Objekt:

ZL14 - Prostupy pro potrubí VZT ve strojovně

Místo: Humpolec

Datum: 20.12.2012

Zadavatel: Město Humpolec

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

20 537,94

HSV - Práce a dodávky HSV

20 537,94

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 102,96

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání


11 064,88

997 - Přesun sutě

3 329,14

998 - Přesun hmot

40,96



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polyfunkční komunitní centrum Humpolec

Objekt:

ZL14 - Prostupy pro potrubí VZT ve strojovně

Místo: Humpolec

Datum: 20.12.2012

Zadavatel: Město Humpolec

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							20 537,94
D		HSV	Práce a dodávky HSV				20 537,94
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				6 102,96
1	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IF II IIF nebo I dn č. 22 Osazení válcovaných nosníků I č. 160 2x dl. 1,85m + 2x dl. 2m + 2x dl. 1,1m "2*1,85" "2*2" "2*1,1" 3,7+4+2,2 = 9,9m * 17,90kg=177,21 0,177	t	0,177	8 280,00	1 465,56
2	M	13010718	ocel profilová IPN 160 jakost 11 375	t	0,177	26 200,00	4 637,40
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 064,88
3	K	962032253	Bourání zdiva z tvárnic cementových na jakoukoli maltu dn 1m3 Vybourání otvorů ve zdivu 2x(0,7x0,8x0,3) + 2x(0,35x0,4x0,3) + 1x(0,3x0,35x0,3) 0,368	m3	0,368	1 440,00	529,92
4	K	974049167.1	Vysekání drážek v nosném zdivu z keramických bloků hl dn 150 mm š dn 300 mm Vysekání drážek pro osazení překladů (válcovaných I profilů 160mm Drážky hloubky do 0,15m , výška 0,18m 9,8	m	9,800	655,20	6 420,96
5	K	R1	Začištění otvorů	ks	3,000	788,00	2 364,00
6	K	R2	Podstojkování stávajícího stropu	ks	5,000	350,00	1 750,00
D		997	Přesun sutě				3 329,14
7	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v dn 12 m s noužitím mechanizace SO 2, pol.č. 44 1,706	t	1,706	547,15	933,44
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku dn 1 km se složením Pol. 45 objekt S02 přesun sutě 1,706	t	1,706	204,86	349,49
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZK0 1 km přes 1 km Pol. 46 objekt S02 přesun sutě 1,706*24	t	40,944	8,90	364,40
10	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 1,706	t	1,706	985,82	1 681,81
D		998	Přesun hmot				40,96
11	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,180	227,53	40,96

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polyfunkční komunitní centrum Humpolec

Objekt:

ZL15 - Doplnění OK – trám...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Humpolec

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.12.2012

IČ:

00248266

DIČ:

CZ00248266

IČ:

27094359

DIČ:

CZ27094359

IČ:

DIČ:

IČ:

27094359

DIČ:

CZ27094359

Cena bez DPH

21 970,00


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 970,00	21,00%	4 613,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

26 583,70

Projektant




Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel


Městský úřad Humpolec, nám. 130/50 Praha 3
IČ 27094359 • DIČ CZ27094359
www.acg-real.cz



Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polyfunkční komunitní centrum Humpolec

Objekt:

ZL15 - Doplnění OK – trám...

Místo:

Datum: 20.12.2012

Zadavatel:

Město Humpolec

Projektant:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací


21 970,00

HSV - Práce a dodávky HSV

21 970,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

21 970,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polyfunkční komunitní centrum Humpolec

Objekt:

ZL15 - Doplnění OK – trám...

Místo:

Datum: 20.12.2012

Zadavatel:

Město Humpolec

Projektant:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							21 970,00
0	HSV		Práce a dodávky HSV				21 970,00
0	3		Svislé a kompletní konstrukce				21 970,00
1	K	430425102R	Ocelové trámy - oc.profilů I200 vc.kotvení, oc.plechu a rhem kotěv ozn T1 - T8 D+M	t	0,169	130 000,00	21 970,00
	W		Ocelové trámy T6 a T7				
	W		"1ks - profil I 200mm, dl. 2,75"2,75*26,2/1000		0,072		
	W		"2ks - profil I 160mm, dl. 2,70"2,7*17,9/1000*2		0,097		
	W		Součet		0,169		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polyfunkční komunitní centrum Humpolec

Objekt:

ZL 1 - Bourání desky pod dlažbou pro základy

Místo: Humpolec

Datum: 20.12.2012

Zadavatel: Město Humpolec

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

152 495,94

HSV - Práce a dodávky HSV

152 495,94

1 - Zemní práce


21 518,95

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 164,17

997 - Přesun sutě

118 812,82



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polyfunkční komunitní centrum Humpolec

Objekt:

ZL 1 - Bourání desky pod dlažbou pro základy

Místo: Humpolec

Datum: 20.12.2012

Zadavatel: Město Humpolec

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							152 495,94
D	HSV		Práce a dodávky HSV				152 495,94
D	1		Zemní práce				21 518,95
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací nrn něší ručně	m2	91,570	77,00	7 050,89
	W		Demontáž dlažebních kostek pomocí krumpáče		91,570		
	W		91,57				
2	K	113107112	Odstranění podkladu z kameniva těženého II 200 mm ručně	m2	91,570	158,00	14 468,06
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 164,17
3	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,803	2 532,62	12 164,17
	W		Pol. 14 objekt 02 - Bourací práce				
	W		Bourání betonové desky v místě výtahové šachty				
	W		18,5*0,16		2,960		
	W		Bourání základových pásů v místě výtahové šachty				
	W		11,52*0,16		1,843		
	W		Součet		4,803		
D	997		Přesun sutě				118 812,82
4	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	60,885	547,15	33 313,23
	W		Pol. 44 objekt S02 přesun sutě				
	W		60,885		60,885		
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se sloužením	t	60,885	204,86	12 472,90
	W		Pol. 45 objekt S02 přesun sutě				
	W		60,885		60,885		
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku 7K0 1 km přes 1 km	t	1 461,240	8,90	13 005,04
	W		Pol. 46 objekt S02 přesun sutě				
	W		60,885*24		1 461,240		
7	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	60,885	985,82	60 021,65
	W		Pol. č.47 objekt S02				
	W		60,885		60,885		