

DODATEK č. 1
ke SMLouvĚ O DíLO č. 23/2019/I/Zav
uzavřený dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel: Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupeno ve věcech smluvních: [redacted] starostka města
Zastoupeno ve věcech technických: [redacted], odbor investic a údržby majetku
Telefon: [redacted]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu : [redacted]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: [redacted]
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel: Aleš Patrmann
Velké Albrechtice 211, 74291 Velké
Albrechtice
Zastoupený ve věcech smluvních: Aleš Patrmann
Zastoupen ve věcech technických: Aleš Patrmann
Bankovní spojení: KB Bílovec
Číslo účtu : [redacted]
DIČ: CZ6710161821
IČO: 60334193
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
Společnost je zapsána u Městského úřadu Bílovec ze dne 13.3.2009
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 23/2019/I/Zav k realizaci díla – akce s označením „Rozšíření MÚ včetně dispozičních změn stávající budovy MÚ – I. Etapa – část a) a část b)“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

tohoto obsahu:

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění Smlouvy o dílo – vyčíslení méněprací a víceprací takto:

Článek I. Předmět smlouvy, bod 1, se mění takto:

Položkový rozpočet se snižuje o položky - viz příloha tohoto dodatku

- Stavební úpravy ve staré budově městského úřadu
- Sekání podlahy ve sklepě plánovaného archívu

Položkový rozpočet se navyšuje o položky - viz příloha tohoto dodatku

- Navýšení počtu rekuperačních jednotek o 4 ks
- Izolační zástěny v novém archívu
- Zábradlí před vstupem do nové části městského úřadu
- Přeložka silnoprůdu v nové části městského úřadu
- Napojení silnoprůdého rozvodu mezi novým rozvaděčem a rozvaděčem ve staré budově městského úřadu
- Kabelový rozvod mezi novým datovým rozvaděčem a serverem ve staré budově městského úřadu
- Kabelový rozvod zabezpečovacího systému v rozšířené části městského úřadu včetně napojení na stávající systém

Článek II. Cena, se mění takto:

Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a to ve výši :

	Cena díla bez DPH	DPH 15%	Cena včetně DPH
Cena díla	2 732 775,35 Kč	573 882,82 Kč	3 306 658,17 Kč
Dodatek č. 1	- 89 713,78 Kč	- 18 839,89 Kč	- 108 553,67 Kč
Konečná cena díla	2 643 061,57 Kč	555 042,93 Kč	3 198 104,50 Kč

(slovy: třimilionystodevadesátosmtisícstočtyřikorun českých padesát haléřů včetně DPH)

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

5) Tento dodatek byl schválen 34. schůzi rady města Bílovec dne 06.04.2020. usnesením č. RM/969/34/2020.

V Bílovci dne 14. 04. 2020

Ve Velkých Albrechticích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
starostka města


.....
Aleš Patrmann

Rekapitulace ceny ke smlouvě o dílo č.23/2019/I/Zav

**Rozšíření MÚ včetně dispozičních změn stávající budovy MÚ
– I.etapa část A a B.**

Cena dle smlouvy	bez DPH	2 732 775,35 Kč
	DPH 21%	573 882,82Kč
	S DPH	3 306 658,17 Kč
Méně práce	bez DPH	585 883,80 Kč
	DPH 21%	123 035,60 Kč
	s DPH	708 919,40 Kč
Více práce	bez DPH	496 170,02 Kč
	DPH 21%	104 195,70 Kč
	s DPH	600 365,72 Kč

Rozdíl celkové ceny	bez DPH	- 89 713,78 Kč
	DPH 21%	- 18 839,89 Kč
	s DPH	- 108 553,67 Kč





2011-12-31	100	
2012-03-31	100	
2012-06-30	100	
2012-09-30	100	
2012-12-31	100	
2013-03-31	100	
2013-06-30	100	
2013-09-30	100	
2013-12-31	100	
2014-03-31	100	
2014-06-30	100	
2014-09-30	100	
2014-12-31	100	

Page 1 of 1
Report generated on 2015-01-01 10:00:00 AM
Report ID: 123456789

REKAPITULACE STAVBY**MĚNĚ PRÁCE**

Kód: BilovecMU
Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.21 a č.p.411 Bilovec ul.17.listopadu

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Město Bílovec, Slezské nám. 1/1, 74301 Bílovec

Zhotovitel:
Aleš Patrmann

Projektant:
[REDAKCE]

Zpracovatel:
[REDAKCE]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.3.2019

IČ:
DIČ: 00297755

IČ:
DIČ:

IČ: 16658370
DIČ:

IČ: 42781957
DIČ:

Cena bez DPH **2 146 891,55**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 146 891,55	450 847,23
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **2 597 738,78**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: BílovecMU

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.21 a č.p.411 Bílovec ul.17.listopadu

Místo: Datum: 27.03.2019

Zadavatel: Město Bílovec, Slezské nám.1/1, 74301 Bílovec

Projektant:

Zhotovitel: Aleš Patrmann

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 146 891,55	2 597 738,78
1	Rozšíření MÚ - část A, odbor dopravy a SH	2 146 891,55	2 597 738,78
2	Rozšíření MÚ - část B, odbor správní	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.21 a č.p.411 Bílovec ul 17.listopadu

Objekt:

1 - Rozšíření MÚ - část A, odbor dopravy a SH

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Bílovec, Slezské nám.1/1, 74301 Bílovec

Zhotovitel:

Aleš Patrmann

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.03.2019

IČ:

00297755

DIČ:

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

16658370

DIČ:

IČ:

42781957

DIČ:

Cena bez DPH

2 146 891,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 146 891,55	21,00%	450 847,23
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 597 738,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p. 21 a č.p. 411 Bílovec ul. 17. listopadu

Objekt:

1 - Rozšíření MÚ - část A, odbor dopravy a SH

Místo:

Datum: 27.03.2019

Zadavatel:

Město Bílovec, Slezské nám. 1/1, 74301 Bílovec

Projektant:

Zhotovitel:

Aleš Patrmann

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 146 891,55

HSV - Práce a dodávky HSV

430 718,74

3 - Svislé a kompletní konstrukce

144 499,65

4 - Vodorovné konstrukce

9 444,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

153 665,30

62 - Úprava povrchů vnějších-oprava fasády

27 489,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

62 296,95

997 - Přesun sutě

22 944,80

998 - Přesun hmot

10 378,24

PSV - Práce a dodávky PSV

1 318 075,81

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 193,91

721 - Zdravotechnika

164 069,66

731 - Ústřední vytápění

218 541,62

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

936,00

763 - Konstrukce suché výstavby

50 139,89

766 - Konstrukce truhlářské-podrobný popis v č.D1.1-214+215

568 822,36

767 - Konstrukce zámečnické

3 519,53

771 - Podlahy z dlaždic

11 079,98

772 - Podlahy z kamene

0,00

776 - Podlahy povlakové

202 622,40

781 - Dokončovací práce - obklady

40 860,99

783 - Dokončovací práce - nátěry

895,79

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

52 393,68

M - Práce a dodávky M

368 097,00

21-M - Elektromontáže

274 522,00

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

93 575,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

30 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 21 a č.p. 411 Bílovec ul. 17. listopadu

Objekt: **1 - Rozšíření MÚ - část A, odbor dopravy a SH**

Místo: Datum: 27.03.2019

Zadavatel: Město Bílovec, Slezské nám. 1/1, 74301 Bílovec

Projektant:

Zhotovitel: Aleš Patrmann

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 146 891,55

D HSV Práce a dodávky HSV 430 718,74

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 144 499,65

1	K	310231055	Zazdivka otvorů ve zděvu nadzákladovým děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 přes P10 do P15, tl. zděva 300 mm	m2	4,050	1 350,00	5 467,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-110"					
	VV		"stávající dveře" 0,9*2,1		1,890			
	VV		"vhoz na uhlí" 1,8*1,2		2,160			
	VV		Součet		4,050			
2	K	311235181	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zděva 380 mm	m2	3,680	1 365,00	5 023,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-202"					
	VV		"u vstupu" 3,2*3,1-2,4*2,6		3,680			
3	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zděva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2	2,622	1 115,00	2 923,53	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-201"					
	VV		"dozdívky" ((3,2+1,7)*3,1-0,8*2,6)*0,2		2,622			
4	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,162	38 250,00	6 196,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-111"					
	VV		"3x I 180" 3*1,6*21,9*0,001		0,105			
	VV		"2x I 180" 2*1,3*21,9*0,001		0,057			
	VV		Součet		0,162			
5	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	130,108	865,00	112 543,42	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-202"					
	VV		(3,2+3,4*2+2,9+5,1+11,05)*3,1		90,055			
	VV		(2,9+3,0+5,1+3,9+1,8+2,3)*3,1		58,900			
	VV		"odpočet otvorů"					
	VV		-(1,0+0,8*4+0,7)*2,6		-12,740			
	VV		-(0,8+0,7*2+0,9)*1,97		-6,107			
	VV		Součet		130,108			
6	K	342291112	Ukrojení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	52,950	75,00	3 971,25	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-202"					
	VV		3,2+3,4*2+2,9+5,1+11,05		29,050			
	VV		2,9+3,0+5,1+3,9+1,8+2,3		19,000			
	VV		1,7+3,2		4,900			
	VV		Součet		52,950			
7	K	342291121	Ukrojení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	81,700	102,50	8 374,25	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-202"					
	VV		3,1*23+2,6*4		81,700			
	D	4	Vodorovné konstrukce				9 444,00	
8	K	430321515	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25	m3	1,568	3 250,00	5 096,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-202"					
	VV		"rampa u vstupu" 3,5*1,2*0,55/2		1,155			
	VV		"m.č.111" 1,1*0,75*0,4+1,1*0,5*0,15		0,413			
	VV		Součet		1,568			
9	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,025	32 200,00	805,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"sít' 100/100/6"					
	VV		"rampa u vstupu" 3,5*1,2*4,44*0,001		0,019			
	VV		"m.č.111" (1,1*0,75+1,1*0,5)*4,44*0,001		0,006			
	VV		Součet		0,025			
10	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímocárých zřízení	m2	1,350	600,00	810,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		(0,75*0,4*2+0,5*0,15)*2		1,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
11	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímocárých odstranění	m2	1.350	100,00	135,00	CS ÚRS 2019 01
12	K	434141213	Schodišřové stupně pórobetonové [YTONG] uložené do tenkého maltového lože po obou stranách, o objemové hmotnosti 600 kg/m3, výška stupňů 150 mm základní (pravouhřlé), šířka stupňů 300 mm svěřlost schodišře přes 900 do 1200 mm	kus	2.000	1 275,00	2 550,00	CS ÚRS 2019 01
13	K	434141232	Schodišřové stupně pórobetonové [YTONG] uložené do tenkého maltového lože po obou stranách, o objemové hmotnosti 600 kg/m3, výška stupňů 150 mm Příplatek k ceně za každých 10 mm výškového dorovnání maltou MVC na požadovanou výšku stupně přes 150 mm pro stupně základní (pravouhřlé)	kus	2.000	24,00	48,00	CS ÚRS 2019 01
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni							153 665,30	
14	K	611325422	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvřstvé, tloušřky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% "vyměra dle ořlučení" OM2	m2	232,000	215,00	49 880,00	CS ÚRS 2019 01
15	K	612131101	Podkladní a spojovací vřstva vnitřních omítaných ploch cementový postřřik nanášený ručně celoplošně stěn OM1	m2	287,076	65,00	18 659,94	CS ÚRS 2019 01
16	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvřstvá, tloušřky jádrové omítky do 10 mm a tloušřky šřtuku do 3 mm šřtuková svřslých konstrukcí stěn "na novém zdřivu" "1.PP v ř D1 1-201" "m ř.008" (5,1+7,15)*2*2,5*2 "ostění" ((0,9+0,6)*2*2+(0,6+0,6)*2*2)*0,25 "1.NP v.ř.D1 1-202" "m ř.100" (3,2+1,55)*2*3,1 "m ř.101" (11,05+1,35+3,2+2,9+1,7+2,3+1,95+0,8+3,9+1,05)*3,1 "m ř.102" (3,4*2+3,65)*3,1 "m.ř.103" (3,4*2+3,3)*3,1 "m.ř.104" (3,4*2+3,7)*3,1 "m ř.105" (5,1+2,9)*3,1 "m.ř.106" (2,5+3,0*2)*3,1 "m.ř.107" (3,0+2,8)*3,1 "m.ř.108" (1,85*2+2,8)*3,1 "m.ř.109" (1,85+1,0)*3,1 "m.ř.110" (2,15*2*1,8)*3,1 "m.ř.111" (1,7+2,9)*3,1 "ostění" ((2,4+2,6)*2*2+(2,8+2,6)*2*2)*0,3 (1,7+2,6*2+2,9+2,6*2)*0,3 Mezisouřtel "odpočet otvorů" "1.PP" -(0,6*2+0,9*2)*0,6 "1.NP" (2,4*3+2,8*2+2,06*2)*2,6 (-0,8*10+0,7*2)*2,6 (-0,7*4+0,8*4+0,9*2)*1,97 Souřtel	m2	287,076	235,00	67 462,86	CS ÚRS 2019 01
17	K	615142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu rabciovým provizorním přřchycením nosníků "1.NP v ř D1 1-111" (0,5+0,2*2)*1,6+(0,3+0,2*2)*1,3	m2	2,350	150,00	352,50	CS ÚRS 2019 01
18	K	629995101	Očišřtění vnějšřích ploch tlakovou vodou omyřím OM4	m2	45,000	55,00	2 475,00	CS ÚRS 2019 01
19	K	632441225	Potěr anhydritový samonivelační lřtý [Anhydrit] tř. C 30, řl přes 45 do 50 mm "1.NP v ř.D1 1-111" "vyměra dle projektanta" 5,0	m2	5,000	380,00	1 900,00	CS ÚRS 2019 01
20	K	642942591	Osazování zárubni nebo řámů kovových dveřních lisovaných nebo z řhelníků bez dveřních křřidel Přřplatek k cenám za osazení kotevních řezel hornřho vedení posuvných dveřř "odk.T12" 1	kus	1,000	155,00	155,00	CS ÚRS 2019 01
21	K	642942611	Osazování zárubni nebo řámů kovových dveřních lisovaných nebo z řhelníků bez dveřních křřidel na montážni pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2 "odk.T07+T14" 1+1	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2019 01
22	M	55331222	zárubeň ocelová pro běžně zřdení hranatý profil s drážřkou 160 800 levá,pravá	kus	2,000	1 265,00	2 530,00	CS ÚRS 2019 01
23	K	642946112	Osazení stavebnřho pouzdra posuvných dveřř do zřdeně přřřky s jednou kapsou pro jedno dveřni křřidlo průchozí řřřky přes 800 do 1200 mm "odk.T11" 1	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	CS ÚRS 2019 01
24	M	55331614	pouzdro stavebnř posuvných dveřř jednopouzdrové 1000mm standardni rozměr	kus	1,000	8 250,00	8 250,00	CS ÚRS 2019 01
D 62 Úprava povrchů vnějšřích-oprava fasády							27 489,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
25	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou 2,4*2,6*3+2,8*2,6*2	m2	33,280	35,00	1 164,80	CS ÚRS 2019 01
					33,280			
26	K	622645001	Kamenické opracování povrchu pohledového betonu pemrliváním, rovných nebo zaoblených stěn "v.č D1.1-207" "výměra dle projektanta" "oprava fasády-repase" 25,0 "nová fasáda vč ostění" 20,0 Součet	m2	15,000	800,00	12 000,00	CS ÚRS 2019 01
		OM4			25,000			
					20,000			
					45,000			
27	K	319202321	Vyrovnaní nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přízděním, tl. přes 30 do 80 mm "v.č D1.1-207" "výměra dle projektanta" "oprava fasády-repase" 25,0 "nová fasáda vč ostění" 20,0 Součet	m2	15,000	250,00	3 750,00	CS ÚRS 2019 01
					25,000			
					20,000			
					45,000			
28	K	622331121	Omlítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn OM4	m2	15,000	305,00	4 575,00	CS ÚRS 2019 01
					45,000			
29	K	622541031	Omlítka tenkovrstvá vnějších ploch hydrofobní, se samočističím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn OM4	m2	15,000	400,00	6 000,00	CS ÚRS 2019 01
					45,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							62 296,95	
30	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m "v.č D1.1-207" "čelní fasáda" (18,5+1,0*2)*4,0 "boční fasáda" (5,45+1,0)*4,0 Součet	m2	107,800	60,50	6 521,90	CS ÚRS 2019 01
					82,000			
					25,800			
					107,800			
31	K	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 "odhad 15 dní" LE*15	m2	1 617,000	1,60	2 587,20	CS ÚRS 2019 01
					1 617,000			
32	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m LE	m2	107,800	35,00	3 773,00	CS ÚRS 2019 01
					107,800			
33	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m "pro nové příčky a omlítka" "1 PP v.č D1.1-201" "m.č.008" (5,1+7,15)*2*1,0*2 "1.NP v.č D1.1-202" "m.č.100" (3,2+1,55)*2*1,0*2 "m.č.101" (11,05+1,35+3,2+2,9+1,7+2,3+1,95+0,8+3,9+1,05)*1,0*2 "m.č.102" (3,4*2+3,65)*1,0*2 "m.č.103" (3,4*2+3,3)*1,0*2 "m.č.104" (3,4*2+3,7)*1,0*2 "m.č.105" (5,1+2,7)*1,0*2 "m.č.106" (2,5+3,0*2)*1,0*2 "m.č.107" (3,0+2,8)*1,0*2 "m.č.108" (1,85*2+2,8)*1,0*2 "m.č.109" (1,85+1,0)*1,0*2 "m.č.110" (2,15*2*1,8)*1,0*2 "m.č.111" (1,7+2,9)*1,0*2 "podhledy" SDK1+SDK2 "1_PP oprava stropu" 40,0+33,0 Součet	m2	501,530	42,50	21 315,03	CS ÚRS 2019 01
					49,000			
					19,000			
					60,400			
					20,900			
					20,200			
					21,000			
					15,600			
					17,000			
					11,600			
					13,000			
					5,700			
					15,480			
					9,200			
					150,450			
					73,000			
					501,530			
34	K	952901105	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do do 0,6 m2 "odk.P01+P02" 0,6*0,6*4+0,9*0,6*2	m2	2,520	55,00	138,60	CS ÚRS 2019 01
					2,520			
35	K	952901106	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 0,6 do 1,5 m2 "odk.P04" 0,65*2,0	m2	1,300	37,00	48,10	CS ÚRS 2019 01
					1,300			
36	K	952901107	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2 "odk.P03" 1,2*2,0	m2	2,400	30,00	72,00	CS ÚRS 2019 01
					2,400			
37	K	952901108	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 2,5 m2 "odk.T01-T04" 2,4*2,6*2+2,8*2,6*2+2,4*2,6*(1+1)	m2	39,520	22,50	889,20	CS ÚRS 2019 01
					39,520			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
38	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a údržbových prací podlah hladkých zametením	m2	223,500	2,50	558,75	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.PP v.č.D1.1-201"					
	VV		"m.č.008" 73,05		73,050			
	VV		"1 NP v.č.D1.1-202"					
	VV		"m.č.100-111"					
	VV		"m.č.101-107" 5,75+32,0+12,4+11,2+12,5+15,0+6,3+8,5		103,650			
	VV		"m.č.108-111" 5,1+1,8+3,9+36,0		46,800			
	VV		Součet		223,500			
39	K	962031133	Bourání přiček z cihel, tvárnice nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	29,611	105,00	3 109,16	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-111"					
	VV		(5,1+3,6+1,3+0,95)*3,1		33,945			
	VV		-(0,7*2+0,8)*1,97		-4,334			
	VV		Součet		29,611			
40	K	965045123	Bourání potěrů tl. do 50 mm anhydritových, plochy přes 4 m2	m2	0,000	95,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.PP v.č.D1.1-110"					
	VV		"výměra dle projektanta" 40,0+33,0		73,000			
41	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupe, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	4,810	120,00	577,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-111"					
	VV		(1,3+2,6*2)*0,5+(1,0+2,1*2)*0,3		4,810			
42	K	968062747	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2	m2	33,280	55,00	1 830,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-111" (2,4*3+2,8*2)*2,6		33,280			
43	K	968072244	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	2,520	310,00	781,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.PP v.č.D1.1-110" (0,8*4+0,9*2)*0,6		2,520			
44	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	6,107	265,00	1 618,36	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.PP v.č.D1.1-110" 0,9*1,97		1,773			
	VV		"1.NP v.č.D1.1-111" (0,7*2+0,8)*1,97		4,334			
	VV		Součet		6,107			
45	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnice, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	0,630	945,00	595,35	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-111" 1,0*2,1*0,3		0,630			
46	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnice, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	1,690	1 050,00	1 774,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-111" 1,3*2,6*0,5		1,690			
47	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	7,400	265,00	1 961,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-111" 3*1,6+2*1,3		7,400			
48	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	232,000	28,00	6 496,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.PP v.č.D1.1-110"					
	VV		"výměra dle projektanta" 40,0+33,0		73,000			
	VV		"1.NP v.č.D1.1-111"					
	VV		"výměra dle projektanta" 36,0+87,0+36,0		159,000			
	VV	OM2	Součet		232,000			
49	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar. s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	102,000	75,00	7 650,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.PP v.č.D1.1-110"					
	VV		(5,1*2+7,15)*2,5*2		86,750			
	VV		(1,0*2+0,5)*2,5*2+(0,3*2+0,5)*2,5		15,250			
	VV		Součet		102,000			
D	997		Přesun sutě				22 944,80	
50	K	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	27,661	235,00	6 500,34	CS ÚRS 2019 01
51	K	997013509	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	248,949	10,50	2 613,96	CS ÚRS 2019 01
	VV		27,661*9 "Přepočtené koeficientem množství"		248,949			
52	K	997013832	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	27,661	500,00	13 830,50	VLASTNÍ
D	998		Přesun hmot				10 378,24	
53	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	39,461	263,00	10 378,24	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 318 075,81	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 193,91	
54	K	711493112	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní SCHOMBURG na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K	m2	10,800	230,00	2 484,00	CS ÚRS 2019 01
VV			"1 NP v.č.D1.1-202"					
VV			"pod dlažbu m.č.108-110" KD		10,800			
55	K	711493122	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní [SCHOMBURG] na ploše svislé S těsnicí stěrkou [AQUAFIN-1K] nepružnou (cementem pojená)	m2	6,180	255,00	1 575,90	CS ÚRS 2019 01
VV			"vytažení na stěnu v=300 mm"					
VV			"1 NP v.č.D1.1-202"					
VV			"m.č.108" ((2,8+1,85)*2-0,7)*0,3		2,580			
VV			"m.č.109" ((1,85+1,0)*2-0,7)*0,3		1,500			
VV			"m.č.110" ((2,15+1,8)*2-0,9)*0,3		2,100			
VV			Součet		6,180			
56	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	42,544	3,15	134,01	CS ÚRS 2019 01
D	721		Zdravotechnika				164 069,66	
57	K	72000	Zdravotechnika dle D.R.	soubor	1,000	164 069,66	164 069,66	
D	731		Ústřední vytápění				218 541,62	
58	K	73000	Ústřední vytápění dle D.R.	soubor	1,000	218 541,62	218 541,62	
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				936,00	
59	K	7351118AP	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	10,400	90,00	936,00	VLASTNÍ
VV			"1.NP v.č.D1.1-111"					
VV			(0,8*4+1,4*2+1,1*4)*1,0		10,400			
D	763		Konstrukce suché výstavby				50 139,89	
60	K	763111333	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 30, Rw 45 dB	m2	5,735	850,00	4 874,75	CS ÚRS 2019 01
VV			"1 NP v.č.D1.1-202"					
VV	SDK3		"m.č.108" 1,85*3,1		5,735			
61	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	5,735	45,50	260,94	CS ÚRS 2019 01
VV			SDK3		5,735			
62	K	763111718	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu separační páskou se silikonem	m	1,850	60,00	111,00	CS ÚRS 2019 01
63	K	763121429	Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	2,775	600,00	1 665,00	CS ÚRS 2019 01
VV			"1 NP v.č.D1.1-202"					
VV	SDK4		"pro osazení zař.předmětů" 1,95*1,5		2,775			
64	K	763121714	Stěna přesazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na přesazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	2,775	24,00	66,60	CS ÚRS 2019 01
VV			SDK4		2,775			
65	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	0,000	640,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
VV			"1.NP v.č.D1.1-202"					
VV			"výměra dle projektanta"					
VV			"m.č.100-107" 5,75+32,0+12,4+11,2+12,5+15,0+6,3+8,5		103,650			
VV			"m.č.111" 36,0		36,000			
VV	SDK1		Součet		139,650			
66	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	10,800	685,00	7 398,00	CS ÚRS 2019 01
VV			"1.NP v.č.D1.1-114"					
VV			"výměra dle projektanta"					
VV	SDK2		"m.č.108-110" 5,1+1,8+3,9		10,800			
67	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem	m	174,100	125,00	21 762,50	CS ÚRS 2019 01
VV			"1.NP v.č.D1.1-202"					
VV			"m.č.101"					
VV			11,05+1,35+0,35+0,8+3,2+10,25+0,3*8+0,5		29,900			
VV			3,1+3,9+0,8+1,95+2,3+1,0+2,4+1,05		16,500			
VV			"m.č.102" (3,4+3,65)*2		14,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
VV			"m.č.103" (3,4+3,3)*2		13,400				
VV			"m.č.104" (3,4+3,7)*2		14,200				
VV			"m.č.105" (5,1+2,9)*2		16,000				
VV			"m.č.106" (3,0+2,5)*2		11,000				
VV			"m.č.107" (3,0+2,8)*2		11,600				
VV			"m.č.108" (2,8+1,85)*2		9,300				
VV			"m.č.109" (1,85+1,0)*2		5,700				
VV			"m.č.110" (2,15+1,8)*2		7,900				
VV			"m.č.111" (7,15+5,1)*2		24,500				
VV			Součet		174,100				
68	K	763131714	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr	m2	0,000	25,00	0,00	CS ÚRS 2019 01	
VV			SDK1+SDK2		150,450				
69	K	763135811	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na zavěšeném na roštu viditelném	m2	5,000	120,00	600,00	CS ÚRS 2019 01	
VV			"1.NP v.č.D1.1-111"						
VV			"výměra dle projeklania" 5,0		5,000				
70	K	763411111	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělici z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm, odk.T13	m2	3,000	3 725,00	11 175,00	CS ÚRS 2019 01	
VV			"odk.T13" (1,3+0,8)*2,0-0,7*2,0		3,000				
71	K	763411121	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek s HPL-laminátem včetně nerezového kování tl. 19,6 mm, odk.T13	kus	0,000	3 350,00	0,00	CS ÚRS 2019 01	
VV			"1.NP m.č.108" 1		1,000				
72	K	998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 484,069	1,50	2 226,10	CS ÚRS 2019 01	
D	766	Konstrukce truhlářské-podrobný popis v.č.D1.1-214+215					568 822,36		
73	K	76610	Montáž oken plast vč těsnících folií a APU lišt cca 25% z dodávky	kmpl	1,000	8 500,00	8 500,00	VLASTNÍ	
74	M	předbP01	okno plast 1 kř 1x otv+1x skláp 600x600 mm s mikroventilací, izol.trojsklo 4-16-4-16-4 Ug=0,6W/(m2.K) čiré, vč kování, pákové AL ovládání, odk.P01	kus	4,000	2 750,00	11 000,00	VLASTNÍ	
75	M	předbP02	okno plast 1 kř 1x otv+1x skláp 600x600 mm s mikroventilací, izol.trojsklo 4-16-4-16-4 Ug=0,6W/(m2.K) čiré, vč kování, pákové AL ovládání, odk.P02	kus	2,000	3 320,00	6 640,00	VLASTNÍ	
76	M	předbP03	okno plast 2 kř 2x otevíravé 1200x2000 mm s mikroventilací, izol.trojsklo 4-16-4-16-4 Ug=0,6W/(m2.K) čiré,vč kování, odk.P03	kus	0,000	11 220,00	0,00	VLASTNÍ	
77	M	předbP04	okno plast 1 kř 1x otevíravé 1200x2000 mm s mikroventilací, izol.trojsklo 4-16-4-16-4 Ug=0,6W/(m2.K) čiré,vč kování, odk.P04	kus	0,000	6 380,00	0,00	VLASTNÍ	
78	K	76611	Montáž oken plast vč těsnících folií a APU lišt cca 25% z dodávky	kmpl	1,000	78 500,00	78 500,00	VLASTNÍ	
79	M	předbT01	výkladec dřevěný z Europrofilů, pevně zasklený,se sklopným nadvětlíkem,2400x2600 mm, izol bezp.trojsklo 4-16-4 Ug=0,6W/(m2.K), bezp.polep z vnitřní strany-folie mléčné sklo v=1000 mm, pákový ovladač odk.T01	kus	2,000	48 000,00	96 000,00	VLASTNÍ	
80	M	předbT02	výkladec dřevěný z Europrofilů pevně zasklený se sklopným nadvětlíkem,2800x2600 mm, izol bezp.trojsklo 4-16-4 Ug=0,6W/(m2.K), bezp.polep z vnitřní strany-folie mléčné sklo v=1000 mm, pákový ovladač odk.T02	kus	2,000	55 000,00	110 000,00	VLASTNÍ	
81	M	předbT03	výkladec dřevěný z Europrofilů pevný, s dveřmi a se sklopným nadvětlíkem, 2400x2600 mm, izol bezp.trojsklo 4-16-4 Ug=0,6W/(m2.K), bezp.polepy 50/50 mm ve výšce 900 mm, pákový ovladač, Al práh,vertikální madlo,odk.T02	kus	1,000	58 000,00	58 000,00	VLASTNÍ	
82	M	předbT04	interiérová příčka z Europrofilů s dveřmi a se sklopným nadvětlíkem, 2400x2600 mm,čiré izol. bezp.dvojsklo Uw=1,0W/(m2.K), bezp.polepy 50/50 mm ve výšce 900 mm, pákový ovladač, Al práh,vertikální madlo,odk.T04	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	VLASTNÍ	
83	K	76661předb	Montáž dveřních křídel otvíravých 1kř š přes 0,8 m do dřevěné rámové zárubně s nadvětlíkem	kus	5,000	1 100,00	5 500,00	VLASTNÍ	
VV			"odk.T05+T06" 1+4		5,000				
84	M	předbT05	dveře vnitřní hladké laminované CPL plně 1kř 800x2000 mm, dub sukutý struktur, odk.T05+T06	kus	5,000	2 050,00	10 250,00	VLASTNÍ	
VV			"odk.T05+T06" 1+4		5,000				
85	K	76660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2019 01	
VV			"odk.T09+T10" 1+1		2,000				
86	M	61162932	dveře vnitřní hladké laminované CPL plně 1kř 700x1970mm, dub sukutý struktur, odk.T09	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2019 01	
87	M	předbT10	dveře vnitřní hladké laminované CPL plně 1kř 700x1970mm, AL mřížka 500/100 mm, dub sukutý struktur, odk.T10	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	VLASTNÍ	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
88	K	766660172	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm "odk.T08" 1	kus	1,000	700,00	700,00	CS ÚRS 2019 01
89	M	předbT08	dveře vnitřní hladké laminované CPL plně 1kř 900x1970mm, Al mřížka 500/100 mm, dub sukatý struktur, odk.T08	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	VLASTNÍ
90	K	766660312	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm "odk.T11" 1	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2019 01
91	M	61162934	dveře vnitřní hladké laminované CPL plně 1kř 800x1970mm, dub sukatý struktur, odk.T11	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 01
92	K	766660351	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pojezdu na stěnu výšky do 2,5 m jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm "odk.T12" 1	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2019 01
93	M	611629321	dveře vnitřní hladké laminované CPL plně 1kř 700x1970mm, dub sukatý struktur, odk.T12	kus	1,000	1 916,00	1 916,00	CS ÚRS 2019 01
94	M	61182351	kování posuvné pro dveře posuvné na stěnu do gamyže pro š 60, 70, 80, 90mm "odk.T12" 1,000	kus	1,000	7 800,00	7 800,00	CS ÚRS 2019 01
95	K	766660729	Montáž dveřního kování "odk.T05-T12+T14" 1+4+1+1+1+1+1+1+1	kus	12,000	150,00	1 800,00	CS ÚRS 2019 01
96	M	předb03	kování bezpečnostní dle specifikace v PD odk.T07+T14	sada	2,000	2 500,00	5 000,00	VLASTNÍ
97	M	předb04	kování dveřní chrom dle specifikace v PD	sada	10,000	780,00	7 800,00	VLASTNÍ
98	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm "odk.T08+T09+T10+T11+T12" 1+1+1+1+1	kus	5,000	1 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01
99	M	61182262	zárubeň obložková pro dveře 1křídle 600, 700, 800, 900x1970mm tl 60-170mm fólie dub "odk.T08+T09+T10+T11+T12" 1+1+1+1+1	kus	5,000	1 890,00	9 450,00	CS ÚRS 2019 01
100	K	76668předb	Montáž zárubní obložkových s nadvětlíkem pro dveře jednokřídlové šířky do 900 mm "odk.T05+T06+T12" 1+4+1	kus	6,000	1 250,00	7 500,00	VLASTNÍ
101	M	předbT05	obložková zárubeň 800x2600 mm s horním sklopným nadvětlíkem 800x600 mm, pákový ovladač, sklo jednoduché čiré, odk.T05+T06	kus	5,000	8 000,00	40 000,00	VLASTNÍ
102	M	předbT12	obložková zárubeň 700x2600 mm s horním sklopným nadvětlíkem 700x600 mm, pákový ovladač, sklo jednoduché čiré, odk.T12	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	VLASTNÍ
103	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm "odk.T07+T14" 1+1	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	CS ÚRS 2019 01
104	M	61165610	dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 DP3+C 1kř 800x1970mm, odk.T07+T14	kus	2,000	3 750,00	7 500,00	CS ÚRS 2019 01
105	K	766660717	Montáž dveřních dopříčků samozavírače na zárubeň ocelovou "odk.T07+T14" 1+1	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2019 01
106	M	54917265	samozavírač dveří hydraulický K214 č. 14 zlatá bronz	kus	2,000	920,00	1 840,00	CS ÚRS 2019 01
107	K	766694110	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm "odk.P01-P04" 0,6*4+0,9*2+1,2+0,65 "odk.T01+T02" 2,4*2+2,8*2 Součet	m	16,450	120,00	1 974,00	CS ÚRS 2019 01
108	M	60794103	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 300x1000mm, odk.T01+T02	m	10,400	348,00	3 619,20	CS ÚRS 2019 01
109	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám (1 pár)	kus	4,000	50,00	200,00	CS ÚRS 2019 01
110	M	61144401	parapet plastový vnitřní komůrkový 250x20x1000mm, odk.P01-P02	m	4,200	343,00	1 440,60	CS ÚRS 2019 01
111	M	61144404	parapet plastový vnitřní komůrkový 400x20x1000mm	m	1,850	446,00	825,10	CS ÚRS 2019 01
112	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	9,000	42,00	378,00	CS ÚRS 2019 01
113	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm "vel 800/150 mm" 1+1 "vel 700/150 mm" 1+1 Součet	kus	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2019 01
114	M	61187141	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 150mm	kus	2,000	107,00	214,00	CS ÚRS 2019 01
115	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	2,000	127,00	254,00	CS ÚRS 2019 01
116	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	5 971,457	1,00	5 971,46	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových "v.č.D1.1-202" "m.č.100" 5,75	m2	2,000	52,50	105,00	CS ÚRS 2019 01
		ZČ			5,750			
118	M	69752110	rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné dočištění	m2	2,000	1 625,00	3 250,00	CS ÚRS 2019 01
		ZČ			5,750			
119	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	97,353	1,69	164,53	CS ÚRS 2019 01
	D	771	Podlahy z dlaždic				11 079,98	
120	K	771575131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem rezných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2 "1 NP v.č.D1.1-202" "m.č.108-110" 5,1+1,8+3,9	m2	10,800	425,00	4 590,00	CS ÚRS 2019 01
		KD			10,800			
121	M	5976141	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné l.j.	m2	11,880	450,00	5 346,00	VLASTNÍ
		KD*1,1			11,880			
122	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	10,800	45,00	486,00	CS ÚRS 2019 01
		KD			10,800			
123	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	109,663	6,00	657,98	CS ÚRS 2019 01
	D	772	Podlahy z kamene				0,00	
124	K	772521150	Kladení dlažby z kamene do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících, tl. přes 30 do 50 mm	m2	0,000	800,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
		ŽD	"rampa u vstupu" 3,5*1,2		4,200			
125	M	583811690	deska dlažební, žula tryskaná, 60x60 tl 5 cm	m2	0,000	2 550,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
			4,200*1,04		4,368			
126	K	772991421	Dlažby z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění jednovrstvý	m2	0,000	100,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
		ŽD			4,200			
127	K	772991111	Dlažby z kamene - ostatní práce penetrace podkladu	m2	0,000	42,50	0,00	CS ÚRS 2019 01
		ŽD			4,200			
128	K	998772202	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,000	5,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	D	776	Podlahy povlakové				202 622,40	
129	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkovaním) ředěná v poměru 1:3 podlah PVC+PL+ČZ	m2	228,655	30,00	6 859,65	CS ÚRS 2019 01
					228,655			
130	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	212,700	160,00	34 032,00	CS ÚRS 2019 01
		PVC+ČZ			212,700			
131	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních "výměry dle projektanta" "1 PP v.č.D1 1-201" "m.č.008" 73,05 "1 NP v.č.D1 1-202" "m.č.101-107" 32,0+12,4+11,2+12,5+15,0+6,3+8,5 "m.č.111" 36,0	m2	206,950	125,00	25 868,75	CS ÚRS 2019 01
		PVC	Součet		206,950			
132	M	284110120	PVC heterogenní protiskluzné, nášlapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,05 mm, hořlavost Bfl S1	m2	217,298	525,00	114 081,45	CS ÚRS 2019 01
		PVC*1,05			217,298			
133	K	776321111	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 mm "1 NP v.č.D1 1-202" "m.č.111" 1,1*3	m	3,300	100,00	330,00	CS ÚRS 2019 01
					3,300			
134	K	776321211	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm	m	3,300	130,00	429,00	CS ÚRS 2019 01
135	M	284110120	PVC heterogenní protiskluzné, nášlapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,05 mm, hořlavost Bfl S1	m2	1,634	525,00	857,85	CS ÚRS 2019 01
			3,300*(0,25+0,2)*1,1		1,634			
136	K	776431111	Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených 1,1*3	m	3,300	115,00	379,50	CS ÚRS 2019 01
					3,300			
137	M	283421600	hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 30/35/3 mm	m	3,366	138,00	464,51	CS ÚRS 2019 01
			3,300*1,02		3,366			
138	K	776521111	Montáž podlahovin z PVC na stěnu lepením pásů, výšky do 2 m "1 PP v.č.D1.1-201" "m.č.008" (10,7+7,15)*2*0,1 -(0,95+(2,4+2,45)*2)*0,1 "1 NP v.č.D1 1-202"	m2	15,955	225,00	3 589,88	CS ÚRS 2019 01
					3,570			
					-1,065			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.101"					
VV			(11,05+1,35+0,35+0,8+3,2+10,25+0,3*8+0,5)*0,1		2,990			
VV			(3,1+3,9+0,8+1,95+2,3+1,0+2,4+1,05)*0,1		1,650			
VV			-(1,0+0,8*5+0,7*3+0,9)*0,1		-0,800			
VV			"m.č.102" ((3,4+3,65)*2-0,8)*0,1		1,330			
VV			"m.č.103" ((3,4+3,3)*2-0,8*2)*0,1		1,180			
VV			"m.č.104" ((3,4+3,7)*2-0,8*2)*0,1		1,260			
VV			"m.č.105" ((5,1+2,9)*2-0,8*2)*0,1		1,440			
VV			"m.č.106" ((3,0+2,5)*2-0,8)*0,1		1,020			
VV			"m.č.107" ((3,0+2,8)*2-0,7)*0,1		1,090			
VV			"m.č.111" ((7,15+5,1)*2-0,8*2)*0,1		2,290			
VV	PL		Součet		15,955			
139	M	284110120	PVC heterogenní proliskluzné, nášlapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,05 mm, hořlavost Bfl S1	m2	16,753	525,00	8 795,33	CS ÚRS 2019 01
VV			PL*1,05		16,753			
140	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	206,950	30,00	6 208,50	CS ÚRS 2019 01
VV			PVC		206,950			
141	K	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2 074,221	0,35	725,98	CS ÚRS 2019 01
D	781		Dokončovací práce - obklady				40 860,99	
142	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	41,200	425,00	17 510,00	CS ÚRS 2019 01
VV			"1.NP v.č.D1.1-202"					
VV			"m.č.108" ((2,8+1,85)*2-0,7)*2,0		17,200			
VV			"m.č.109" ((1,85+1,0)*2-0,7)*2,0		10,000			
VV			"m.č.110" ((2,15+1,8)*2-0,9)*2,0		14,000			
VV	KO		Součet		41,200			
143	M	597610100	obkládačky keramické (bílé i barevné) l. j.	m2	45,320	325,00	14 729,00	VLASTNÍ
VV			KO*1,1		45,320			
144	K	781491111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační kladené do malty rohové	m	24,000	140,00	3 360,00	CS ÚRS 2019 01
VV			"1.NP" 2,0*12		24,000			
145	K	781491511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační kladené do malty ukončovací	m	20,600	100,00	2 060,00	CS ÚRS 2019 01
VV			"1.NP v.č.D1.1-202"					
VV			"m.č.108" (2,8+1,85)*2-0,7		8,600			
VV			"m.č.109" (1,85+1,0)*2-0,7		5,000			
VV			"m.č.110" (2,15+1,8)*2-0,9		7,000			
VV			Součet		20,600			
146	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	41,200	45,00	1 854,00	CS ÚRS 2019 01
VV			KO		41,200			
147	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	414,766	3,25	1 347,99	CS ÚRS 2019 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				895,79	
148	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	4,690	96,00	450,24	CS ÚRS 2019 01
VV			"zárubně"					
VV			(0,7+2*1,97)*(2*0,05+0,15)*2		2,320			
VV			(0,8+2*1,97)*(2*0,05+0,15)*2		2,370			
VV			Součet		4,690			
149	K	783322101	Tmelení zámečnických konstrukcí včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	4,690	95,00	445,55	CS ÚRS 2019 01
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				52 393,58	
150	K	78400	Povrchová úprava sádkkartonu	m2	25,045	60,00	1 502,70	VLASTNÍ
VV			"1.NP v.č.D1.1-202"					
VV			"podhledy" SDK1+SDK2		150,450			
VV			"příčky" SDK3*2+SDK4		14,245			
VV			Součet		164,695			
151	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	727,014	15,00	10 905,21	CS ÚRS 2019 01
VV			MAL		727,014			
152	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	727,014	55,00	39 985,77	CS ÚRS 2019 01
VV			"stropy"					
VV			"1.PP v.č.D1.1-201"					
VV			"m.č.008a+b" 73,05		73,050			
VV			"stěny"					
VV			"1.PP v.č.D1.1-201"					
VV			"m.č.008" (5,1+7,15)*2*2,5*2		122,500			
VV			"ostění" ((0,9+0,6)*2*2+(0,6+0,6)*2*2)*0,25		2,700			
VV			"1.NP v.č.D1.1-202"					
VV			"m.č.100" (3,2+1,55)*2*3,1		29,450			
VV			"m.č.101" ((14,25+2,8)*2+(3,1+3,9)*2)*3,1		149,110			
VV			"m.č.102" (3,4+3,7)*2*3,1		44,020			
VV			"m.č.103" (3,4+3,3)*2*3,1		41,540			
VV			"m.č.104" (3,4+3,7)*2*3,1		44,020			
VV			"m.č.105" (5,1+2,9)*2*3,1		49,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.106" (2,5+3,0)*2*3,1		34,100			
	VV		"m.č.107" (3,0+2,8)*2*3,1		35,960			
	VV		"m.č.108" (1,85+2,8)*2*(3,1-2,0)		10,230			
	VV		"m.č.109" (1,85+1,0)*2*(3,1-2,0)		6,270			
	VV		"m.č.110" (2,15*1,8)*2*(3,1-2,0)		8,514			
	VV		"m.č.111" (7,15+5,1)*2*3,1		75,950			
	VV	MAL	Součet		727,014			
	D	M	Práce a dodávky M				368 097,00	
	D	21-M	Elektromontáže				274 522,00	
153	K	21000	Elektroinstalace dle D.R.	soubor	1,000	274 522,00	274 522,00	
	D	24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení				93 575,00	
154	K	24000	Vzduchotechnika dle D.R.	soubor	1,000	93 575,00	93 575,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				30 000,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				30 000,00	
155	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.21 a č.p.411 Bílovec ul.17.listopadu

Objekt:

2 - Rozšíření MÚ - část B, odbor správní

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Bílovec, Slezské nám. 1/1, 74301 Bílovec

Zhotovitel:

Aleš Patrmann

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.03.2019

IČ:

00297755

DIČ:

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

16658370

DIČ:

IČ:

42781957

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.21 a č.p.411 Bílovec ul.17.listopadu

Objekt:

2 - Rozšíření MÚ - část B, odbor správní

Místo:

Datum:

27.03.2019

Zadavatel:

Město Bílovec, Slezské nám.1/1, 74301 Bílovec

Projektant:

██████████
██████████
██████████

Zhotovitel:

Aleš Patrmann

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
766 - Konstrukce truhlářské-podrobný popis v.č.D1.1-113+115	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p 21 a č.p 411 Bílovec ul 17 listopadu

Objekt:

2 - Rozšíření MÚ - část B, odbor správní

Místo:

Datum: 27.03.2019

Zadavatel:

Město Bílovec, Slezské nám. 1/1, 74301 Bílovec

Projektant:



Zhotovitel:

Aleš Patrmann

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
1	K	310239211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,000	4 400,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
			"2.NP v.č.D1.1-205" 1,0*2,2*0,7		1,540			
2	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,000	28 250,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
			"v.č.D1.1-111"					
			"3x I 180" 3*1,5*21,9*0,001		0,099			
			"v.č.D1.1-112"					
			"3x I 180" 3*1,3*21,9*0,001*2		0,171			
			"2x I 180" 2*1,3*21,9*0,001		0,057			
			Součet		0,327			
3	K	310231055	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	0,000	1 350,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
			"1.PP v.č.D1.1-201"		0			
			"stávající dveře" 0,9*2,1		1,890			
			"vhoz na uhlí" 1,8*1,2		2,160			
			Součet		4,050			
4	K	340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	0,000	910,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
			"1.NP v.č.D1.1-202"					
			(1,4*2+1,0*2)*2,2-0,8*1,97*2		7,408			
			"2.NP v.č.D1.1-205"					
			1,0*2,2*2		4,400			
			Součet		11,808			
5	K	342272523	Příčky z pórobetonových přesných příčkových [YTONG] hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm	m2	0,000	860,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
			"1 NP v.č.D1.1-202"					
			(4,0+1,35)*3,1-0,8*1,97*2		13,433			
			"2.NP v.č. D1.1-205"					
			(5,3+3,65)*3,1-0,8*1,97		26,169			
			Součet		39,602			
6	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	0,000	75,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
			"1 NP v.č.D1.1-202" 4,0+1,35		5,350			
			"2.NP v.č. D1 1-205" 5,3+3,65		8,950			
			Součet		14,300			
7	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	0,000	102,50	0,00	CS ÚRS 2019 01
			"1 NP v.č.D1.1-202" 3,1*4+2,6*4		22,800			
			"2.NP v.č. D1.1-205" 3,1*4+2,2*4		21,200			
			Součet		0,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
8	K	611325121	Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,000	980,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
			"1.NP v.č.D1.1-111"					
			"výměra dle projektanta" 3,0		3,000			
			"2.NP v.č.D1.1-112"					
			"výměra dle projektanta" 4,0		4,000			
			Součet		7,000			
9	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	0,000	65,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
			OM1		109,068			
10	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	0,000	235,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
			"na novém zdivu"					
			"1.NP v.č.D1.1-202"					
			(4,0+1,35)*3,1*2+(1,4*2+1,0*2)*2,6*2		58,130			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,8*1,97*10		-15,760			
	VV		"2.NP v.č.D1.1-205"					
	VV		(5,1+3,65)*3,1*2+1,0*3*2,6*2		69,850			
	VV		-0,8*1,97*2		-3,152			
	VV	OM1	Součet		109,068			
11	K	612325302	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	0,000	620,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-202"					
	VV		{(1,2+2,0)*2+(0,65+2,0)*2}*0,5		5,850			
12	K	615142012	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků	m2	0,000	150,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-111"					
	VV		(0,8+0,2*2)*1,5		1,800			
	VV		"2.NP v.č.D1.1-112"					
	VV		(0,3+0,2*2)*1,3		0,910			
	VV		(0,55+0,12*2)*1,3		1,027			
	VV		(0,5+0,12*2)*1,3		0,962			
	VV		Součet		4,699			
13	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,000	4 160,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-111"					
	VV		"výměra dle projektanta" 3,0*0,1		0,300			
	VV		"2.NP v.č.D1.1-112"					
	VV		"výměra dle projektanta" (4,0+2,0)*0,1		0,600			
	VV		Součet		0,900			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
14	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	0,000	42,50	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"pro nové příčky a omítky"					
	VV		"1.NP v.č.D1.1-202"					
	VV		(4,0+1,35+1,4*2+1,0*2)		20,300			
	VV		"2.NP v.č.D1.1-205"					
	VV		(5,1+3,65+1,0*3)*1,0*2		23,500			
	VV		Součet		43,800			
15	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	0,000	2,50	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-202"					
	VV		"m.č.151-154"					
	VV		8,6*2,85+4,35*1,35+4,1*1,2+4,2+4,1+8,6*5,9		94,343			
	VV		"2.NP v.č.D1.1-205"					
	VV		"m.č.254-257"					
	VV		5,3*(2,5+2,8+3,55+3,8)		67,045			
	VV		"m.č.262-266"					
	VV		5,5*3,25+5,5*1,4+4,8*(4,3+4,1+2,2+5,6)		103,335			
	VV		Součet		264,723			
16	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	0,000	5,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-202"					
	VV		"m.č.151-154"					
	VV		8,6*2,85+4,35*1,35+4,1*1,2+4,2+4,1+8,6*5,9		94,343			
	VV		"2.NP v.č.D1.1-205"					
	VV		"m.č.254-257"					
	VV		5,3*(2,5+2,8+3,55+3,8)		67,045			
	VV		"m.č.262-266"					
	VV		5,5*3,25+5,5*1,4+4,8*(4,3+4,1+2,2+5,6)		103,335			
	VV		Součet		264,723			
17	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	0,000	105,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-111" 4,2*3,1		13,020			
	VV		"2.NP v.č.D1.1-112" (1,4+1,8+1,85)*3,1-0,8*1,97		14,079			
	VV		Součet		27,099			
18	K	967031132	Přísekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	0,000	120,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-111" (1,2+2,0)*2*0,8*2		10,240			
	VV		"2.NP v.č.D1.1-112" (1,0+2,1*2)*(0,5+0,55+0,3)		7,020			
	VV		Součet		17,260			
19	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	0,000	135,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-111" 0,65*2,0		1,300			
20	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	0,000	265,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"2.NP v.č.D1.1-112" 0,9*1,97*2		3,546			
21	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	0,000	945,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-111" 0,9*2,2*0,2		0,396			
	VV		"2.NP v.č.D1.1-112" 1,0*2,1*0,3		0,630			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					Součet		1,026	
22	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m ² , tl. do 600 mm	m ³	0,000	1 050,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
VV					"1.NP v.č.D1.1-111" 1,0*2,1*(0,5+0,55)		2,205	
23	K	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m ² , tl. do 900 mm	m ³	0,000	1 365,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
VV					"1.NP v.č.D1.1-111" 1,2*2,0*0,8		1,920	
24	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	0,000	265,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
VV					"1.NP v.č.D1.1-111" 3*1,5		4,500	
VV					"2.NP v.č.D1.1-112" 3*1,3*2+2*1,3		10,400	
VV					Součet		14,900	
D 997 Přesun sutě							0,00	
25	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,000	235,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
26	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,000	10,50	0,00	CS ÚRS 2019 01
VV					18,813*9 Přepočtené koeficientem množství		167,517	
27	K	997013844	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu smíšeného (skládkovné)	t	0,000	500,00	0,00	VLASTNÍ
D 998 Přesun hmot							0,00	
28	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,000	263,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00	
D 725 Zdravotnická - zařízení předměty							0,00	
29	K	7252108AP	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	0,000	150,00	0,00	VLASTNÍ
VV					"2.NP v.č.D1.1-112" 1		1,000	
D 766 Konstrukce truhlářské-podrobný popis v.č.D1.1-113+115							0,00	
30	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevřených do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	0,000	600,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
VV					"odk T21+T22" 9+4		13,000	
31	M	61162934	dveře vnitřní hladké laminované CPL plně 1křídle 800x1970mm dub sukátý struktur, odk. T21+T22	kus	0,000	2 000,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
32	K	766660729	Montáž dveřního kování	kus	0,000	150,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
VV					"odk T21+T22" 9+4		13,000	
33	M	předb04	kování dveřní chrom dle specifikace v PD	sada	0,000	780,00	0,00	
34	K	766682111	Montáž zárubně dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	0,000	1 000,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
VV					"odk T21+T22" 9+4		13,000	
35	M	61182262	zárubeň obložková pro dveře 1křídle 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm fólie dub	kus	0,000	1 890,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
VV					"odk T21+T22" 9+4		13,000	
36	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,000	1,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
D 776 Podlahy povlakové							0,00	
37	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah PVC	m ²	0,000	30,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
VV							11,000	
38	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m ²	0,000	160,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
VV					"1.NP v.č.D1.1-111"			
VV					"výměra dle projektanta" 3,0		3,000	
VV					"2.NP v.č.D1.1-112"			
VV					"výměra dle projektanta" 4,0+2,0*2		8,000	
VV					Součet		11,000	
39	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m ²	0,000	125,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
VV					"1.NP v.č.D1.1-111"			
VV					"výměra dle projektanta" 3,0		3,000	
VV					"2.NP v.č.D1.1-112"			
VV					"výměra dle projektanta" 4,0+2,0*2		8,000	
VV					Součet		11,000	
40	M	284110120	PVC heterogenní protiskluzné, náslapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,05 mm, hořlavost Bfl S1	m ²	0,000	525,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
VV					PVC*1,1		12,100	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,000	0,35	0,00	CS ÚRS 2019 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
42	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,000	15,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		MAL		1 234,350			
43	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,000	55,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"stropy"					
	VV		"1.NP v.č.D1.1-202"					
	VV		"m.č.151-155" 18,0+12,0+17,3+40,0+23,9		111,200			
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č.254-266"					
	VV		13,2+14,75+19,05+19,05+20,1+2,1+10,8+13,7+13,0+17,8		143,550			
	VV		21,5+21,2+12,4+25,5		80,600			
	VV		"stěny"					
	VV		"1.NP v.č.D1.1-202"					
	VV		"m.č.151" (8,6+4,2)*2*3,1		79,360			
	VV		"m.č.152" (4,1+1,2)*2*3,1		32,860			
	VV		"m.č.153" (4,2+4,1)*2*3,1		51,460			
	VV		"m.č.155" (5,9+4,1)*2*3,1		62,000			
	VV		"2.NP v.č.D1.1-205"					
	VV		"m.č.254" (5,3+2,5)*2*3,1		48,360			
	VV		"m.č.255" (5,3+2,65)*2*3,1		49,290			
	VV		"m.č.256" (5,3+3,55)*2*3,1		54,870			
	VV		"m.č.257" (5,3+3,8)*2*3,1		56,420			
	VV		"m.č.258" (1,5+1,4)*2*3,1		17,980			
	VV		"m.č.259" (5,7+1,4)*2*3,1		44,020			
	VV		"m.č.260" (3,25+3,65)*2*3,1		42,780			
	VV		"m.č.261" (3,25+3,7)*2*3,1		43,090			
	VV		"m.č.262" (3,25+5,5)*2*3,1		54,250			
	VV		"m.č.263" ((5,5+1,4)*2+(4,8+4,3)*2)*3,1		99,200			
	VV		"m.č.264" (4,1+4,8)*2*3,1		55,180			
	VV		"m.č.265" (2,2+4,8)*2*3,1		43,400			
	VV		"m.č.265" (5,6+4,8)*2*3,1		64,480			
	VV	MAL	Součet		1 234,350			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				0,00	
44	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	0,000	4 500,00	0,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST

Objekt :	Název objektu :	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU CP 21 A CP 411, UL. 17. LISTOPADU PRO ROZŠÍŘENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	ELEKTROINSTALACE	SKP :
Projektant :	[REDACTED]	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :		Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel rozpočtu :		Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem	190 494,40	Ztížené výrobní podmínky	0,00
R	Montáž celkem	76 580,00	Přidružené prac.výkony	2 297,40
N	HSV celkem	0,00	Drobný materiál	9 524,72
	PSV celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		267 074,40	Zařízení staveniště	0,00
	Výchozí revize	6 000,00	Provoz investora	0,00
	HZS	5 100,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
RN II.a III.hlavy		278 174,40	Rezerva rozpočtu	9 291,73
ZRN+VRN+HZS		393 868,25	VRN celkem	21 113,85

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum : 27.3.2020	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0,0 % činí :		0,00 Kč
DPH	0,0 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	21,0 % činí :		393 868,00 Kč
DPH	21,0 % činí :		82 712,28 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			476 580,28 Kč

Poznámka :

Stavba :					
Objekt :	ELEKTROINSTALACE				
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ					
Stavební díl	ZRN	HSV	PSV		
Dodávka elektromateriálu	155 426,40	0	0	0	0
Elektromontáže	68 123,00	0	0	0	0
Práce v HZS	3 300,00	0	0	0	0
Výchozí revize	4 000,00	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	230 849,40	0	0	0	0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Název VRN	Kč	%	Základna		Kč
Ztižené výrobní podmínky	0	0,0	230 849,40		0,00
Přidružené prac.výkony	0	3,0	68 123,00		2 043,69
Drobný materiál	0	5,0	155 426,40		7 771,32
Mimostaveništní doprava	0	0,0	230 849,40		0,00
Zařízení staveniště	0	0,0	230 849,40		0,00
Provoz investora	0	0,0	230 849,40		0,00
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	230 849,40		0,00
Rezerva rozpočtu	0	3,0	230 849,40		6 925,48
CELKEM VRN					16 740,49

Stavba :						
Objekt :		ELEKTROINSTALACE				
P.č.	Číslo položky	Název položky	množství	MJ	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		Dodávka elektromateriálu				
		Krabice KU 68-1901	106	ks	8,5	901
		Krabice rozbočná IP	2	ks	27,2	54
		Vypínač č.1	7	ks	143,4	1004
		Vypínač tlačítkový č.5B	2	ks	210,5	421
		Vypínač č.5	4	ks	185,5	742
		Vypínač č.6	2	ks	149,75	300
		Vypínač č.7	1	ks	195,5	196
		Krabice vkládací	10	ks	120	1200
		Zásuvka chráněná vestavná 2*230V/16A	84	ks	166	13944
		Zásuvka chráněná vestavná 2*230V/16A s přep. Ochrannou typu D	12	ks	795	9540
		Kabel CYKY 3* 1.5	408	m	12	4896
		Kabel CYKY 3* 2.5	632	m	18,6	11755
		Kabel CYKY 3* 4	85	m	24,5	2083
		Vodič HO7V-U 6 Zz CY	75	m	14,5	1088
		Drobný materiál	1	kpl	390	390
		Přisazené LED svítidlo 24W, IP54, 255 cd/klm	5	ks	1850	9250
		Přisazené LED svítidlo 18W, IP54, 292 cd/klm, stropní	4	ks	1550	6200
		Přisazené LED svítidlo 60W, IP20, 635 cd/klm, čtvercové,	33	ks	2428	80124
		Přisazené nouzové svítidlo 1x3W, IP44 + piktogram	9	ks	1260	11340
	Celkem za	Dodávka elektromateriálu				155426
Díl:		Elektromontáže				
210	010301	Krabice přístrojová bez zapojení	106	ks	26	2756
210	010321	Krabice rozbočná IP	2	ks	115	230
210	110001	Spínač jednopólový - řazení 1	7	ks	90	630
210	110003	Spínač seriový přepínač - řazení 5,6,7	9	ks	98	882
210	110071	Krabice vkládací	10	ks	55	550
210	111012	Domovní zásuvka polozapuštěná 16A 230V	96	ks	95	9120
210	810045	CYKY-CYKYm 750V do 3*1,5 pevně uložený	408	m	26	10608
210	810046	CYKY-CYKYm 750V do 3*2.5 pevně uložený	632	m	26	16432
210	810047	CYKY-CYKYm 750V do 3*4 pevně uložený	85	m	26	2210
210	800547	CY 6 pevně uložený	75	m	26	1950
210	100001	Ukončení vodičů do 2.5 mm2	520	ks	15	7800
210	100002	Ukončení vodičů do 6 mm2	10	ks	17	165
210	201020	Svítidla LED 24W	5	ks	218	1090
210	201022	Svítidla LED 18W, strop, s krytem	4	ks	200	800
210	201030	Svítidla LED zápusťné 60W	33	ks	350	11550

210	200043	Svítlidla žárovková typ 213 20 01-25+25 W, nouzové	9	ks	150	1350
	Celkem za	Elektromontáže				68123
Díl:		Práce v HZS				
		Kompletace a oživení	11	hod	300	3300
	Celkem za	Práce v HZS				3300
Díl:		Výchozí revize				
		Výchozí revize	8	hod	500	4000
	Celkem za	Výchozí revize				4000

230 849,40

Stavba :	
Objekt :	ROZVADĚČE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	ZRN	HSV	PSV		
Dodávka elektromateriálu	35 068,00	0	0	0	0
Elektromontáže	8 457,00	0	0	0	0
Práce v HZS	1 800,00	0	0	0	0
Výchozí revize	2 000,00	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	47 325,00	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	47 325,00	0,00
Přidružené prac.výkony	0	3,0	8 457,00	253,71
Drobný materiál	0	5,0	35 068,00	1 753,40
Mimostaveništní doprava	0	0,0	47 325,00	0,00
Zařízení staveniště	0	0,0	47 325,00	0,00
Provoz investora	0	0,0	47 325,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	47 325,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0	5,0	47 325,00	2 366,25
CELKEM VRN				4 373,36

Stavba :						
Objekt :		ROZVADEČE				
P.č.	Číslo položky	Název položky	množství	MJ	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		Dodávka elektromateriálu				
		Oceloplechová zapuštěná rozvodnice 5x24, plně dveře	1	ks	5 550	5550
		Vypínač 3P/40A	1	ks	678	678
		Vypínací cívka B-FA/230	1	ks	398	398
		Svodič přepětí COMBTEC BC TNS 275/12,5	1	ks	4 590	4590
		Proudový chránič 40-4-003/AC	2	ks	1 102	2204
		Jistič s proudovým chráničem B16-003/AC	14	ks	1 089	15246
		Jistič B 10/1	7	ks	110	770
		Jistič B 16/1	24	ks	118	2832
		Časové relé multifunkční 12-240VAC/DC, 1P	1	ks	800	800
		Řadová svorka CBC, stykač Schrack 40A	1	kpl	2 000	2000
	Celkem za	Dodávka elektromateriálu				35068
Díl:		Elektromontáže				
210	190003	Montáž rozvodnic do 100 kg	1	ks	620	620
210	120451	Jistič-vypínač, vzduch. do 80A	7	ks	100	700
210	120401	Jistič-vypínač, vzduch. do 80A 1pól.	24	ks	50	1200
210	120310	Bleskojistky nn do 500 V	1	ks	77	77
210	1204631	Proudová ochrana do 25A 4pól.	16	ks	297	4752
		Relé pomocné	1	ks	118	118
210	192573	Svorkovnice řadová pro vodič do 10 mm ²	60	ks	17	990
	Celkem za	Elektromontáže				8457
Díl:		Práce v HZS				
		Kompletace rozvaděčů	6	hod	300	1800
	Celkem za	Práce v HZS				1800
Díl:		Výchozí revize				
		Výchozí revize	4	hod	500	2000
	Celkem za	Výchozí revize				2000

47 325,00

Slaboproud

Stavba :						
Objekt :		SLABOPROUD				
P.č.	Číslo položky	Název položky	množství	MJ	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	Dodávka elektromateriálu					
		Krabice KU 68	26	ks	10	260
		Zásuvka RJ12 FTP šedá (počítače + telefon)	26	ks	270	7020
		Kabel FTP 5E cat. 6 (počítače + telefon + propoj server)	1100	m	13,5	14850
		Kabel UTP 6 cat. 6 (zabezpečovačka)	136	m	11	1496
		Kabel CYKY 3x1,5 (zabezpečovačka)	45	m	12	540
		Kabel CYSY 3x1,5 (rekuperace)	112	m	16	1792
		Kabel SYKFY 20x2x0,2 (telefon)	45	m	54	2430
		Pomocný materiál	1	set	1000	1000
Celkem za	Dodávka elektromateriálu					29388
Díl:	Elektromontáže					
		Krabice přístrojová bez zapojení	26	ks	26	676
		Zásuvka RJ12 FTP šedá (počítače + telefon)	26	ks	100	828
		Kabel FTP,UTP CYKY,CYSY,SYKFY	1438	m	26	37388
		Kabel DATACOM UTP drát cat. 6		m	30	
Celkem za	Elektromontáže					38892
Díl:	Přívod do rozvaděče					
		Materiál (CYKY 4x10,zemění,žlaby,ukončení vodičů)	1	kpl	9400	9400
		Montáž přívodu	1	kpl	8500	8500
Celkem za	Přívod do rozvaděče					17900
Díl:	Preložka hlavního vedení do domu č.p.33					
		Materiál a práce	1	kpl	8400	8400
Celkem za	Preložka hlavního vedení do domu č.p.33					8400

94 580,00

Slaboproud

REKAPITULACE STAVBY**VÍCE PRÁCE**

Kód: BilovecMU
Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.21 a č.p.411 Bilovec ul.17.listopadu

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Bilovec, Slezské nám. 1/1, 74301 Bilovec

Zhotovitel:
Aleš Patrmann

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka

CC-CZ:
Datum: 27.3.2019

IČ: 00297755
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 16658370
DIČ:

IČ: 42781957
DIČ:

Cena bez DPH 2 643 061,57

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 643 061,57	555 042,93
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 3 198 104,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: BilovecMU

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.21 a č.p.411 Bilovec ul.17.listopadu

Místo: Datum: 27.03.2019

Zadavatel: Město Bilovec, Slezské nám. 1/1, 74301 Bilovec

Projektant:

Zhotovitel: Aleš Patrmann

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 643 061,57	3 198 104,50
1	Rozšíření MÚ - část A, odbor dopravy a SH	2 643 061,57	3 198 104,50
2	Rozšíření MÚ - část B, odbor správní	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.21 a č.p.411 Bílovec ul.17.listopadu

Objekt:

1 - Rozšíření MÚ - část A, odbor dopravy a SH

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Bílovec, Slezské nám.1/1, 74301 Bílovec

Zhotovitel:

Aleš Patrmann

Projektant:

████████████████████████████████████████

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.03.2019

IČ:

00297755

DIČ:

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

16658370

DIČ:

IČ:

42781957

DIČ:

Cena bez DPH

2 643 061,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 643 061,57	21,00%	555 042,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 198 104,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č p 21 a č p.411 Bílovec ul 17 listopadu

Objekt:

1 - Rozšíření MÚ - část A, odbor dopravy a SH

Místo:

Datum:

27.03.2019

Zadavatel:

Město Bílovec, Slezské nám. 1/1, 74301 Bílovec

Projektant:

██████████
██████████
██████████

Zhotovitel:

Aleš Patrmann

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 643 061,57

HSV - Práce a dodávky HSV

450 583,74

3 - Svislé a kompletní konstrukce

144 499,65

4 - Vodorovné konstrukce

9 444,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

155 280,30

62 - Úprava povrchů vnějších-oprava fasády

27 489,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

80 546,95

997 - Přesun sutě

22 944,80

998 - Přesun hmot

10 378,24

PSV - Práce a dodávky PSV

1 567 984,83

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 193,91

721 - Zdravotechnika

164 069,66

731 - Ústřední vytápění

218 541,62

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

936,00

763 - Konstrukce suché výstavby

218 921,39

766 - Konstrukce truhlářské-podrobný popis v.č.D1.1-214+215

568 822,36

767 - Konstrukce zámečnické

3 519,53

771 - Podlahy z dlaždic

11 079,98

772 - Podlahy z kamene

80 900,00

776 - Podlahy povlakové

202 622,40

781 - Dokončovací práce - obklady

40 860,99

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 123,31

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

52 393,68

M - Práce a dodávky M

594 493,00

21-M - Elektromontáže

393 868,00

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

200 625,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

30 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.21 a č.p.411 Bílovec ul. 17 listopadu

Objekt:

1 - Rozšíření MÚ - část A, odbor dopravy a SH

Místo:

Datum:

27.03.2019

Zadavatel:

Město Bílovec, Slezské nám.1/1, 74301 Bílovec

Projektant:



Zhotovitel:

Aleš Patrmann

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 643 061,57	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				450 583,74	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				144 499,65	
1	K	310231055	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	4,050	1 350,00	5 467,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-110"					
	VV		"stávající dveře" 0,9*2,1		1,890			
	VV		"vhoz na uhlí" 1,8*1,2		2,160			
	VV		Součet		4,050			
2	K	311235181	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm	m2	3,680	1 365,00	5 023,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-202"					
	VV		"u vstupu" 3,2*3,1-2,4*2,6		3,680			
3	K	311272031	Zdivo z párobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2	2,622	1 115,00	2 923,53	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-201"					
	VV		"dozdívky" ((3,2+1,7)*3,1-0,8*2,6)*0,2		2,622			
4	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,162	38 250,00	6 196,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-111"					
	VV		"3x l 180" 3*1,6*21,9*0,001		0,105			
	VV		"2x l 180" 2*1,3*21,9*0,001		0,057			
	VV		Součet		0,162			
5	K	342272245	Příčky z párobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	130,108	865,00	112 543,42	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-202"					
	VV		(3,2+3,4*2+2,9+5,1+11,05)*3,1		90,055			
	VV		(2,9+3,0+5,1+3,9+1,8+2,3)*3,1		58,900			
	VV		"odpočet otvorů"					
	VV		-(1,0+0,8*4+0,7)*2,6		-12,740			
	VV		-(0,8+0,7*2+0,9)*1,97		-6,107			
	VV		Součet		130,108			
6	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	52,950	75,00	3 971,25	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-202"					
	VV		3,2+3,4*2+2,9+5,1+11,05		29,050			
	VV		2,9+3,0+5,1+3,9+1,8+2,3		19,000			
	VV		1,7+3,2		4,900			
	VV		Součet		52,950			
7	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	81,700	102,50	8 374,25	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-202"					
	VV		3,1*23+2,6*4		81,700			
D	4		Vodorovné konstrukce				9 444,00	
8	K	430321515	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25	m3	1,568	3 250,00	5 096,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-202"					
	VV		"rampa u vstupu" 3,5*1,2*0,55/2		1,155			
	VV		"m.č.111" 1,1*0,75*0,4+1,1*0,5*0,15		0,413			
	VV		Součet		1,568			
9	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,025	32 200,00	805,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"sítě 100/100/6"					
	VV		"rampa u vstupu" 3,5*1,2*4,44*0,001		0,019			
	VV		"m.č.111" (1,1*0,75+1,1*0,5)*4,44*0,001		0,006			
	VV		Součet		0,025			
10	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	1,350	600,00	810,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		(0,75*0,4*2+0,5*0,15)*2		1,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	1,350	100,00	135,00	CS ÚRS 2019 01
12	K	434141213	Schodišťové stupně pórobetonové [YTONG] uložené do tenkého maltového lože po obou stranách, o objemové hmotnosti 600 kg/m3, výška stupňů 150 mm základní (pravoúhlé), šířka stupňů 300 mm světlost schodiště přes 900 do 1200 mm	kus	2,000	1 275,00	2 550,00	CS ÚRS 2019 01
13	K	434141232	Schodišťové stupně pórobetonové [YTONG] uložené do tenkého maltového lože po obou stranách, o objemové hmotnosti 600 kg/m3, výška stupňů 150 mm Příplatek k ceně za každých 10 mm výškového dorovnání maltou MVC na požadovanou výšku stupně přes 150 mm pro stupně základní (pravoúhlé)	kus	2,000	24,00	48,00	CS ÚRS 2019 01
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							155 280,30	
14	K	611325422	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvourstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	232,000	215,00	49 880,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"výměra dle otlučení" OM2		232,000			
15	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	287,076	65,00	18 659,94	CS ÚRS 2019 01
	VV		OM1		412,276			
16	K	612321141	Omítky vápenocementové vnitřních ploch nanášená ručně dvourstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	287,076	235,00	67 462,86	CS ÚRS 2019 01
	VV		"na novém zdívu"					
	VV		"1 PP v.č.D1.1-201"					
	VV		"m.č.008" (5,1+7,15)*2*2,5*2		122,500			
	VV		"oslění" ((0,9+0,6)*2*2+(0,6+0,6)*2*2)*0,25		2,700			
	VV		"1.NP v.č.D1.1-202"					
	VV		"m.č.100" (3,2+1,55)*2*3,1		29,450			
	VV		"m.č.101"					
	VV		(11,05+1,35+3,2+2,9+1,7+2,3+1,95+0,8+3,9+1,05)*3,1		93,620			
	VV		"m.č.102" (3,4*2+3,65)*3,1		32,395			
	VV		"m.č.103" (3,4*2+3,3)*3,1		31,310			
	VV		"m.č.104" (3,4*2+3,7)*3,1		32,550			
	VV		"m.č.105" (5,1+2,9)*3,1		24,800			
	VV		"m.č.106" (2,5+3,0*2)*3,1		26,350			
	VV		"m.č.107" (3,0+2,8)*3,1		17,980			
	VV		"m.č.108" (1,85*2+2,8)*3,1		20,150			
	VV		"m.č.109" (1,85+1,0)*3,1		8,835			
	VV		"m.č.110" (2,15*2*1,8)*3,1		23,994			
	VV		"m.č.111" (1,7+2,9)*3,1		14,260			
	VV		"oslění"					
	VV		((2,4+2,6)*2*2+(2,8+2,6)*2*2)*0,3		12,480			
	VV		(1,7+2,6*2+2,9+2,6*2)*0,3		4,500			
	VV	OM	Mezisoučet		497,874			
	VV		"odpočet otvorů"					
	VV		"1.PP" -(0,6*2+0,9*2)*0,6		-1,800			
	VV		"1.NP"					
	VV		-(2,4*3+2,8*2+2,06*2)*2,6		-43,992			
	VV		-(0,8*10+0,7*2)*2,6		-24,440			
	VV		-(0,7*4+0,8*4+0,9*2)*1,97		-15,366			
	VV	OM1	Součet		412,276			
17	K	615142012	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabičovým provizorním přichycením nosníků	m2	2,350	150,00	352,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-111"					
	VV		(0,5+0,2*2)*1,6+(0,3+0,2*2)*1,3		2,350			
18	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	45,000	55,00	2 475,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		OM4		45,000			
19	K	632441225	Potěr anhydritový samonivelační lité [Anhyment] tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	5,000	380,00	1 900,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-111"					
	VV		"výměra dle projektanta" 5,0		5,000			
20	K	642942591	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel Příplatek k cenám za osazení kotevních želez horního vedení posuvných dveří	kus	1,000	155,00	155,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"odk.T12" 1		1,000			
21	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"odk.T07+T14" 1+1		2,000			
22	M	55331222	zároveň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 160 800 levá, pravá	kus	3,000	1 265,00	3 795,00	CS ÚRS 2019 01
23	K	642946112	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"odk.T11" 1		1,000			
24	M	55331614	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 1000mm standardní rozměr	kus	1,000	8 250,00	8 250,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výpíní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou 2,4*2,6*3+2,8*2,6*2	m2	33,280	35,00	1 164,80	CS ÚRS 2019 01
	VV				33,280			
26	K	622645001	Kamenické opracování povrchu pohledového betonu pemrirovaním, rovných nebo zaoblených stěn	m2	15,000	800,00	12 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"v.č.D1.1-207"					
	VV		"výměra dle projektanta"					
	VV		"oprava fasády-repase" 25,0		25,000			
	VV		"nová fasáda vč ostění" 20,0		20,000			
	VV	OM4	Součet		45,000			
27	K	319202321	Výrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizdáním, tl. přes 30 do 80 mm	m2	15,000	250,00	3 750,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"v.č.D1.1-207"					
	VV		"výměra dle projektanta"					
	VV		"oprava fasády-repase" 25,0		25,000			
	VV		"nová fasáda vč ostění" 20,0		20,000			
	VV		Součet		45,000			
28	K	622331121	Omitka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	15,000	305,00	4 575,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		OM4		45,000			
29	K	622541031	Omitka tenkovrstvá vnějších ploch hydrofobní, se samočisticím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn	m2	15,000	400,00	6 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		OM4		45,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				80 546,95	
30	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	107,800	60,50	6 521,90	CS ÚRS 2019 01
	VV		"v.č.D1.1-207"					
	VV		"čelní fasáda" (18,5+1,0*2)*4,0		82,000			
	VV		"boční fasáda" (5,45+1,0)*4,0		25,800			
	VV	LE	Součet		107,800			
31	K	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2	1 617,000	1,60	2 587,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		"odhad 15 dní" LE*15		1 617,000			
32	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	107,800	35,00	3 773,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		LE		107,800			
33	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	501,530	42,50	21 315,03	CS ÚRS 2019 01
	VV		"pro nové příčky a omítky"					
	VV		"1 PP v.č.D1.1-201"					
	VV		"m.č.008" (5,1+7,15)*2*1,0*2		49,000			
	VV		"1 NP v.č.D1.1-202"					
	VV		"m.č.100" (3,2+1,55)*2*1,0*2		19,000			
	VV		"m.č.101"					
	VV		(11,05+1,35+3,2+2,9+1,7+2,3+1,95+0,8+3,9+1,05)*1,0*2		60,400			
	VV		"m.č.102" (3,4*2+3,65)*1,0*2		20,900			
	VV		"m.č.103" (3,4*2+3,3)*1,0*2		20,200			
	VV		"m.č.104" (3,4*2+3,7)*1,0*2		21,000			
	VV		"m.č.105" (5,1+2,7)*1,0*2		15,600			
	VV		"m.č.106" (2,5+3,0*2)*1,0*2		17,000			
	VV		"m.č.107" (3,0+2,8)*1,0*2		11,600			
	VV		"m.č.108" (1,85*2+2,8)*1,0*2		13,000			
	VV		"m.č.109" (1,85+1,0)*1,0*2		5,700			
	VV		"m.č.110" (2,15*2+1,8)*1,0*2		15,480			
	VV		"m.č.111" (1,7+2,9)*1,0*2		9,200			
	VV		"podhledy" SDK1+SDK2		150,450			
	VV		"1 PP oprava stropu" 40,0+33,0		73,000			
	VV		Součet		501,530			
34	K	952901105	Čištění budov při provádění oprav a údržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do do 0,5 m2	m2	2,520	55,00	138,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		"odk.P01+P02" 0,6*0,8*4+0,9*0,6*2		2,520			
35	K	952901106	Čištění budov při provádění oprav a údržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 0,6 do 1,5 m2	m2	1,300	37,00	48,10	CS ÚRS 2019 01
	VV		"odk.P04" 0,65*2,0		1,300			
36	K	952901107	Čištění budov při provádění oprav a údržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2	m2	2,400	30,00	72,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"odk.P03" 1,2*2,0		2,400			
37	K	952901108	Čištění budov při provádění oprav a údržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 2,5 m2	m2	39,520	22,50	889,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		"odk.T01-T04"					
	VV		2,4*2,6*2+2,8*2,6*2+2,4*2,6*(1+1)		39,520			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	223,500	2,50	558,75	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.PP v.č.D1.1-201"					
	VV		"m.č.008" 73,05		73,050			
	VV		"1.NP v.č.D1.1-202"					
	VV		"m.č.100-111"					
	VV		"m.č.101-107" 5,75+32,0+12,4+11,2+12,5+15,0+6,3+8,5		103,650			
	VV		"m.č.108-111" 5,1+1,8+3,9+36,0		46,800			
	VV		Součet		223,500			
39	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plyných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	29,611	105,00	3 109,16	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-111"					
	VV		(5,1+3,6+1,3+0,95)*3,1		33,945			
	VV		(0,7*2+0,8)*1,97		4,334			
	VV		Součet		29,611			
40	K	965045123	Izolace proti zemní vlhkosti penetrál, Bitagit přitavením.	m2	73,000	250,00	18 250,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.PP v.č.D1.1-110"					
	VV		"výměra dle projektanta" 40,0+33,0		73,000			
41	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	4,810	120,00	577,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-111"					
	VV		(1,3+2,6*2)*0,5+(1,0+2,1*2)*0,3		4,810			
42	K	968062747	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plyných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otvíratelných, plochy přes 4 m2	m2	33,280	55,00	1 830,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-111" (2,4*3+2,8*2)*2,6		33,280			
43	K	968072244	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	2,520	310,00	781,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.PP v.č.D1.1-110" (0,6*4+0,9*2)*0,8		2,520			
44	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	6,107	265,00	1 618,36	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.PP v.č.D1.1-110" 0,9*1,97		1,773			
	VV		"1.NP v.č.D1.1-111" (0,7*2+0,8)*1,97		4,334			
	VV		Součet		6,107			
45	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	0,630	945,00	595,35	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-111" 1,0*2,1*0,3		0,630			
46	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	1,690	1 050,00	1 774,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-111" 1,3*2,6*0,5		1,690			
47	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	7,400	265,00	1 961,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-111" 3*1,6+2*1,3		7,400			
48	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	232,000	28,00	6 496,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.PP v.č.D1.1-110"					
	VV		"výměra dle projektanta" 40,0+33,0		73,000			
	VV		"1.NP v.č.D1.1-111"					
	VV		"výměra dle projektanta" 36,0+87,0+36,0		159,000			
	VV	OM2	Součet		232,000			
49	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	102,000	75,00	7 650,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.PP v.č.D1.1-110"					
	VV		(5,1*2+7,15)*2,5*2		86,750			
	VV		(1,0*2+0,5)*2,5*2+(0,3*2+0,5)*2,5		15,250			
	VV		Součet		102,000			
D	997		Přesun sutě				22 944,80	
50	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	27,661	235,00	6 500,34	CS ÚRS 2019 01
51	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	248,949	10,50	2 613,96	CS ÚRS 2019 01
	VV		27,661*9 "Připočtené koeficientem množství"		248,949			
52	K	997013832	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného	t	27,661	500,00	13 830,50	VLASTNÍ
D	998		Přesun hmot				10 378,24	
53	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	39,461	263,00	10 378,24	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 567 984,83	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 193,91	
54	K	711493112	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní SCHOMBURG na ploše vodorovné V těsnící stěrkou AQUAFIN-1K	m2	10,800	230,00	2 484,00	CS ÚRS 2019 01
			"1 NP v.č.D1.1-202"					
			"pod dlažbu m.č.108-110" KD		10,800			
55	K	711493122	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní [SCHOMBURG] na ploše svislé S těsnící stěrkou [AQUAFIN-1K] nepružnou (cementem pojená)	m2	6,180	255,00	1 575,90	CS ÚRS 2019 01
			"vytažení na stěnu v=300 mm"					
			"1.NP v.č.D1.1-202"					
			"m.č.108" ((2,8+1,85)*2-0,7)*0,3		2,580			
			"m.č.109" ((1,85+1,0)*2-0,7)*0,3		1,500			
			"m.č.110" ((2,15+1,8)*2-0,9)*0,3		2,100			
			Součet		6,180			
56	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	42,544	3,15	134,01	CS ÚRS 2019 01
D	721		Zdravotechnika				164 069,66	
57	K	72000	Zdravotechnika dle D R	soubor	1,000	164 069,66	164 069,66	
D	731		Ústřední vytápění				218 541,62	
58	K	73000	Ústřední vytápění dle D R	soubor	1,000	218 541,62	218 541,62	
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				936,00	
59	K	7351118AP	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	10,400	90,00	936,00	VLASTNÍ
			"1 NP v.č.D1.1-111"					
			(0,8*4+1,4*2+1,1*4)*1,0		10,400			
D	763		Konstrukce suché výstavby				218 921,39	
60	K	763111333	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 30, Rw 45 dB	m2	5,735	850,00	4 874,75	CS ÚRS 2019 01
			"1.NP v.č.D1.1-202"					
		SDK3	"m.č.108" 1,85*3,1		5,735			
61	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	5,735	45,50	260,94	CS ÚRS 2019 01
			SDK3		5,735			
62	K	763111718	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu separační páskou se silikonem	m	1,850	60,00	111,00	CS ÚRS 2019 01
63	K	763121429	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	2,775	600,00	1 665,00	CS ÚRS 2019 01
			"1.NP v.č.D1.1-202"					
		SDK4	"pro osazení zeř.přednělů" 1,85*1,5		2,775			
64	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	2,775	24,00	66,60	CS ÚRS 2019 01
			SDK4		2,775			
65	K	763131411	Podhled Termatexový , zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů,deska Ecomin bez TI	m2	139,650	590,00	82 393,50	CS ÚRS 2019 01
			"1.NP v.č.D1.1-202"					
			"výměra dle projektanta"					
			"m.č.100-107" 5,75+32,0+12,4+11,2+12,5+15,0+6,3+8,5		103,650			
			"m.č.111" 36,0		36,000			
		SDK1	Součet		139,650			
66	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	10,800	685,00	7 398,00	CS ÚRS 2019 01
			"1.NP v.č.D1.1-114"					
			"výměra dle projektanta"					
		SDK2	"m.č.108-110" 5,1+1,8+3,9		10,800			
67	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem	m	174,100	125,00	21 762,50	CS ÚRS 2019 01
			"1.NP v.č.D1.1-202"					
			"m.č.101"					
			11,05+1,35+0,35+0,8+3,2+10,25+0,3*8+0,5		29,900			
			3,1+3,9+0,8+1,95+2,3+1,0+2,4+1,05		16,500			
			"m.č.102" (3,4+3,65)*2		14,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.103" (3,4+3,3)*2		13,400			
VV			"m.č.104" (3,4+3,7)*2		14,200			
VV			"m.č.105" (5,1+2,9)*2		16,000			
VV			"m.č.106" (3,0+2,5)*2		11,000			
VV			"m.č.107" (3,0+2,8)*2		11,600			
VV			"m.č.108" (2,8+1,85)*2		9,300			
VV			"m.č.109" (1,85+1,0)*2		5,700			
VV			"m.č.110" (2,15+1,8)*2		7,900			
VV			"m.č.111" (7,15+5,1)*2		24,500			
VV			Součet		174,100			
68	K	763131714	Předstěny z desek Farmacell 12,5mm, konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná	m2	125,200	690,00	86 388,00	CS ÚRS 2019 01
VV			SDK1+SDK2		150,450			
69	K	763135811	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na zavěšeném na roštu viditelném	m2	5,000	120,00	600,00	CS ÚRS 2019 01
VV			"1.NP v.č.D1 1-111"					
VV			"výměra dle projektu" 5,0		5,000			
70	K	763411111	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm, odk. T13	m2	3,000	3 725,00	11 175,00	CS ÚRS 2019 01
VV			"odk.T13" (1,3+0,9)*2,0-0,7*2,0		3,000			
71	K	763411121	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek s HPL-laminátem včetně nerezového kování tl. 19,6 mm, odk. T13	kus	0,000	3 350,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
VV			"1.NP m.č.108" 1		1,000			
72	K	998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 484,069	1,50	2 226,10	CS ÚRS 2019 01
D	766		Konstrukce truhlářské-podrobný popis v.č.D1 1-214+215				568 822,35	
73	K	76610	Montáž oken plast vč těsnících folií a APU lišt cca 25% z dodávky	kmpl	1,000	8 500,00	8 500,00	VLASTNÍ
74	M	předbP01	okno plast 1 kř 1x otv+1x skláp 600x600 mm s mikroventilací, izol.trojsklo 4-16-4-16-4 Ug=0,6W/(m2.K) čiré, vč kování, pákové AL ovládání, odk.P01	kus	4,000	2 750,00	11 000,00	VLASTNÍ
75	M	předbP02	okno plast 1 kř 1x otv+1x skláp 600x600 mm s mikroventilací, izol.trojsklo 4-16-4-16-4 Ug=0,6W/(m2.K) čiré, vč kování, pákové AL ovládání, odk.P02	kus	2,000	3 320,00	6 640,00	VLASTNÍ
76	M	předbP03	okno plast 2 kř 2x otevíravé 1200x2000 mm s mikroventilací, izol.trojsklo 4-16-4-16-4 Ug=0,6W/(m2.K) čiré, vč kování, odk.P03	kus	0,000	11 220,00	0,00	VLASTNÍ
77	M	předbP04	okno plast 1 kř 1x otevíravé 1200x2000 mm s mikroventilací, izol.trojsklo 4-16-4-16-4 Ug=0,6W/(m2.K) čiré, vč kování, odk.P04	kus	0,000	6 380,00	0,00	VLASTNÍ
78	K	76611	Montáž oken plast vč těsnících folií a APU lišt cca 25% z dodávky	kmpl	1,000	78 500,00	78 500,00	VLASTNÍ
79	M	předbT01	výkladec dřevěný z Europrofilů, pevně zasklený, se sklopným nadvětlíkem, 2400x2600 mm, izol bezp.trojsklo 4-16-4 Ug=0,6W/(m2.K), bezp.polep z vnitřní strany-folie mléčné sklo v=1000 mm, pákový ovladač odk.T01	kus	2,000	48 000,00	96 000,00	VLASTNÍ
80	M	předbT02	výkladec dřevěný z Europrofilů pevně zasklený se sklopným nadvětlíkem, 2800x2600 mm, izol bezp.trojsklo 4-16-4 Ug=0,6W/(m2.K), bezp.polep z vnitřní strany-folie mléčné sklo v=1000 mm, pákový ovladač odk.T02	kus	2,000	55 000,00	110 000,00	VLASTNÍ
81	M	předbT03	výkladec dřevěný z Europrofilů pevný, s dveřmi a se sklopným nadvětlíkem, 2400x2600 mm, izol bezp.trojsklo 4-16-4 Ug=0,6W/(m2.K), bezp.polepy 50/50 mm ve výšce 900 mm, pákový ovladač, Al práh, vertikální madlo, odk.T02	kus	1,000	58 000,00	58 000,00	VLASTNÍ
82	M	předbT04	interiérová příčka z Europrofilů s dveřmi a se sklopným nadvětlíkem, 2400x2600 mm, čiré izol. bezp.dvojsklo Uw=1,0W/(m2.K), bezp.polepy 50/50 mm ve výšce 900 mm, pákový ovladač, Al práh, vertikální madlo, odk.T04	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	VLASTNÍ
83	K	76661předb	Montáž dveřních křidel otvíravých 1kř š přes 0,8 m do dřevěné rámové zárubně s nadvětlíkem	kus	5,000	1 100,00	5 500,00	VLASTNÍ
VV			"odk.T05+T06" 1+4		5,000			
84	M	předbT05	dveře vnitřní hladké laminované CPL plně 1kř 800x2000 mm, dub sukatý struktur, odk.T05+T06	kus	5,000	2 050,00	10 250,00	VLASTNÍ
VV			"odk.T05+T06" 1+4		5,000			
85	K	76660171	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2019 01
VV			"odk.T09+T10" 1+1		2,000			
86	M	61162932	dveře vnitřní hladké laminované CPL plně 1kř 700x1970mm, dub sukatý struktur, odk.T09	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2019 01
87	M	předbT10	dveře vnitřní hladké laminované CPL plně 1kř 700x1970mm, AL mířka 500/100 mm, dub sukatý struktur, odk.T10	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	766660172	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	700,00	700,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"odk.T08" 1		1,000			
89	M	předbT08	dveře vnitřní hladké laminované CPL plně 1kř 900x1970mm, Al mřížka 500/100 mm, dub sukátý struktur, odk.T08	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	VLASTNÍ
90	K	766660312	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"odk.T11" 1		1,000			
91	M	61162934	dveře vnitřní hladké laminované CPL plně 1kř 800x1970mm, dub sukátý struktur, odk.T11	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 01
92	K	766660351	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pojezdu na stěnu výšky do 2,5 m jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"odk.T12" 1		1,000			
93	M	611629321	dveře vnitřní hladké laminované CPL plně 1kř 700x1970mm, dub sukátý struktur, odk.T12	kus	1,000	1 916,00	1 916,00	CS ÚRS 2019 01
94	M	61182351	kování posuvné pro dveře posuvné na stěnu do garnyže pro š 60,70,80,90mm	kus	1,000	7 800,00	7 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"odk.T12" 1,000		1,000			
95	K	766660729	Montáž dveřního kování	kus	12,000	150,00	1 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"odk.T05-T12+T14" 1+4+1+1+1+1+1+1		12,000			
96	M	předb03	kování bezpečnostní dle specifikace v PD odk.T07+T14	sada	2,000	2 500,00	5 000,00	VLASTNÍ
97	M	předb04	kování dveřní chrom dle specifikace v PD	sada	10,000	780,00	7 800,00	VLASTNÍ
98	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	5,000	1 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"odk.T08+T09+T10+T11+T12" 1+1+1+1+1		5,000			
99	M	61182262	zárubeň obložková pro dveře 1křídle 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm fólie dub	kus	5,000	1 890,00	9 450,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"odk.T08+T09+T10+T11+T12" 1+1+1+1+1		5,000			
100	K	76668předb	Montáž zárubní obložkových s nadvětlíkem pro dveře jednokřídlové šířky do 900 mm	kus	6,000	1 250,00	7 500,00	VLASTNÍ
	VV		"odk.T05+T06+T12" 1+4+1		6,000			
101	M	předbT06	obložková zárubeň 800x2600 mm s horním sklopným nadsvětlíkem 800x600 mm, pákový ovladač, sklo jednoduché čiré, odk.T05+T06	kus	5,000	8 000,00	40 000,00	VLASTNÍ
102	M	předbT12	obložková zárubeň 700x2600 mm s horním sklopným nadsvětlíkem 700x600 mm, pákový ovladač, sklo jednoduché čiré, odk.T12	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	VLASTNÍ
103	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"odk.T07+T14" 1+1		2,000			
104	M	61165610	dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 DP3+C 1kř 800x1970mm, odk.T07+T14	kus	2,000	3 750,00	7 500,00	CS ÚRS 2019 01
105	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"odk.T07+T14" 1+1		2,000			
106	M	54917265	samozavírač dveří hydraulický K214 č. 14 zlatá bronz	kus	2,000	920,00	1 840,00	CS ÚRS 2019 01
107	K	766694110	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm	m	16,450	120,00	1 974,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"odk.P01-P04" 0,6*4+0,9*2+1,2+0,65		6,050			
	VV		"odk.T01+T02" 2,4*2+2,8*2		10,400			
	VV		Součet		16,450			
108	M	60794103	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 300x1000mm, odk.T01+T02	m	10,400	348,00	3 619,20	CS ÚRS 2019 01
109	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám (1 pár)	kus	4,000	50,00	200,00	CS ÚRS 2019 01
110	M	61144401	parapet plastový vnitřní komůrkový 250x20x1000mm, odk.P01-P02	m	4,200	343,00	1 440,60	CS ÚRS 2019 01
111	M	61144404	parapet plastový vnitřní komůrkový 400x20x1000mm	m	1,850	446,00	825,10	CS ÚRS 2019 01
112	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	9,000	42,00	378,00	CS ÚRS 2019 01
113	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"vel 800/150 mm" 1+1		2,000			
	VV		"vel 700/150 mm" 1+1		2,000			
	VV		Součet		4,000			
114	M	61187141	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 150mm	kus	2,000	107,00	214,00	CS ÚRS 2019 01
115	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	2,000	127,00	254,00	CS ÚRS 2019 01
116	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	5 971,457	1,00	5 971,46	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
117	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	2,000	52,50	105,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"v.č.D1.1-202"					
	VV	ZČ	"m.č.100" 5,75		5,750			
118	M	69752110	rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné dočištění	m2	2,000	1 625,00	3 250,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		ZČ		5,750			
119	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	97,353	1,69	164,53	CS ÚRS 2019 01
D	771		Podlahy z dlaždic				11 079,98	
120	K	771575131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem rezných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2	m2	10,800	425,00	4 590,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-202"					
	VV	KD	"m.č.108-110" 5,1+1,8+3,9		10,800			
121	M	5976141	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné l.j.	m2	11,880	450,00	5 346,00	VLASTNÍ
	VV		KD*1,1		11,880			
122	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	10,800	45,00	486,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		KD		10,800			
123	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	109,663	6,00	657,98	CS ÚRS 2019 01
D	772		Podlahy z kamene,zábradlí,posuvné dveře,oprava zednická po přípojkách				80 900,00	
124	K		Kladení z kamene kostky žula mozaika do kamenné drtě	m2	22,000	1 300,00	28 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"rampa u vstupu" 3,5*1,2		4,200			
125	M		kostka žula mozaika, 6x6 cm	m2	8,000	1 200,00	9 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		4,200*1,04		4,368			
126	K		Nerezové zábradlí dodávka a montáž	m	4,000	4 100,00	16 400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV							
127	K		Dveře posuvné do chodby se zámkem	kus	1,000	17 300,00	17 300,00	CS ÚRS 2019 01
	VV							
128	K		Zednické opravy po přípojkách elektro	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2019 01
D	776		Podlahy povlakové				202 622,40	
129	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkovaním) ředěná v poměru 1:3 podlah PVC+PL+ČZ	m2	228,655	30,00	6 859,65	CS ÚRS 2019 01
	VV				228,655			
130	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	212,700	160,00	34 032,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		PVC+ČZ		212,700			
131	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	206,950	125,00	25 868,75	CS ÚRS 2019 01
	VV		"výměry dle projektanta"					
	VV		"1.PP v.č.D1.1-201"					
	VV		"m.č.008" 73,05		73,050			
	VV		"1.NP v.č.D1.1-202"					
	VV		"m.č.101-107" 32,0+12,4+11,2+12,5+15,0+6,3+8,5		97,900			
	VV		"m.č.111" 36,0		36,000			
	VV	PVC	Součet		206,950			
132	M	284110120	PVC heterogenní protiskluzné, nášlapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,05 mm, hořlavost Bfl S1	m2	217,298	525,00	114 081,45	CS ÚRS 2019 01
	VV		PVC*1,05		217,298			
133	K	776321111	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 mm	m	3,300	100,00	330,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-202"					
	VV		"m.č.111" 1,1*3		3,300			
134	K	776321211	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm	m	3,300	130,00	429,00	CS ÚRS 2019 01
135	M	284110120	PVC heterogenní protiskluzné, nášlapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,05 mm, hořlavost Bfl S1	m2	1,634	525,00	857,85	CS ÚRS 2019 01
	VV		3,300*(0,25+0,2)*1,1		1,634			
136	K	776431111	Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených	m	3,300	115,00	379,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		1,1*3		3,300			
137	M	283421600	hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 30/35/3 mm	m	3,366	138,00	464,51	CS ÚRS 2019 01
	VV		3,300*1,02		3,366			
138	K	776521111	Montáž podlahovin z PVC na stěnu lepením pásů, výšky do 2 m	m2	15,955	225,00	3 589,88	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.PP v.č.D1.1-201"					
	VV		"m.č.008" (10,7+7,15)*2*0,1		3,570			
	VV		-(0,95+(2,4+2,45)*2)*0,1		-1,065			
	VV		"1.NP v.č.D1.1-202"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.101"					
	VV		(11,05+1,35+0,35+0,8+3,2+10,25+0,3*8+0,5)*0,1		2,990			
	VV		(3,1+3,9+0,8+1,95+2,3+1,0+2,4+1,05)*0,1		1,650			
	VV		-(1,0+0,8*5+0,7*3+0,9)*0,1		-0,800			
	VV		"m.č.102" ((3,4+3,65)*2-0,8)*0,1		1,330			
	VV		"m.č.103" ((3,4+3,3)*2-0,8*2)*0,1		1,180			
	VV		"m.č.104" ((3,4+3,7)*2-0,8*2)*0,1		1,260			
	VV		"m.č.105" ((5,1+2,9)*2-0,8*2)*0,1		1,440			
	VV		"m.č.106" ((3,0+2,5)*2-0,8)*0,1		1,020			
	VV		"m.č.107" ((3,0+2,8)*2-0,7)*0,1		1,090			
	VV		"m.č.111" ((7,15+5,1)*2-0,8*2)*0,1		2,290			
	VV	PL	Součet		15,955			
139	M	284110120	PVC heterogenní protiskuzné, nášlapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,05 mm, hořlavost Bfl S1	m2	16,753	525,00	8 795,33	CS ÚRS 2019 01
	VV		PL*1,05		16,753			
140	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	206,950	30,00	6 208,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		PVC		206,950			
141	K	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2 074,221	0,35	725,98	CS ÚRS 2019 01
D	781		Dokončovací práce - obklady				40 860,99	
142	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	41,200	425,00	17 510,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1 NP v.č.D1.1-202"					
	VV		"m.č.108" ((2,8+1,85)*2-0,7)*2,0		17,200			
	VV		"m.č.109" ((1,85+1,0)*2-0,7)*2,0		10,000			
	VV		"m.č.110" ((2,15+1,8)*2-0,9)*2,0		14,000			
	VV	KO	Součet		41,200			
143	M	597610100	obkládačky keramické (bílé i barevné) l. j.	m2	45,320	325,00	14 729,00	VLASTNÍ
	VV		KO*1,1		45,320			
144	K	781491111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační kladené do malty rohové	m	24,000	140,00	3 360,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1 NP" 2,0*12		24,000			
145	K	781491511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační kladené do malty ukončovací	m	20,600	100,00	2 060,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1 NP v.č.D1.1-202"					
	VV		"m.č.108" (2,8+1,85)*2-0,7		8,600			
	VV		"m.č.109" (1,85+1,0)*2-0,7		5,000			
	VV		"m.č.110" (2,15+1,8)*2-0,9		7,000			
	VV		Součet		20,600			
146	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	41,200	45,00	1 854,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		KO		41,200			
147	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	414,766	3,25	1 347,99	CS ÚRS 2019 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				1 123,31	
148	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	7,060	96,00	677,76	CS ÚRS 2019 01
	VV		"zárubně"					
	VV		(0,7+2*1,97)*(2*0,05+0,15)*2		2,320			
	VV		(0,8+2*1,97)*(2*0,05+0,15)*2*2		4,740			
	VV		Součet		7,060			
149	K	783322101	Tmelení zámečnických konstrukcí včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	4,690	95,00	445,55	CS ÚRS 2019 01
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				52 393,68	
150	K	78400	Povrchová úprava sádkartonu	m2	25,045	60,00	1 502,70	VLASTNÍ
	VV		"1.NP v.č.D1.1-202"					
	VV		"podhledy" SDK1		10,800			
	VV		"příčky" SDK3*2		14,245			
	VV		Součet		25,045			
151	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	727,014	15,00	10 905,21	CS ÚRS 2019 01
	VV		MAL		727,014			
152	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	727,014	55,00	39 985,77	CS ÚRS 2019 01
	VV		"stropy"					
	VV		"1.PP v.č.D1.1-201"					
	VV		"m.č.008a+b" 73,05		73,050			
	VV		"stěny"					
	VV		"1.PP v.č.D1.1-201"					
	VV		"m.č.008" (5,1+7,15)*2*2,5*2		122,500			
	VV		"ostění" ((0,9+0,6)*2*2+(0,6+0,6)*2*2)*0,25		2,700			
	VV		"1 NP v.č.D1.1-202"					
	VV		"m.č.100" (3,2+1,55)*2*3,1		29,450			
	VV		"m.č.101" ((14,25+2,8)*2+(3,1+3,9)*2)*3,1		149,110			
	VV		"m.č.102" (3,4+3,7)*2*3,1		44,020			
	VV		"m.č.103" (3,4+3,3)*2*3,1		41,540			
	VV		"m.č.104" (3,4+3,7)*2*3,1		44,020			
	VV		"m.č.105" (5,1+2,9)*2*3,1		49,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"m.č.106" (2,5+3,0)*2*3,1		34,100			
	W		"m.č.107" (3,0+2,8)*2*3,1		35,960			
	W		"m.č.108" (1,85+2,8)*2*(3,1-2,0)		10,230			
	W		"m.č.109" (1,85+1,0)*2*(3,1-2,0)		6,270			
	W		"m.č.110" (2,15*1,8)*2*(3,1-2,0)		8,514			
	W		"m.č.111" (7,15+5,1)*2*3,1		75,850			
	W	MAL	Součet		727,014			
	D	M	Práce a dodávky M				594 493,00	
	D	21-M	Elektromontáže				393 868,00	
153	K	21000	Elektroinstalace dle D.R.	soubor	1,000	393 868,00	393 868,00	
	D	24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení				200 625,00	
154	K	24000	Vzduchotechnika dle D.R.	soubor	1,000	200 625,00	200 625,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				30 000,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				30 000,00	
155	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.21 a č.p.411 Bílovec ul.17.listopadu

Objekt:

2 - Rozšíření MÚ - část B, odbor správní

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Bílovec, Slezské nám.1/1,74301 Bílovec

Zhotovitel:

Aleš Patrmann

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.03.2019

IČ:

00297755

DIČ:

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

16658370

DIČ:

IČ:

42781957

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.21 a č.p.411 Bílovec ul.17.listopadu

Objekt:

2 - Rozšíření MÚ - část B, odbor správní

Místo:

Datum:

27.03.2019

Zadavatel:

Město Bílovec, Slezské nám.1/1, 74301 Bílovec

Projektant:

██████████
██████████
██████████

Zhotovitel:

Aleš Patrmann

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
766 - Konstrukce truhlářské-podrobný popis v.č.D1.1-113+115	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Stavební úpravy objektu č.p 21 a č.p 411 Bílovec ul.17.listopadu

Objekt:

2 - Rozšíření MÚ - část B, odbor správní

Místo:

Datum: 27.03.2019

Zadavatel:

Město Bílovec, Slezské nám.1/1, 74301 Bílovec

Projektant:

Zhotovitel:

Aleš Patrmann

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
1	K	310239211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,000	4 400,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
			"2.NP v.č.D1.1-205" 1,0*2,2*0,7		1,540			
2	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,000	28 250,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
			"v.č.D1.1-111"					
			"3x l 180" 3*1,5*21,9*0,001		0,099			
			"v.č.D1.1-112"					
			"3x l 180" 3*1,3*21,9*0,001*2		0,171			
			"2x l 180" 2*1,3*21,9*0,001		0,057			
			Součet		0,327			
3	K	310231055	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	0,000	1 350,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
			"1.PP v.č.D1.1-201"		0			
			"stávající dveře" 0,9*2,1		1,890			
			"vhoz na uhlí" 1,8*1,2		2,160			
			Součet		4,050			
4	K	340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnici plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	0,000	910,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
			"1.NP v.č.D1.1-202"					
			(1,4*2+1,0*2)*2,2-0,8*1,97*2		7,408			
			"2.NP v.č.D1.1-205"					
			1,0*2,2*2		4,400			
			Součet		11,808			
5	K	342272523	Příčky z pórobetonových přesných příčkových [YTONG] hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm	m2	0,000	860,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
			"1.NP v.č.D1.1-202"					
			(4,0+1,35)*3,1-0,8*1,97*2		13,433			
			"2.NP v.č.D1.1-205"					
			(5,3+3,65)*3,1-0,8*1,97		26,169			
			Součet		39,602			
6	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	0,000	75,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
			"1.NP v.č.D1.1-202" 4,0+1,35		5,350			
			"2.NP v.č.D1.1-205" 5,3+3,65		8,950			
			Součet		14,300			
7	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	0,000	102,50	0,00	CS ÚRS 2019 01
			"1.NP v.č.D1.1-202" 3,1*4+2,6*4		22,800			
			"2.NP v.č.D1.1-205" 3,1*4+2,2*4		21,200			
			Součet		0,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
8	K	811325121	Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,000	980,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
			"1.NP v.č.D1.1-111"					
			"výměra dle projektanta" 3,0		3,000			
			"2.NP v.č.D1.1-112"					
			"výměra dle projektanta" 4,0		4,000			
			Součet		7,000			
9	K	812131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	0,000	65,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
			OM1		109,068			
10	K	812321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvourvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	0,000	235,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
			"na novém zdivu"					
			"1.NP v.č.D1.1-202"					
			(4,0+1,35)*3,1*2+(1,4*2+1,0*2)*2,6*2		58,130			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,8*1,97*10				-15,760	
	VV		"2.NP v.č.D1.1-205"					
	VV		(5,1+3,65)*3,1*2+1,0*3*2,6*2				69,850	
	VV		-0,8*1,97*2				-3,152	
	VV	OM1	Součet				109,068	
11	K	612325302	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	0,000	620,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-202"					
	VV		((1,2+2,0)*2+(0,65+2,0)*2)*0,5				5,850	
12	K	615142012	Potažení vnitřních ploch pletvem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků	m2	0,000	150,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-111"					
	VV		(0,8+0,2*2)*1,5				1,800	
	VV		"2.NP v.č.D1.1-112"					
	VV		(0,3+0,2*2)*1,3				0,910	
	VV		(0,55+0,12*2)*1,3				1,027	
	VV		(0,5+0,12*2)*1,3				0,962	
	VV		Součet				4,699	
13	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,000	4 160,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-111"					
	VV		"výměra dle projektanta" 3,0*0,1				0,300	
	VV		"2.NP v.č.D1.1-112"					
	VV		"výměra dle projektanta" (4,0+2,0)*0,1				0,600	
	VV		Součet				0,900	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
14	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešěňové podlahy do 1,9 m	m2	0,000	42,50	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"pro nové příčky a omítky"					
	VV		"1.NP v.č.D1.1-202"					
	VV		(4,0+1,35+1,4*2+1,0*2)*1,0*2				20,300	
	VV		"2.NP v.č.D1.1-205"					
	VV		(5,1+3,65+1,0*3)*1,0*2				23,500	
	VV		Součet				43,800	
15	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	0,000	2,50	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-202"					
	VV		"m.č.151-154"					
	VV		8,6*2,85+4,35*1,35+4,1*1,2+4,2+4,1+8,6*5,9				94,343	
	VV		"2.NP v.č.D1.1-205"					
	VV		"m.č.254-257"					
	VV		5,3*(2,5+2,8+3,55+3,8)				67,045	
	VV		"m.č.262-266"					
	VV		5,5*3,25+5,5*1,4+4,8*(4,3+4,1+2,2+5,6)				103,335	
	VV		Součet				264,723	
16	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	0,000	5,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-202"					
	VV		"m.č.151-154"					
	VV		8,6*2,85+4,35*1,35+4,1*1,2+4,2+4,1+8,6*5,9				94,343	
	VV		"2.NP v.č.D1.1-205"					
	VV		"m.č.254-257"					
	VV		5,3*(2,5+2,8+3,55+3,8)				67,045	
	VV		"m.č.262-266"					
	VV		5,5*3,25+5,5*1,4+4,8*(4,3+4,1+2,2+5,6)				103,335	
	VV		Součet				264,723	
17	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	0,000	105,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-111" 4,2*3,1				13,020	
	VV		"2.NP v.č.D1.1-112" (1,4+1,8+1,85)*3,1-0,8*1,97				14,079	
	VV		Součet				27,099	
18	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	0,000	120,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-111" (1,2+2,0)*2*0,8*2				10,240	
	VV		"2.NP v.č.D1.1-112" (1,0+2,1*2)*(0,5+0,55+0,3)				7,020	
	VV		Součet				17,260	
19	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	0,000	135,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-111" 0,65*2,0				1,300	
20	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	0,000	265,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"2.NP v.č.D1.1-112" 0,9*1,97*2				3,546	
21	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	0,000	945,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP v.č.D1.1-111" 0,9*2,2*0,2				0,396	
	VV		"2.NP v.č.D1.1-112" 1,0*2,1*0,3				0,630	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
vv			Součet		1,026			
22	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	0,000	1 050,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
vv			"1.NP v.č.D1.1-111" 1,0*2,1*(0,5+0,55)		2,205			
23	K	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm	m3	0,000	1 365,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
vv			"1.NP v.č.D1.1-111" 1,2*2,0*0,8		1,920			
24	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	0,000	265,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
vv			"1.NP v.č.D1.1-111" 3*1,5		4,500			
vv			"2.NP v.č.D1.1-112" 3*1,3*2+2*1,3		10,400			
vv			Součet		14,900			
D 997			Přesun sutě				0,00	
25	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,000	235,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
26	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,000	10,50	0,00	CS ÚRS 2019 01
vv			18,613*9 "Přepočtené koeficientem množství"		167,517			
27	K	997013844	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) Poplatek za uložení stavebního odpadu smíšeného (skládkovně)	t	0,000	500,00	0,00	VLASTNÍ
D 998			Přesun hmot				0,00	
28	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,000	263,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00	
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00	
29	K	7252108AP	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	0,000	150,00	0,00	VLASTNÍ
vv			"2.NP v.č.D1.1-112" 1		1,000			
D 766			Konstrukce truhlářské-podrobný popis v.č.D1.1-113+115				0,00	
30	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	0,000	600,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
vv			"odk.T21+T22" 9+4		13,000			
31	M	61162934	dveře vnitřní hladké laminované CPL plně 1křídle 800x1970mm dub sukatý struktur. odk. T21+T22	kus	0,000	2 000,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
32	K	766660729	Montáž dveřního kování	kus	0,000	150,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
vv			"odk.T21+T22" 9+4		13,000			
33	M	predb04	kování dveřní chrom dle specifikace v PD	sada	0,000	780,00	0,00	
34	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	0,000	1 000,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
vv			"odk.T21+T22" 9+4		13,000			
35	M	61182262	zárubeň obložková pro dveře 1křídle 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm fólie dub	kus	0,000	1 890,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
vv			"odk.T21+T22" 9+4		13,000			
36	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,000	1,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
D 776			Podlahy povlakové				0,00	
37	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah PVC	m2	0,000	30,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
vv			PVC		11,000			
38	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevností 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	0,000	160,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
vv			"1.NP v.č.D1.1-111"		3,000			
vv			"výměra dle projektanta" 3,0		3,000			
vv			"2.NP v.č.D1.1-112"		8,000			
vv			"výměra dle projektanta" 4,0+2,0*2		8,000			
vv			Součet		11,000			
39	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	0,000	125,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
vv			"1.NP v.č.D1.1-111"		3,000			
vv			"výměra dle projektanta" 3,0		3,000			
vv			"2.NP v.č.D1.1-112"		8,000			
vv			"výměra dle projektanta" 4,0+2,0*2		8,000			
vv			Součet		11,000			
PVC								
40	M	284110120	PVC heterogenní protiskluzné, náslapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,05 mm, hořlavost Bfl S1	m2	0,000	525,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
vv			PVC*1,1		12,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,000	0,35	0,00	CS ÚRS 2019 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
42	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,000	15,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
VV			MAL		1 234,350			
43	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobně bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,000	55,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
VV			"stropy"					
VV			"1.NP v.č.D1.1-202"					
VV			"m.č.151-155" 18,0+12,0+17,3+40,0+23,9		111,200			
VV			"2.NP"					
VV			"m.č.254-266"					
VV			13,2+14,75+19,05+19,05+20,1+2,1+10,8+13,7+13,0+17,8		143,550			
VV			21,5+21,2+12,4+25,5		80,600			
VV			"stěny"					
VV			"1.NP v.č.D1.1-202"					
VV			"m.č.151" (8,6+4,2)*2*3,1		79,360			
VV			"m.č.152" (4,1+1,2)*2*3,1		32,860			
VV			"m.č.153" (4,2+4,1)*2*3,1		51,460			
VV			"m.č.155" (5,9+4,1)*2*3,1		62,000			
VV			"2.NP v.č.D1.1-205"					
VV			"m.č.254" (5,3+2,5)*2*3,1		48,360			
VV			"m.č.255" (5,3+2,65)*2*3,1		49,290			
VV			"m.č.256" (5,3+3,55)*2*3,1		54,870			
VV			"m.č.257" (5,3+3,8)*2*3,1		56,420			
VV			"m.č.258" (1,5+1,4)*2*3,1		17,980			
VV			"m.č.259" (5,7+1,4)*2*3,1		44,020			
VV			"m.č.260" (3,25+3,65)*2*3,1		42,780			
VV			"m.č.261" (3,25+3,7)*2*3,1		43,090			
VV			"m.č.262" (3,25+5,5)*2*3,1		54,250			
VV			"m.č.263" ((5,5+1,4)*2+(4,8+1,3)*2)*3,1		99,200			
VV			"m.č.264" (4,1+4,8)*2*3,1		55,180			
VV			"m.č.265" (2,2+4,8)*2*3,1		43,400			
VV			"m.č.265" (5,6+4,8)*2*3,1		64,480			
VV MAL			Součet		1 234,350			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				0,00	
44	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	0,000	4 500,00	0,00	CS ÚRS 2019 01

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D1.7 ČÁST VZT	JKSO	
Objekt	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJ ČP 33 A ČP 411,UL.17.LISTOPA	SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJ ČP 33 A ČP 411,UL.17.LISTOPA	Počet jednotek	0
		Náklady na m.j.	0
Projektant	██████████	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	██████████		
Objednatel	Město Bílovec		
Dodavatel	Aleš Patrmann	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem		
Z	PSV celkem	200 625	
R	M práce celkem		
N	M dodávky celkem		
	ZRN celkem	200 625	
	HZS		
	ZRN+HZS	200 625	
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum : 30.3.2019		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		200 625 Kč
DPH	21,0 %		42 131 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			242 756 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :		Rozpočet:
Objekt :	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJ ČP 33 A ČP 411,UL.17.LISTOPADU	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	171	VZT				
1	800-751-001	AXIÁLNÍ VENTILÁTOR S DOBĚHEM,D=100MM, 80 m3/h.5W. 40dB. T=MAX40°C	ks	1,00	4 850,00	4 850,00
2	800-751-002	Potrubi spiro DN 100 VČETNĚ EXTERIÉROVĚ MŘÍŽKY	m	5,00	1 465,00	7 325,00
3	800-751-003	Montáž ventilátorů	ks	1,00	2 000,00	2 000,00
4	800-751-004	LOKÁLNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA HELIOS KWL EC 45, PRŮTOK VZDUCHU 45M3/HOD	ks	5,00	16 650,00	83 250,00
5	800-751-005	Potrubi spiro DN 100 VČETNĚ EXTERIÉROVĚ MŘÍŽKY	m	10,00	1 380,00	13 800,00
6	800-751-006	Montáž rekuperační jednotky	ks	5,00	3 750,00	18 750,00
7	800-751-007	VZT 03 - NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA RAK 50 RPC, 5,0 kW, VENKOVNÍ JEDNOTKA RAC 50 WPC, 1,5 kW, včetně technologických rozvodů, rozvodu odkapu do kanalizace	ks	1,00	42 600,00	42 600,00
8	800-751-008	Montáž klima jednotky	ks	1,00	9 500,00	9 500,00
9		Jádrové vrtání	ks	7,00	2 650,00	18 550,00
Celkem za 171 VZT						200 625,00