

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oblastní muzeum v Mostě - oprava vytápěcího systému a rozvody vody (vícepráce)	JKSO	
Název objektu	Oblastní muzeum v Mostě	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem	IČ	DIČ
Projektant	Ing. [REDACTED]		
Zhotovitel	ACTHERM servis, a.s. Dukelská 5779, Chomutov	25142691	CZ25142691
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	[REDACTED]	05.08.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	12 221,04	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		3 099,00
2		Montáž	711 149,36	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Ztížené výrobní podmínky		3 099,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Oborová přírážka		3 873,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Mimostaveništní doprava		3 873,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Kompletační činnost		7 747,00
6		Montáž	0,00					18	Přesun stavebních kapacit		1 549,00
7	ZRN (ř. 1-6)		723 370,40	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		23 240,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant			D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22	746 610,40
Objednatel			24	15 % DPH	0,00
Datum a podpis	Razítko		25	21 % 746 610,40 DPH	156 788,18
Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	903 398,58
Datum a podpis	Razítko		E		
			Přípočty a odpočty		
			27	Dodávky objednatel	0,00
			28	Klouzavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oblastní muzeum v Mostě - oprava vytápěcího systému a rozvody vody (vícepráce)
Objekt: Oblstní muzeum v Mostě
Část: 0
JKSO:
Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Zhotovitel: ACTHERM servis, a.s. Dukelská 5779, Chomutov
Datum: 03.08.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	5 797,04
4	Vodorovné konstrukce	3 375,84
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	32 294,77
8	Trubní vedení	9 271,08
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	10 486,44
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	6 281,68
99	Přesun hmot	13 918,01
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	781,17
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	18 623,99
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	267 254,79
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	241 016,40
733	Rozvod potrubí	804,00
734	Ústřední vytápění - armatury	1 787,20
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 731,60
763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů	17 027,09
771	Podlahy z dlaždic	22 982,81
781	Dokončovací práce - obklady keramické	118 667,63
783	Nátěry	2 665,76
990	Odpočty	-51 396,90
	<u>Celkem</u>	<u>723 370,40</u>

ROZPOČET - vícepráce

Stavba: Oblastní muzeum v Mostě - oprava vytápěcího systému a rozvody vody (vícepráce)

Objekt: Oblastní muzeum v Mostě

Část: 0

JKSO:

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Zhotovitel: ACTHERM servis, a.s.

Datum: 4.8.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	index ceny	Cena celkem	Sazba DPH	Úroveň				Dodavatel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				11
			D 3	Svislé a kompletní konstrukce					5 797,04	0					
1	K	PK	340237212	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m ² v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	20,000	176,00	0,78	2 745,60	21,0	1				nová položka URS
2	K	PK	342272323	Příčky tl 100 mm z párobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	7,100	551,00	0,78	3 051,44	21,0	1				nová položka URS
			D 4	Vodorovné konstrukce					3 375,84	0					
3	K	PK	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m ² ve stropěch	kus	8,000	541,00	0,78	3 375,84	21,0	1				nová položka URS
			D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					32 294,77	0					
6	K	014	611325212	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,25 m ² na stropěch	kus	8,000	182,00	0,78	1 135,68	21,0	1				nová položka URS
7	K	PK	612142001	Potázení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	23,600	161,00	0,78	2 963,69	21,0	1				nová položka URS
8	K	014	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m ²	23,880	309,00	0,78	5 755,56	21,0	1				nová položka URS
9	K	014	612335111	Cementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m ²	22,280	699,00	0,78	12 147,50	21,0	1				nová položka URS
10	K	014	612335121	Cementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m ²	1,600	784,00	0,78	978,43	21,0	1				nová položka URS
11	K	PK	622411021	Montáž zateplení vnitřních stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m ²	3,000	462,00	0,78	1 081,08	21,0	1				nová položka URS
12	K	PK	632441112	Poděr anhydritový samonivelační tl do 30 mm ze suchých směsí	m ²	1,800	473,00	0,78	664,09	21,0	1				nová položka URS
13	K	PK	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m ² na montážní pěnu	kus	1,000	330,00	0,78	257,40	21,0	1				nová položka URS
14	M	MAT	R00000005	Zárubeň 60/197	kus	1,000	816,00	0,78	636,48	21,0	1				nová X položka materiál
15	K	PK	R00000006	Osazení dveří a kování	kus	1,000	138,00	1	138,00	21,0	1				nová X položka
16	M	MAT	R00000011	Dveře vnitřní bílé 60/192	kus	1,000	1 549,00	0,78	1 208,22	21,0	1				nová X položka materiál
17	K	PK	R00000007	Nátěr zárubně	kus	1,000	221,00	1	221,00	21,0	1				nová X položka
18	K	PK	R00000008	Osazení překladu	kus	2,000	288,00	1	578,00	21,0	1				nová X položka
19	M	MAT	R00000012	Překlad L dl. 1,8 m 50x50	kus	2,000	369,00	0,78	575,64	21,0	1				nová X položka materiál
20	K	PK	R00000009	Štuk stěn	m ²	23,600	115,00	1	2 714,00	21,0	1				nová X položka
21	K	PK	R00000010	Začistění otvoru	kus	1,000	1 240,00	1	1 240,00	21,0	1				nová X položka
			D 8	Trubní vedení					9 271,08	0					
25	M	MAT	426922620	šroubení k čerpadlu	kus	2,000	443,00	0,78	691,08	21,0	1				nová X položka materiál
26	M	MAT	R00000035	Automatické dopouštění vody do topného systému	kus	1,000	11 000,00	0,78	8 580,00	21,0	1				nová X položka materiál
			D 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					10 486,44	0					
27	K	013	971042241	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zděch pl do 0,0225 m ² tl do 300 mm	kus	20,000	228,00	0,78	3 556,80	21,0	1				nová položka URS
28	K	013	974031144	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném tl do 70 mm š do 150 mm	m	76,800	86,20	0,78	5 163,72	21,0	1				nová položka URS
29	K	PK	972054341	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,25 m ² tl do 150 mm	kus	8,000	283,00	0,78	1 765,92	21,0	1				nová položka URS
			D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					6 281,68	0					
30	K	PK	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,48	122,00	1	302,56	21,0	1				původní rozpočet
31	K	PK	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	2,48	840,00	1	2 083,20	21,0	1				původní rozpočet
32	K	PK	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	24,80	35,20	1	872,96	21,0	1				původní rozpočet
33	K	PK	979091195R00	Příplatek za vodorovné přemíst. hmot při rekonst.	t	2,48	144,00	1	357,12	21,0	1				původní rozpočet
34	K	PK	979091211R00	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	2,48	277,00	1	686,96	21,0	1				původní rozpočet
35	K	PK	979091221R00	Vodorovné přemístění suti za každý další 1 km do 15 km (+ 8 km)	t	17,80	6,40	1	113,92	21,0	1				původní rozpočet
36	K	PK	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,48	192,00	1	476,16	21,0	1				původní rozpočet
37	K	PK	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	2,48	200,00	1	496,00	21,0	1				původní rozpočet
38	K	PK	97999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	2,48	360,00	1	892,80	21,0	1				původní rozpočet
			D 99	Přesun hmot					13 918,01	0					
39	K	PK	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zložené výšky do 24 m	t	5,997	262,00	1	1 571,21	21,0	1				původní rozpočet
40	K	PK	R00000003	Otevření dřevěné podlahy	kus	1,000	2 800,00	1	2 800,00	21,0	1				původní rozpočet
41	K	PK	R00000004	Zhotovení poklopu pro vstup a zpětná montáž podlahy	kus	1,000	5 400,00	1	5 400,00	21,0	1				nová X položka
42	K	PK	R00000025	Odvoz suti na skládku	km	64,000	29,00	1	1 856,00	21,0	1				nová X položka
43	K	PK	R00000026	Uložení suti a odpadu na skládku	t	2,300	996,00	1	2 290,80	21,0	1				nová X položka
			D 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					781,17	0					
44	K	PK	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena těsnící stěrka AQUAFIN-1K	m ²	1,500	141,00	0,78	164,97	21,0	1				nová položka URS

45	K	PK	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti svíslá za studena těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K	m2	5,000	158,00	0,78	616,20	21,0	1	nová položka	URS
			D 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					18 623,99	0			
46	K	PK	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	38,000	306,00	0,78	9 069,84	21,0	1	nová položka	URS
47	K	PK	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	16,000	377,00	0,78	4 704,96	21,0	1	nová položka	URS
48	K	PK	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	8,000	57,90	0,78	361,30	21,0	1	nová položka	URS
49	K	PK	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	8,000	86,20	0,78	537,89	21,0	1	nová položka	URS
50	K	PK	R00000017	Napojení kanalizace na stávající řád	kus	5,000	790,00	1	3 950,00	21,0	1	nová X položka	
			D 722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					267 254,79	0			
51	K	PK	722172331R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20/3,4 mm vč. tvarovek	m	503	183	1	92 049,00	21,0	1	původní rozpočet	
52	K	PK	722172312R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25/3,5 mm vč. tvarovek	m	68	218	1	14 824,00	21,0	1	původní rozpočet	
53	K	PK	722172313R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 32/4,4 mm vč. tvarovek	m	54	260	1	14 040,00	21,0	1	původní rozpočet	
54	K	PK	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 50 x 6,9 mm	m	25	557	0,78	10 861,50	21,0	1	nová položka	URS
55	K	PK	722181242RT7	Izolace nálevková MIRELON STABIL tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	503	38,1	1	19 164,30	21,0	1	původní rozpočet	
56	K	PK	722181242RT8	Izolace nálevková MIRELON STABIL tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	68	38,1	1	2 590,80	21,0	1	původní rozpočet	
57	K	PK	722181242RU1	Izolace nálevková MIRELON STABIL tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm	m	54	57,2	1	3 088,80	21,0	1	původní rozpočet	
58	K	PK	722181242RU4	Izolace nálevková MIRELON STABIL tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 42 mm	m	25	57,2	1	1 430,00	21,0	1	původní rozpočet	
59	K	PK	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	57,000	141,00	0,78	6 268,86	21,0	1	nová položka	URS
60	K	PK	722220152	Nástěnka závrtová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	53,000	113,00	0,78	4 671,42	21,0	1	nová položka	URS
61	K	PK	722231076	Ventil zpětný G 1 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	1,000	563,00	0,78	439,14	21,0	1	nová položka	URS
62	K	PK	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	10,000	54,90	1	549,00	21,0	1	původní rozpočet	
63	K	PK	722202433R00	Kohout kulový rozebiratelný PP-R INSTAPLAST D 25	kus	16,000	242,00	1	3 872,00	21,0	1	původní rozpočet	
64	K	PK	722202434R00	Kohout kulový rozebiratelný PP-R INSTAPLAST D 32	kus	3,000	330,00	1	990,00	21,0	1	původní rozpočet	
65	K	PK	722202435R00	Kohout kulový rozebiratelný PP-R INSTAPLAST D 40	kus	3,000	473,00	1	1 419,00	21,0	1	původní rozpočet	
66	K	PK	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 50	m	650,000	17,00	1	11 050,00	21,0	1	původní rozpočet	
67	K	PK	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80	m	650,000	15,10	1	9 815,00	21,0	1	původní rozpočet	
68	K	PK	28377235	Trubice izolační MIRELON STABIL 22x9 mm	m	503,000	37,50	1	18 862,50	21,0	1	původní rozpočet	
69	K	PK	283772372	Trubice izolační MIRELON STABIL 25x9 mm	m	68,000	45,00	1	3 060,00	21,0	1	původní rozpočet	
70	K	PK	283772392	Trubice izolační MIRELON STABIL 32x9 mm	m	54,000	52,50	1	2 835,00	21,0	1	původní rozpočet	
71	K	PK	283772442	Trubice izolační MIRELON STABIL 42x9 mm	m	25,000	66,00	1	1 650,00	21,0	1	původní rozpočet	
72	K	PK	28613163-3.M	Přechodka PE- ocel 32/32	kus	6,000	403,00	1	2 418,00	21,0	1	původní rozpočet	
73	K	PK	28613163-5.M	Přechodka PE- ocel 40/40	kus	8,000	559,00	1	4 472,00	21,0	1	původní rozpočet	
74	K	PK	28615152	Trubka D 20 x 3,4 mm délka 4 m PN 20 PPR vč. spojek, kolen, komp., T (bez armatur)	m	503,000	26,00	1	13 078,00	21,0	1	původní rozpočet	
75	K	PK	28615153	Trubka D 25 x 4,2 mm délka 4 m PN 20 PPR vč. spojek, kolen, komp., T (bez armatur)	m	68,000	42,00	1	2 856,00	21,0	1	původní rozpočet	
76	K	PK	28615155	Trubka D 32 x 5,4 mm délka 4 m PN 20 PPR vč. spojek, kolen, komp., T (bez armatur)	m	54,000	68,00	1	3 672,00	21,0	1	původní rozpočet	
77	K	PK	28615158	Trubka D 40 x 6,7 mm délka 4 m PN 20 PPR vč. spojek, kolen, komp., T (bez armatur)	m	25,000	104,00	1	2 600,00	21,0	1	původní rozpočet	
78	K	PK	R00000016	Napojení vody na stávající řád	kus	11,000	850,00	1	9 350,00	21,0	1	nová X položka	
79	K	PK	R00000018	Demontáž potrubí	kus	1,000	2 120,00	1	2 120,00	21,0	1	nová X položka	
80	K	PK	R00000019	Demontáž a montáž čerpadla	kus	1,000	460,00	1	460,00	21,0	1	nová X položka	
81	K	PK	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	2645,56	1,02	1	2 698,47	21,0	1	původní rozpočet	
			D 725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					241 016,40	0			
82	K	PK	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	kus	5,000	145,00	0,78	565,50	21,0	1	nová položka	URS
83	K	PK	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	kus	12,000	123,00	0,78	1 151,28	21,0	1	nová položka	URS
84	K	PK	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním	kus	12,000	5 070,00	0,78	47 455,20	21,0	1	nová položka	URS
85	K	PK	725121501	Pisoárový záchodek keramický	kus	1,000	3 710,00	0,78	2 893,80	21,0	1	nová položka	URS
86	K	PK	725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	kus	2,000	60,10	0,78	93,76	21,0	1	nová položka	URS
87	K	PK	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	11,000	95,80	0,78	821,96	21,0	1	nová položka	URS
88	K	PK	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon	kus	6,000	2 030,00	0,78	9 500,40	21,0	1	nová položka	URS
89	K	PK	725291712	Dopličky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové	kus	12,000	739,00	0,78	6 917,04	21,0	1	nová položka	URS
90	K	PK	725291722	Dopličky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné	kus	6,000	893,00	0,78	4 179,24	21,0	1	nová položka	URS
91	K	PK	725330820	Demontáž výlevka	kus	1,000	151,00	0,78	117,78	21,0	1	nová položka	URS
92	K	PK	725331111	Výlevka bez výtokových armatur se sklopnou plastovou mížkou 425 mm	kus	7,000	4 560,00	0,78	24 897,60	21,0	1	nová položka	URS
93	K	PK	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	kus	62,000	183,00	0,78	8 849,88	21,0	1	nová položka	URS
94	K	PK	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1,000	727,00	0,78	567,06	21,0	1	nová položka	URS
95	K	PK	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	kus	16,000	58,80	0,78	733,82	21,0	1	nová položka	URS
96	K	PK	725820803	Demontáž baterie stojánkové do tří otvorů	kus	18,000	118,00	0,78	1 656,72	21,0	1	nová položka	URS

97	K	PK	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otláčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	kus	7,000	3 160,00	0,78	17 253,60	21,0	1	nová položka URS
98	K	PK	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	kus	18,000	1 590,00	0,78	22 323,60	21,0	1	nová položka URS
99	K	PK	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	18,000	246,00	0,78	3 453,84	21,0	1	nová položka URS
100	K	PK	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	2,000	522,00	0,78	814,32	21,0	1	nová položka URS
101	K	PK	R00000015	Demontáž madel	kus	2,000	100,00	1	200,00	21,0	1	nová X položka
102	K	PK	R00000020	Baterie výtoková	kus	16,000	1 120,00	1	17 920,00	21,0	1	nová X položka
103	K	PK	R00000021	Kombi klozet pro zdravotně postižené	kus	5,000	4 680,00	1	23 400,00	21,0	1	nová X položka
104	K	PK	R00000022	Umyvadlo pro zdravotně postižené	kus	5,000	2 640,00	1	13 200,00	21,0	1	nová X položka
105	K	PK	R00000023	Tlakový splachovač pro pisoár	kus	1,000	1 270,00	1	1 270,00	21,0	1	nová X položka
106	K	PK	R00000024	Odpad od WC	kus	14,000	380,00	1	5 320,00	21,0	1	nová X položka
107	K	PK	R00000028	Demontáž vany	kus	1,000	1 280,00	1	1 280,00	21,0	1	nová X položka
108	K	PK	R00000029	Sprchová vanička	kus	1,000	4 320,00	1	4 320,00	21,0	1	nová X položka
109	K	PK	R00000030	Sprchová zástěna	kus	1,000	9 180,00	1	9 180,00	21,0	1	nová X položka
110	K	PK	R00000031	Sprchová baterie včetně příslušenství	kus	1,000	2 860,00	1	2 860,00	21,0	1	nová X položka
111	K	PK	R00000032	Napojení sprchového koutu na odpad	kus	1,000	1 480,00	1	1 480,00	21,0	1	nová X položka
112	K	PK	R00000033	Úprava rozvodu vody pro baterii	kus	1,000	2 280,00	1	2 280,00	21,0	1	nová X položka
113	K	PK	r00000034	Odpad od vylevky	kus	7,000	580,00	1	4 060,00	21,0	1	nová X položka
	D		733	Rozvod potrubí					804,00	0		
114		PK	733111303R00	Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 15	m	6	134	1	804,00	21,0	1	původní rozpočet
	D		734	Ústřední vytápění - armatury					1 787,20	0		
115	K	PK	734223122R00	Ventil termostatický, přímý, DN 15, kvs=0,9m3/h	kus	2	310	1	620,00	21,0	1	původní rozpočet
116	K	PK	734221683	Termostatická hlavice kapalinová - pro veřejné budovy	kus	2	341	1	682,00	21,0	1	původní rozpočet
117	K	PK	734266222R00	Šroubení reg.přímé, DN 15, kvs=2,5	kus	2	198	1	396,00	21,0	1	původní rozpočet
		PK	735000912R00	Vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	2	44,6	1	89,20	21,0	1	původní rozpočet
	D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					1 731,60	0		
118	K	PK	735151152	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 10 výška/délka 500/500 mm	kus	2,000	1 110,00	0,78	1 731,60	21,0	1	nová položka URS
	D		763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů					17 027,09	0		
119	K	PK	763131412	SDK podhled desky 1xA 12,5 TI 100 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	1,800	712,00	0,78	999,65	21,0	1	nová položka URS
120	K	PK	763164151	SDK obklad dřevěných kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5	m2	44,000	467,00	0,78	16 027,44	21,0	1	nová položka URS
	D		771	Podlahy z dlaždic					22 982,81	0		
121	K	PK	771571916	Oprava podlah z keramických dlaždic rezných do malty do 25 ksm2	kus	350,000	48,30	0,78	13 185,90	21,0	1	nová položka URS
122	K	PK	771574116	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ksm2	m2	1,800	294,00	0,78	412,78	21,0	1	nová položka URS
123	K	PK	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	1,800	8,90	0,78	12,50	21,0	1	nová položka URS
124	K	PK	771579192	Příplatek k montáži podlah keramických za omezený prostor	m2	1,800	49,20	0,78	69,08	21,0	1	nová položka URS
125	K	PK	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	1,800	37,70	0,78	52,93	21,0	1	nová položka URS
126	K	PK	R00000002	Dlažba - materiál	m2	18,000	360,00	1	6 480,00	21,0	1	nová X položka
127	M	MAT	R00000013	Přechodová lišta	kus	1,000	679,00	0,78	529,62	21,0	1	nová X položka materiál
128	K	PK	R00000014	Rozbití základu, oprava dlažby	kus	2,000	1 120,00	1	2 240,00	21,0	1	nová X položka
	D		781	Dokončovací práce - obklady keramické					118 667,63	0		
129	K	PK	781411912	Oprava obkladu z obkladaček pórovinných do 25 ksm2 kladených do malty	kus	1 949,000	51,40	0,78	78 139,31	21,0	1	nová položka URS
130	K	PK	781411914	Oprava obkladu z obkladaček pórovinných do 45 ksm2 kladených do malty	kus	231,000	45,30	0,78	8 162,15	21,0	1	nová položka URS
131	K	PK	781414114	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravouhlných do 45 ksm2 lepených flexibilním lepidlem	m2	16,500	371,00	0,78	4 774,77	21,0	1	nová položka URS
132	K	PK	781419191	Příplatek k montáži obkladu vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	16,500	29,70	0,78	382,24	21,0	1	nová položka URS
133	K	PK	781419194	Příplatek k montáži obkladu vnitřních pórovinných za nerovný povrch	m2	16,500	168,00	0,78	2 162,16	21,0	1	nová položka URS
134	K	PK	R00000001	Obklad - materiál	m2	75,900	330,00	1	25 047,00	21,0	1	nová X položka
	D		783	Nátěry					2 665,76	0		
135		PK	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	6	21,6	1	129,60	21,0	1	původní rozpočet
136		PK	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	9,68	262	1	2 536,16	21,0	1	původní rozpočet
	D		990	Odpočty					-51 396,90	0		
26	K	PK	722269101R00	Montáž vodoměru přírubového šroubového DN 50 sestava D+M	kus	1,000	2 500,00	-1	-2 500,00	21,0	1	odpočty původní rozpočet
44	K	PK	38821363	Vodoměr lopatk. na studenou vodu FLODIS TVM DN50	kus	1,000	12 800,00	-1	-12 800,00	21,0	1	odpočty původní rozpočet
114	K	PK	735190911R00	Slepá rúžice	kus	2,000	103,00	-1	-206,00	21,0	1	odpočty původní rozpočet
115	K	PK	735190913R00	Vrtaná rúžice	kus	2,000	103,00	-1	-206,00	21,0	1	odpočty původní rozpočet
116	K	PK	735110911R00	Přetěsnění radiátorové rúžice	kus	4,000	87,40	-1	-349,60	21,0	1	odpočty původní rozpočet
118	K	PK	735111350R00	Tělesa otopná litinová Kalor+zákl.nátěr, 500/160	m2	24,710	1 430,00	-1	-35 335,30	21,0	1	odpočty původní rozpočet
			Celkem						723 370,40			