

**Příloha č.2 Výkaz výměr ČOV Hulín**

Poř. č.	Č. položky	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena	
					jednotková	celkem
<b>Rekapitulace - elektromontážní práce</b>						
	A)	Dodávky				- Kč
	B)	Materiál				- Kč
	C)	Montážní a demontážní práce práce				- Kč
	D)	Revize				- Kč
	E)	HZS				
		Základní rozpočtové náklady ZRN				- Kč
<b>Další položky ceny</b>						
	F)	Prořez z materiálu	%	4		- Kč
	G)	Drobný materiál (z položky B+F)	%	2		- Kč
	H)	Přesun (z A)	%	1		- Kč
	I)	Mimostav. přeprava (z A+B)	%	3,2		- Kč
	J)	PPV (z B,C)	%	3,3		- Kč
	K)	GZS (ze ZRN)	%	1,1		- Kč
	L)	Provozní vlivy (ze ZRN)	%	1		- Kč
	M)	Kompletační přírůžka ( ze ZRN)	%	2		- Kč
		<b>CENA - CELKEM BEZ DPH</b>	ks	1		- Kč
		<b>CENA - CELKEM BEZ DPH</b>	ks	2	- Kč	- Kč

Základní materiál						
1						
2		Odpínač H27 25-630-16 pro montáž na stěnu	ks	1	-	-
3		Ruční pohon	ks	1	-	-
4		Ovládací táhlo 2m	ks	1	-	-
5		Ovládací páka	ks	1	-	-
6		Pojistka vn Un=25kV, In=40A, e=442mm	ks	6	-	-
7		Materiál - celkem				-

Základní materiál						
1						
2		Týče Al ploché 40/10 ČSN424004.24	kg	1	-	-
3		Páska zemnicí FeZn 30/4 mm	kg	0,5	-	-
4		L profil 40/40/5 mm	kg	8	-	-
5		Barva syntetická	kg	0,5	-	-
6		Ředidlo syntetické	kg	0,3	-	-
7		Materiál - celkem				-

MONTÁŽ						
1						
2	210112712	Mont. 3 pól. odpínače H27 SEA	ks	1	-	-
3	210112721	Mont. ručního pohonu odpínače RP 2	ks	1	-	-
4	210120301	Pojistkové patrony 6 - 35 kV, 2 - 100 A	ks	3	-	-
5	210220001	Uzem. vedení-bez nátěru FeZn do 120 mm2	m	0,5	-	-
6	210220010	Nátěr zemnicího pásku do 120 mm2 (1x nátěr+svorky+žl.pr	m	0,5	-	-
7	210100032	Ukončení Al pas d do 50/10 mm2	ks	6	-	-
8	210070303	Spoj.vedení Al tyčí bez práce 40/10 mm	m	1	-	-
9	210191023	Montáž čelního panelu	ks	1	-	-
10	210100012	Ukončení vodičů do 240 mm2	ks	3	-	-
11	210113011	Seřízení odpínačů v..r.zap., do 35kV	ks	1	-	-
12	210021361	Dokončení práce v rozvod.vn a vvn:pole nebo kobka 35kV	ks	1	-	-
13	210020651	Ocel.nosné konstrukce do 5 kg	ks	2	-	-
14	210050901	Odreživění a zákl. nátěr na zemi	m2	0,52	-	-
15	210050903	Vrchní nátěr na zemi	m2	0,52	-	-
16		Cena za montáž				-
17		Celková cena za montáž				-

DEMONTÁŽ						
1						
2	210112712	Mont. 3 pól. odpínače BAJ 63 - 25 kV, 400 A	ks	1	-	-
3	210112721	Mont. ručního pohonu odpínače RP 2	ks	1	-	-
4	210120301	Pojistkové patrony 6 - 35 kV, 2 - 100 A	ks	3	-	-
5	210220001	Uzem. vedení-bez nátěru FeZn do 120 mm2	m	0,5	-	-
6	210100032	Ukončení Al pas d do 50/10 mm2	ks	6	-	-
7	210070303	Spoj.vedení Al tyčí bez práce 40/10 mm	m	1	-	-
8	210191023	Montáž čelního panelu	ks	1	-	-
9		Cena za demontáž				-
10		Celková cena za demontáž				-