

Objekt/část	Odůvodnění změny	Cena plus	Cena mínus	Rozdíl ceny
SO-4.4	Přechod na jednotný materiál stok - úprava DN/materiálu potrubí	227 878 Kč	-174 260 Kč	53 618 Kč
SO-4.4	Úprava kanalizačních šachet v návaznosti na změnu trasy / DN /materiálu potrubí	102 911 Kč	-406 849 Kč	-303 938 Kč
SO-4.4	Úprava odvodnění komunikací	336 828 Kč	-48 860 Kč	287 968 Kč
SO-4.4	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení	413 737 Kč	-90 627 Kč	323 110 Kč
SO-4.4	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)	443 331 Kč	-135 809 Kč	307 522 Kč
SO-01A	Přechod na jednotný materiál stok - úprava DN/materiálu potrubí	63 904 Kč	-2 158 Kč	61 746 Kč
SO-01A	Úprava kanalizačních šachet v návaznosti na změnu trasy / DN /materiálu potrubí	235 282 Kč	-92 416 Kč	142 866 Kč
SO-01A	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení	183 129 Kč	-96 698 Kč	86 431 Kč
SO-01A	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)	190 235 Kč	-181 350 Kč	8 885 Kč
SO-02A	Přechod na jednotný materiál stok - úprava DN/materiálu potrubí	0 Kč	-9 664 Kč	-9 664 Kč
SO-02A	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení	31 351 Kč	-23 981 Kč	7 370 Kč
SO-02A	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)	28 699 Kč	-20 196 Kč	8 503 Kč
SO-03	Úprava koncepce obnovy povrchu komunikací	1 609 430 Kč	-951 659 Kč	657 771 Kč
SO-03	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)	208 329 Kč	-103 487 Kč	104 842 Kč
VRN	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Souhrn Etapa-2		4 075 043 Kč	-2 338 014 Kč	1 737 029 Kč

Výstavba splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a rekonstrukce vodovodu v Děčíně, Horní Oldřichov - Etapa 2 byla pozastavena na jaře 2019. Zhotovitelem provedené výkopové sondy odhalily skutečnou polohu ostatních sítí, jejichž trasa se ocitla v kolizi s plánovanou stavbou, prvotní výkopy také upřesnily inženýrsko-geologické podmínky na stavbě. Zároveň byly zjištěny nejednoznačné podklady k provedení obnovy povrchů napříč dokumentacemi zpracovanými v různých časových obdobích. Pod vlivem nutnosti úpravy PD byly vzneseny dodatečné připomínky k optimalizaci trasy, materiálu a uspořádání stokové sítě i rozsahu a způsobu provedení obnovy povrchů dotčených komunikací.

Na základě těchto zjištěných skutečností, byly některé parametry a konstrukce projekčně upraveny. Úpravy PD nezměnily celkovou povahu a účel stavby ani jejích jednotlivých částí. Provedené úpravy mají za cíl zpřesnit podklady pro výstavbu a odstranit překážky v pokračování stavby. Tyto změny mají v důsledku vliv jak na provedení stavebních prací, tak i na rozpočtové náklady. K navrženým změnám stavby byl zpracován nový výkaz výměr opatřený rozdílovým protokolem, kde jsou uvedeny jednotlivé změny položek. Souhrnná tabulka výše

konkretizuje, které stavební objekty/části byly změněny a uvádí jaký měly tyto změny dopad na rozpočet stavby.

Jednotlivé úpravy souvisí s jinými změnami, případně vyvolávají potřebu úpravy další jiné části stavby, např. změna dimenze páteřní stoky vyvolá změnu rozměru šachtových den, což ovlivní polohu sítí v souběhu. Zahloubení stoky vyvolá úpravy šachet jejich prodloužením atd. atp. Některé takové změny mohou být příčinou stejně jako důsledkem jiných změn, což může být poněkud nepřehledné. Navržené úpravy stavby ve byly proto klasifikovány do šestice následujících tříd, členěných výše v souhrnné tabulce podle stavebních objektů:

- 1) **Přechod na jednotný materiál stok - úprava DN/materiálu potrubí**
- 2) **Úprava kanalizačních šachet v návaznosti na změnu trasy / DN /materiálu potrubí**
- 3) **Úprava odvodnění komunikací**
- 4) **Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení**
- 5) **Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)**
- 6) **Úprava koncepce obnovy povrchu komunikací**

Pro tyto "třídy" úprav byly sečteny zvlášť předpokládané vícepráce a méněpráce. Jejich vzájemný součet udává celkovou bilanci úprav. Detailní přiřazení změnových položek ke třídám stavebních úprav viz rozdílový protokol na samostatném listu (RP).

1) **Přechod na jednotný materiál stok - úprava DN/materiálu potrubí**

Optimalizace stokové sítě byla provedena v dimenzích i materiálu páteřních stok, které jsou nyní jednotně v kamenině rozměrové řady DN300/400/500. Napojení přípojek bude realizováno potřebnými přechodovými kusy dle materiálu stávajících přípojek.

2) **Úprava kanalizačních šachet v návaznosti na změnu trasy / DN /materiálu potrubí**

Kanalizační šachty se přizpůsobily úpravám trasy (nivelety), dimenzí a materiálu stok. Rozměrový formát šachet byl sjednocen na DN 1000. Větší rozměry již nejsou potřeba díky optimalizaci dimenzí stok.

3) **Úprava odvodnění komunikací**

Odvodnění komunikací bylo přizpůsobeno polohově a počtem jednotlivých vpustí tak, aby respektovalo změny v návrhu obnovy povrchů komunikací a plnilo řádně funkci odvodnění místních komunikací.

4) Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení (stokové sítě)

Zpřesněné inženýrsko-geologické podmínky vedly k zpřesněnému odhadu rozdělení tříd těžitelnosti a obtížnosti provádění stavby. Do upraveného výpočtu výměr byly zahrnuty změny vyvolané úpravou nivelety (zahloubení) stokových sítí. Oproti původnímu návrhu došlo k záměně polohy splaškové a dešťové kanalizace tak, aby splašková kanalizace ležela v souběhu v vodovodem a dešťová kanalizace ležela v souběhu s plynovodem. Tato optimalizace umožnila těsnější souběh splaškové kanalizace a vodovodu, což ve svém důsledku umožnilo dodržet odstupové vzdálenosti IS i v problematických místech souběhu se stávajícími sítěmi vytyčenými před započítáním stavby.

Úprava trasy stok vzala v potaz i budoucí napojování navazujících etap (etapa 3), díky tomu došlo k úpravě polohy koncových šachet a tím k úpravě "rozsahu" celé etapy 2.

5) Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)

Změny v trase stok, dimenzi, materiálu i jejich zahloubení si vyžádaly překlasifikování rozpočtovaných položek spjatých s prováděním stavby, např. požadavky na pažení jam, či zajištění IS v křížení nebo souběhu s upravenými trasami stok.

6) Úprava koncepce obnovy povrchu komunikací

Úpravy koncepce obnovy povrchů vycházejí z upřesněných požadavků na obnovu povrchů v celé šíři komunikace. Povrchy určené k obnově byly nově vyměřeny a byla pro ně stanovena upravená skladba konstrukčních vrstev tak, aby odpovídala platným technickým podmínkám pro provádění komunikací TP-170 (vydávaných pod záštitou ministerstva dopravy).

Status	IO-SO PČ	Popis	MJ	Množ_n ová	Množ_ro zdíl	J.cena_nová	J.cena_rozdíl	Cena_nová	Cena_plus	Cena_mínus	Komentář_změny
Stejně	IO-01 36	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0.42	0.00	2 700.00 Kč	0.00 Kč	1 128.60 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 37	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	3.20	0.00	438.00 Kč	0.00 Kč	1 401.16 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 38	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	0.57	0.00	247.00 Kč	0.00 Kč	140.30 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 40	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	m	117.00	0.00	189.00 Kč	0.00 Kč	22 113.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 42	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2.00	0.00	594.00 Kč	0.00 Kč	1 188.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 45	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	3.00	0.00	980.00 Kč	0.00 Kč	2 940.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 48	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	1.00	0.00	707.00 Kč	0.00 Kč	707.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 77	Montáž a demontáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	30.00	0.00	34.00 Kč	0.00 Kč	1 020.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 50	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm	m	36.00	0.00	46.00 Kč	0.00 Kč	1 656.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 76	Výměna potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 6,6 mm	m	100.00	0.00	89.00 Kč	0.00 Kč	8 900.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 79	Výměna elektro navrtávacích T-kusů ventil 360° otočná odbočka na potrubí z PE trub d 110/32	kus	8.00	0.00	285.00 Kč	0.00 Kč	2 280.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 52	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25	kus	8.00	0.00	117.00 Kč	0.00 Kč	936.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 57	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1.00	0.00	677.00 Kč	0.00 Kč	677.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 60	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1.00	0.00	555.00 Kč	0.00 Kč	555.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 62	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	1.00	0.00	1 210.00 Kč	0.00 Kč	1 210.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 65	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	8.00	0.00	862.00 Kč	0.00 Kč	6 896.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 67	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	117.00	0.00	20.00 Kč	0.00 Kč	2 340.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 68	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	10.00	0.00	355.00 Kč	0.00 Kč	3 550.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 73	Orientační tabulky na zdivu	kus	10.00	0.00	196.00 Kč	0.00 Kč	1 960.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 74	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	120.00	0.00	38.00 Kč	0.00 Kč	4 560.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 75	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	117.00	0.00	11.00 Kč	0.00 Kč	1 287.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 82	Vybourání vodovodního potrubí LT DN80	m	117.00	0.00	39.00 Kč	0.00 Kč	4 563.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 83	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	38.96	0.00	11.00 Kč	0.00 Kč	428.57 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 84	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	4.33	0.00	347.00 Kč	0.00 Kč	1 502.16 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 85	Sběrný dvůr - litina, vč.tvarovek a armatur	t	-4.33	0.00	1 932.00 Kč	0.00 Kč	-8 363.63 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 86	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	6.15	0.00	551.00 Kč	0.00 Kč	3 390.30 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 32	osivo směs travní parková	kg	4.05	0.00	133.00 Kč	0.00 Kč	538.92 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 51	egeplast 9010 - pitná voda - roura PE100 RC+ d32x3,0mm SDR11/PN16, návín 100m	m	36.54	0.00	31.00 Kč	0.00 Kč	1 132.74 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 69	POKLAP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ PŘÍPOJKOVÝ	KS	8.00	0.00	1 124.00 Kč	0.00 Kč	8 992.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 70	POKLAP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE)	KS	1.00	0.00	1 374.00 Kč	0.00 Kč	1 374.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 53	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY VNI-VNI DN 1"-1"	KS	8.00	0.00	2 622.00 Kč	0.00 Kč	20 976.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 78	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm	m	30.00	0.00	31.00 Kč	0.00 Kč	930.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 80	tvarovka navrtávací T-kus s ventilem, s odbočkou 360°, d 110-32	kus	8.00	0.00	3 747.00 Kč	0.00 Kč	29 976.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 66	PAS NAVRTÁVACÍ HACOM DN 150-1"	KS	8.00	0.00	1 124.00 Kč	0.00 Kč	8 992.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 72	PODKLAD. DESKA UNI DN UNI	KS	9.00	0.00	175.00 Kč	0.00 Kč	1 575.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 58	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 80	KS	1.00	0.00	5 619.00 Kč	0.00 Kč	5 619.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny

Status	IO-SO PČ	Popis	MJ	Množ_n ová	Množ_ro zdíl	J.cena_nová	J.cena_rozdíl	Cena_nová	Cena_plus	Cena_mínus	Komentář_změny
Stejně	IO-01 1	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	5.50	0.00	294.00 Kč	0.00 Kč	1 617.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 2	Přechová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	4.00	0.00	217.00 Kč	0.00 Kč	868.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 3	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	4.00	0.00	116.00 Kč	0.00 Kč	464.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 4	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	12.00	0.00	420.00 Kč	0.00 Kč	5 040.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 5	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	12.00	0.00	164.00 Kč	0.00 Kč	1 968.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 6	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	117.00	0.00	52.00 Kč	0.00 Kč	6 084.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 7	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	117.00	0.00	27.00 Kč	0.00 Kč	3 159.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 8	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	27.01	0.00	34.00 Kč	0.00 Kč	918.34 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 9	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního	m3	110.67	0.00	458.00 Kč	0.00 Kč	50 686.86 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 10	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	172.60	0.00	229.00 Kč	0.00 Kč	39 524.71 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 11	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	57.53	0.00	23.00 Kč	0.00 Kč	1 323.24 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 12	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	57.53	0.00	401.00 Kč	0.00 Kč	23 070.33 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 13	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	19.18	0.00	72.00 Kč	0.00 Kč	1 380.74 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 14	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	57.53	0.00	1 846.00 Kč	0.00 Kč	106 204.07 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 15	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	378.00	0.00	136.00 Kč	0.00 Kč	51 408.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 16	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	378.00	0.00	17.00 Kč	0.00 Kč	6 426.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 17	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	230.13	0.00	90.00 Kč	0.00 Kč	20 711.61 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 18	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	57.53	0.00	126.00 Kč	0.00 Kč	7 249.03 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 19	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	448.24	0.00	104.00 Kč	0.00 Kč	46 617.27 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 20	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	67.20	0.00	333.00 Kč	0.00 Kč	22 376.27 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 21	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	57.53	0.00	430.00 Kč	0.00 Kč	24 738.76 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 22	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	515.44	0.00	79.00 Kč	0.00 Kč	40 719.68 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 23	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	57.53	0.00	108.00 Kč	0.00 Kč	6 213.46 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 24	Uložení sypaniny na skládky	m3	124.73	0.00	19.00 Kč	0.00 Kč	2 369.83 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 25	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	224.51	0.00	237.00 Kč	0.00 Kč	53 208.87 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 26	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	193.09	0.00	101.00 Kč	0.00 Kč	19 501.99 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 28	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	67.52	0.00	246.00 Kč	0.00 Kč	16 608.94 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 30	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	135.05	0.00	66.00 Kč	0.00 Kč	8 913.30 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 31	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	135.05	0.00	12.00 Kč	0.00 Kč	1 620.60 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 33	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	2.70	0.00	202.00 Kč	0.00 Kč	545.60 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 34	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	164.70	0.00	8.00 Kč	0.00 Kč	1 317.60 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 35	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	24.71	0.00	878.00 Kč	0.00 Kč	21 690.99 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny

Status	IO-SO PČ	Popis	MJ	Množ_n ová	Množ_ro zdíl	J.cena_nová	J.cena_rozdíl	Cena_nová	Cena_plus	Cena_mínus	Komentář_změny
Stejně	SO-4.4 71	skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	kus	9.00	0.00	1 249.00 Kč	0.00 Kč	11 241.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Zrušeno	SO-4.4 75	deska betonová zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 100/62,5 x 16,5 cm	kus	0.00	-12.00	0.00 Kč	-4 995.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-59 940.00 Kč	Úprava kanalizačních šachet v návaznosti na změnu trasy / DN /materiálu potrubí
Změna	SO-4.4 40	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm	kus	10.00	8.00	250.00 Kč	0.00 Kč	2 500.00 Kč	2 000.00 Kč	0.00 Kč	Úprava kanalizačních šachet v návaznosti na změnu trasy / DN /materiálu potrubí
Změna	SO-4.4 41	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm	kus	1.00	-15.00	275.00 Kč	0.00 Kč	275.00 Kč	0.00 Kč	-4 125.00 Kč	Úprava kanalizačních šachet v návaznosti na změnu trasy / DN /materiálu potrubí
Zrušeno	SO-4.4 40	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/12 62,5x12x12 cm	ks	0.00	-3.00	0.00 Kč	-300.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-900.00 Kč	Úprava kanalizačních šachet v návaznosti na změnu trasy / DN /materiálu potrubí
Přidáno	SO-4.4 74	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	9.00	9.00	9 430.00 Kč	9 430.00 Kč	84 870.00 Kč	84 870.00 Kč	0.00 Kč	Úprava kanalizačních šachet v návaznosti na změnu trasy / DN /materiálu potrubí
Přidáno	SO-4.4 75	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60 100/100x60 cm	kus	1.00	1.00	11 290.00 Kč	11 290.00 Kč	11 290.00 Kč	11 290.00 Kč	0.00 Kč	Úprava kanalizačních šachet v návaznosti na změnu trasy / DN /materiálu potrubí
Změna	SO-4.4 72	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	29.00	9.00	175.00 Kč	0.00 Kč	5 075.00 Kč	1 575.00 Kč	0.00 Kč	Úprava kanalizačních šachet v návaznosti na změnu trasy / DN /materiálu potrubí
Změna	SO-4.4 86	poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez odvětrání	kus	10.00	-2.00	3 122.00 Kč	0.00 Kč	31 220.00 Kč	0.00 Kč	-6 244.00 Kč	Úprava kanalizačních šachet v návaznosti na změnu trasy / DN /materiálu potrubí
Zrušeno	SO-4.4 44	trouba kameninová glazovaná DN400mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	m	0.00	-44.74	0.00 Kč	-2 648.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-118 479.46 Kč	Úprava kanalizačních šachet v návaznosti na změnu trasy / DN /materiálu potrubí
Změna	SO-4.4 43	trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	m	318.41	76.31	1 437.00 Kč	0.00 Kč	457 549.42 Kč	109 656.03 Kč	0.00 Kč	Přechod na jednotný materiál stok - úprava DN/materiálu potrubí
Změna	SO-4.4 45	trouba kameninová glazovaná DN500mm L2,50m spojovací systém C Třída 120	m	11.37	-32.20	3 934.00 Kč	0.00 Kč	44 745.32 Kč	0.00 Kč	-126 655.13 Kč	Přechod na jednotný materiál stok - úprava DN/materiálu potrubí
Změna	SO-4.4 50	trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN300mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C	kus	10.00	3.00	1 511.00 Kč	0.00 Kč	15 110.00 Kč	4 533.00 Kč	0.00 Kč	Přechod na jednotný materiál stok - úprava DN/materiálu potrubí
Zrušeno	SO-4.4 51	trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN400mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C	kus	0.00	-1.00	0.00 Kč	-2 498.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-2 498.00 Kč	Přechod na jednotný materiál stok - úprava DN/materiálu potrubí
Změna	SO-4.4 55	trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN500mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C	kus	1.00	-1.00	5 245.00 Kč	0.00 Kč	5 245.00 Kč	0.00 Kč	-5 245.00 Kč	Přechod na jednotný materiál stok - úprava DN/materiálu potrubí
Změna	SO-4.4 51	trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN300mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C	kus	10.00	3.00	1 511.00 Kč	0.00 Kč	15 110.00 Kč	4 533.00 Kč	0.00 Kč	Přechod na jednotný materiál stok - úprava DN/materiálu potrubí
Zrušeno	SO-4.4 52	trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN400mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C	kus	0.00	-1.00	0.00 Kč	-2 373.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-2 373.00 Kč	Přechod na jednotný materiál stok - úprava DN/materiálu potrubí
Změna	SO-4.4 56	trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN500mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C	kus	1.00	-1.00	3 934.00 Kč	0.00 Kč	3 934.00 Kč	0.00 Kč	-3 934.00 Kč	Přechod na jednotný materiál stok - úprava DN/materiálu potrubí
Přidáno	SO-4.4 47	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN300/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/-	kus	15.23	15.23	2 170.00 Kč	2 170.00 Kč	33 038.25 Kč	33 038.25 Kč	0.00 Kč	Přechod na jednotný materiál stok - úprava DN/materiálu potrubí
Přidáno	SO-4.4 48	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN300/200 L60cm spojovací systém F/F tř.160/160	kus	5.08	5.08	2 380.00 Kč	2 380.00 Kč	12 078.50 Kč	12 078.50 Kč	0.00 Kč	Přechod na jednotný materiál stok - úprava DN/materiálu potrubí
Přidáno	SO-4.4 53	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN500/150 L100cm spojovací systém C/F tř.160/-	kus	1.02	1.02	8 540.00 Kč	8 540.00 Kč	8 668.10 Kč	8 668.10 Kč	0.00 Kč	Přechod na jednotný materiál stok - úprava DN/materiálu potrubí
Stejně	VRN 1	Geodetické zaměření	kpl	1.00	0.00	35 000.00 Kč	0.00 Kč	35 000.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	VRN 2	Geodetické práce-po dokončení stavby	kpl	1.00	0.00	35 000.00 Kč	0.00 Kč	35 000.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	VRN 3	Zaměření inženýrských sítí	kpl	1.00	0.00	35 000.00 Kč	0.00 Kč	35 000.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	VRN 4	Dokumentace stavby -fotodokumentace	kpl	1.00	0.00	25 000.00 Kč	0.00 Kč	25 000.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	VRN 5	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1.00	0.00	65 000.00 Kč	0.00 Kč	65 000.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	VRN 6	Zařízení staveniště	kpl	1.00	0.00	35 363.00 Kč	0.00 Kč	35 363.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	VRN 7	Inženýrská činnost zhotovitele	kpl	1.00	0.00	15 000.00 Kč	0.00 Kč	15 000.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	VRN 8	Dopravně inženýrské opatření	kpl	1.00	0.00	38 014.99 Kč	0.00 Kč	38 014.99 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
						12 895 258.05 Kč	4 075 042.87 Kč	-2 338 013.77 Kč			

Status	IO-SO PČ	Popis	MJ	Množ_n ová	Množ_ro zdíl	J.cena_nová	J.cena_rozdíl	Cena_nová	Cena_plus	Cena_mínus	Komentář_změny
Změna	SO-4.4 91	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	3.15	1.65	2 850.00 Kč	0.00 Kč	8 977.50 Kč	4 702.50 Kč	0.00 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Změna	SO-4.4 92	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů	m	1.30	-6.20	5 890.00 Kč	0.00 Kč	7 657.00 Kč	0.00 Kč	-36 518.00 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Změna	SO-4.4 93	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4.28	-9.90	11.00 Kč	0.00 Kč	47.03 Kč	0.00 Kč	-108.90 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Změna	SO-4.4 94	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0.48	-1.10	347.00 Kč	0.00 Kč	164.83 Kč	0.00 Kč	-381.70 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Změna	SO-4.4 95	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0.48	-1.10	212.00 Kč	0.00 Kč	100.70 Kč	0.00 Kč	-233.20 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Změna	SO-4.4 96	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	99.38	12.18	511.00 Kč	0.00 Kč	50 780.63 Kč	6 224.49 Kč	0.00 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Zrušeno	SO-4.4 68	EMT DN 1200 mm	ks	0.00	-3.00	0.00 Kč	-438.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-1 314.00 Kč	Úprava kanalizačních šachet v návaznosti na změnu trasy / DN /materiálu potrubí
Přidáno	SO-4.4 89	Mříž dvojitá na horskou vpusť B 125	ks	5.00	5.00	14 170.00 Kč	14 170.00 Kč	70 850.00 Kč	70 850.00 Kč	0.00 Kč	Úprava odvodnění komunikací
Přidáno	SO-4.4 77	HVB 65/127/150	ks	5.00	5.00	13 750.00 Kč	13 750.00 Kč	68 750.00 Kč	68 750.00 Kč	0.00 Kč	Úprava odvodnění komunikací
Přidáno	SO-4.4 78	HVB 65/127/20	ks	5.00	5.00	2 460.00 Kč	2 460.00 Kč	12 300.00 Kč	12 300.00 Kč	0.00 Kč	Úprava odvodnění komunikací
Přidáno	SO-4.4 62	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	32.00	32.00	75.00 Kč	75.00 Kč	2 400.00 Kč	2 400.00 Kč	0.00 Kč	Úprava odvodnění komunikací
Změna	SO-4.4 66	koleno kanalizace plastové KGB 200x45°	kus	10.00	-20.00	250.00 Kč	0.00 Kč	2 500.00 Kč	0.00 Kč	-5 000.00 Kč	Úprava odvodnění komunikací
Zrušeno	SO-4.4 60	redukce kanalizace plastová KGR 200/160	kus	0.00	-15.00	0.00 Kč	-313.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-4 695.00 Kč	Přechod na jednotný materiál stok - úprava DN/materiálu potrubí
Přidáno	SO-4.4 60	přechod z kameninového potrubí kanalizace na plastové KGUS DN 160	kus	16.00	16.00	375.00 Kč	375.00 Kč	6 000.00 Kč	6 000.00 Kč	0.00 Kč	Úprava odvodnění komunikací
Změna	SO-4.4 64	přechod z kameninového potrubí kanalizace na plastové KGUS DN 200	kus	5.00	-10.00	375.00 Kč	0.00 Kč	1 875.00 Kč	0.00 Kč	-3 750.00 Kč	Přechod na jednotný materiál stok - úprava DN/materiálu potrubí
Přidáno	SO-4.4 61	náhradní těsnící manžeta KG-DN160	kus	16.00	16.00	63.00 Kč	63.00 Kč	1 008.00 Kč	1 008.00 Kč	0.00 Kč	Úprava odvodnění komunikací
Změna	SO-4.4 65	náhradní těsnící manžeta KG-DN200	kus	5.00	-10.00	63.00 Kč	0.00 Kč	315.00 Kč	0.00 Kč	-630.00 Kč	Úprava odvodnění komunikací
Zrušeno	SO-4.4 72	Dno IS šachetní Prefa Brno betonové TBZ-Q.1 100/63 KOM V25 (1000/625x250)	KS	0.00	-1.00	0.00 Kč	-12 488.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-12 488.00 Kč	Úprava kanalizačních šachet v návaznosti na změnu trasy / DN /materiálu potrubí
Zrušeno	SO-4.4 73	Dno IS šachetní betonové TBZ-Q.1 120/1102 - 1003 KOM	KS	0.00	-3.00	0.00 Kč	-24 975.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-74 925.00 Kč	Úprava kanalizačních šachet v návaznosti na změnu trasy / DN /materiálu potrubí
Zrušeno	SO-4.4 71	Dno IS šachetní Prefa Brno betonové TBZ-Q.1 100/53 KOM V15 (1000/525x150 mm)	KS	0.00	-8.00	0.00 Kč	-7 493.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-59 944.00 Kč	Úprava kanalizačních šachet v návaznosti na změnu trasy / DN /materiálu potrubí
Změna	SO-4.4 83	Skruž IS uliční přípojná - betonová TBV-Q 3z/600 PVC-sifon pro DN 150 PVC	KS	16.00	1.00	1 249.00 Kč	0.00 Kč	19 984.00 Kč	1 249.00 Kč	0.00 Kč	Úprava odvodnění komunikací
Zrušeno	SO-4.4 76	Deska IS šachetní přechodová Prefa Brno betonová TZK-Q.1 120-100/25 1470/1000/250	KS	0.00	-3.00	0.00 Kč	-7 493.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-22 479.00 Kč	Úprava kanalizačních šachet v návaznosti na změnu trasy / DN /materiálu potrubí
Změna	SO-4.4 31	šterkopísek (Bratčice) netříděný zásyrový materiál	t	508.31	-50.67	429.00 Kč	0.00 Kč	218 065.42 Kč	0.00 Kč	-21 737.43 Kč	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení
Změna	SO-4.4 33	šterkopísek (Bratčice) frakce 0-22	t	320.90	3.35	429.00 Kč	0.00 Kč	137 666.96 Kč	1 436.29 Kč	0.00 Kč	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení
Změna	SO-4.4 80	dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	16.00	1.00	375.00 Kč	0.00 Kč	6 000.00 Kč	375.00 Kč	0.00 Kč	Úprava odvodnění komunikací
Změna	SO-4.4 81	skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm	kus	16.00	1.00	375.00 Kč	0.00 Kč	6 000.00 Kč	375.00 Kč	0.00 Kč	Úprava odvodnění komunikací
Změna	SO-4.4 82	prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm	kus	16.00	1.00	226.00 Kč	0.00 Kč	3 616.00 Kč	226.00 Kč	0.00 Kč	Úprava odvodnění komunikací
Zrušeno	SO-4.4 86	mříž M3 C250 DIN 19583-11 500/500 mm	kus	0.00	-15.00	0.00 Kč	-2 498.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-37 470.00 Kč	Úprava odvodnění komunikací
Změna	SO-4.4 84	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	16.00	1.00	750.00 Kč	0.00 Kč	12 000.00 Kč	750.00 Kč	0.00 Kč	Úprava odvodnění komunikací
Přidáno	SO-4.4 88	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	16.00	16.00	2 498.00 Kč	2 498.00 Kč	39 968.00 Kč	39 968.00 Kč	0.00 Kč	Úprava odvodnění komunikací
Změna	SO-4.4 70	skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	kus	10.00	2.00	874.00 Kč	0.00 Kč	8 740.00 Kč	1 748.00 Kč	0.00 Kč	Úprava kanalizačních šachet v návaznosti na změnu trasy / DN /materiálu potrubí

Status	IO-SO PČ	Popis	MJ	Množ_n ová	Množ_ro zdíl	J.cena_nová	J.cena_rozdíl	Cena_nová	Cena_plus	Cena_mínus	Komentář_změny
Změna	SO-4.4 37	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	8.84	-0.61	2 760.00 Kč	0.00 Kč	24 384.60 Kč	0.00 Kč	-1 697.40 Kč	Úprava kanalizačních šachet v návaznosti na změnu trasy / DN /materiálu potrubí
Změna	SO-4.4 38	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	21.60	-1.80	371.00 Kč	0.00 Kč	8 013.60 Kč	0.00 Kč	-667.80 Kč	Úprava kanalizačních šachet v návaznosti na změnu trasy / DN /materiálu potrubí
Změna	SO-4.4 39	Vyrovňovací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm	kus	11.00	-10.00	438.00 Kč	0.00 Kč	4 818.00 Kč	0.00 Kč	-4 380.00 Kč	Úprava kanalizačních šachet v návaznosti na změnu trasy / DN /materiálu potrubí
Změna	SO-4.4 42	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	313.70	74.00	521.00 Kč	0.00 Kč	163 437.70 Kč	38 554.00 Kč	0.00 Kč	Přechod na jednotný materiál stok - úprava DN/materiálu potrubí
Zrušeno	SO-4.4 43	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400	m	0.00	-44.30	0.00 Kč	-622.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-27 554.60 Kč	Úprava kanalizačních šachet v návaznosti na změnu trasy / DN /materiálu potrubí
Změna	SO-4.4 44	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 500	m	11.04	-31.46	695.00 Kč	0.00 Kč	7 672.80 Kč	0.00 Kč	-21 864.70 Kč	Přechod na jednotný materiál stok - úprava DN/materiálu potrubí
Přidáno	SO-4.4 46	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	kus	20.00	20.00	653.00 Kč	653.00 Kč	13 060.00 Kč	13 060.00 Kč	0.00 Kč	Přechod na jednotný materiál stok - úprava DN/materiálu potrubí
Změna	SO-4.4 49	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	kus	20.00	6.00	480.00 Kč	0.00 Kč	9 600.00 Kč	2 880.00 Kč	0.00 Kč	Přechod na jednotný materiál stok - úprava DN/materiálu potrubí
Zrušeno	SO-4.4 50	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400	kus	0.00	-2.00	0.00 Kč	-535.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-1 070.00 Kč	Přechod na jednotný materiál stok - úprava DN/materiálu potrubí
Přidáno	SO-4.4 52	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 500	kus	1.00	1.00	877.00 Kč	877.00 Kč	877.00 Kč	877.00 Kč	0.00 Kč	Přechod na jednotný materiál stok - úprava DN/materiálu potrubí
Změna	SO-4.4 54	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 500	kus	2.00	-2.00	615.00 Kč	0.00 Kč	1 230.00 Kč	0.00 Kč	-1 230.00 Kč	Přechod na jednotný materiál stok - úprava DN/materiálu potrubí
Změna	SO-4.4 57	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160	m	38.30	23.00	457.00 Kč	0.00 Kč	17 503.10 Kč	10 511.00 Kč	0.00 Kč	Úprava odvodnění komunikací
Přidáno	SO-4.4 58	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 200	m	12.00	12.00	629.00 Kč	629.00 Kč	7 548.00 Kč	7 548.00 Kč	0.00 Kč	Úprava odvodnění komunikací
Přidáno	SO-4.4 59	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	48.00	48.00	207.00 Kč	207.00 Kč	9 936.00 Kč	9 936.00 Kč	0.00 Kč	Úprava odvodnění komunikací
Změna	SO-4.4 63	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	15.00	-30.00	192.00 Kč	0.00 Kč	2 880.00 Kč	0.00 Kč	-5 760.00 Kč	Úprava odvodnění komunikací
Změna	SO-4.4 67	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	10.00	3.00	897.00 Kč	0.00 Kč	8 970.00 Kč	2 691.00 Kč	0.00 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Zrušeno	SO-4.4 63	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	0.00	-1.00	0.00 Kč	-945.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-945.00 Kč	Přechod na jednotný materiál stok - úprava DN/materiálu potrubí
Změna	SO-4.4 68	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 500 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1.00	-1.00	1 120.00 Kč	0.00 Kč	1 120.00 Kč	0.00 Kč	-1 120.00 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Změna	SO-4.4 69	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	19.00	2.00	714.00 Kč	0.00 Kč	13 566.00 Kč	1 428.00 Kč	0.00 Kč	Úprava kanalizačních šachet v návaznosti na změnu trasy / DN /materiálu potrubí
Změna	SO-4.4 73	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	10.00	-2.00	872.00 Kč	0.00 Kč	8 720.00 Kč	0.00 Kč	-1 744.00 Kč	Úprava kanalizačních šachet v návaznosti na změnu trasy / DN /materiálu potrubí
Zrušeno	SO-4.4 74	Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	0.00	-15.00	0.00 Kč	-557.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-8 355.00 Kč	Úprava kanalizačních šachet v návaznosti na změnu trasy / DN /materiálu potrubí
Přidáno	SO-4.4 76	Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1500/880 m, hl. 2,0 m	kus	5.00	5.00	19 680.00 Kč	19 680.00 Kč	98 400.00 Kč	98 400.00 Kč	0.00 Kč	Úprava odvodnění komunikací
Změna	SO-4.4 79	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	16.00	1.00	1 340.00 Kč	0.00 Kč	21 440.00 Kč	1 340.00 Kč	0.00 Kč	Úprava odvodnění komunikací
Změna	SO-4.4 85	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	10.00	-2.00	806.00 Kč	0.00 Kč	8 060.00 Kč	0.00 Kč	-1 612.00 Kč	Úprava kanalizačních šachet v návaznosti na změnu trasy / DN /materiálu potrubí
Změna	SO-4.4 87	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B12, C250	kus	21.00	6.00	807.00 Kč	0.00 Kč	16 947.00 Kč	4 842.00 Kč	0.00 Kč	Úprava odvodnění komunikací
Změna	SO-4.4 90	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	309.74	-2.04	15.00 Kč	0.00 Kč	4 646.10 Kč	0.00 Kč	-30.60 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)

Status	IO-SO PČ	Popis	MJ	Množ_n ová	Množ_ro zdíl	J.cena_nová	J.cena_rodíl	Cena_nová	Cena_plus	Cena_mínus	Komentář_změny
Přidáno	SO-4.4 11	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	331.34	331.34	64.60 Kč	64.60 Kč	21 404.56 Kč	21 404.56 Kč	0.00 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Přidáno	SO-4.4 12	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	331.34	331.34	43.30 Kč	43.30 Kč	14 347.02 Kč	14 347.02 Kč	0.00 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Změna	SO-4.4 13	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	383.97	304.80	458.00 Kč	0.00 Kč	175 858.26 Kč	139 598.40 Kč	0.00 Kč	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení
Změna	SO-4.4 14	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	553.09	179.49	229.00 Kč	0.00 Kč	126 656.92 Kč	41 102.52 Kč	0.00 Kč	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení
Změna	SO-4.4 15	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	184.36	59.83	23.00 Kč	0.00 Kč	4 240.33 Kč	1 376.07 Kč	0.00 Kč	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení
Změna	SO-4.4 16	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	184.36	59.83	401.00 Kč	0.00 Kč	73 929.16 Kč	23 991.43 Kč	0.00 Kč	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení
Změna	SO-4.4 17	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	61.45	19.94	72.00 Kč	0.00 Kč	4 424.69 Kč	1 435.90 Kč	0.00 Kč	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení
Změna	SO-4.4 18	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	184.36	59.83	1 846.00 Kč	0.00 Kč	340 332.25 Kč	110 444.33 Kč	0.00 Kč	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení
Zrušeno	SO-4.4 17	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	0.00	-636.09	0.00 Kč	-136.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-86 508.24 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Přidáno	SO-4.4 19	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	1234.99	1234.99	240.00 Kč	240.00 Kč	296 397.12 Kč	296 397.12 Kč	0.00 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Zrušeno	SO-4.4 18	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	0.00	-636.09	0.00 Kč	-17.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-10 813.53 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Přidáno	SO-4.4 20	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	1234.99	1234.99	79.00 Kč	79.00 Kč	97 564.05 Kč	97 564.05 Kč	0.00 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Změna	SO-4.4 21	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	737.45	239.32	90.00 Kč	0.00 Kč	66 370.41 Kč	21 538.44 Kč	0.00 Kč	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení
Změna	SO-4.4 22	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	184.36	59.83	126.00 Kč	0.00 Kč	23 229.61 Kč	7 538.45 Kč	0.00 Kč	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení
Změna	SO-4.4 23	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	504.15	-47.68	92.00 Kč	0.00 Kč	46 381.43 Kč	0.00 Kč	-4 386.10 Kč	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení
Změna	SO-4.4 24	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	455.05	-43.08	333.00 Kč	0.00 Kč	151 532.98 Kč	0.00 Kč	-14 345.31 Kč	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení
Změna	SO-4.4 25	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	184.36	59.83	430.00 Kč	0.00 Kč	79 275.66 Kč	25 726.47 Kč	0.00 Kč	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení
Změna	SO-4.4 26	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	959.20	-90.75	79.00 Kč	0.00 Kč	75 776.80 Kč	0.00 Kč	-7 169.57 Kč	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení
Změna	SO-4.4 27	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	184.36	59.83	108.00 Kč	0.00 Kč	19 911.10 Kč	6 461.53 Kč	0.00 Kč	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení
Změna	SO-4.4 28	Uložení sypaniny na skládky	m3	639.42	16.75	19.00 Kč	0.00 Kč	12 148.90 Kč	318.25 Kč	0.00 Kč	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení
Změna	SO-4.4 29	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	1150.95	-181.39	237.00 Kč	0.00 Kč	272 774.91 Kč	0.00 Kč	-42 988.48 Kč	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení
Změna	SO-4.4 30	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	564.79	254.25	101.00 Kč	0.00 Kč	57 043.79 Kč	25 678.75 Kč	0.00 Kč	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení
Změna	SO-4.4 32	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	178.28	1.86	246.00 Kč	0.00 Kč	43 856.63 Kč	457.56 Kč	0.00 Kč	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení
Změna	SO-4.4 34	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	488.22	76.84	8.00 Kč	0.00 Kč	3 905.78 Kč	614.74 Kč	0.00 Kč	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení
Změna	SO-4.4 35	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	324.74	-1.46	26.00 Kč	0.00 Kč	8 443.24 Kč	0.00 Kč	-37.96 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Změna	SO-4.4 36	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	71.71	6.85	878.00 Kč	0.00 Kč	62 962.26 Kč	6 017.81 Kč	0.00 Kč	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení

Status	IO-SO PČ	Popis	MJ	Množ_n ová	Množ_ro zdíl	J.cena_nová	J.cena_rozdíl	Cena_nová	Cena_plus	Cena_mínus	Komentář_změny
Zrušeno	SO-03 10	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0.00	-1455.00	0.00 Kč	-333.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-484 515.00 Kč	Úprava koncepce obnovy povrchu komunikací
Změna	SO-03 15	Hutnicí zkoušky	ks	16.00	2.00	4 520.00 Kč	0.00 Kč	72 320.00 Kč	9 040.00 Kč	0.00 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Přidáno	SO-03 16	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	5.00	5.00	305.00 Kč	305.00 Kč	1 525.00 Kč	1 525.00 Kč	0.00 Kč	Úprava koncepce obnovy povrchu komunikací
Přidáno	SO-03 17	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	130.00	130.00	330.00 Kč	330.00 Kč	42 900.00 Kč	42 900.00 Kč	0.00 Kč	Úprava koncepce obnovy povrchu komunikací
Přidáno	SO-03 18	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	640.00	640.00	330.00 Kč	330.00 Kč	211 200.00 Kč	211 200.00 Kč	0.00 Kč	Úprava koncepce obnovy povrchu komunikací
Změna	SO-03 20	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	1330.00	811.30	102.00 Kč	0.00 Kč	135 660.00 Kč	82 752.60 Kč	0.00 Kč	Úprava koncepce obnovy povrchu komunikací
Změna	SO-03 21	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	1330.00	811.30	170.00 Kč	0.00 Kč	226 100.00 Kč	137 921.00 Kč	0.00 Kč	Úprava koncepce obnovy povrchu komunikací
Přidáno	SO-03 22	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	5.00	5.00	235.00 Kč	235.00 Kč	1 175.00 Kč	1 175.00 Kč	0.00 Kč	Úprava koncepce obnovy povrchu komunikací
Změna	SO-03 23	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	851.48	-67.50	50.00 Kč	0.00 Kč	42 573.90 Kč	0.00 Kč	-3 374.95 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Změna	SO-03 24	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	7663.30	-607.49	11.00 Kč	0.00 Kč	84 296.32 Kč	0.00 Kč	-6 682.40 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Změna	SO-03 25	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	358.90	33.46	50.00 Kč	0.00 Kč	17 945.10 Kč	1 673.20 Kč	0.00 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Změna	SO-03 26	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	3230.12	301.18	13.00 Kč	0.00 Kč	41 991.53 Kč	3 915.29 Kč	0.00 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Změna	SO-03 27	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	851.48	-67.50	185.00 Kč	0.00 Kč	157 523.43 Kč	0.00 Kč	-12 487.32 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Změna	SO-03 28	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	358.90	33.46	573.00 Kč	0.00 Kč	205 650.85 Kč	19 174.87 Kč	0.00 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Změna	SO-03 29	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	13.92	-311.52	212.00 Kč	0.00 Kč	2 951.04 Kč	0.00 Kč	-66 041.82 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Změna	SO-03 30	Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)	t	506.50	340.35	263.00 Kč	0.00 Kč	133 208.45 Kč	89 512.84 Kč	0.00 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Změna	SO-03 31	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	689.96	-62.87	237.00 Kč	0.00 Kč	163 521.47 Kč	0.00 Kč	-14 900.19 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Změna	SO-03 32	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1250.29	1250.18	68.00 Kč	0.00 Kč	85 019.38 Kč	85 012.51 Kč	0.00 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Přidáno	SO-03 8	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	6.15	6.15	120.00 Kč	120.00 Kč	738.00 Kč	738.00 Kč	0.00 Kč	Úprava koncepce obnovy povrchu komunikací
Přidáno	SO-03 19	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	770.00	770.00	144.00 Kč	144.00 Kč	110 880.00 Kč	110 880.00 Kč	0.00 Kč	Úprava koncepce obnovy povrchu komunikací
Stejně	SO-4.4 1	Převedení vody potrubím DN do 100	m	30.00	0.00	274.00 Kč	0.00 Kč	8 220.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Změna	SO-4.4 2	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	216.49	-0.97	58.00 Kč	0.00 Kč	12 556.59 Kč	0.00 Kč	-56.49 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Stejně	SO-4.4 3	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	22.00	0.00	36.00 Kč	0.00 Kč	792.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	SO-4.4 4	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	25.20	0.00	296.00 Kč	0.00 Kč	7 459.20 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	SO-4.4 5	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	8.40	0.00	461.00 Kč	0.00 Kč	3 872.40 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	SO-4.4 6	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	7.00	0.00	242.00 Kč	0.00 Kč	1 694.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	SO-4.4 7	Přechová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	10.00	0.00	217.00 Kč	0.00 Kč	2 170.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	SO-4.4 8	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	10.00	0.00	116.00 Kč	0.00 Kč	1 160.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	SO-4.4 9	Pojzdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	18.00	0.00	420.00 Kč	0.00 Kč	7 560.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	SO-4.4 10	Pojzdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	18.00	0.00	164.00 Kč	0.00 Kč	2 952.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny

Status	IO-SO PČ	Popis	MJ	Množ_n ová	Množ_ro zdíl	J.cena_nová	J.cena_rozdíl	Cena_nová	Cena_plus	Cena_mínus	Komentář_změny
Změna	SO-02A 21	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	30.26	-8.65	246.00 Kč	0.00 Kč	7 444.94 Kč	0.00 Kč	-2 126.92 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Změna	SO-02A 23	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	70.00	-20.00	8.00 Kč	0.00 Kč	560.00 Kč	0.00 Kč	-160.00 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Změna	SO-02A 24	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	10.50	-3.00	1 154.00 Kč	0.00 Kč	12 117.00 Kč	0.00 Kč	-3 462.00 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Změna	SO-02A 25	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	15.00	-4.00	445.00 Kč	0.00 Kč	6 675.00 Kč	0.00 Kč	-1 780.00 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Změna	SO-02A 26	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	70.00	-20.00	260.00 Kč	0.00 Kč	18 200.00 Kč	0.00 Kč	-5 200.00 Kč	Přechod na jednotný materiál stok - úprava DN/materiálu potrubí
Změna	SO-02A 27	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	45.00	-12.00	176.00 Kč	0.00 Kč	7 920.00 Kč	0.00 Kč	-2 112.00 Kč	Přechod na jednotný materiál stok - úprava DN/materiálu potrubí
Změna	SO-02A 31	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	70.00	-20.00	11.00 Kč	0.00 Kč	770.00 Kč	0.00 Kč	-220.00 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Změna	SO-02A 32	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	22.63	-5.85	987.00 Kč	0.00 Kč	22 335.81 Kč	0.00 Kč	-5 770.99 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Změna	SO-02A 29	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	30.00	-8.00	75.00 Kč	0.00 Kč	2 250.00 Kč	0.00 Kč	-600.00 Kč	Přechod na jednotný materiál stok - úprava DN/materiálu potrubí
Změna	SO-02A 28	přechod z kameninového potrubí kanalizace na plastové KGUS DN 160	kus	15.00	-4.00	375.00 Kč	0.00 Kč	5 625.00 Kč	0.00 Kč	-1 500.00 Kč	Přechod na jednotný materiál stok - úprava DN/materiálu potrubí
Změna	SO-02A 30	náhradní těsnící manžeta KG-DN160	kus	15.00	-4.00	63.00 Kč	0.00 Kč	945.00 Kč	0.00 Kč	-252.00 Kč	Přechod na jednotný materiál stok - úprava DN/materiálu potrubí
Změna	SO-02A 20	štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	115.92	27.00	429.00 Kč	0.00 Kč	49 729.68 Kč	11 583.00 Kč	0.00 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Změna	SO-02A 22	štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-22	t	54.48	-15.56	429.00 Kč	0.00 Kč	23 369.78 Kč	0.00 Kč	-6 676.53 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Stejně	SO-03 1	Odstranění betonového žlabu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	3.20	0.00	499.00 Kč	0.00 Kč	1 596.80 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Přidáno	SO-03 2	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	1568.10	1568.10	52.00 Kč	52.00 Kč	81 541.20 Kč	81 541.20 Kč	0.00 Kč	Úprava koncepce obnovy povrchu komunikací
Zrušeno	SO-03 2	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	0.00	-1297.99	0.00 Kč	-69.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-89 561.31 Kč	Úprava koncepce obnovy povrchu komunikací
Zrušeno	SO-03 3	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	0.00	-1297.99	0.00 Kč	-98.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-127 203.02 Kč	Úprava koncepce obnovy povrchu komunikací
Přidáno	SO-03 3	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	1568.10	1568.10	35.00 Kč	35.00 Kč	54 883.50 Kč	54 883.50 Kč	0.00 Kč	Úprava koncepce obnovy povrchu komunikací
Přidáno	SO-03 4	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1568.10	1568.10	47.00 Kč	47.00 Kč	73 700.70 Kč	73 700.70 Kč	0.00 Kč	Úprava koncepce obnovy povrchu komunikací
Zrušeno	SO-03 4	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	0.00	-1297.99	0.00 Kč	-59.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-76 581.41 Kč	Úprava koncepce obnovy povrchu komunikací
Stejně	SO-03 5	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	56.00	0.00	84.00 Kč	0.00 Kč	4 704.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Přidáno	SO-03 6	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	205.00	205.00	72.00 Kč	72.00 Kč	14 760.00 Kč	14 760.00 Kč	0.00 Kč	Úprava koncepce obnovy povrchu komunikací
Přidáno	SO-03 7	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	205.00	205.00	13.40 Kč	13.40 Kč	2 747.00 Kč	2 747.00 Kč	0.00 Kč	Úprava koncepce obnovy povrchu komunikací
Přidáno	SO-03 9	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	308.00	308.00	75.00 Kč	75.00 Kč	23 100.00 Kč	23 100.00 Kč	0.00 Kč	Úprava koncepce obnovy povrchu komunikací
Přidáno	SO-03 10	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1568.10	1568.10	118.00 Kč	118.00 Kč	185 035.80 Kč	185 035.80 Kč	0.00 Kč	Úprava koncepce obnovy povrchu komunikací
Zrušeno	SO-03 6	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	0.00	-1297.00	0.00 Kč	-134.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-173 798.00 Kč	Úprava koncepce obnovy povrchu komunikací
Změna	SO-03 11	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1568.10	271.10	158.00 Kč	0.00 Kč	247 759.80 Kč	42 833.80 Kč	0.00 Kč	Úprava koncepce obnovy povrchu komunikací
Změna	SO-03 12	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	1568.10	271.10	443.00 Kč	0.00 Kč	694 668.30 Kč	120 097.30 Kč	0.00 Kč	Úprava koncepce obnovy povrchu komunikací
Změna	SO-03 13	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	3136.20	226.20	20.00 Kč	0.00 Kč	62 724.00 Kč	4 524.00 Kč	0.00 Kč	Úprava koncepce obnovy povrchu komunikací
Přidáno	SO-03 14	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1568.10	1568.10	266.00 Kč	266.00 Kč	417 114.60 Kč	417 114.60 Kč	0.00 Kč	Úprava koncepce obnovy povrchu komunikací

Status	IO-SO PČ	Popis	MJ	Množ_n ová	Množ_ro zdíl	J.cena_nová	J.cena_rozdíl	Cena_nová	Cena_plus	Cena_mínus	Komentář_změny
Změna	SO-01A 42	trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	m	331.13	-0.15	1 437.00 Kč	0.00 Kč	475 839.56 Kč	0.00 Kč	-209.80 Kč	Přechod na jednotný materiál stok - úprava DN/materiálu potrubí
Přidáno	SO-01A 44	trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C	kus	3.05	3.05	1 511.00 Kč	1 511.00 Kč	4 601.00 Kč	4 601.00 Kč	0.00 Kč	Přechod na jednotný materiál stok - úprava DN/materiálu potrubí
Změna	SO-01A 51	trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN300mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C	kus	11.00	1.00	1 511.00 Kč	0.00 Kč	16 621.00 Kč	1 511.00 Kč	0.00 Kč	Přechod na jednotný materiál stok - úprava DN/materiálu potrubí
Přidáno	SO-01A 45	trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C	kus	2.03	2.03	1 080.00 Kč	1 080.00 Kč	2 192.40 Kč	2 192.40 Kč	0.00 Kč	Přechod na jednotný materiál stok - úprava DN/materiálu potrubí
Změna	SO-01A 52	trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN300mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C	kus	11.00	1.00	1 511.00 Kč	0.00 Kč	16 621.00 Kč	1 511.00 Kč	0.00 Kč	Přechod na jednotný materiál stok - úprava DN/materiálu potrubí
Změna	SO-01A 49	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN300/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/-	kus	15.00	2.00	2 170.00 Kč	0.00 Kč	32 550.00 Kč	4 340.00 Kč	0.00 Kč	Přechod na jednotný materiál stok - úprava DN/materiálu potrubí
Přidáno	SO-01A 47	ucpávka kameninová glazovaná DN250mm spojovací systém C, tř.160	kus	1.02	1.02	2 490.00 Kč	2 490.00 Kč	2 527.35 Kč	2 527.35 Kč	0.00 Kč	Přechod na jednotný materiál stok - úprava DN/materiálu potrubí
Přidáno	SO-01A 46	vložka kameninová glazovaná šachtová GM DN250mm spojovací systém C	kus	3.05	3.05	1 410.00 Kč	1 410.00 Kč	4 293.45 Kč	4 293.45 Kč	0.00 Kč	Přechod na jednotný materiál stok - úprava DN/materiálu potrubí
Stejně	SO-02A 1	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	28.50	0.00	296.00 Kč	0.00 Kč	8 436.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	SO-02A 2	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	19.00	0.00	244.00 Kč	0.00 Kč	4 636.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Změna	SO-02A 3	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	96.18	23.49	229.00 Kč	0.00 Kč	22 025.22 Kč	5 379.21 Kč	0.00 Kč	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení
Změna	SO-02A 4	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	32.06	7.83	23.00 Kč	0.00 Kč	737.38 Kč	180.09 Kč	0.00 Kč	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení
Změna	SO-02A 5	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	32.06	7.83	401.00 Kč	0.00 Kč	12 856.06 Kč	3 139.83 Kč	0.00 Kč	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení
Změna	SO-02A 6	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	10.69	2.61	72.00 Kč	0.00 Kč	769.46 Kč	187.92 Kč	0.00 Kč	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení
Změna	SO-02A 7	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	32.06	7.83	1 845.00 Kč	0.00 Kč	59 150.70 Kč	14 446.35 Kč	0.00 Kč	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení
Změna	SO-02A 8	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	378.00	72.00	136.00 Kč	0.00 Kč	51 408.00 Kč	9 792.00 Kč	0.00 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Změna	SO-02A 9	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	378.00	72.00	17.00 Kč	0.00 Kč	6 426.00 Kč	1 224.00 Kč	0.00 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Změna	SO-02A 10	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	128.24	31.32	90.00 Kč	0.00 Kč	11 541.60 Kč	2 818.80 Kč	0.00 Kč	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení
Změna	SO-02A 11	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	32.06	7.83	126.00 Kč	0.00 Kč	4 039.56 Kč	986.58 Kč	0.00 Kč	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení
Změna	SO-02A 12	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	105.16	-34.65	92.00 Kč	0.00 Kč	9 675.09 Kč	0.00 Kč	-3 187.43 Kč	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení
Změna	SO-02A 13	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	63.84	-29.81	333.00 Kč	0.00 Kč	21 258.72 Kč	0.00 Kč	-9 926.73 Kč	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení
Změna	SO-02A 14	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	32.06	7.83	430.00 Kč	0.00 Kč	13 785.80 Kč	3 366.90 Kč	0.00 Kč	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení
Změna	SO-02A 15	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	95.90	-137.56	79.00 Kč	0.00 Kč	7 576.10 Kč	0.00 Kč	-10 867.24 Kč	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení
Změna	SO-02A 16	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	32.06	7.83	108.00 Kč	0.00 Kč	3 462.48 Kč	845.64 Kč	0.00 Kč	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení
Stejně	SO-02A 17	Uložení sypaniny na skládky	m3	117.88	0.00	19.00 Kč	0.00 Kč	2 239.72 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	SO-02A 18	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	235.76	0.00	237.00 Kč	0.00 Kč	55 875.12 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Změna	SO-02A 19	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	128.80	60.40	101.00 Kč	0.00 Kč	13 008.80 Kč	6 100.40 Kč	0.00 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)

Status	IO-SO PČ	Popis	MJ	Množ_n ová	Množ_ro zdíl	J.cena_nová	J.cena_rozdíl	Cena_nová	Cena_plus	Cena_mínus	Komentář_změny
Přidáno	SO-01A 53	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	3.00	3.00	897.00 Kč	897.00 Kč	2 691.00 Kč	2 691.00 Kč	0.00 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Změna	SO-01A 54	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	11.00	1.00	897.00 Kč	0.00 Kč	9 867.00 Kč	897.00 Kč	0.00 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Změna	SO-01A 55	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	23.00	10.00	714.00 Kč	0.00 Kč	16 422.00 Kč	7 140.00 Kč	0.00 Kč	Úprava kanalizačních šachet v návaznosti na změnu trasy / DN /materiálu potrubí
Změna	SO-01A 60	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	14.00	4.00	744.00 Kč	0.00 Kč	10 416.00 Kč	2 976.00 Kč	0.00 Kč	Úprava kanalizačních šachet v návaznosti na změnu trasy / DN /materiálu potrubí
Změna	SO-01A 62	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	14.00	4.00	872.00 Kč	0.00 Kč	12 208.00 Kč	3 488.00 Kč	0.00 Kč	Úprava kanalizačních šachet v návaznosti na změnu trasy / DN /materiálu potrubí
Stejně	SO-01A 65	Spadiště kanalizační z betonu kruhové jednoduché dno z čediče horní potrubí DN 250 nebo 300	kus	1.00	0.00	25 200.00 Kč	0.00 Kč	25 200.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Změna	SO-01A 66	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	14.00	4.00	806.00 Kč	0.00 Kč	11 284.00 Kč	3 224.00 Kč	0.00 Kč	Úprava kanalizačních šachet v návaznosti na změnu trasy / DN /materiálu potrubí
Změna	SO-01A 68	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0.69	0.08	2 730.00 Kč	0.00 Kč	1 870.05 Kč	226.59 Kč	0.00 Kč	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení
Změna	SO-01A 69	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	3.56	0.43	385.00 Kč	0.00 Kč	1 372.14 Kč	166.32 Kč	0.00 Kč	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení
Změna	SO-01A 70	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	327.20	11.82	15.00 Kč	0.00 Kč	4 908.00 Kč	177.30 Kč	0.00 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Změna	SO-01A 71	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	95.37	-75.72	511.00 Kč	0.00 Kč	48 735.60 Kč	0.00 Kč	-38 693.94 Kč	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení
Změna	SO-01A 26	šterkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	557.36	-172.06	429.00 Kč	0.00 Kč	239 105.30 Kč	0.00 Kč	-73 811.60 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Změna	SO-01A 28	šterkopísek (Bratčice) frakce 0-22	t	298.58	-3.75	429.00 Kč	0.00 Kč	128 090.39 Kč	0.00 Kč	-1 607.46 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Zrušeno	SO-01A 53	dno betonové šachty jednolitě KOM 100-525-535	kus	0.00	-10.00	0.00 Kč	-8 742.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-87 420.00 Kč	Úprava kanalizačních šachet v návaznosti na změnu trasy / DN /materiálu potrubí
Změna	SO-01A 56	skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	kus	5.00	3.00	874.00 Kč	0.00 Kč	4 370.00 Kč	2 622.00 Kč	0.00 Kč	Úprava kanalizačních šachet v návaznosti na změnu trasy / DN /materiálu potrubí
Změna	SO-01A 57	skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	kus	4.00	-4.00	1 249.00 Kč	0.00 Kč	4 996.00 Kč	0.00 Kč	-4 996.00 Kč	Úprava kanalizačních šachet v návaznosti na změnu trasy / DN /materiálu potrubí
Změna	SO-01A 58	skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm	kus	14.00	11.00	2 123.00 Kč	0.00 Kč	29 722.00 Kč	23 353.00 Kč	0.00 Kč	Úprava kanalizačních šachet v návaznosti na změnu trasy / DN /materiálu potrubí
Změna	SO-01A 61	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	14.00	4.00	1 623.00 Kč	0.00 Kč	22 722.00 Kč	6 492.00 Kč	0.00 Kč	Úprava kanalizačních šachet v návaznosti na změnu trasy / DN /materiálu potrubí
Stejně	SO-01A 35	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm	kus	1.00	0.00	250.00 Kč	0.00 Kč	250.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Změna	SO-01A 36	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm	kus	9.00	3.00	275.00 Kč	0.00 Kč	2 475.00 Kč	825.00 Kč	0.00 Kč	Úprava kanalizačních šachet v návaznosti na změnu trasy / DN /materiálu potrubí
Změna	SO-01A 38	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/12 62,5x12x12 cm	ks	13.00	9.00	1 623.00 Kč	0.00 Kč	21 099.00 Kč	14 607.00 Kč	0.00 Kč	Úprava kanalizačních šachet v návaznosti na změnu trasy / DN /materiálu potrubí
Přidáno	SO-01A 63	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	12.00	12.00	9 430.00 Kč	9 430.00 Kč	113 160.00 Kč	113 160.00 Kč	0.00 Kč	Úprava kanalizačních šachet v návaznosti na změnu trasy / DN /materiálu potrubí
Přidáno	SO-01A 64	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60 100/100x60 cm	kus	2.00	2.00	11 290.00 Kč	11 290.00 Kč	22 580.00 Kč	22 580.00 Kč	0.00 Kč	Úprava kanalizačních šachet v návaznosti na změnu trasy / DN /materiálu potrubí
Změna	SO-01A 59	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	37.00	12.00	175.00 Kč	0.00 Kč	6 475.00 Kč	2 100.00 Kč	0.00 Kč	Úprava kanalizačních šachet v návaznosti na změnu trasy / DN /materiálu potrubí
Změna	SO-01A 67	poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez odvětrání	kus	14.00	4.00	3 122.00 Kč	0.00 Kč	43 708.00 Kč	12 488.00 Kč	0.00 Kč	Úprava kanalizačních šachet v návaznosti na změnu trasy / DN /materiálu potrubí
Přidáno	SO-01A 40	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN250mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	m	20.61	20.61	1 511.00 Kč	1 511.00 Kč	31 134.16 Kč	31 134.16 Kč	0.00 Kč	Přechod na jednotný materiál stok - úprava DN/materiálu potrubí

Status	IO-SO PČ	Popis	MJ	Množ_n ová	Množ_ro zdíl	J.cena_nová	J.cena_rozdíl	Cena_nová	Cena_plus	Cena_mínus	Komentář_změny
Změna	SO-01A 15	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	109.62	-33.38	79.00 Kč	0.00 Kč	8 659.98 Kč	0.00 Kč	-2 637.02 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Zrušeno	SO-01A 13	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	0.00	-415.12	0.00 Kč	-90.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-37 360.98 Kč	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení
Změna	SO-01A 16	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	763.09	637.30	144.00 Kč	0.00 Kč	109 884.24 Kč	91 771.78 Kč	0.00 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Zrušeno	SO-01A 15	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	0.00	-103.78	0.00 Kč	-126.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-13 076.28 Kč	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení
Změna	SO-01A 17	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	190.77	159.33	202.00 Kč	0.00 Kč	38 535.74 Kč	32 183.85 Kč	0.00 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Změna	SO-01A 18	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	536.57	-91.04	92.00 Kč	0.00 Kč	49 364.53 Kč	0.00 Kč	-8 375.31 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Změna	SO-01A 19	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	453.44	-87.46	333.00 Kč	0.00 Kč	150 996.85 Kč	0.00 Kč	-29 123.51 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Změna	SO-01A 20	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	190.77	55.55	430.00 Kč	0.00 Kč	82 031.53 Kč	23 884.35 Kč	0.00 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Změna	SO-01A 21	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1072.73	-95.78	79.00 Kč	0.00 Kč	84 745.43 Kč	0.00 Kč	-7 566.78 Kč	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení
Změna	SO-01A 22	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	190.77	55.55	108.00 Kč	0.00 Kč	20 603.27 Kč	5 998.86 Kč	0.00 Kč	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení
Změna	SO-01A 23	Uložení sypaniny na skládky	m3	644.22	-31.91	19.00 Kč	0.00 Kč	12 240.09 Kč	0.00 Kč	-606.35 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Změna	SO-01A 24	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1159.59	-57.44	237.00 Kč	0.00 Kč	274 822.12 Kč	0.00 Kč	-13 613.99 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Změna	SO-01A 25	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	619.28	214.06	101.00 Kč	0.00 Kč	62 547.58 Kč	21 619.56 Kč	0.00 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Změna	SO-01A 27	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	165.88	-2.08	246.00 Kč	0.00 Kč	40 805.74 Kč	0.00 Kč	-512.17 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Změna	SO-01A 29	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	407.02	26.22	8.00 Kč	0.00 Kč	3 256.13 Kč	209.73 Kč	0.00 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Změna	SO-01A 30	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	344.56	16.56	26.00 Kč	0.00 Kč	8 958.56 Kč	430.56 Kč	0.00 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Změna	SO-01A 31	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	61.05	6.63	1 154.00 Kč	0.00 Kč	70 454.01 Kč	7 653.33 Kč	0.00 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Změna	SO-01A 32	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	8.40	2.40	2 760.00 Kč	0.00 Kč	23 184.00 Kč	6 624.00 Kč	0.00 Kč	Úprava kanalizačních šachet v návaznosti na změnu trasy / DN /materiálu potrubí
Změna	SO-01A 33	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	16.80	4.80	371.00 Kč	0.00 Kč	6 232.80 Kč	1 780.80 Kč	0.00 Kč	Úprava kanalizačních šachet v návaznosti na změnu trasy / DN /materiálu potrubí
Změna	SO-01A 34	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm	kus	10.00	2.00	438.00 Kč	0.00 Kč	4 380.00 Kč	876.00 Kč	0.00 Kč	Úprava kanalizačních šachet v návaznosti na změnu trasy / DN /materiálu potrubí
Přidáno	SO-01A 37	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 200 mm	kus	13.00	13.00	842.00 Kč	842.00 Kč	10 946.00 Kč	10 946.00 Kč	0.00 Kč	Úprava kanalizačních šachet v návaznosti na změnu trasy / DN /materiálu potrubí
Přidáno	SO-01A 39	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	m	20.30	20.30	373.00 Kč	373.00 Kč	7 571.90 Kč	7 571.90 Kč	0.00 Kč	Přechod na jednotný materiál stok - úprava DN/materiálu potrubí
Změna	SO-01A 41	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	324.26	-3.74	521.00 Kč	0.00 Kč	168 939.46 Kč	0.00 Kč	-1 948.54 Kč	Přechod na jednotný materiál stok - úprava DN/materiálu potrubí
Přidáno	SO-01A 43	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250	kus	6.00	6.00	355.00 Kč	355.00 Kč	2 130.00 Kč	2 130.00 Kč	0.00 Kč	Přechod na jednotný materiál stok - úprava DN/materiálu potrubí
Změna	SO-01A 48	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	kus	15.00	2.00	566.00 Kč	0.00 Kč	8 490.00 Kč	1 132.00 Kč	0.00 Kč	Přechod na jednotný materiál stok - úprava DN/materiálu potrubí
Změna	SO-01A 50	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	kus	22.00	2.00	480.00 Kč	0.00 Kč	10 560.00 Kč	960.00 Kč	0.00 Kč	Přechod na jednotný materiál stok - úprava DN/materiálu potrubí

Status	IO-SO PČ	Popis	MJ	Množ_n ová	Množ_ro zdíl	J.cena_nová	J.cena_rozdíl	Cena_nová	Cena_plus	Cena_mínus	Komentář_změny
Stejně	IO-01 63	ŠOUPĚ E2 COMBI III 3 ŠOUPATA DN 150/3	KS	1.00	0.00	69 930.00 Kč	0.00 Kč	69 930.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 71	POKLOP PRO COMBI III,IV VELKÝ DN DN 100-200	KS	1.00	0.00	17 483.00 Kč	0.00 Kč	17 483.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 44	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ DN 80	KS	1.00	0.00	2 498.00 Kč	0.00 Kč	2 498.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 61	HYDRANT TUHÝ NIRO DN 2B 80/1,5 m	KS	1.00	0.00	64 935.00 Kč	0.00 Kč	64 935.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 49	tvarovka hrdlová spoj TYTON s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm MMA-kus DN 150/80 mm	kus	1.00	0.00	3 621.00 Kč	0.00 Kč	3 621.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 47	tvarovka přírubová s hrdlem TYTON z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm EU-kus DN150 L135 mm	kus	1.00	0.00	1 936.00 Kč	0.00 Kč	1 936.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 41	trouba vodovodní litinová Zinek-PLUS spoj TYTON K9, 6 m DN 150	m	118.17	0.00	1 499.00 Kč	0.00 Kč	177 136.83 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 27	šterkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	54.28	0.00	429.00 Kč	0.00 Kč	23 286.55 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 29	šterkopísek (Bratčice) frakce 0-8	t	121.53	0.00	429.00 Kč	0.00 Kč	52 135.94 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 39	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní	m2	0.63	0.00	440.00 Kč	0.00 Kč	275.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 56	TVAROVKA ISO VNITŘNÍ ZÁVIT DN 32-1"	KS	8.00	0.00	275.00 Kč	0.00 Kč	2 200.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 55	TVAROVKA ISO SPOJKA DN 32-32	KS	8.00	0.00	438.00 Kč	0.00 Kč	3 504.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 81	KOLO RUČNÍ DN 1"	KS	1.00	0.00	188.01 Kč	0.00 Kč	188.01 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 43	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU DN 80 (85-105)	KS	1.00	0.00	4 371.00 Kč	0.00 Kč	4 371.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 46	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR DN 150-80	KS	2.00	0.00	1 623.00 Kč	0.00 Kč	3 246.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 59	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 DN 50-100 (1,3-1,8m)	KS	1.00	0.00	1 749.00 Kč	0.00 Kč	1 749.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 64	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 DN 125-150 (1,3-1,8m)	KS	3.00	0.00	1 749.00 Kč	0.00 Kč	5 247.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Stejně	IO-01 54	"SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 DN 3/4""-2"" (1,3-1,8m)"	KS	8.00	0.00	937.00 Kč	0.00 Kč	7 496.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Beze změny
Změna	SO-01A 1	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	20.90	2.70	296.00 Kč	0.00 Kč	6 186.40 Kč	799.20 Kč	0.00 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Přidáno	SO-01A 2	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500	m	1.10	1.10	471.00 Kč	471.00 Kč	518.10 Kč	518.10 Kč	0.00 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Změna	SO-01A 3	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	13.00	11.00	242.00 Kč	0.00 Kč	3 146.00 Kč	2 662.00 Kč	0.00 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Přidáno	SO-01A 4	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	43.90	43.90	64.60 Kč	64.60 Kč	2 835.94 Kč	2 835.94 Kč	0.00 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Přidáno	SO-01A 5	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	43.90	43.90	43.30 Kč	43.30 Kč	1 900.87 Kč	1 900.87 Kč	0.00 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Změna	SO-01A 6	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	138.26	24.36	458.00 Kč	0.00 Kč	63 323.08 Kč	11 156.88 Kč	0.00 Kč	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení
Změna	SO-01A 7	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	572.31	166.64	229.00 Kč	0.00 Kč	131 059.91 Kč	38 159.87 Kč	0.00 Kč	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení
Změna	SO-01A 8	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	190.77	55.55	23.00 Kč	0.00 Kč	4 387.73 Kč	1 277.54 Kč	0.00 Kč	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení
Změna	SO-01A 9	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	190.77	55.55	401.00 Kč	0.00 Kč	76 499.17 Kč	22 273.55 Kč	0.00 Kč	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení
Změna	SO-01A 10	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	63.59	18.52	72.00 Kč	0.00 Kč	4 578.48 Kč	1 333.08 Kč	0.00 Kč	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení
Změna	SO-01A 11	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	190.77	55.55	1 846.00 Kč	0.00 Kč	352 163.27 Kč	102 536.07 Kč	0.00 Kč	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení
Změna	SO-01A 12	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	310.82	-281.38	136.00 Kč	0.00 Kč	42 271.66 Kč	0.00 Kč	-38 267.54 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Změna	SO-01A 13	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	109.62	-33.38	240.00 Kč	0.00 Kč	26 308.80 Kč	0.00 Kč	-8 011.20 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)
Změna	SO-01A 14	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	310.82	-281.38	17.00 Kč	0.00 Kč	5 283.96 Kč	0.00 Kč	-4 783.44 Kč	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)