


Stavební oprava bytu - soupis stavebních prací,dodávek a služeb

Adresa

Ulice:
Číslo popisné:
Č.prostoru:
Vypracoval:
Datum:

Mírová
2256
11



Výměra

P.č.	MJ	Předsíň	Kuchyň	Pokoj 1.	Pokoj 2.	Pokoj 3.	komora+spíž	rezerva	Koupelna	WC	výměra celkem	cena za j.	Cena celkem
Malby													
1.	Odstranění stávající malby do v 3,80m /včetně rozmydlení/	m2	29	45	69	65			10	12	230	20	4600
2.	Penetrace podkladu hloubková jednonásobná do v.3,80m	m2	29	45	69	65			10	12	230	15	3450
3.	Malba bílá dvojnásobná do 3,80m /Primalex Plus/	m2	29	45	69	65			10	12	230	32	7360
4.	Oleповání vnitřních ploch páskou nebo folií do 3,8m	kpl									0		0
5.	Odstranění tapet lepených stěn do 3,80m	m2									0		0
6.	Zakryvání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3,8m/radiátor,nábytek apod./	m2	10								10	50	500
7.	Vyhlazení malířskou masou 2x, výška do 3,8m	m2	60								60	80	4800
8.	Poplatek za skládku-netříděné suti	kpl	5								5	80	400
9.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	2								2	200	400
R		0									0		0
Nátěry													
10.	Nátěr otopných těles deskových syntetický 1x+1x email +odmaštění	m2									0		0
11.	Nátěr kovových potrubí -do DN 50, 2x synt.	bm									0		0
12.	Nátěr truhl.výr.synt. 1x+1x email +1x tmelení - oken	m2									0		0
13.	Nátěr truhl.výr.synt. dvojnásob.s tmelením- dveří	m2									0		0
14.	Nátěr kovových zárubní	m2	1,25	1,25	1,25	1,25			1,25	1,25	7,5	250	1875
15.	Nátěr dřevěných zárubní	m2									0		0
16.	Nátěr synt.dvojnásob. dřev.kcí-garnyže,vest.nábytek apod. apod.	m2									0		0
17.	Nátěr jádra a odmaštění podkladu	m2									0		0
18.	Zakryvání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3,8m/radiátor,nábytek apod./	m2									0		0
19.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	2								2	200	400
20.											0		0
21.											0		0
Podlahy povlakové													
22.	Pokládka a lepení povlak.krytin PVC,včetně lepidla	m2	6	8	17	16					47	135	6345
23.	Dodávka PVC	m2	6	8	17	16					54,05	200	10810
24.	Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320 ,tl.2mm	m2									0		0
25.	Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320 ,tl.4mm	m2	6	8	17	16					47	200	9400
26.	Lišta PVC montáž včetně dodávky soklu PVC	m	10	10	20	20					60	45	2700
28.	Demontáž sokl.nebo lišt PVC	m	10	10	20	20					60	10	600
29.	Odstranění PVC podlah lepených s podložkou.	m2									0		0
30.	Demontáž plovoucích podlah laminát.lepených	m2									0		0
31.	Odvoz a likvidace odpadu	kpl	2								2	300	600
32.	Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních budov,včetně vnějších plášťů-výška do 25m	kpl	2								2	200	400
33.	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem	m2									0		0
34.	Dodávka laminátové podlah Quick-step	m2									0		0
35.	Montáž + dodávka podložky Mirelon tl.2mm	m2									0		0

Podlahové konstrukce														
36.	Potěr vyrovnávací MC15 v ploše o tl.5cm	m2										0		0
37.	Potěr SMS CEMIX ruční zpracování tl.15mm	m2										0		0
38.	Potěr ze SMS Knauf BP-3, 25Mpa,samonivel.ručně tl.6mm	m2										0		0
39.	Vyrovnání podlahy OSB desky	m2			17	16						33	280	9240
40.	Doplnění cem.potěru na bet.podkl./přes 1m2 do 4m2/tl.20-30mm	m2										0		0
41.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	4									4	200	800
42.												0		0
Parketové podlahy														
43.	Doplnění podlah vlys. do 0,25m2	ks										0		0
44.	Tmelení dílčích defektů podlah vlysových	ks										0		0
45.	Broušení podlah celkové včetně tmelení	m2										0		0
46.	Oprava podlah,broušení vlysů,parket trojnásobné	m2										0		0
47.	Tmelení celoplošné podlah vlysových	m2										0		0
48.	Lak dřevěných podlah BONA NOVIA,Z+2x,přebroušení	m2										0		0
49.	Nátěr olejový a voskování	m2										0		0
50.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl										0		0
51.	Demont.podlah vlysových /přibíjených/	m2			17	16						33	80	2640
52.	Demont.podlah plovoucích lepených	m2										0		0
53.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl										0		0
Podlahy z dlaždic keramických														
54.	Montáž podlah keram.,flex.tmel+spár.,200x100mm /tmel weber profiflex,spár.-color comfort/	m2								3	2	5	350	1750
55.	Dlaždice glazovaná keramická jakost 1 dodávka+včetně dodávky doplňkových prvků lišta, silikon apod.	m2								3	2	5,75		
56.	Obklad soklů keramických , tmel, výška 10cm /tmel-weber profiflex, spár.-color comfort/	bm										0		0
57.	Sokl keramický v.8cm /dodávka mat./	m										0		0
58.	Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastic tl.2mm	m2								3	2	5	150	750
59.	Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320	m2								3	2	5	160	800
60.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	3									3	150	450
61.												0		0
Obklady keramické														
62.	Obkládání stěn obl.pórovin. do tmele do 300x300	m2		6						12	10	28	350	9800
63.	Obkladačka porovinová keramická jakost 1-dodávka+včetně dodávky doplň.prvků lišta, silikon apod.	m2		6						12	10	32,2		
64.	Montáž a dodávka vanových dvířek 300x300, 400x600	ks								1	1	2		0
65.	Vyrovnání povrchu zdiva maltou ze SMS tl.do3cm	m2										0		0
66.	Omítka vápenocement. hladká stěn ze suché směsi	m2										0		0
67.	Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastic tl.2mm	m2								12		12	150	1800
68.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	4									4	200	800
69.												0		0
Výplně otvorů														
70.	Montáž a dodávka vchodových dveří rozměr/plast./, kukátko - ze skladu BYTES Tábor s.r.o.	ks	1									1		
71.	Montáž a dodávka oken rozměr./plast./	m2										0		0
72.	Osazení zárubní dveřních ocelových,bez dveř.křidel na MC do 2,5m2 /dodatečně/+ dod.zárubně ocelové 80cm	ks	1	1	1	1				1	1	6	1500	9000
73.	Nové dvojité zasklení okna d+m	pol										0		0
74.												0		0
76.												0		0
Konstrukce truhlářské														
77.	Dodávka dveří vnitřních /dle specifikace/	ks		1	1	1				1	1	5		
78.	Montáž dveřních křidel kompletizovaných do 0,8m	ks	1	1	1	1				1	1	6	250	1500
79.	Demontáž kuchyňských linek	ks										0		0
80.	Provedení truhlářských prací dle rozpisu	sou										0		0
81.	Drobné truhlářské práce /repase a seřízení oken apod. /	kpl	1									1	500	500
82.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	4									4	200	800
83.	Oprava vestavné skříně	ks										0		0

84.	Kontrola a oprava střechy	kpl											0		0
Svislé konstrukce															
85.	Příčky z desek porobet.,hladkých,hm.500kg/m3-tl. 100 mm	m2								4	3	7	580		4060
86.	Ukotvení příček-polyuret.pénou/tl.příčky do100mm/	m	20									20	35		700
87.	Obezdvíka koupelnových van z cihel porobet.YTONG tl.6,5cm	m2								2		2	600		1200
88.	Příčky z desek porobet.,hladkých,hm.500kg/m3-tl.125mm	m2		8								8	580		4640
89.	SDK příčka ,desky 12,5mm, tl.10cm s TI tl.50mm	m2										0			0
90.	SDK podhled na zavěš.ocel.kci tl.desky 12.5mm bez izolace	m2								3	2	5	600		3000
91.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	4									4	200		800
92.												0			0
93.												0			0
94.												0			0
95.												0			0
Úpravy povrchu															
96.	Zakrývání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3,8m/radiátor,nábytek apod./	m2										0			0
97.	Omítka jednotlivých malých ploch vnitřních stěn,vápenocement.štuk-plocha přes 0,25 do 1m2	m2	20									20	300		6000
98.	Začištění omítek kolem dveří,oken ,obkladů podlah apod. včetně mat.	m	10	10	10	10				10	10	60	50		3000
99.	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou-šířka do 150mm,omítka štuková	m2	4									4	100		400
100.	Omítka jednovrstvá hlazená Cemix 073 ručně ,tl. 5mm	m2										0			0
101.	Omítka vnitřní MVC ze suchých směsí ,štuková	m2										0			0
102.	Montáž výztužné sítě/perlinky/ do stěrky-stěny včetně výztuž.sítě a stěrkového tmelu Baunit	m2		8						18	18	44	120		5280
103.	Montáž průvětrníků nebo ventilačních mřížek	ks								1	1	2	100		200
104.	Tmelení spar a rohů,šířky do 3mm akryl.tmelem v míst.do v.3,80m	m										0			0
105.	Oprava omítek stropů s použitím suché malt.směsi.30-50% plochy,štukových	m2										0			0
106.	Tenkovrstvá úprava stropů aktiv.štukem tl.2-3mm	m2								3	2	5	110		550
107.	Tenkovrstvá úprava stěn aktiv.štukem tl.2-3mm, s penetrací	m2		10						10	12	32	110		3520
109.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	4									4	150		600
110.												0			0
111.												0			0
Bourání															
112.	Bourání příček cihelných tl.10 cm /přes 4m2/	m2										0			0
113.	Bourání příček cihelných tl.15 cm/přes 4m2/	m2										0			0
114.	Bourání mazanin bet.tl.5 cm	m3										0			0
115.	Bourání dlaždic keramických tl.1cm nad 1m2	m2										0			0
116.	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2m2	m2				8						8	60		480
117.	Otlučení omítek vnitřních	m2										0			0
118.	Vysekání kapes zeď.cihel MVC pl. 0,25 m2 hl.30cm	ks										0			0
119.	Bourání příček z cihel.přes 4 m2 tl.15 cm	m2										0			0
120.	Vybourání stávajících zárubní	m2	2	2	2	2				2	2	12	200		2400
121.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	4									4	150		600
122.	Uložení suti na skládku, včetně nakládání a poplatku za uložení	kpl	1									1	350		350
123.												0			0
124.												0			0
125.												0			0
Ostatní konstrukce a práce															
126.	Demontáž umakartových příček s nosnou kci z ocel.profilů jednoduchých včetně odvozu na skládku a likvidace	kpl	1									1	1500		1500
127.	Vybourání objímek,držáků,věšáků,záclonových konzol,lustrových skob apod.-zdvo bet.	kpl	1									1	200		200
128.	Opracování detailů bytového jádra	kpl										0			0
129.	Úklid	kpl	1									1	800		800
130.	Demontáž vestavné skříně, KL atp.	kpl										0			0
131.	Doprava a montáž předmětů ze skladu BYTES	kpl	1									1	1000		1000
Izolace proti vodě															

132.	Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastic tl.2mm	m2										0		0
133.												0		0
134.												0		0
135.												0		0
Zařízení bytu														
136.	Umyvadlo	ks								1		1		
137.	Ocelová vana	ks								1		1		
138.	Baterie vanová s přísl. ruční/nástěnná/	ks								1		1		
139.	Baterie dřezová stand.ruční/ stojánková/	ks										0		
140.	Baterie umyvadlová stand.ruční/stojánková/	ks								1		1		
141.	WC combi včetně sedátka	ks								1		1		
142.	Sprch.vanička keram./800x800, 800x1200/	ks										0		
143.	Termoregulační hlavice (M, D ze skladu Bytes Tábor s.r.o.)	ks										0		
Elektroinstalace														
144.	Elektroinstalace - kompletní oprava rozvodů EI vč. revize	kpl	1									1	43000	43000
145.	Drobná úprava elektroinstalace, kontrola	kpl										0		0
146.	Výměna domácího telefonu	kpl										0		0
147.	Porevizní opravy	kpl										0		0
148.	Revize EI + dotažení spojů	kpl										0		0
149.												0		0
Vnitřní vodovod														
150.	Provedení ZTI- rekonstrukce rozvodů vody	kpl	1									1	11200	11200
151.	Drobná úprava ZTI, kontrola	kpl										0		0
152.	Přípojka plynu ke spotřebiči v Cu s ventilem,vč. zkoušky a revize	kpl										0		0
153.	Revize přípojky plynu ke spotřebiči	kpl										0		0
154.												0		0
Práce celkem													bez DPH	190 750,00 Kč

Popis:

Nová elektroinstalace vč.přívodního kabelu do bytu cca 2 patra, rozvody vody a odpady. Vyzdívka lehkých příček jádra, odstranění izolační přízdívky v P2, nové zárubně, dveře a prahy; zazdít zděře, opravy omítek, nová výmalba; nové obklady dlažby, PVC + OSB, zařizovací předměty, infrazářič, seřídít okna a dveře. Seřídít okna a dveře. Úklid. Do bytu budou dodány nové AKU kamna a termostaty (P1+P2+předsíně), v kuchyni dojde pouze k přípravě.

DPH 28 612,50 Kč

CELKEM 219 362,50 Kč

Pozn. V rámci elektroinstalace budou do bytu dodány svítidla do předsíně, koupelny WC, komory a do koupelny infrazářič.

podpis