

Název stavby: VPI Písek-lokalita Bakaláře,II.et,MK,OK

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: ŠINDY a.a., Jiří Syrový

Technické údaje:

KMVYK:	0.080	KMP:	54.000	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.090	podnik. HTS:	0

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	9 442 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	41 301 Kč
MONTÁŽ	39 505 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	6 505 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	3 283 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	105 807 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0 Kč
POPLATKY	0 Kč

Celkové náklady: 207 695 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks	9 442 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	80.00 m	1 205 Kč
955265 S		Práce zemní pro podzemní tratě síťové	4340.00 JV	4 340 Kč
		Bourání betonu pod zrušenou autobusovou zastávkou za použití techniky		
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	80.00 m	34 956 Kč
955054 S		Vytyčení trasy podél silnice,železnice	80.00 m	800 Kč
MONTÁŽ				
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	1.00 ks	127 Kč
952644 S		Měření střídavé během stavby - další čtyřka	299.00 ks	5 833 Kč
952643 S		Měření střídavé během stavby- první čtyřka	1.00 ks	68 Kč
952647 S		Měření útlumu během stavby - první čtyřka	1.00 ks	127 Kč
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	299.00 ks	8 749 Kč
955000 S		Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	600.00 ks	14 664 Kč
955288 S		Montáž koncovky SKH	8.00 ks	312 Kč
955282 S		Montáž spojky smršťitelné nad 50 čtyřek	2.00 ks	2 730 Kč
954992 S		Montáž úložných kabelů do 300 XN	85.00 m	2 487 Kč
958556 S		Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 222 Kč
955042 S		Zrušení úložných kabelů do 300 XN	70.00 m	1 434 Kč
955040 S		Zrušení úložných kabelů do15 XN	70.00 m	752 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				
955198 S		Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 308 Kč
956284 S		Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	4 197 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	1 851 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
955315		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	1 777 Kč
958085		Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	1 506 Kč
Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303857 S		Deska krycí plast. 250x1000 mm	80.00 ks	2 299 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	80.00 m	341 Kč
300124 S		Kabel plastový TCEPKFLE 300x4x0,6	80.00 m	84 323 Kč
316541 S		Koncovka smršť. SKH 3 15/35 mm	2.00 ks	217 Kč
316547 S		Koncovka smršť. SKH 4 25/55 mm	4.00 ks	618 Kč
316553 S		Koncovka smršť. SKH 5 45/100 mm	2.00 ks	472 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	2.00 ks	474 Kč
312417 S		Modul konektor. 4000-25P	48.00 ks	2 232 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	120.00 ks	3 524 Kč
407578 S		Souprava čistící 4413L	2.00 ks	1 231 Kč
313298 S		Spojka kabelová XAGA1000 122/38-500/FLE	2.00 ks	6 925 Kč
302423 S		Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	80.00 m	3 151 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267 S		Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	4.00 ks	0 Kč
301685 S		Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	4.00 ks	0 Kč