



SPRÁVA SLUŽEB
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“), (dále jen „**smlouva**“)

Smluvní strany:

Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace

Sídlo: Kunderatka 1951/19, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 70889660

DIČ: CZ70889660

Zastoupená:

Osoba oprávněná jedn

Osoby oprávněné k p

Osoby oprávněné k p

Osoby oprávněné k p

email pro fakturaci:

Bankovní spojení:

č. ú.:

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné,

a

CL-EVANS s.r.o.

Sídlo: Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČO: 26768607

DIČ: CZ26768607

Zastoupená:

Osoba oprávněná jedn

Osoby oprávněné k v

Osoby oprávněné k p

Osoby oprávněné k p

Bankovní spojení:

č. ú.:

Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19685

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé,

objednatel a zhotovitel společně jen „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**smluvní strana**“.

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní odpovědnost řádně a včas dílo spočívající v provedení stavby „**Multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnici**“ (dále jen „**dílo**“) v rozsahu dle následující dokumentace:
 - a) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v podlimitním otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**zákon o zadávání veřejných zakázek**“);
 - b) Nabídka zhotovitele jakožto účastníka zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky, která byla vyhodnocena jako nejvýhodnější (dále jen „**nabídka**“);
 - c) Dokumentace pro provedení stavby „Multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnici“, zpracovaná generálním projektantem stavby společností ANIMO PRAHA, a.s., se sídlem Květnového vítězství 886, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČO: 28224086;
 - d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. oceněného výkazu výměr, které jsou Přílohou č. 1 smlouvy.

S výše uvedenou dokumentací se zhotovitel seznámil před podpisem smlouvy.

Předmětem smlouvy je dále závazek objednatele zaplatit za řádně a včas provedené dílo dohodnutou cenu dle podmínek smlouvy.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnici“ (ID veřejné zakázky na profilu objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky: **P19V00006960** / Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2019-027950**), dále jen „**veřejná zakázka**“, s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že má k dispozici takové kapacity a odborné znalosti, které jsou pro řádné a včasné provedení a předání díla nezbytné. Po dokončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a nejpozději do 10 dnů po dokončení a předání díla je bez závad protokolárně předá objednateli.
3. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele, že je shledal kompletními a vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat.
4. Zhotovitel jako příslušník všech odborných povolání, kterých je k řádné realizaci předmětu smlouvy zapotřebí, prohlašuje, že realizace předmětu smlouvy je ve smyslu § 5 OZ odborným výkonem, a že při ní bude jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním a stavem spojena.

II. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla je smluvními stranami stanovena jako cena nepřekročitelná a nejvýše přípustná za provedení díla dle podmínek smlouvy v rozsahu Přílohy č. 1 smlouvy. Cena díla je dohodnuta smluvními stranami na základě nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku v následující výši:

Cena díla bez DPH:	56.841.395,30 Kč
DPH 21%:	11.936.693,01 Kč
Cena díla vč. DPH:	68.778.088,31 Kč

2. Cena díla zahrnuje ocenění všech činností a nákladů zhotovitele (s výjimkou níže uvedených), tedy jak odměnu za vykonanou práci, tak i náhradu vynaložených nákladů, potřebných k realizaci, vyzkoušení a předání díla zhotovitelem včetně zřízení, provozování a likvidace zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele a včetně případně potřebných průzkumů, a dále odměnu a náklady ve vztahu k veškerým činnostem ve vztahu k realizaci veřejné zakázky ve smlouvě neuvedeným, o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem a/nebo na základě předložených podkladů a informací od objednatele měl a mohl vědět.
3. Součástí ceny dle výše uvedeného nejsou správní poplatky, účelně vynaložené k provedení a dokončení díla. Zhotovitel je povinen řádně a v termínu platit správní poplatky, související s prováděním díla, je však oprávněn obratem tyto platby v plné výši přefakturovat objednateli a má právo na jejich náhradu ze strany objednatele. Právo na náhradu zaplacených správních poplatků, vč. penále, pokut, úroků z prodlení či jiného příslušenství, nemá zhotovitel v případě, že povinnost zaplatit správní poplatek vznikla v důsledku jeho konání či opomenutí, které bylo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy (včetně vyhlášek a nařízení), technickými a dalšími oborovými normami a rozhodnutími příslušných správních či soudních orgánů. Takové správní poplatky jdou k tíži zhotovitele.
4. Úhrada ceny díla bude provedena převodem na účet zhotovitele v české měně na základě příslušného daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem podle následujících ustanovení smlouvy.
5. Zhotovitel bude zasílat faktury na emailovou adresu: faktury@sshmp.cz.
6. Zhotovitel bude předkládat objednateli měsíční faktury (včetně DPH), ve kterých budou vyúčtovány pouze skutečně provedené práce na díle dle smlouvy. Součástí každé měsíční faktury je oprávněnou osobou objednatele podepsané potvrzení zhotovitelem předložené specifikace skutečně provedených prací a oběma smluvními stranami podepsaný zjišťovací protokol k faktuře. Výslovně se sjednává, že tyto doklady nejsou způsobilé nahradit doklad o předání díla nebo jeho části objednateli či doklad o převzetí díla nebo jeho části objednatelem. Za správnost předložené specifikace skutečně provedených prací co do množství a kvality odpovídá zhotovitel.
7. Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem v souladu s odst. 6 tohoto článku smlouvy do výše 90% fakturované částky, resp. 90% celkové ceny díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu od doručení výzvy zhotovitele k uvolnění výše uvedeného zádržného s tím, že tuto výzvu je zhotovitel oprávněn učinit až po úspěšném protokolárním předání a převzetí celého díla, resp. budou-li v zápise o předání a převzetí díla uvedeny vady či nedodělky, tak až po odstranění všech takto zjištěných vad či nedodělků.
8. Do 10ti dnů po předání a převzetí díla dle čl. VI. smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli závěrečnou fakturu a protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami. Smluvní strany dohodly, že na další nároky zhotovitele v souvislosti s jeho plněním ze smlouvy vznesené na objednatele po uplynutí této lhůty nebude brán zřetel a objednatel není povinen takto opožděně vznesené nároky zhotovitele hradit.
9. Každá faktura musí vždy splňovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů, zejména označení faktury, číslo, IČO a DIČ, název a sídlo objednatele a zhotovitele, účtovanou částku, DPH v platné výši a datum uskutečnění zdanitelného plnění, den vystavení a splatnosti a razítko nebo podpis. Faktura musí obsahovat i číslo účtu zhotovitele (v souladu s účtem zveřejněným v registru plátců DPH, je-li zhotovitel plátcem DPH) a variabilní symbol. Nebude-li faktura obsahovat údaje dle předchozí věty, je objednatel oprávněn ji uhradit na účet uvedený ve smlouvě a jako variabilní symbol uvést své IČO.

10. Splatnost faktur nastane nejdříve 21 dnů ode dne jejich řádného doručení objednateli. Faktura je uhrazena řádně a včas, je-li fakturována částka nejpozději v poslední den lhůty odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu provozovatele. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
11. Na základě příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude daň z přidané hodnoty odvedena objednatelem v režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotoviteli tedy bude uhrazena celková částka za provedené dílo dle smlouvy bez DPH.
12. Faktura vystavená v rozporu se smlouvou a platnými právními předpisy nemá vůči objednateli žádné právní účinky.
13. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není veden v registru plátců DPH jako nespolehlivý plátc. Dále prohlašuje, že jeho bankovní účet uváděný v záhlaví smlouvy je totožný s jeho účtem zveřejněným v registru plátců DPH. V případě, že se některé z prohlášení zhotovitele dle tohoto ustanovení odstavce ukáže jako nepravdivé, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a objednatel je oprávněn zajistit DPH zhotovitele a poukázat částku odpovídající DPH namísto zhotoviteli přímo na účet příslušného finančního úřadu; totéž platí i v případě, že bude zhotovitel uveden v registru plátců DPH jako nespolehlivý plátc po uzavření smlouvy.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Maximální doba plnění předmětu smlouvy, vše ve smyslu a intencích smluvních podmínek zde uvedených, je stanovena v maximální délce trvání 660ti kalendářních dnů od zahájení realizace plnění do předání díla. K zahájení plnění dojde dnem předání a převzetí staveniště zhotovitelem, nejpozději však do 20ti pracovních dnů po nabytí účinnosti smlouvy.
2. Součástí díla je i bezvadné odzkoušení a uvedení do zkušebního provozu, který bude vykazovat všechny sjednané vlastnosti díla. Při nesplnění této části dodávky díla nebude dílo převzato objednatelem a zhotovitel je v prodlení.
3. Místem plnění je katastrální území Libeň, resp. objekty a prostory, popř. parcely blíže specifikované v dokumentaci pro provedení stavby.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel provede dílo na svoji odpovědnost, náklady a nebezpečí.
2. Zhotovitel je povinen při plnění smlouvy postupovat samostatně a na vlastní odpovědnost, ledaže smlouva stanoví jinak, s náležitou odbornou péčí, bez zbytečných průtahů a v souladu se zájmy objednatele, které zná nebo musí znát. Je povinen řídit se smlouvou a pokyny objednatele, obdrželi je. Zhotovitel je oprávněn se odchýlit od pokynů objednatele pouze v případě, že by jejich realizací došlo k podstatnému porušení povinností zhotovitele podle smlouvy nebo hrozil vznik škody, o čemž je zhotovitel povinen objednatele neprodleně prokazatelně (alespoň emailem prostřednictvím kontaktních osob) informovat. Zhotovitel je dále povinen poskytovat objednateli včas vysvětlení a podklady potřebné pro uvážení dalších pokynů.
3. Zhotovitel je povinen bez prodlení objednatele alespoň e-mailem prostřednictvím kontaktních osob upozornit na neúplnost či nevhodnost jeho informací nebo pokynů nebo na rozpor pokynů s technickou (jinou) normou, s právními předpisy nebo rozhodnutím či stanoviskem příslušného

orgánu veřejné správy. Neučiní-li tak, má se za to, že informace a pokyny jsou úplné a dostačující k plnění smlouvy.

4. Bude-li se zhotovitel řídit pokyny objednatele, aniž by jej upozornil na jejich nevhodnost, znamená to, že vhodnost udělených pokynů odsouhlasil a zhotovitel může plnit předmět smlouvy tak, aby mohly být dodrženy obecně závazné právní předpisy a podmínky smlouvy. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škodu způsobenou dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže na nevhodnost pokynů neupozornil nebo na tuto nevhodnost upozornil a objednatel na dodržení pokynů netrval.
5. Zhotovitel je povinen opatřit si všechny podklady a informace, z jejichž povahy vyplývá, že je má opatřit zhotovitel. Zhotovitel je dále povinen objednatele alespoň e-mailem včas upozornit na neúplnost informací nebo dokumentace mu předané objednatelem nebo, aby nedošlo k prodlžení s plněním předmětu smlouvy.
6. Bude-li zhotovitel postupovat při plnění předmětu smlouvy podle objednatelem poskytnutých informací a dokumentů, aniž by upozornil na jejich neúplnost, má se za to, že poskytnuté informace jsou úplné a dostačující k tomu, aby zhotovitel mohl řádně splnit své povinnosti dle smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen po dokončení a předání díla předat objednateli všechny písemnosti, které mu objednatel předal nebo které vznikly při plnění předmětu smlouvy, pokud zhotovitel ty které písemnosti již nebude dále při plnění svých povinností dle smlouvy potřebovat, přičemž splnění této povinnosti nesmí být podmiňováno zaplacením požadované odměny nebo výloh.
8. Zhotovitel není oprávněn uvádět v seznamu svých klientů, který je dostupný třetím osobám, informace o obchodní spolupráci s objednatelem bez písemného souhlasu.
9. Svěří-li zhotovitel provedení činností dle smlouvy jinému, odpovídá, jako by tyto činnosti prováděl sám. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím poddodavatelů na základě a v rozsahu seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v nabídce na realizaci veřejné zakázky a který je Přílohou č. 3 smlouvy. Změna tohoto seznamu podléhá výslovnému písemnému souhlasu objednatele s tím, že takovou změnou nesmí dojít ke změně plnění či zpětnému ovlivnění výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které by byly v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
10. Zhotovitel není oprávněn provést změnu stavbyvedoucího uvedeného v záhlaví smlouvy bez předchozího souhlasu objednatele. Vydá-li objednatel souhlas ke změně stavbyvedoucího dle předchozí věty tohoto odstavce smlouvy, může tak zhotovitel provést pouze za osobu se stejnou nebo vyšší odbornou schopností a zkušeností odpovídající minimálně kritériu technické kvalifikace, kterou tato osoba za zhotovitele prokázala dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona o zadávání veřejných zakázek v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.
11. Pokud platné předpisy či části ČSN stanoví provedení zkoušek osvědčujících smluvní vlastnosti díla nebo jeho části, musí provedení těchto zkoušek předcházet dokončení a předání díla.
12. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat odpady, včetně nebezpečných, a nečistoty vzniklé jeho pracemi a pracemi jeho poddodavatelů. Tato podmínka platí i v případě, že odpad pochází z materiálů, které byly na staveniště dodány ze strany objednatele pro potřeby zhotovitele. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště. Při neplnění této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi a jeho okolí prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

13. Zhotovitel je povinen likvidovat na svůj náklad odpady vzniklé jeho činností. Pro tyto účely je povinen vést evidenci vzniklých odpadů a jejich likvidace v souladu s příslušnými právními předpisy, kterou je povinen předat objednateli při protokolárním předání díla, popřípadě umožnit objednateli nahlédnutí do ní kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději při předání díla objednateli doklady o likvidaci odpadu vzniklého jeho činností při provádění díla. Bez doložení těchto dokladů o likvidaci odpadu není objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít a nedostává se do prodlení s jeho převzetím. Dílo se až do doby splnění této povinnosti zhotovitelem považuje za nedokončené.
14. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené zásahy do práv vlastníků sousedních nemovitostí.
15. Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla materiály, výrobky a zařízení v kvalitě dle technického popisu a standardu kvality prováděných prací a smlouvy. Zhotovitel je povinen doklady prokazující vlastnosti použitých materiálů, výrobků a zařízení (např. prohlášení o shodě, atesty, apod.) předložit objednateli před zahájením prací, při nichž bude uvedeného materiálu, výrobku či zařízení užito. Plnění těchto povinností zhotovitelem je podmínkou řádného provádění díla.
16. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli před podpisem smlouvy pojistnou smlouvu na rizika vyplývající z jeho činnosti při provádění díla, na dílo samotné podle smlouvy a na odpovědnost za škodu jím způsobenou objednateli a třetím osobám, a to ve výši minimálně 70.000.000,- Kč, přičemž zhotovitel garantuje její platnost po celou dobu realizace díla.
17. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární předpisy a normy, dále se zhotovitel zavazuje dodržovat v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti ekologie základní podmínky, a dále se zhotovitel zavazuje plnit povinnosti uvedené v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném znění, nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, v platném znění, a v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztah (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění.
18. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku a emailem ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
19. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce přes včasné písemné vyzvání nedostaví ke kontrole dle předchozího odstavce, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
20. V případě, že se objeví jakákoli vada díla v záruční době nebo při převzetí díla, je zhotovitel povinen bezplatně tuto odstranit a rovněž nahradit objednateli veškeré z toho vzniklé i následné škody. Vady a nedodělky z přejímacího řízení a vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně v tzv. reklamačním listu, přičemž vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. V případě vad a nedodělků z přejímacího řízení lze tyto uplatnit ze strany objednatele také již v protokolu o předání a převzetí díla.

21. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny v případě, kdy nelze věc opravit. Dokladem o průběhu reklamačního řízení až do úplného odstranění závadného stavu je reklamační list.
22. V případě oprávněné reklamace je zhotovitel povinen vadu uznat, a je povinen do 3 pracovních dnů od uplatnění vady začít s odstraňováním závadného stavu (tedy zahájit práce na odstraňování vady nebo závadného stavu). Do 10 pracovních dnů ode dne zahájení těchto prací je povinen vadu nebo závadný stav odstranit. V případě, že se s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem jedná o vadu v tomto termínu neodstranitelnou, a současně by nebylo spravedlivé po zhotoviteli požadovat její odstranění v dané lhůtě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od uplatnění vady, nebo pokud s přihlédnutím ke všem okolnostem nebylo možné tuto skutečnost zjistit dříve, neprodleně poté, co tato skutečnost vyjde najevo. Doručením reklamačního listu zhotovitelem objednateli s potvrzením o odstranění vady objednatelem se předmětné reklamační řízení považuje k datu potvrzení objednatelem za řádně ukončené. Objednatel nehradí náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s řádně uplatněnou reklamací, nedošlo-li k jiné dohodě stran.
23. V případě, že zhotovitel nemá ve smyslu zákonných povinností a/nebo povinností dle smlouvy vadu uznat a zajistit její odstranění, je zhotovitel do 3 pracovních dnů od uplatnění vady povinen sdělit písemně objednateli, že vadu neuznává, spolu s uvedením konkrétního zákonného důvodu, jinak platí, že vadu uznal.
24. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách zde uvedených je objednatel oprávněn provést tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Objednateli v případech prodlení zhotovitele s odstraněním vady vzniká nárok na smluvní pokutu dle smlouvy a dále v případě, že objednatel provede opravu vady na vlastní náklady nárok na smluvní pokutu rovnající se částce představující výši nákladů vynaloženou objednatelem na odstranění vady, tj. výši samotných nákladů vynaložených na úhradu opravy realizované třetí osobou plus vlastní režijní náklady na opravu ve výši 7 % z ceny opravy. Smluvní strany výslovně ujednaly v souladu s § 1991 OZ, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst pohledávku představující nárok na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele za objednatelem, a to i pohledávkám nesplatným či promlčeným. Přičemž pohledávky zanikají započtením dnem doručení projevu vůle směřujícímu k započtení zhotoviteli.
25. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převést svá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy na třetí osobu. Zhotovitel není oprávněn provést započtení svých pohledávek vůči objednateli proti pohledávkám objednatele vůči provozovateli.
26. Zhotovitel prohlašuje, že dílo, jakož i jeho jednotlivé části, bude mít ke dni předání stanovené vlastnosti a bude odpovídat zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.
27. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

28. Zhotovitel je povinen zajistit vyloučení svých zaměstnanců, spolupracujících subjektů nebo jeho poddodavatelů z provádění díla na základě návrhu objednatele. Za oprávněný důvod v návrhu na vyloučení se považuje na straně objednatele zejména:
- a) nedostatečná kvalita prováděných prací,
 - b) nedodržování jakékoli části stavební dokumentace a pokynů objednatele v rozporu s povinnostmi zhotovitele,
 - c) opakované porušení povinností zhotovitele,
 - d) opakované porušení stanovených technických podmínek,
 - e) neposkytování součinnosti odpovědných osob zhotovitele v komunikaci s objednatelem.
29. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při případném výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen umožnit přístup osobám pověřeným objednatelem nebo kontrolním subjektem i k těm částem nabídek, smluv a dokumentů souvisejících s dílem, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti, apod.) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy. Toto spolupůsobení se zavazuje zhotovitel zajistit i u svých případných poddodavatelů.

V. STAVEBNÍ DENÍK A DOKLADY O PRŮBĚHU STAVBY

1. Zhotovitel povede po celou dobu výstavby stavební deník, týkající se díla dle smlouvy, jak mu ukládá § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „**stavební zákon**“). Záznamy ve stavebním deníku budou prováděny výhradně v českém jazyce osobami oprávněnými za smluvní strany jednat, tj. osobami uvedenými záhlaví smlouvy.
2. Záznamy do stavebního deníku provádí mimo osob oprávněných za zhotovitele a objednatele a orgánu zmocněných stavebním zákonem též zástupce autorského dozoru projektanta, provádění záznamů do stavebního deníku musí zhotovitel umožnit a strpět.
3. Vyžaduje-li to povaha záznamu ve stavebním deníku, musí se protistrana vyjádřit písemně k tomuto záznamu do 3 pracovních dnů po prokazatelném seznámení se zápisem, jinak se má za to, že s prvotním záznamem souhlasí.
4. Stavební deník je nezbytnou součástí předání díla, pokud nebude řádně vedený stavební deník předán spolu s dílem, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy a vadu díla.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo vymezené smlouvou je splněno protokolárním předáním díla zhotovitelem objednateli. K převzetí díla za objednatele je oprávněná osoba výslovně uvedená pro tento úkon v záhlaví smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli doporučeným dopisem nejpozději 10 dnů před termínem dokončení díla, kdy bude dílo připraveno k předání. Současně s tímto oznámením předá zhotovitel dokumentaci a předávací doklady dle smlouvy.
3. Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že bude bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít a/nebo vrátit předmět plnění vyplývající ze smlouvy, pokud neodpovídá v podrobnostech, kvalitě, kvantitě a specifikaci popisu uvedenému ve smlouvě, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení.

4. Aniž by byla dotčena práva objednatele, vyplývající z ostatních ustanovení smlouvy nebo z platných právních předpisů, je objednatel dle vlastní volby dále oprávněn:
 - a) odmítnout a vrátit nevyhovující předmět plnění smlouvy na náklady zhotovitele, požadovat úhradu zaplacené ceny a úrok;
 - b) požadovat od zhotovitele kontrolu předmětu plnění smlouvy a odstranění nevyhovujícího stavu;
 - c) požadovat od zhotovitele nahrazení nevyhovujícího předmětu plnění smlouvy, tj. zboží nebo služby, zbožím nebo službami, které vyhovují podmínkám dohodnutým ve smlouvě.

Pokud zhotovitel neprovede kontrolu, odstranění vad nebo neposkytne náhradní plnění v souladu s ustanovením tohoto odstavce smlouvy nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy o to byl požádán objednatelem, je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím jiné osoby a na náklady zhotovitele předmět plnění smlouvy zkontrolovat, opravit nebo zajistit náhradní dodávku.

5. Součástí předávaného díla jsou ve třech vyhotoveních dokumentace skutečného provedení díla (v listinné podobě a v elektronické podobě na CD ROM / DVD ROM / USB flashdisku ve formátu *.pdf), vytyčení a geodetické zaměření objektů (v listinné a v elektronické podobě na CD ROM / DVD ROM / USB flashdisku – vše v provedení oprávněným geodetem) veškeré povinné doklady k výrobkům a zařízením, prohlášení o shodě, atesty a protokoly o zkouškách díla, doklady o nakládání s odpady a provozní dokumentace (revizní zprávy, revizní a provozní knihy, apod., včetně protokolů o zaškolení obsluh jednotlivých zařízení).
6. Nebude-li ke dni předání díla zhotovitelem součástí předávaného díla některý z dokladů uvedených v tomto článku, za předpokladu, že takový doklad je vyžadován, není objednatel povinen dílo převzít.

VII. ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Zhotovitel poskytuje podle smlouvy záruku na řádné provedení díla dle čl. I smlouvy, a to na řádné provedení stavebních prací, použití bezvadných materiálů, výrobků a zařízení schválených pro provozování v České republice, která počíná běžet od převzetí díla dle smlouvy objednatelem.
2. Záruční lhůta končí 60 měsíců od převzetí díla objednatelem. Za záruční dobu jednotlivých technologických zařízení se považuje délka záruční doby daná výrobcem tohoto zařízení (minimálně však 24 měsíců), je-li tak smluvními stranami výslovně dohodnuto v předávacím protokolu, která počíná běžet od převzetí díla dle smlouvy objednatelem.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré vady, faktické i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné, u zboží a/nebo služeb, které jsou předmětem smlouvy. Zhotovitel zároveň poskytuje objednateli záruku za veškeré zboží a/nebo služby, které jsou předmětem díla dle smlouvy, a to i v případě, že toto zboží a/nebo služby trpí vadami.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY A SMLUVNÍ ÚROKY Z PRODLENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může po zhotoviteli požadovat níže uvedenou dohodnutou smluvní pokutu:
 - a) za prodlení s dodržením termínu dokončení a předání díla dle čl. III. smlouvy či termínů uvedených v Příloze č. 2 smlouvy, a to 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení,
 - b) za prodlení s nástupem na odstranění vady či nedodělku z přejímacího řízení, bylo-li dílo s vadami či nedodělkou převzato, a to 5.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení,

- c) za prodlení s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení v dohodnuté době, bylo-li dílo s vadami či nedodělkou převzato, a to 5.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení,
 - d) za prodlení s nástupem na odstranění vady uplatněné v záruční době, a to smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení,
 - e) za prodlení s odstraněním vady uplatněné v záruční době, a to smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení,
 - f) za nepřítomnost stavbyvedoucího uvedeného v záhlaví smlouvy na staveništi minimálně vždy v pondělí, středu a pátek v době od 10:00 do 12:00 hod., a to 10.000,- Kč za každou i započatou hodinu nepřítomnosti,
 - g) za porušení povinnosti zhotovitele vyplývající z čl. IV. odst. 10 smlouvy, a to 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ,
 - h) za porušení povinnosti zhotovitele vyplývající z čl. IV. odst. 16 smlouvy, a to 1.000.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
2. Zaplacením kterékoli z výše uvedených smluvních pokut nebude dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli. Smluvní strany se výslovně dohodly, že smluvní pokuty podle tohoto odstavce může objednatel započítat i na nedoplatek ceny díla dle čl. II. smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může po objednateli požadovat úrok z prodlení za prodlení s placením řádně a včas doručených faktur zhotovitele ve výši stanovené § 1970 OZ.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Aniž by byla dotčena ostatní ustanovení smlouvy, smluvní strany se dohodly, že prodlení zhotovitele delší než 10 dní a/nebo nesplnění některé z povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, je smluvními stranami považováno za podstatné porušení smlouvy.
2. Objednatel má právo v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem kdykoliv od smlouvy odstoupit, a to bez jakéhokoliv uplatnění sankčních nároků ze strany zhotovitele vůči objednateli.
3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele náleží zhotoviteli pouze účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi na díle ponížené o nároky objednatele. Současně objednateli vzniká vedle nároku na smluvní pokutu, nárok na úhradu nákladů nad rámec ve smlouvě sjednané ceny díla vynaložených na dokončení díla objednatelem, resp. třetí osobou, a nárok na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu a dále rovněž nárok na úhradu veškerých nákladů, které by objednateli nevznikly nebýt odstoupení od smlouvy, zejména se tím rozumí náklady související se zajištěním rozpracovaného díla, zjištěním stavu rozpracovanosti díla (náklady na znalce, exekutory, notáře, apod.), vyklizení staveniště a další. Objednateli dále vzniká nárok na režijní náklady na dokončení díla objednatelem, resp. třetí osobou ve výši 7 % z ceny prací prováděných objednatelem, resp. třetí osobou.
4. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele náleží zhotoviteli část ceny díla odpovídající provedeným pracím na díle snížená o eventuelní nároky objednatele.
5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy, pak povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede do 5 dnů od odstoupení od smlouvy soupis všech ke dni odstoupení od smlouvy provedených prací a tento předloží k odsouhlasení objednateli, objednatel se k tomuto vyjádří do 10 dnů od jeho doručení.
 - b) Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí provedené části díla a objednatel je povinen do 10 dnů po obdržení výzvy zahájit přejímací řízení. V rámci tohoto

přejímacího řízení je zhotovitel povinen předat objednateli zejména originály stavebních deníků, ale i jiných dokumentů, které vznikly v souvislosti s prováděním díla do doby odstoupení od smlouvy. O tomto přejímacím řízení bude mezi smluvními stranami sepsán protokol.

- c) Po předání a převzetí provedené části díla včetně veškerých souvisejících dokumentů (včetně originálů stavebních deníků) je zhotovitel oprávněn uplatnit u objednatele odsouhlasený soupis provedených prací fakturou, přičemž provedené práce ocení způsobem, kterým je stanovena cena díla. Přílohou faktury pak bude objednatel odsouhlasený soupis provedených prací a protokol o předání a převzetí provedených prací. Splatnost faktury je stanovena na 30 dní od jejího řádného doručení objednateli.
6. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou odpovídá zhotovitel za vady provedené části díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty určené smlouvou. Záruční lhůta běží ode dne převzetí provedené části díla. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se záruky za provedenou část díla včetně postupu při reklamačním řízení dle smlouvy tak nejsou odstoupením od smlouvy dotčena a trvají i po jejím zániku.

X. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Dnem předání staveniště zhotoviteli nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla až do jeho předání, ledaže by ke škodě došlo i jinak.
2. Dostane-li se zhotovitel do prodlení a přes výzvu objednatele práce nevykoná ani v náhradní lhůtě stanovené objednatel, má objednatel právo nechat provést práce třetí osobou. V takovém případě je zhotovitel povinen hradit objednateli všechny s tím spojené zvýšené náklady. Tato skutečnost dává také objednateli právo na odstoupení od smlouvy s tím, že vyčíslená škoda bude uhrazena zhotovitelem.
3. V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jedné ze smluvních stran realizaci smluvních podmínek dle smlouvy, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností o dobu trvání okolností vyšší moci, případně o dobu jejich následků. Jako vyšší moc jsou označeny okolnosti a události vzniklé po uzavření smlouvy a to mimořádné, nepředpokládané a nezávislé na vůli smluvních stran a opravňují ke změně smluvních podmínek. Za tyto okolnosti se považují okolnosti dle § 2913 odst. 2 OZ. Každá smluvní strana, které není možno vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní podmínky dle smlouvy, musí co nejdříve o tom uvědomit druhou smluvní stranu. Tuto informaci je třeba potvrdit doporučeným dopisem.
4. Dnem předání staveniště zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené kontaminací půdy, odpadních vod či vodních toků ropnými nebo jinými produkty či látkami.
5. Smluvní strany se zavazují účinně spolupracovat při zajištění ochrany a bezpečnosti práce a požární ochrany, a to i v případech souběhu prací a činností zhotovitele a přímých dodavatelů objednatele.
6. Dodávky dodané na staveniště objednatel se řídí ustanovením § 2597 a 2598 OZ.
7. S ohledem na ustanovení § 1726 OZ smluvní strany prohlašují, že smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a smluvní strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si každá ze smluvních stran stanovila jako předpoklad pro uzavření smlouvy.
8. Každá ze smluvních stran ve smyslu ustanovení § 1728 odst. 2 OZ prohlašuje ve vztahu k druhé smluvní straně, že obdržela od druhé smluvní strany informace o veškerých skutkových a právních

okolnostech, které smluvní strana považovala za důležité pro vznik jejího zájmu uzavřít smlouvu a pro samotné uzavření smlouvy jakožto platné a závazné smlouvy.

9. Smluvní strany vylučují ve vztahu ke smlouvě aplikaci ustanovení § 1765 a § 1766 OZ. Nebezpečí změny okolností na sebe bere zhotovitel.
10. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany potvrzují, že se na smlouvu neuplatní ustanovení § 1793 ani § 1796 OZ.
11. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy včetně jejích příloh neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného resp. neúčinného. Smluvní strany se zavazují vyjádřit k takovým změnám písemně ve lhůtě do 7 pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu změny. Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající smluvní strana.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby smlouva a veškeré její změny a doplnění byly uveřejněny na profilu zadavatele a uvedeny v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu.
13. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby objednatel v souvislosti se smlouvou poskytoval informace v souladu s tímto zákonem.
14. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění (zejména na profilu zadavatele / objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky) bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
15. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „**zákon o registru smluv**“), jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu zákona o registru smluv a zhotovitel s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
16. Smluvní strany se dohodly, že pro všechny spory vzniklé ze smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi smluvními stranami, je místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 1 nebo Městský soud v Praze, a to dle jejich věcné příslušnosti.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Vztahy smluvních stran neupravené smlouvou se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, především OZ a zákonem o zadávání veřejných zakázek.
2. Obsah smlouvy lze měnit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě. Jakákoliv změna smlouvy musí být provedena v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv a její platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky:

[Redacted signature area]




**SPRÁVA SLUŽEB
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY**


5. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, s obsahem smlouvy bezvýhradně souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze dne

06.04.2023



V Praze dne



Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky:





Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019_1

Stavba: Multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnice, Praha 8, Kundratka 19

KSO:
Místo: Praha 8

CC-CZ:
Datum: 02.12.2019

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19

IČ:
DIČ:

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	56 841 395,30
--------------	---------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	56 841 395,30	11 936 693,01
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	68 778 088,31
------------	---	-----	---------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019_1

Stavba: Multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnice, Praha 8, Kundratka 19

Místo: Praha 8

Datum:

02.12.2019

Z
U

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		56 841 395,30	68 778 088,31
D1	Střelnice	41 877 274,31	50 671 501,92
D1_1-D9	Stavební - Dotazy 2019_11_29	32 314 163,54	39 100 137,88
D1_3	Požárně bezpečnostní řešení	289 761,90	350 611,90
D1_4a	Vytápění	1 315 716,47	1 592 016,93
D1_4b	Vzduchotechnika	865 671,59	1 047 462,62
D1_4c	Elektroinstalace - silnoproud	1 125 344,10	1 361 666,36
D1_4d	Elektroinstalace - slaboproud	772 771,50	935 053,52
D1_4ef	Zdravotechnické instalace + Plyn	579 306,11	700 960,39
D1_4g	Technologie střelnice	4 614 539,10	5 583 592,31
D2b-D1	Komunikace a chodníky - Dotazy 2019_11_19	6 453 515,61	7 808 753,89
D2a	Příprava území	1 746 932,09	2 113 787,83
D3a	Areálová kanalizace - dešťová	2 789 217,77	3 374 953,50
D3b	Areálová kanalizace - splašková	921 750,00	1 115 317,50
D4	Areálový vodovod	373 245,25	451 626,75
D6	Přípojka plynu	151 955,53	183 866,19
D7a	HUP - stavební část	86 506,57	104 672,95
D7b_D	HUP - rozvody - Dotazy 2019_09_02	174 249,17	210 841,50
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	2 266 749,00	2 742 766,29

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnice, Praha 8, Kundratka 19

Objekt:

D1 - Střelnice

Soupis:

D1_1-D9 - Stavební - Dotazy 2019_11_29

KSO:

Místo:

Praha

CC-CZ:

Datum:

02.12.2019

Zadavatel:

IČ:



Cena bez DPH

32 314 163,54

DPH základní
snížená

Základ daně
32 314 163,54
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
6 785 974,34
0,00

Cena s DPH

v CZK

39 100 137,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnice, Praha 8, Kunderka 19

Objekt:

D1 - Střelnice

Soupis:

D1_1-D9 - Stavební - Dotazy 2019_11_29

Místo:

Praha

Datum:

02.12.2019

Náklady ze soupisu prací

32 314 163,54

HSV - Práce a dodávky HSV

24 357 609,70

1 - Zemní práce	3 364 977,18
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	123 502,25
2 - Zakládání	2 842 521,16
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 388 644,67
32 - Zdi přehradní a opěrné	452 630,70
4 - Vodorovné konstrukce	5 774 669,03
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	3 386,29
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 381 716,75
61 - Úprava povrchů vnitřních	851 183,40
62 - Úprava povrchů vnější	1 379 782,48
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	1 150 750,87
8 - Trubní vedení	638 496,81
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 887 064,86
94 - Lešení a stavební výtahy	430 884,56
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	354 153,28
96 - Bourání konstrukcí	182 963,50
99 - Přesuny hmot a sutí	919 063,52

PSV - Práce a dodávky PSV

7 456 553,84

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	763 577,34
712 - Povlakové krytiny	550 735,70
713 - Izolace tepelné	909 939,14
762 - Konstrukce tesařské	54 157,42
763 - Konstrukce suché výstavby	164 708,25
764 - Konstrukce klempířské	254 256,08
766 - Konstrukce truhlářské	1 180 670,57
766c - plastové	884 966,70
766.a - truhlářské vnitřní	284 199,30
767 - Konstrukce zámečnické	2 477 494,77
767.d - zámečnické	1 421 551,82
767.e - ostatní	373 829,50
767.h - hliníkové	604 961,90
767.z - ocelové výrobky	58 671,36
771 - Podlahy z dlaždic keramických	318 981,28
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	81 169,21
783 - Dokončovací práce - nátěry	598 544,09
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	102 319,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střešnice, Praha 8, Kundratka 19

Objekt:

D1 - Střešnice

Soupis:

D1_1-D9 - Stavební - Dotazy 2019_11_29

Místo:

Praha

Datum:

02.12.2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

32 314 163,54

D HSV

Práce a dodávky HSV

24 857 609,70

D 1

Zemní práce

6 364 977,18

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	900,000	52,10	46 890,00	CS ÚRS 2019 01
			900,0		900,000			
2	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	95,000	229,20	21 774,00	CS ÚRS 2019 01
			Plocha změřená z výkresu v programu AutoCad					
			950,0*0,1		95,000			
3	K	131201104	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	1 476,800	67,70	99 979,36	CS ÚRS 2019 01
			Rozdělení zeminy - 3.tř - 25%, 4.tř - 60%, 5.tř - 10%, 6.tř - 5%					
			Plocha změřená z výkresu v programu AutoCad					
			Průměrná hloubka výkopu je 5,2m					
			1136,0*5,2*0,25		1 476,800			
4	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	738,400	5,20	3 839,68	CS ÚRS 2019 01
			1476,8*0,5 Přepočtené koeficientem množství		738,400			
5	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	21,750	484,40	10 535,70	CS ÚRS 2019 01
			Rozdělení zeminy - 4.tř - 70%, 5.tř - 20%, 6.tř - 10%					
			Základové patky					
			(2,2*2,2*0,5*4)*0,7		6,776			
			(2,2*2,2*0,95*3)*0,7		9,656			
			Základová deska					
			(5,35*2,84*0,5)*0,7		5,318			
6	K	131301104	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	3 544,320	67,70	239 950,46	CS ÚRS 2019 01
			Rozdělení zeminy - 3.tř - 25%, 4.tř - 60%, 5.tř - 10%, 6.tř - 5%					
			Plocha změřená z výkresu v programu AutoCad					
			Průměrná hloubka výkopu je 5,2m					
			1136,0*5,2*0,6		3 544,320			
7	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	1 783,035	5,20	9 271,78	CS ÚRS 2019 01
			3566,07*0,5 Přepočtené koeficientem množství		1 783,035			
8	K	131401101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	m3	6,214	484,40	3 010,06	CS ÚRS 2019 01
			Rozdělení zeminy - 4.tř - 70%, 5.tř - 20%, 6.tř - 10%					
			Základové patky					
			(2,2*2,2*0,5*4)*0,2		1,936			
			(2,2*2,2*0,95*3)*0,2		2,759			
			Základová deska					
			(5,35*2,84*0,5)*0,2		1,519			
9	K	131401104	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu přes 5000 m3	m3	1 181,440	99,00	116 962,56	CS ÚRS 2019 01
			Rozdělení zeminy - 3.tř - 25%, 4.tř - 60%, 5.tř - 10%, 6.tř - 5%					
			Plocha změřená z výkresu v programu AutoCad					
			Průměrná hloubka výkopu je 5,2m					
			1136,0*5,2*0,2		1 181,440			
10	K	131501101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 6 objemu do 100 m3	m3	3,107	692,80	2 152,53	CS ÚRS 2019 01
			Rozdělení zeminy - 4.tř - 70%, 5.tř - 20%, 6.tř - 10%					
			Základové patky					
			(2,2*2,2*0,5*4)*0,1		0,968			
			(2,2*2,2*0,95*3)*0,1		1,379			
			Základová deska					
			(5,35*2,84*0,5)*0,1		0,760			
11	K	131501104	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 6 objemu přes 5000 m3	m3	295,360	380,20	112 295,87	CS ÚRS 2019 01
			Rozdělení zeminy - 3.tř - 25%, 4.tř - 60%, 5.tř - 10%, 6.tř - 5%					
			Plocha změřená z výkresu v programu AutoCad					
			Průměrná hloubka výkopu je 5,2m					
			1136,0*5,2*0,05		295,360			
12	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	16,800	484,40	8 137,92	CS ÚRS 2019 01
			Rozdělení zeminy - 4.tř - 70%, 5.tř - 20%, 6.tř - 10%					
			Ležatá kanalizace					
			Viz PD ZTI					
			24,0*0,7		16,800			
13	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	8,400	5,20	43,68	CS ÚRS 2019 01
			16,8*0,5 Přepočtené koeficientem množství		8,400			
14	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	70,782	484,40	34 286,80	CS ÚRS 2019 01
			Rozdělení zeminy - 4.tř - 70%, 5.tř - 20%, 6.tř - 10%					
			Základové pásy					
			((50,1+9,2+50,1)*1,3*0,5)*0,7		49,777			
			((5,3+1,7)*0,65*0,5)*0,7		1,593			
			(1,9*2*1,3*0,95+(5,3+1,7)*0,65*0,95)*0,7		6,311			
			Opěrná zeď OZ1					
			((8,025+0,92)*2,1*0,95)*0,7		12,492			
			Opěrná zeď OZ2					
			((7,91+0,38)*2,1*0,05)*0,7		0,609			
15	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	35,391	5,20	184,03	CS ÚRS 2019 01
			70,782*0,5 Přepočtené koeficientem množství		35,391			
16	K	132401101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5	m3	4,800	484,40	2 325,12	CS ÚRS 2019 01
			Rozdělení zeminy - 4.tř - 70%, 5.tř - 20%, 6.tř - 10%					
			Ležatá kanalizace					
			Viz PD ZTI					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		24,0*0,2		4,800			
17	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	20,223	484,40	9 796,02	CS ÚRS 2019 01
	VV		Rozdělení zeminy - 4.tř - 70%, 5.tř - 20%, 6.tř - 10%					
	VV		Základové pásy					
	VV		((50,1+9,2+50,1)*1,3*0,5)*0,2		14,222			
	VV		((5,3+1,7)*0,65*0,5)*0,2		0,455			
	VV		((1,9*2*1,3*0,95+(5,3+1,7)*0,65*0,95)*0,2		1,803			
	VV		Opěrná zeď OZ1					
	VV		((8,025+0,92)*2,1*0,95)*0,2		3,569			
	VV		Opěrná zeď OZ2					
	VV		((7,91+0,38)*2,1*0,05)*0,2		0,174			
18	K	132501101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 6	m3	2,400	692,80	1 662,72	CS ÚRS 2019 01
	VV		Rozdělení zeminy - 4.tř - 70%, 5.tř - 20%, 6.tř - 10%					
	VV		Ležatá kanalizace					
	VV		Viz PD ZT1					
	VV		24,0*0,1		2,400			
19	K	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	10,113	692,80	7 006,29	CS ÚRS 2019 01
	VV		Rozdělení zeminy - 4.tř - 70%, 5.tř - 20%, 6.tř - 10%					
	VV		Základové pásy					
	VV		((50,1+9,2+50,1)*1,3*0,5)*0,1		7,111			
	VV		((5,3+1,7)*0,65*0,5)*0,1		0,228			
	VV		((1,9*2*1,3*0,95+(5,3+1,7)*0,65*0,95)*0,1		0,902			
	VV		Opěrná zeď OZ1					
	VV		((8,025+0,92)*2,1*0,95)*0,1		1,785			
	VV		Opěrná zeď OZ2					
	VV		((7,91+0,38)*2,1*0,05)*0,1		0,087			
20	K	138401101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 5	m3	6,214	104,20	647,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		Rozdělení zeminy - 4.tř - 70%, 5.tř - 20%, 6.tř - 10%					
	VV		Základové patky					
	VV		(2,2*2,2*0,5*4)*0,2		1,936			
	VV		(2,2*2,2*0,95*3)*0,2		2,759			
	VV		Základová deska					
	VV		(5,35*2,84*0,5)*0,2		1,519			
21	K	138401201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5	m3	20,223	104,20	2 107,24	CS ÚRS 2019 01
	VV		Rozdělení zeminy - 4.tř - 70%, 5.tř - 20%, 6.tř - 10%					
	VV		Základové pásy					
	VV		((50,1+9,2+50,1)*1,3*0,5)*0,2		14,222			
	VV		((5,3+1,7)*0,65*0,5)*0,2		0,455			
	VV		((1,9*2*1,3*0,95+(5,3+1,7)*0,65*0,95)*0,2		1,803			
	VV		Opěrná zeď OZ1					
	VV		((8,025+0,92)*2,1*0,95)*0,2		3,569			
	VV		Opěrná zeď OZ2					
	VV		((7,91+0,38)*2,1*0,05)*0,2		0,174			
22	K	138501101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 6	m3	3,107	208,40	647,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		Rozdělení zeminy - 4.tř - 70%, 5.tř - 20%, 6.tř - 10%					
	VV		Základové patky					
	VV		(2,2*2,2*0,5*4)*0,1		0,968			
	VV		(2,2*2,2*0,95*3)*0,1		1,379			
	VV		Základová deska					
	VV		(5,35*2,84*0,5)*0,1		0,760			
23	K	138501201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6	m3	10,113	208,40	2 107,55	CS ÚRS 2019 01
	VV		Rozdělení zeminy - 4.tř - 70%, 5.tř - 20%, 6.tř - 10%					
	VV		Základové pásy					
	VV		((50,1+9,2+50,1)*1,3*0,5)*0,1		7,111			
	VV		((5,3+1,7)*0,65*0,5)*0,1		0,228			
	VV		((1,9*2*1,3*0,95+(5,3+1,7)*0,65*0,95)*0,1		0,902			
	VV		Opěrná zeď OZ1					
	VV		((8,025+0,92)*2,1*0,95)*0,1		1,785			
	VV		Opěrná zeď OZ2					
	VV		((7,91+0,38)*2,1*0,05)*0,1		0,087			
24	K	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	5 130,452	31,30	160 583,15	CS ÚRS 2019 01
	VV		1476,8+21,75+3544,32+70,782+16,8		5 130,452			
25	K	161101153	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m	m3	1 523,657	31,30	47 690,46	CS ÚRS 2019 01
	VV		6,214+1181,44+3,107+295,36+4,8+20,223+2,4+10,113		1 523,657			
26	K	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	95,000	67,70	6 431,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		*Ornice z deponie					
	VV		95,0		95,000			
31	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	5 130,452	302,10	1 549 909,55	CS ÚRS 2019 01
	VV		5130,452		5 130,452			
32	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10 260,904	2,60	26 678,35	CS ÚRS 2019 01
	VV		5130,452*2 Přepočtené koeficientem množství		10 260,904			
33	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	m3	1 523,657	291,70	444 450,75	CS ÚRS 2019 01
	VV		1523,657		1 523,657			
34	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 047,314	2,60	7 923,02	CS ÚRS 2019 01
	VV		1523,657*2 Přepočtené koeficientem množství		3 047,314			
35	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	95,000	46,90	4 455,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		*Ornice					
	VV		95,0		95,000			
36	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	12 947,539	158,30	2 023 700,35	CS ÚRS 2019 01
	VV		5130,452*1,9+1523,657*2,1		12 947,539			
37	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	1 681,374	380,20	639 258,39	CS ÚRS 2019 01
	VV		nová zemina					
	VV		29,0*22,0*0,5*2		638,000			
	VV		(47,0+51,5)*8,0*0,5*2		788,000			
	VV		nové kamenivo					
	VV		(14,45+1,15)*0,78*7,35		87,142			
	VV		5,0*3,31*3,6		5,580			
	VV		(57,2+1,9+1,3*2+48,2)*0,4*3,7		162,652			
38	M	583336740	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	536,285	301,10	161 475,41	CS ÚRS 2019 01
	VV		255,374*2,1		536,285			
39	M	583312-R1	zemina vhodná pro zásyp, Podrobný popis viz PD, nákup, dovoz na staveniště, složení v místě rozprostření	m3	1 426,000	364,60	519 919,60	vlastní
	VV		1426,0		1 426,000			
40	K	181951104	Úprava pláně v hornině tř. 5 až 7 se zhuštěním	m2	599,785	61,50	36 886,78	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	VV		1 PP					
	VV		50,98*10,8		550,584			
	VV		26,09*1,3		33,917			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		5.42*2.82		15,284			
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				123 502,25	
42	K	181301102	Rozprostření omnice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	300,000	46,90	14 070,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		*Omnice 300,0		300,000			
43	K	182301132	Rozprostření omnice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	650,000	67,70	44 005,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		*Omnice 650,0		650,000			
44	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	300,000	20,80	6 240,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Plochy měřené v programu AutoCAD					
	VV		300,0		300,000			
45	K	181411133	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	650,000	20,80	13 520,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Plochy měřené v programu AutoCAD					
	VV		650,0		650,000			
46	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	190,000	125,00	23 750,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		950*0,2 *Přepočtené koeficientem množství		190,000			
47	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhuštění	m2	429,750	51,00	21 917,25	CS ÚRS 2019 01
	VV		Plochy měřené v programu AutoCAD					
	VV		*Omnice 429,75		429,750			
	D	2	Zakládání				2 842 521,16	
48	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z netříděného šterkopisku	m3	108,550	936,50	101 657,08	CS ÚRS 2019 01
	VV		Pod základové konstrukce					
	VV		Frakce 0-63 mm					
	VV		Plocha změněná z výkresu v programu AutoCad					
	VV		(312,1+118,2+3,9)*0,25		108,550			
49	K	273323611	Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	123,014	3 184,60	391 750,38	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	VV		1.PP					
	VV		50,98*10,8*0,2		110,117			
	VV		26,09*1,3*0,2		6,783			
	VV		5,42*2,82*0,4		6,114			
50	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	34,874	557,30	19 435,28	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	VV		1.PP					
	VV		(50,98+10,8)*2*0,2		24,712			
	VV		(26,09+1,3)*2*0,2		5,738			
	VV		(5,42+2,82)*2*0,4		4,424			
51	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	34,874	104,20	3 633,87	CS ÚRS 2019 01
52	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kaři	t	6,056	28 335,60	171 600,39	CS ÚRS 2019 01
	VV		Oka 100/100 mm, průměr 6 mm					
	VV		Plocha změněná z výkresu v programu AutoCad					
	VV		(312,1+118,2+3,9)*1,3*0,00444		2,506			
	VV		50,98*10,8*1,3*0,00444		3,178			
	VV		26,09*1,3*1,3*0,00444		0,196			
	VV		5,42*2,82*1,3*0,00444*2		0,176			
53	K	274313911	Základové pásy z betonu tř. C 30/37	m3	165,861	3 075,20	510 055,75	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	VV		(1,9*2*1,3*1,1+(50,1+9,2+50,1)*1,3*0,6)*1,035		93,943			
	VV		((5,3+1,7)*0,65*1,3+(5,3+1,7)*0,65*0,85)*1,035		10,125			
	VV		1,35*0,3*1,0*1,035		0,419			
	VV		1,1*0,3*1,0+1,1*0,3*0,85+1,1*0,3*0,885		0,903			
	VV		(9,2+5,3)*2*1,3*0,85*1,035		33,167			
	VV		Opěrná zeď OZ1					
	VV		(8,225+0,92)*2,1*0,4		7,682			
	VV		Opěrná zeď OZ2					
	VV		(7,91+0,38)*2,1*0,8		13,927			
	VV		Opěrná zeď OZ3					
	VV		(4,7+2,08)*2,1*0,4		5,695			
54	K	274351121	Zřízení bednění základových pásů rovného	m2	150,797	546,90	82 470,88	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	VV		(1,9*2+1,3)*0,35+(50,1+9,2+50,1)*2*0,35		78,365			
	VV		(5,3+1,7)*2*0,35*2		9,800			
	VV		(1,35+0,3*2)*1,0		1,950			
	VV		(1,1+0,3)*2*1,0+(1,1+0,3)*2*0,85+(1,1+0,3)*2*0,885		7,658			
	VV		(9,2+5,3)*2*0,35*2		20,300			
	VV		Opěrná zeď OZ1					
	VV		(8,225+0,92)*2*0,4		8,996			
	VV		Opěrná zeď OZ2					
	VV		(7,91+2,48)*2*0,8		16,624			
	VV		Opěrná zeď OZ3					
	VV		(4,7+4,18)*2*0,4		7,104			
55	K	274351122	Odstranění bednění základových pásů rovného	m2	150,797	104,20	15 713,05	CS ÚRS 2019 01
56	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	6,601	27 293,90	180 167,03	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD statika					
	VV		včetně patek					
	VV		6,6007		6,601			
57	K	275321611	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	23,544	3 075,20	72 402,51	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	VV		2,2*2,2*0,6*2*1,035		6,011			
	VV		2,2*2,2*1,1*1,035		5,510			
	VV		2,2*2,2*0,6*4*1,035		12,023			
58	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	15,400	557,30	8 582,42	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	VV		(2,2+2,2)*2*0,35*5		15,400			
59	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	15,400	104,20	1 604,68	CS ÚRS 2019 01
60	K	275351-R1	Vkládání tepelné izolace do základů a stěn z důvodu prostupu potrubí	m3	0,163	10 417,50	1 698,05	vlastní
	VV		0,2*0,2*(1,3+0,5*2+0,3)		0,104			
	VV		0,1*0,1*0,3		0,003			
	VV		0,25*0,25*0,3*3		0,056			
61	M	283758630	deska EPS pro aplikace bez zatížení m3	m3	0,166	1 250,10	207,52	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,163*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,166			
62	K	279323112	Základová zeď ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	167,144	3 075,20	514 001,23	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	VV		1.PP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(51,0*2+10,2)*0,3*3,35-1,05*2,1*0,3		112,100			
	W		(1,0+6,4)*0,4*3,65		10,804			
	W		1,0*0,3*3,52		1,056			
	W		(10,2+6,01)*2*0,3*3,35		32,582			
	W		1.NP					
	W		(10,8+0,3*2)*0,3*3,1		10,602			
63	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	1 099,629	593,80	652 959,70	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	W		1.PP					
	W		(51,0*2+10,2+0,3)*2*3,35-1,05*2,1*2+(1,05+2,1*2)*0,3		750,915			
	W		(1,0+6,4+0,4)*2*3,35		52,260			
	W		1,0*2*3,35		6,700			
	W		(10,2+6,01)*2*2*3,35		217,214			
	W		1.NP					
	W		(10,8+0,3*2+0,3)*2*3,1		72,540			
64	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	1 099,629	104,20	114 581,34	CS ÚRS 2019 01
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				3 388 644,67	
65	K	311113131	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	141,953	1 448,00	205 547,94	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	W		1.PP					
	W		*m.č. 01.11.01.12" 35,35*3,0		106,050			
	W		*m.č. 01.16" (1,0+1,15+2,25+2,845+0,7+3,25)*3,35-0,8*2,0		35,903			
66	K	311113132	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	113,919	1 797,00	204 712,44	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	W		Atika					
	W		(10,8+55,6)*2*0,75		99,600			
	W		Šachta					
	W		(2,275*2+1,135*3)*1,8		14,319			
67	K	311235121	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	6,834	1 131,30	7 731,30	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	W		1.PP					
	W		*m.č. 1,08" 2,04*3,35		6,834			
68	K	311236321	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 250 mm	m2	25,990	1 016,70	26 424,03	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	W		1.PP					
	W		*m.č. 01.13-01.15" 10,2*2,95-2,0*1,0-1,0*2,1		25,990			
69	K	311237111	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,26 do 0,30 W/m2K tl zdiva 300 mm	m2	310,333	1 291,80	400 888,17	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	W		1.PP					
	W		(6,7*3,1)*2*2,95-4,05*1,3-1,75*2,6		48,005			
	W		1.NP					
	W		(9,35+4,4*10+4,8)*2,7-1,875*1,05*2-4,1*1,05-1,95*0,95*17-2,15*0,95*2-0,95*2,1-1,7*0,95		109,575			
	W		(4,4*6+4,8)*0,25-(0,95*2+4,4)*0,25		6,225			
	W		(2,275*2+1,135)*3,1		17,624			
	W		2.NP					
	W		(9,35+4,4*10+4,8)*2,7-1,875*1,05*2-4,1*1,05-1,95*0,95*17-2,15*0,95*2-0,95*2,1-1,7*0,95		109,575			
	W		(2,275*1,435+0,85+0,76+0,915)*3,1		19,329			
70	K	311237141	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,18 do 0,22 W/m2K tl zdiva 440 mm	m2	110,143	1 873,10	206 308,85	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	W		1.NP					
	W		(4,4*6+4,8)*2,45-0,95*1,85*2-4,4*2,45-1,95*0,95*5-2,15*0,95*2		48,798			
	W		2.NP					
	W		(4,4*6+4,8)*2,7-0,95*2,1*2-1,95*0,95*8-2,15*0,95*2		61,345			
71	K	311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	73,414	3 048,20	223 780,55	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	W		1.NP					
	W		(20,6+0,6+0,425)*0,3*3,1		20,111			
	W		(13,3+25,4)*0,2*3,1-2,7*2,6*0,2		22,590			
	W		2.NP					
	W		(20,6+0,6+0,425)*0,3*3,1		20,111			
	W		(10,8+0,3*2)*0,3*3,1		10,602			
72	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	576,850	578,20	333 534,67	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	W		1.NP					
	W		(20,6+0,6+0,425+0,3*2)*2*3,1		137,795			
	W		(13,3+25,4+0,2)*2*3,1-2,7*2,6*2+(2,7+2,6*2)*0,2		228,720			
	W		2.NP					
	W		(20,6+0,6+0,425+0,3*2)*2*3,1		137,795			
	W		(10,8+0,3*2+0,3)*2*3,1		72,540			
73	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	576,850	104,20	60 107,77	CS ÚRS 2019 01
74	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	44,785	27 502,20	1 231 686,03	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD statika					
	W		-včetně sloupů, příček a základových zdí					
	W		44,785					
75	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	18,000	248,60	4 474,80	CS ÚRS 2019 01
	W		Vz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	W		1.PP:" 9		9,000			
	W		1.NP:" 9		9,000			
76	K	317168014	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1750 mm	kus	2,000	318,50	637,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	W		1.PP:" 2		2,000			
77	K	317168017	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2500 mm	kus	1,000	415,90	415,90	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	W		1.PP:" 1		1,000			
78	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	21,000	421,00	8 841,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	W		1.PP:" 3		3,000			
	W		1.NP:" 4+4+2		10,000			
	W		2.NP:" 4+4		8,000			
79	K	317168057	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm	kus	3,000	936,10	2 808,30	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	W		1.PP:" 3		3,000			
80	K	330321610	Sloupky nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	23,416	3 246,10	76 010,68	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			1.PP					
VV			0,6*0,3*2*3,35		1,206			
VV			0,4*0,4*5*3,35		2,680			
VV			1.NP					
VV			0,6*0,3*15*3,1		8,370			
VV			0,75*0,3*2*3,1		1,395			
VV			2.NP					
VV			0,6*0,3*15*3,1		8,370			
VV			0,75*0,3*2*3,1		1,395			
81	K	331351125	Zřízení bednění čtýřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,36 m2	m2	232,300	645,90	150 042,57	CS ÚRS 2019 01
VV			Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
VV			1.PP					
VV			(0,6+0,3)*2*2*3,35		12,060			
VV			(0,4+0,4)*2*5*3,35		26,800			
VV			1.NP					
VV			(0,6+0,3)*2*15*3,1		83,700			
VV			(0,75+0,3)*2*2*3,1		13,020			
VV			2.NP					
VV			(0,6+0,3)*2*15*3,1		83,700			
VV			(0,75+0,3)*2*2*3,1		13,020			
82	K	331351126	Odstanění bednění čtýřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,36 m2	m2	232,300	104,20	24 205,66	CS ÚRS 2019 01
83	K	342244201	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm	m2	24,816	494,40	12 269,03	CS ÚRS 2019 01
VV			Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
VV			1.NP					
VV			"m.č.1.03:" (0,4+0,3)*3,1		2,170			
VV			2.NP					
VV			"m.č.2.01:" (0,63*4+0,33*2+0,4*2+0,5+1,215+0,38*2+0,25+0,6)*3,1		22,646			
84	K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	293,367	596,70	175 052,09	CS ÚRS 2019 01
VV			Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
VV			1.PP					
VV			"m.č.01.03:" (4,19+1,9)*3,35-2,0*1,25-0,8*2,0-0,7*2,0		14,902			
VV			"m.č.01.04:" (1,415+1,9*2)*3,350,7*2,0		16,070			
VV			"m.č.01.05:" (1,4*2+2,775)*3,35-0,8*2,0		17,076			
VV			"m.č.01.06:" (1,115+1,9)*3,35		10,100			
VV			"m.č.01.07:" (1,46+1,115+1,43)*3,35		13,417			
VV			"m.č.01.08:" (1,53+0,46+0,715+1,645+1,0)*3,35-0,7*2,0		15,123			
VV			"m.č.01.10:" (2,015*2+2,775)*3,35-0,8*2,0		20,987			
VV			"m.č.01.13:" 3,75*3,35-0,8*2,0-1,75*1,0		9,013			
VV			"m.č.01.14:" (4,75+3,75*2)*3,35-1,25*2,5		37,913			
VV			"m.č.01.15:" 3,75*3,35-1,25*2,5		9,438			
VV			"m.č.01.17:" 1,0*3,35-0,8*2,0		1,750			
VV			1.NP					
VV			"m.č.1.01:" (2,415+4,845)*3,1-0,8*2,0		20,906			
VV			"m.č.1.02:" (3,455+4,845*2)*3,1-1,4*2,0-0,8*2,0		36,350			
VV			"m.č.1.03:" 4,33*2*3,1-0,8*2,0*4		20,446			
VV			"m.č.1.04:" (1,37+1,615)*3,1		9,254			
VV			"m.č.1.05:" (1,065+1,615)*3,1-0,7*2,0*2		5,508			
VV			"m.č.1.06:" 0,95*3,1		2,945			
VV			"m.č.1.08:" (1,35+1,1)*3,1+3,1*0,6		9,455			
VV			"m.č.1.10:" (4,855+2,985)*3,1-0,8*2,0		22,704			
85	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	8,595	844,90	7 261,92	CS ÚRS 2019 01
VV			Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
VV			1.PP					
VV			"m.č.1.04:" 1,3*1,35		1,755			
VV			"m.č.1.06:" 1,0*1,35		1,350			
VV			"m.č.1.10:" 0,9*1,35		1,215			
VV			1.NP					
VV			"m.č.1.06:" 0,95*3,1+0,95*1,4		4,275			
86	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	12,373	647,90	8 016,47	CS ÚRS 2019 01
VV			Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
VV			1.PP					
VV			"m.č.01.11.01.12:" 35,35*0,35		12,373			
87	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	7,305	55,20	403,24	CS ÚRS 2019 01
VV			Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
VV			2.NP					
VV			"m.č.2.01:" (0,63*4+0,33*2+0,4*2+0,5+1,215+0,38*2+0,25+0,6)		7,305			
88	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	86,260	83,30	7 185,46	CS ÚRS 2019 01
VV			Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
VV			1.PP					
VV			"m.č.01.03:" (4,19+1,9)		6,090			
VV			"m.č.01.04:" (1,415+1,9)		3,315			
VV			"m.č.01.05:" (1,4*2+2,775)		5,575			
VV			"m.č.01.06:" (1,115+1,9)		3,015			
VV			"m.č.01.07:" (1,46+1,115+1,43)		4,005			
VV			"m.č.01.08:" (1,53+0,46+0,715+1,645+1,0)		5,350			
VV			"m.č.01.10:" (2,015*2+2,775)		6,805			
VV			"m.č.01.13:" 3,75		3,750			
VV			"m.č.01.14:" 1,745		1,745			
VV			"m.č.01.15:" 3,75		3,750			
VV			"m.č.01.17:" 1,0		1,000			
VV			1.NP					
VV			"m.č.1.01:" (2,415+4,845)		7,260			
VV			"m.č.1.02:" (3,455+4,845)		8,300			
VV			"m.č.1.03:" 4,33*2		8,660			
VV			"m.č.1.04:" (1,37+1,615)		2,985			
VV			"m.č.1.05:" (1,065+1,615)		2,680			
VV			"m.č.1.06:" 0,95*2		1,900			
VV			"m.č.1.08:" 1,135+1,1		2,235			
VV			"m.č.1.10:" (4,855+2,985)		7,840			
89	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	22,200	109,40	2 428,68	CS ÚRS 2019 01
VV			Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
VV			"1.PP:" 2*3,35		6,700			
VV			"1.NP:" 3*3,1		9,300			
VV			"2.NP:" 2*3,1		6,200			
90	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	65,150	120,80	7 870,12	CS ÚRS 2019 01
VV			Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
VV			"1.PP:" 7*3,35		23,450			
VV			"1.NP:" 7*3,1+1,4		23,100			
VV			"2.NP:" 6*3,1		18,600			
D	32		Zdi přehradní a opěrné				452 630,70	
91	K	327323128	Opěrné zdi a valy ze ŽB tr. C 30/37	m3	28,580	3 273,20	93 548,06	CS ÚRS 2019 01
VV			Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
VV			1.PP					
VV			OZ1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(6,525+1,62)*0,4*3,45		11,240			
	W		OZ2					
	W		(6,27+1,08)*0,4*4,0		11,760			
	W		OZ3					
	W		(3,0*2,58)*0,4*2,5		5,580			
92	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	151,861	651,10	98 876,70	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	W		1.PP					
	W		OZ1					
	W		(6,525+2,02)*2*3,45		58,961			
	W		OZ2					
	W		(6,27+1,48)*2*4,0		62,000			
	W		OZ3					
	W		(3,0*3,18)*2*2,5		30,900			
93	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	151,861	104,20	15 823,92	CS ÚRS 2019 01
94	K	32735-R01	Příplatek za bednění pohledového betonu	m2	75,930	291,70	22 148,78	vlastní
	W		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	W		1.PP					
	W		(6,525+2,02)*3,45		29,480			
	W		OZ2					
	W		(6,27+1,48)*4,0		31,000			
	W		OZ3					
	W		(3,0*3,18)*2,5		15,450			
95	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,121	27 918,90	3 378,19	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD statika					
	W		0,1048*1,15		0,121			
96	K	327361016	Výztuž opěrných zdí a valů D nad 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	7,317	27 502,20	201 233,60	CS ÚRS 2019 01
	W		7,438-0,121		7,317			
97	K	624631411	Vyplnění spár prefabrikovaných dílců těsnícím provazcem z polyetylénu tl do 20 mm	m	19,900	260,40	5 181,96	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	W		Dilatace					
	W		3,45*2+4,0*2+2,5*2		19,900			
98	K	931994132	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	19,900	625,10	12 439,49	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	W		Dilatace					
	W		3,45*2+4,0*2+2,5*2		19,900			
	O	4	Vodorovné konstrukce				5 774 669,03	
99	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,707	3 172,10	2 242,67	CS ÚRS 2019 01
	W		Skladba Sp2					
	W		1,735*2,715*0,15		0,707			
100	K	411322626	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 30/37	m3	410,460	3 216,90	1 320 408,77	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	W		1.PP					
	W		56,0*10,8*0,2+0,5*0,4*10,2*11		143,400			
	W		1.NP					
	W		56,0*10,8*0,2-21,0*3,1*0,2+0,5*0,4*10,2*6+0,5*0,4*6,9*4		125,700			
	W		2.NP					
	W		56,0*10,8*0,2+0,5*0,4*10,2*10		141,360			
101	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1 574,300	515,70	811 866,51	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	W		1.PP					
	W		10,2*(4,5*9+4,9*4,75)-1,15*1,875		509,374			
	W		(56,0+10,8)*2*0,2-(1,15+1,875)*2*0,2		27,930			
	W		1.NP					
	W		10,2*(4,75*2+4,9*4,5*4)+6,9*4,5*4-1,875*0,6		453,555			
	W		(56,0+10,8)*2*0,2+(21,0*2+3,1)*0,2+(1,875+0,6)*2*0,2		36,730			
	W		2.NP					
	W		10,2*(4,75*2+4,9*4,5*8)-1,875*0,6		512,955			
	W		(56,0+10,8)*2*0,2-(1,875+0,6)*2*0,2		27,710			
	W		Střecha					
	W		(1,735*2,715)*2*0,15+(1,735*2,715)		6,046			
102	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1 574,300	104,20	164 042,06	CS ÚRS 2019 01
103	K	411354249	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2	4,320	3 229,40	13 951,01	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	W		Schodiště					
	W		4,5*0,96		4,320			
104	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	1 472,761	78,10	115 022,63	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	W		1.PP					
	W		10,2*(4,5*10+4,75)		507,450			
	W		1.NP					
	W		10,2*(4,75*2+4,5*5)+6,9*4,5*4		450,600			
	W		2.NP					
	W		10,2*(4,75*2+4,5*9)		510,000			
	W		Střecha					
	W		(1,735*2,715)		4,711			
105	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	1 472,761	36,50	53 755,78	CS ÚRS 2019 01
106	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	95,713	27 293,90	2 612 381,05	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD statika					
	W		včetně rampy, schodiště a obvodového věnce					
	W		33,0433+30,3981+32,2718		95,713			
107	K	413321616	Nosníky ze ŽB tř. C 30/37	m3	26,444	3 216,90	85 067,70	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	W		Obvodový věnec					
	W		1.PP					
	W		4,4*0,3*0,4*2+10,1*0,5*0,4*2		5,096			
	W		1.NP					
	W		(9,35+4,8+4,4*17)*0,3*0,4		10,674			
	W		2.NP					
	W		(9,35+4,8+4,4*17)*0,3*0,4		10,674			
108	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	625,530	515,70	322 585,82	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	W		1.PP					
	W		(0,5+0,4*2)*10,2*11		145,860			
	W		1.NP					
	W		(0,5+0,4*2)*10,2*6+(0,5+0,4*2)*6,9*4		115,440			
	W		2.NP					
	W		(0,5+0,4*2)*10,2*10		132,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Obvodový věnec					
	VV		1.PP					
	VV		4,4*2*(0,3+0,4*2)+10,1*(0,5+0,4*2)*2		35,940			
	VV		1.NP					
	VV		(9,35+4,8+4,4*17)*(0,3+0,4*2)		97,845			
	VV		2.NP					
	VV		(9,35+4,8+4,4*17)*[0,3+0,4*2]		97,845			
109	K	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	625,530	104,20	65 180,23	CS ÚRS 2019 01
110	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	217,610	291,70	63 476,84	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	VV		1.PP					
	VV		0,5*10,2*11		56,100			
	VV		1.NP					
	VV		0,5*10,2*6+0,5*6,9*4		44,400			
	VV		2.NP					
	VV		0,5*10,2*10		51,000			
	VV		Obvodový věnec					
	VV		1.PP					
	VV		4,4*2*0,3+10,1*0,5*2		12,740			
	VV		1.NP					
	VV		(9,35+4,8+4,4*17)*0,3		26,685			
	VV		2.NP					
	VV		(9,35+4,8+4,4*17)*0,3		26,685			
111	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	217,610	125,00	27 201,25	CS ÚRS 2019 01
112	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	16,292	3 487,80	56 823,24	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	VV		Rampa					
	VV		23,8*3,1*0,2		14,756			
	VV		Schodiště					
	VV		1,6*0,96		1,536			
113	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	67,270	744,90	50 109,42	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	VV		Rampa					
	VV		21,7*3,1		67,270			
114	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	67,270	104,20	7 009,53	CS ÚRS 2019 01
115	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	2,812	1 000,10	2 812,28	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	VV		Schodiště					
	VV		0,19*0,96*12		2,189			
	VV		0,19*0,82*4		0,623			
116	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	2,812	260,40	732,24	CS ÚRS 2019 01
D	45		Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				3 386,29	
117	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,376	214,60	1 153,69	CS ÚRS 2019 01
	VV		Ležata kanalizace					
	VV		(1,6+3,3+4,4+1,3+1,0+0,6+0,6+2,2+2,2+1,3+1,0+2,3+0,6)*0,6*0,4		5,376			
118	M	583373030	šterkopisek frakce 0/8	t	11,290	90,60	1 022,87	CS ÚRS 2019 01
	VV		5,376*2,1*Přepočtené koeficientem množství		11,290			
119	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopsku	m3	1,344	900,10	1 209,73	CS ÚRS 2019 01
	VV		*Frakce 0-8 mm					
	VV		Ležata kanalizace					
	VV		(1,6+3,3+4,4+1,3+1,0+0,6+0,6+2,2+2,2+1,3+1,0+2,3+0,6)*0,6*0,1		1,344			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 381 716,75	
D	61		Úprava povrchů vnitřních				851 183,40	
120	K	611131301	Cementový potřik vnitřních stropů nanášený celoplošně strojně	m2	22,240	52,10	1 158,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.01.17:" 1,03		1,030			
	VV		"m.č.01.18:" 35,35*0,6		21,210			
121	K	612131301	Cementový potřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	2 303,528	52,10	120 013,81	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.01.01.01.02:" (10,735+8,185)*2*3,35-4,05*1,3-(4,05+1,3*2)*0,125-2,0*1,25-1,75*2,5+(1,75+2,5*2)*0,125-1,25*2,5-0,8*2,0*3-0,9*2,0-0,7*2,0		105,174			
	VV		"m.č.01.03:" (4,075+1,9)*2*3,35-2,0*1,25+(2,0+1,25*2)*0,05-2,05*1,55+(2,05+1,55*2)*0,125-0,8*2,0-0,7*2,0		32,224			
	VV		"m.č.01.04:" (1,3+1,76)*2*3,35-0,7*2,0*2		17,702			
	VV		"m.č.01.05:" (12,85+2,775)*2*3,35-0,8*2,0		103,088			
	VV		"m.č.01.06:" (1,0+1,76)*2*3,35-0,7*2,0		17,092			
	VV		"m.č.01.07:" (1,0+1,43)*2*3,35-0,7*2,0		14,881			
	VV		"m.č.01.08:" (2,925+1,53)*2*3,35-0,7*2,0*2		27,049			
	VV		"m.č.01.10:" (1,9+2,775)*2*3,35-0,9*2,0		29,523			
	VV		"m.č.01.11.01.12:" (35,35+10,2+0,15)*2*3,35-2,0*1,0-1,0*2,1+(1,0+2,1*2)*0,075-1,05*2,1+(1,05+2,1*2)*0,15		301,063			
	VV		"m.č.01.13:" (3,75+1,5)*2*3,35-0,9*2,0-1,0*2,1+(1,0+2,1*2)*0,1-1,75*1,0+(1,75+1,0*2)*0,065		30,289			
	VV		"m.č.01.14:" (3,75+6,27)*2*3,35-2,0*1,0-(2,0+1,0*2)*0,175-1,75*1,0-1,25*2,5*2-0,9*2,0-0,7*2,0		54,634			
	VV		"m.č.01.15:" (7,88+2,2)*2*3,35-1,25*2,5		64,411			
	VV		"m.č.01.16:" (3,945+3,1)*2*3,35-0,7*2,0		45,802			
	VV		"m.č.01.17:" (1,035+1,0)*2*3,35-0,8*2,0		12,035			
	VV		"m.č.01.18:" (35,35+0,6)*2*3,35		240,865			
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1.01:" (4,845+2,3)*2*3,1-0,95*2,1+(0,95+2,1*2)*0,15-1,7*0,95+(1,7+0,95*2)*0,15-0,8*2,0		40,402			
	VV		"m.č.1.02:" (4,845+3,34)*2*3,1-1,4*2,0-0,8*2,0		46,347			
	VV		"m.č.1.03:" (1,345+4,33)*2*3,1-0,8*2,0*5-0,95*2,1+(0,95+2,1*2)*0,29		26,684			
	VV		"m.č.1.04:" (1,255+1,615)*2*3,1-0,8*2,0		16,194			
	VV		"m.č.1.05:" (0,95+1,615)*2*3,1-0,7*2,0*2		13,103			
	VV		"m.č.1.06:" (0,95+1,475)*2*3,1-0,7*2,0		13,635			
	VV		"m.č.1.07:" (3,385+2,6)*2*3,1-0,8*2,0-0,7*2,0		34,107			
	VV		"m.č.1.08:" (50,44+10,2+9,8+3,3+2,275)*2*3,1-2,7*2,6+(2,7+2,6*2)*0,2-1,4*2,0-0,8*2,0*2-3,0*3,1-4,1*1,05+(4,1+1,05*2)*0,25-2,15*0,95+(2,15+0,95*2)*0,15		446,363			
	VV		-1,875*1,05*2+(1,875+1,05*2)*0,25-0,95*2,1+(0,95+2,1*2)*0,15-1,95*0,95*21+(1,95+0,95*2)*0,15*21-4,4*2,8+(4,4*2,8*2)*0,2		-40,461			
	VV		"m.č.1.09:" (25,4+3,1)*2*3,1-2,7*2,6-3,1*3,1-2,15*0,95+(2,15+0,95*2)*0,15		158,635			
	VV		"m.č.1.10:" (4,74+2,985*2)*2*3,1-0,8*2,0*2-1,95*0,95*2+(1,95+0,95*2)*0,15*2		60,652			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2.01:" (55,4+10,2+2,275+0,63*2+0,33+0,535+0,4)*2*3,1-4,1*1,05+(4,1+1,05*2)*0,25-1,875*1,05*2+(1,875+1,05*2)*0,25*2-0,95*2,1*2+(0,95+2,1*2)*0,15*2		429,330			
	VV		-1,95*0,95*27+(1,95+0,95*2)*0,15*27-2,15*0,95*2+(2,15+0,95*2)*0,15*2		-37,295			
122	K	613131301	Cementový potřik vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně strojně	m2	10,720	52,10	558,51	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.01.01:" 0,4*4*3,35		5,360			
	VV		"m.č.01.12:" 0,4*4*3,35		5,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
123	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýh	m2	57,700	145,80	8 412,66	CS ÚRS 2019 01
	VV		Po drážkách profesí					
	VV		Odhad					
	VV		700,0*0,03+(200,0+60,0)*0,07+(100,0+30,0)*0,1+10,0*0,15+20,0*0,2		57,700			
124	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	206,266	151,10	31 166,79	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	VV		V místě styku dvou různých materiálů - předpoklad 10%					
	VV		2062,663*0,1		206,266			
125	K	611321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	22,240	265,60	5 906,94	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	VV		1.PP					
	VV		*m.č.01.17-" 1,03		1,030			
	VV		*m.č.01.18-" 35,35*0,6		21,210			
126	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	376,663	224,00	84 372,51	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	VV		*Pod obklady					
	VV		1.PP					
	VV		*m.č.01.04-" (1,3+1,76)*2*1,5-0,7*1,5*2		7,080			
	VV		*m.č.01.05-" (1,285+2,775)*2*1,5-0,8*1,5		10,980			
	VV		*m.č.01.06-" (1,0+1,76)*2*1,5-0,7*1,5		7,230			
	VV		*m.č.01.07-" (1,0+1,43)*2*1,5-0,7*1,5		6,240			
	VV		*m.č.01.08-" (2,825+1,53)*2*1,5-0,7*1,5*2		11,265			
	VV		*m.č.01.10-" (1,9+2,775)*2*1,5-0,9*1,5		12,675			
	VV		*m.č.01.11,01.12-" (35,35+10,2+0,15)*2*3,35-2,0*1,0-1,0*2,1+(1,0+2,1*2)*0,075-1,05*2,1+(1,05+2,1*2)*0,15		301,063			
	VV		1.NP					
	VV		*m.č.1.04-" (1,255+1,615)*2*1,5-0,8*1,5		7,410			
	VV		*m.č.1.05-" (0,95+1,615)*2*1,5-0,7*1,5*2		5,595			
	VV		*m.č.1.06-" (0,95+1,475)*2*1,50,7*1,5		6,225			
	VV		*m.č.1.10-" (0,9+0,6)*0,6		0,900			
127	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	1 926,865	265,60	511 775,34	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	VV		*pol.č.612131301-" 2303,528		2 303,528			
	VV		*pol.č.612321321-" -376,663		-376,663			
128	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	392,250	78,10	30 634,73	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	VV		1.PP					
	VV		3,35*13+4,05+1,3*2+1,75+2,6*2+2,05+1,55*2+1,05+2,1*2		67,550			
	VV		1.NP					
	VV		3,1*6+2,7*2+2,6*4+0,95*2+2,1*4+1,7+4,1+1,875*2+1,05*6+4,4+2,6*2+2,15*2+1,95*25+0,95*56		176,400			
	VV		2.NP					
	VV		3,1*11+4,1+1,875*2+1,05*6+2,15*4+1,95*27+0,95*2+2,1*4+0,95*30		148,300			
129	M	55343023	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s úzkou kulatou hlavou 4,0mm	m	411,863	36,50	15 033,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		392,25*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		411,863			
130	K	622143004	Montáž omítkových samolepících zadržovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	280,200	57,30	16 055,46	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	VV		1.PP					
	VV		4,05+1,3*2+1,75+2,6*2+2,05+1,55*2+1,05+2,1*2		24,000			
	VV		1.NP					
	VV		0,95*2+2,1*4+1,7+4,1+1,875*2+1,05*6+4,4+2,6*2+2,15*2+1,95*25+0,95*56		142,000			
	VV		2.NP					
	VV		4,1+1,875*2+1,05*6+2,15*4+1,95*27+0,95*2+2,1*4+0,95*30		114,200			
131	M	590514760	profil okenní zadržovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2, 4 m	m	294,210	78,10	22 977,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		280,21*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		294,210			
132	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na zadržovací lišty	m2	149,863	20,80	3 117,15	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	VV		1.PP					
	VV		4,05*1,3+1,75*2,6+2,05*1,55+1,05*2,1		15,198			
	VV		1.NP					
	VV		0,95*2,1*2+1,7*0,95+4,1*1,05+1,875*1,05*2+2,15*0,95*2+1,95*0,95*25		64,245			
	VV		2.NP					
	VV		4,1*1,05+1,875*1,05*2+2,15*0,95*4+1,95*0,95*27+0,95*2,1*2		70,420			
D	62		Úprava povrchů vnější				1 379 782,48	
133	K	621221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 160 mm	m2	68,902	640,20	44 111,05	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	VV		Plocha změřená z výkresů v programu AutoCad					
	VV		Podlouhí					
	VV		*m.č.01.09-" 57,59+9,92*0,4*2+4,22*0,4*2		68,902			
134	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	624,681	513,10	320 523,82	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	VV		Plocha změřená z výkresů v programu AutoCad					
	VV		Pohled východní					
	VV		429,0-10,2*14-1,85*0,85*17-2,05*0,85*2-1,6*0,85*2-0,95*2,1*4		245,283			
	VV		Pohled západní					
	VV		452,0-10,2*22,6,9		220,700			
	VV		Pohled severní					
	VV		41,6		41,600			
	VV		Pohled jižní					
	VV		91,9+30,3-1,75*0,85*4-4,04*0,85*2-4,05*1,3-1,75*2,16		100,337			
	VV		Sloupy					
	VV		(0,88+0,58)*2*2,87*2		16,761			
135	K	622221221	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny ve 2 vrstvách celkové tloušťky do 280 mm	m2	281,400	345,00	97 083,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	VV		Plocha změřená z výkresů v programu AutoCad					
	VV		Pohled východní					
	VV		429,0-10,2*22		204,600			
	VV		Pohled severní					
	VV		41,6-20,1		21,500			
	VV		Pohled jižní					
	VV		91,9-9,9*2-4,2*4		55,300			
136	M	63151531	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 140mm	m2	994,483	327,10	325 295,39	CS ÚRS 2019 01
	VV		974,983*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		994,483			
137	K	621251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelnéizolačních zátek z minerální vlny	m2	65,526	6,80	445,58	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	VV		Plocha změřená z výkresů v programu AutoCad					
	VV		Podlouhí					
	VV		*m.č.01.09-" 57,59+9,92*0,4*2		65,526			
138	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelnéizolačních zátek z minerální vlny	m2	906,081	5,20	4 711,62	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		624,681*281,4		906,081			
139	K	622221121	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 120 mm	m2	52,642	513,60	27 036,93	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	VV		Ostění					
	VV		Plocha změřená z výkresů v programu AutoCad					
	VV		Pohled východní					
	VV		((1,85+0,85)*17+(2,05+0,85)*2*(1,6+0,85)*2+4,2+2,5*2)*0,38		25,004			
	VV		Pohled západní					
	VV		((1,85+0,85)*39+(2,08+0,85)*2*(1,6+0,85)+1,55)*0,24		27,638			
140	M	63151513	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,042$ tl 100mm	m2	53,695	236,50	12 698,87	CS ÚRS 2019 01
	VV		52,642*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		53,695			
141	K	622131301	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně strojně	m2	265,579	169,40	44 989,08	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	VV		Plocha změřená z výkresů v programu AutoCad					
	VV		Pohled východní					
	VV		10,2*13-1,85*0,85*18-2,05*0,85*2-1,6*0,85*2-0,95*2,1*4		90,110			
	VV		Pohled západní					
	VV		10,2*22+6,9-1,85*0,85*39-2,08*0,85*2-1,6*0,85-1,85*1,55-0,95*2,1		160,214			
	VV		Pohled jižní					
	VV		16,9*7,4-4,05*1,3-1,75*2,16		15,255			
142	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	61,400	692,50	42 519,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	VV		Sokl					
	VV		Plocha změřená z výkresů v programu AutoCad					
	VV		Pohled východní					
	VV		26,0		26,000			
	VV		Pohled západní					
	VV		31,9		31,900			
	VV		Pohled severní					
	VV		2,5		2,500			
	VV		Pohled jižní					
	VV		1,0		1,000			
143	M	28376382	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm	m2	62,628	270,90	16 965,93	CS ÚRS 2019 01
	VV		61,4*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		62,628			
144	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	267,152	147,70	39 458,35	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	VV		Plocha změřená z výkresů v programu AutoCad					
	VV		Pohled východní					
	VV		10,2*13-1,85*0,85*17-2,05*0,85*2-1,6*0,85*2-0,95*2,1*4		91,683			
	VV		Pohled západní					
	VV		10,2*22+6,9-1,85*0,85*39-2,08*0,85*2-1,6*0,85-1,85*1,55-0,95*2,1		160,214			
	VV		Pohled jižní					
	VV		16,9*7,4-4,05*1,3-1,75*2,16		15,255			
401	K	622811001	Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 20 mm	m2	265,579	254,80	67 669,53	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	VV		Plocha změřená z výkresů v programu AutoCad					
	VV		Pohled východní					
	VV		10,2*13-1,85*0,85*18-2,05*0,85*2-1,6*0,85*2-0,95*2,1*4		90,110			
	VV		Pohled západní					
	VV		10,2*22+6,9-1,85*0,85*39-2,08*0,85*2-1,6*0,85-1,85*1,55-0,95*2,1		160,214			
	VV		Pohled jižní					
	VV		16,9*7,4-4,05*1,3-1,75*2,16		15,255			
145	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	1 118,920	37,50	41 959,50	CS ÚRS 2019 01
146	M	59051510	profil okenní s nepříznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m	m	140,640	20,00	2 812,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	VV		Pohled východní					
	VV		1,85*17+2,05*2+1,6*2+0,95*4		42,550			
	VV		Pohled západní					
	VV		1,85*39+2,08*2+1,6+1,85+0,95		80,710			
	VV		Pohled jižní					
	VV		1,75*4+4,04*2+4,05-1,75		17,380			
147	M	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	978,280	9,40	9 195,83	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	VV		Pohled východní					
	VV		13,3*22*(1,85+0,85)*17+(2,05+0,85)*2*(1,6+0,85)*2+4,2+2,5*2		358,400			
	VV		Pohled západní					
	VV		13,3*22*(1,85+0,85)*39+(2,08+0,85)*2*(1,6+0,85)+1,55		407,760			
	VV		Pohled severní					
	VV		(2,04+6,15+2,37)		13,580			
	VV		Pohled jižní					
	VV		8,39*4+13,0*2+1,75*4+4,04*2+4,05+1,3*2+1,75+2,6*2		88,240			
	VV		Sloupky					
	VV		2,87*8		22,960			
	VV		Průvlaky					
	VV		9,62*3+4,12*4		46,240			
	VV		Hrany budovy					
	VV		2,87*6+3,75*2+8,2*2		41,120			
148	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	292,460	32,90	9 621,93	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	VV		Pohled východní					
	VV		(1,85+0,85*2)*17+(2,05+0,85*2)*2*(1,6+0,85*2)*2+(0,95+2,1*2)*4		95,050			
	VV		Pohled západní					
	VV		(1,85+0,85*2)*39+(2,08+0,85*2)*2*(1,6+0,85*2)*(1,85+1,55*2)*(0,95+2,1*2)		159,410			
	VV		Pohled jižní					
	VV		(1,75+0,85*2)*4+(4,04+0,85*2)*2+(4,05+1,3*2)*(1,75+2,16*2)		38,000			
149	M	59051476	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	307,083	20,00	6 141,66	CS ÚRS 2019 01
	VV		292,46*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		307,083			
150	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	140,640	62,00	8 719,68	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	VV		Pohled východní					
	VV		1,85*17+2,05*2+1,6*2+0,95*4		42,550			
	VV		Pohled západní					
	VV		1,85*39+2,08*2+1,6+1,85+0,95		80,710			
	VV		Pohled jižní					
	VV		1,75*4+4,04*2+4,05-1,75		17,380			
151	M	59051512	profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m	m	147,672	24,10	3 558,90	CS ÚRS 2019 01
	VV		140,64*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		147,672			
152	K	621531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších pohledů	m2	68,902	222,50	15 330,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	VV		Plocha změřená z výkresů v programu AutoCad					
	VV		Podloubí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.01.09:" 57,59+9,92*0,4*2+4,22*0,4*2		68,902			
153	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1 023,526	209,00	213 916,93	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	VV		Plocha změněná z výkresů v programu AutoCad					
	VV		Pohled východní		377,883			
	VV		429,0-10,2-1,85*0,85*17-2,05*0,85*2-1,6*0,85*2-0,95*2,1*4					
	VV		Pohled západní		380,914			
	VV		452,0-1,85*0,85*39-2,0*0,85*2-1,6*0,85-1,85*1,55-0,95*2,1					
	VV		Pohled severní		41,600			
	VV		41,6					
	VV		Pohled jižní		100,337			
	VV		91,9+30,3-1,75*0,85*4-4,04*0,85*2-4,05*1,3-1,75*2,16					
	VV		Ostění					
	VV		Pohled východní		56,756			
	VV		((1,85+0,85)*17+(2,05*0,85)*2+(1,6+0,85)*2+4,2+2,5*2)*0,24+13,3*22*0,14					
	VV		Pohled západní		52,480			
	VV		((1,85+0,85)*39+(2,08+0,85)*2+(1,6+0,85)*1,55)*0,10+13,3*22*0,14					
	VV		Pohled severní		1,898			
	VV		(2,04+9,15+2,37)*0,14					
	VV		Pohled jižní		11,658			
	VV		(1,75+0,85*2)*4*0,28+(4,04+0,85*2)*2*0,28+(4,04+1,3)*2*0,14+(1,75+2,6*2)*0,14+1,75*4*0,14+4,04*2*0,14					
154	K	623531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů	m2	16,761	250,60	4 200,31	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	VV		Plocha změněná z výkresů v programu AutoCad					
	VV		Sloup		16,761			
	VV		(0,88+0,58)*2*2,87*2					
155	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	63,600	291,70	18 552,12	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	VV		Sokl		26,000			
	VV		Plocha změněná z výkresů v programu AutoCad					
	VV		Pohled východní		31,900			
	VV		26,0					
	VV		Pohled západní		4,100			
	VV		31,9					
	VV		Pohled severní		1,600			
	VV		4,1					
	VV		Pohled jižní					
	VV		1,6					
156	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začističovací lišty	m2	127,879	17,70	2 263,46	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	VV		Pohled východní		42,490			
	VV		1,85*0,85*18+2,05*0,85*2+1,6*0,85*2+0,95*2,1*4					
	VV		Pohled západní		71,086			
	VV		1,85*0,85*39+2,08*0,85*2+1,6*0,85+1,85*1,55+0,95*2,1					
	VV		Pohled jižní		14,303			
	VV		1,75*0,85*4+4,04*0,85*2+4,05*1,3-1,75*2,16					
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce							1 150 750,87	
157	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	71,336	2 855,40	203 692,81	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	VV		Pásky		14,469			
	VV		1,9*1,3*0,1+(50,1+9,2+50,1)*1,3*0,1		0,910			
	VV		(5,3+1,7)*0,65*0,1+(5,3+1,7)*0,65*0,1		0,041			
	VV		1,35*0,3*0,1		0,099			
	VV		1,1*0,3*0,1+1,1*0,3*0,1+1,1*0,3*0,1		3,770			
	VV		(9,2+5,3)*2*1,3*0,1					
	VV		Opěrná zeď OZ1		1,920			
	VV		(8,225+0,92)*2,1*0,1					
	VV		Opěrná zeď OZ2		1,741			
	VV		(7,91+0,38)*2,1*0,1					
	VV		Opěrná zeď OZ3		1,424			
	VV		(4,7+2,08)*2,1*0,1					
	VV		Patky		3,368			
	VV		2,2*2,2*7*0,1					
	VV		Deska		43,420			
	VV		Plocha změněná z výkresů v programu AutoCad					
	VV		(312,1+118,2+3,9)*0,1					
	VV		Schodiště		0,154			
	VV		1,6*0,96*0,1					
158	K	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,819	3 708,60	6 745,94	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	VV		Podlaha D9		1,819			
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.01.15:" 17,0*0,107					
159	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	73,155	462,50	33 834,19	CS ÚRS 2019 01
	VV		71,336+1,819		73,155			
160	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	3,638	140,60	511,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		1,819*2		3,638			
161	K	631319183	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za sklon do 35°	m3	0,154	80,20	12,35	CS ÚRS 2019 01
	VV		Podkladní beton					
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	VV		Schodiště		0,154			
	VV		1,6*0,96*0,1					
162	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,196	28 335,60	5 553,78	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	VV		Podlaha D9		0,196			
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.01.15:" 17,0*1,3*0,00444*2					
163	K	63555-R01	Strojně hlazený cementový potěr včetně vložení rozptýlených polymerových vláken pro zachycení zmrašťovacích napětí, včetně veškerých systémových prací a doplňků, D+M, Podrobný popis viz PD	m3	98,100	3 646,10	357 682,41	vlastní
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	VV		Podlaha D1		4,382			
	VV		1.PP		0,519			
	VV		"m.č.01.01:" 65,4*0,067		0,153			
	VV		"m.č.01.03:" 7,74*0,067		0,239			
	VV		"m.č.01.04:" 2,28*0,067		0,118			
	VV		"m.č.01.05:" 3,56*0,067		0,096			
	VV		"m.č.01.06:" 1,76*0,067		0,296			
	VV		"m.č.01.07:" 1,43*0,067		0,353			
	VV		"m.č.01.08:" 4,42*0,067		3,112			
	VV		"m.č.01.10:" 5,27*0,067					
	VV		"m.č.01.11:" 46,45*0,067					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.01.13:" 5,65*0,067		0,379			
	VV		"m.č.01.14:" 23,67*0,067		1,586			
	VV		"m.č.01.16:" 10,8*0,067		0,730			
	VV		"m.č.01.17:" 1,03*0,067		0,069			
	VV		Podlaha D2					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.01.11:" 9,25*1,2*0,05		0,555			
	VV		Podlaha D3					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.01.02:" 7,25*0,07		0,508			
	VV		Podlaha D4					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1.01:" 11,1*0,057		0,633			
	VV		"m.č.1.03:" 5,82*0,057		0,332			
	VV		"m.č.1.04:" 2,02*0,057		0,115			
	VV		"m.č.1.05:" 2,07*0,057		0,118			
	VV		"m.č.1.06:" 1,4*0,057		0,080			
	VV		"m.č.1.07:" 8,8*0,057		0,502			
	VV		"m.č.1.10:" 14,14*0,057		0,806			
	VV		Podlaha D5					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1.02:" 16,18*0,064		1,036			
	VV		"m.č.1.08:" 412,39*0,064		26,393			
	VV		"m.č.1.09:" 81,68*0,064		5,228			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2.01:" 496,43*0,064		31,772			
	VV		Podlaha D6					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.01.12:" 278,61*0,06		16,717			
	VV		Podlaha D8					
	VV		"m.č.01.18:" 35,35*0,6*0,06		1,273			
165	K	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	1 566,760	66,70	104 502,89	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	VV		Podlaha D1					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.01.01:" 65,4		65,400			
	VV		"m.č.01.03:" 7,74		7,740			
	VV		"m.č.01.04:" 2,28		2,280			
	VV		"m.č.01.05:" 3,56		3,560			
	VV		"m.č.01.06:" 1,76		1,760			
	VV		"m.č.01.07:" 1,43		1,430			
	VV		"m.č.01.08:" 4,42		4,420			
	VV		"m.č.01.10:" 5,27		5,270			
	VV		"m.č.01.11:" 46,45		46,450			
	VV		"m.č.01.13:" 5,65		5,650			
	VV		"m.č.01.14:" 23,67		23,670			
	VV		"m.č.01.15:" 17,0		17,000			
	VV		"m.č.01.16:" 10,9		10,900			
	VV		"m.č.01.17:" 1,03		1,030			
	VV		Podlaha D2					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.01.11:" 9,25*1,2		11,100			
	VV		Podlaha D3					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.01.02:" 7,25		7,250			
	VV		Podlaha D4					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1.01:" 11,1		11,100			
	VV		"m.č.1.03:" 5,82		5,820			
	VV		"m.č.1.04:" 2,02		2,020			
	VV		"m.č.1.05:" 2,07		2,070			
	VV		"m.č.1.06:" 1,4		1,400			
	VV		"m.č.1.07:" 8,8		8,800			
	VV		"m.č.1.10:" 14,14		14,140			
	VV		Podlaha D5					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1.02:" 16,18		16,180			
	VV		"m.č.1.08:" 412,39		412,390			
	VV		"m.č.1.09:" 81,68		81,680			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2.01:" 496,43		496,430			
	VV		Podlaha D6					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.01.12:" 278,61		278,610			
	VV		Podlaha D8					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.01.18:" 35,35*0,6		21,210			
166	K	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	1 006,680	334,40	336 632,79	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	VV		Podlaha D5					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1.02:" 16,18		16,180			
	VV		"m.č.1.08:" 412,39		412,390			
	VV		"m.č.1.09:" 81,68		81,680			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2.01:" 496,43		496,430			
167	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	278,610	364,60	101 581,21	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	VV		Podlaha D6					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.01.12:" 278,61		278,610			
D	8		Trubní vedení				638 496,81	
168	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	352,120	1 135,50	399 632,26	CS ÚRS 2019 01
	VV		Drenáž kolem objektu					
	VV		(14,45+1,15)*0,76*7,35		87,142			
	VV		5,0*0,6*3,6		10,800			
	VV		(57,2+1,9+1,3*2+48,2)*0,6*3,7		243,978			
	VV		(3,0*2+4,0)*0,6*1,7		10,200			
169	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	131,700	52,10	6 861,57	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	VV		drenážní potrubí:					
	VV		11,8*48,2*57,2+1,9+1,3*2+3,0*2*4,0		131,700			
170	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sediového lože otevřený výkop	m2	26,340	468,80	12 348,19	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	VV		pod drenážní potrubí:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	11,8*0,2+(48,2+57,2+1,9+1,3)*2+3,0*2+4,0)*0,2		26,340			
171	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilií vrstva ochranná	m2	1 414,789	51,00	72 154,24	CS ÚRS 2019 01
		VV	Drenáž kolem objektu					
		VV	(14,45+1,15)*(0,76+7,35)*2*1,1		278,335			
		VV	5,0*(0,6+3,6)*2*1,1		46,200			
		VV	(57,2+1,9+1,3)*2+48,2)*(0,6+3,7)*2*1,1		1 039,654			
		VV	(3,0*2+4,0)*(0,6+1,7)*2*1,1		50,600			
172	M	69311069	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2	m2	1 414,789	31,30	44 282,90	CS ÚRS 2019 01
		VV	Drenáž kolem objektu					
		VV	(14,45+1,15)*(0,76+7,35)*2*1,1		278,335			
		VV	5,0*(0,6+3,6)*2*1,1		46,200			
		VV	(57,2+1,9+1,3)*2+48,2)*(0,6+3,7)*2*1,1		1 039,654			
		VV	(3,0*2+4,0)*(0,6+1,7)*2*1,1		50,600			
173	M	69341023	geomembrána hydroizolační texturovaná tl 2mm	m2	55,833	164,60	9 190,11	CS ÚRS 2019 01
		VV	Za opěrnou zdi					
		VV	(3,18+3,6+1,48+6,87+2,02+7,125)*2,3		55,833			
174	K	916921111	Monolitické příkopy, krajinky nebo obrubníky pl do 0,10 m2 v přímce nebo oblouku r přes 20 m	m	131,700	468,80	61 740,96	CS ÚRS 2019 01
		VV	Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
		VV	pod drenážní potrubí:					
		VV	11,8+48,2+57,2+1,9+1,3)*2+3,0*2+4,0		131,700			
175	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	7,283	2 958,60	21 547,48	CS ÚRS 2019 01
		VV	Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
		VV	pod drenážní potrubí v místě opěrných zdí					
		VV	(3,18+3,6+1,48+6,87+2,02+7,125)*0,6*0,5		7,283			
176	K	211571102	Filtrační vrstvy pro umělou infiltraci ze štěrkopisku tlíděného do 8 mm	m3	16,750	629,20	10 539,10	CS ÚRS 2019 01
		VV	Za opěrnou zdi					
		VV	(3,18+3,6+1,48+6,87+2,02+7,125)*2,3*0,15*2		16,750			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 887 064,86	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				430 884,56	
177	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 573,000	33,30	52 380,90	CS ÚRS 2019 01
		VV	*Fasádní lešení					
		VV	*					
		VV	(56,3+13,1)*2*10,0+(1,1*2+3,0+5,0+1,8+6,5)*10,0		1 573,000			
178	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	141 570,000	1,30	184 041,00	CS ÚRS 2019 01
		VV	předpoklad 90 dní					
		VV	1573,0*90		141 570,000			
179	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 573,000	29,20	45 931,60	CS ÚRS 2019 01
180	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilií z umělých vláken	m2	1 808,950	8,30	15 014,29	CS ÚRS 2019 01
		VV	*Fasádní lešení					
		VV	*					
		VV	(56,3+13,1)*2*11,5+(1,1*2+3,0+5,0+1,8+6,5)*11,5		1 808,950			
181	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	162 805,500	0,10	16 280,55	CS ÚRS 2019 01
		VV	předpoklad 90 dní					
		VV	1808,95*90		162 805,500			
182	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilií z umělých vláken	m2	1 808,950	5,20	9 406,54	CS ÚRS 2019 01
183	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	118,548	57,30	6 792,80	CS ÚRS 2019 01
		VV	Podlouhí					
		VV	5,34*11,1*2,0		118,548			
184	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	3 556,440	0,90	3 200,80	CS ÚRS 2019 01
		VV	předpoklad 30 dní					
		VV	118,548*30		3 556,440			
185	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	118,548	36,50	4 327,00	CS ÚRS 2019 01
186	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4 845,030	19,30	93 509,08	CS ÚRS 2019 01
		VV	*Celková plocha dotčených prostor objektu:					
		VV	*Lešení na: zdění, bourání, omtání, obkládání, podhledy...					
		VV	*Viz pol.č.952901111:" 1615,01*3		4 845,030			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				354 153,28	
187	K	952901111	Výčištění budov bytových a občanských výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 615,010	96,90	156 494,47	CS ÚRS 2019 01
		VV	*Celková plocha dotčených prostor objektu:					
		VV	*1.PP					
		VV	65,4+7,25+7,74+2,28+3,56+1,76+1,43+4,42+57,59+5,27+50,24+301,0+5,65+23,67+17,0+10,9+1,03		566,190			
		VV	*1.NP					
		VV	11,1+16,18+5,82+2,02+2,07+1,4+8,8+408,7+81,68+14,14		551,910			
		VV	*2.NP					
		VV	496,91		496,910			
188	K	95290-R	Zednické výpomoci - sekání drážek, prostupů,kapes, jejich zaplntování, zazdění	hod	100,000	229,20	22 920,00	vlastní
		VV	*ostatní profese, nespecifikované					
		VV	100,0		100,000			
189	K	95324-R02	Dodání a osazení smykových dilatačních nerezových trnů D 25 mm, dl. 300 mm	kus	24,000	1 166,80	28 003,20	vlastní
		VV	Podrobný popis viz PD statika					
		VV	*včetně vitání a chemických kotev					
		VV	8*3		24,000			
191	K	953511_R2	Výlamovací lišty 190-12/10-5, D+M	m	42,000	1 004,20	42 176,40	vlastní
		VV	Viz PD statika					
		VV	42,0		42,000			
192	K	953511_R3	Těsnicí křížový plech se zazubenou spárou (Třhací lišty) do obvodových stěn, D+M	m	130,800	713,60	93 338,88	vlastní
		VV	Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
		VV	Přerušení betonáže - pracovní spára					
		VV	(50,8+10,8)*2+3,8*2		130,800			
193	K	935111211	Osazení příkopového žlabu do štěrkopisku tl 100 mm z betonových tváří š 800 mm	m	30,250	138,60	4 192,65	CS ÚRS 2019 01
		VV	Odvodnění svahu					
		VV	9,6+18,55+2,1		30,250			
194	M	59227029	žlabková příkopová betonová 500x680x60mm	m	30,250	160,00	4 840,00	CS ÚRS 2019 01
195	K	953511_R4	VZT mřížka s protideřovou žaluzií, D+M	m2	1,050	2 083,50	2 187,68	vlastní
		VV	Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
		VV						
		VV	0,7*1,1		0,770			
		VV	3,14*0,15*0,15		0,071			
		VV	3,14*0,175*0,175		0,096			
		VV	0,45*0,25		0,113			
	D	96	Bourání konstrukcí				182 963,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
196	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	700,000	63,70	44 590,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Profese - odhad					
	VV		700,0		700,000			
197	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	200,000	91,60	18 320,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		*Profese - odhad					
	VV		200,0		200,000			
198	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	100,000	93,40	9 340,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		*Profese - odhad					
	VV		100,0		100,000			
199	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	60,000	82,30	4 938,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		*Profese - odhad					
	VV		60,0		60,000			
200	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	30,000	106,30	3 189,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		*Profese - odhad					
	VV		30,0		30,000			
201	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	m	20,000	184,40	3 688,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		*Profese - odhad					
	VV		20,0		20,000			
202	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	10,000	207,30	2 073,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		*Profese - odhad					
	VV		10,0		10,000			
203	K	977151111	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	10,000	1 583,50	15 835,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		profese - odhad					
	VV		10,0		10,000			
204	K	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	5,000	628,20	3 141,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Profese - odhad					
	VV		5		5,000			
205	K	977151118	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	7,000	2 698,10	18 886,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		profese - odhad					
	VV		7,0		7,000			
206	K	977151213	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	6,000	2 937,70	17 626,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		*Profese - odhad					
	VV		6,0		6,000			
207	K	977151218	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	4,000	5 073,30	20 293,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		*Profese - odhad					
	VV		4,0		4,000			
208	K	977151225	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	2,000	10 521,70	21 043,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		*Profese - odhad					
	VV		2,0		2,000			
D	99		Přesuny hmot a suti				919 063,52	
209	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	7,801	1 041,80	8 127,08	CS ÚRS 2019 01
210	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,801	52,10	406,43	CS ÚRS 2019 01
211	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	85,811	10,40	892,43	CS ÚRS 2019 01
	VV		7,801*11 "Přepočtené koeficientem množství"		85,811			
212	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	1,560	364,60	568,78	CS ÚRS 2019 01
	VV		7,801*0,2 "Přepočtené koeficientem množství"		1,560			
213	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	6,241	364,60	2 275,47	CS ÚRS 2019 01
	VV		7,801*0,8 "Přepočtené koeficientem množství"		6,241			
214	K	997321211	Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m	t	7,801	20,80	162,26	CS ÚRS 2019 01
215	K	997321219	Příplatek ZKD v 4 m svislé dopravy suti a vybouraných hmot	t	15,602	20,80	324,52	CS ÚRS 2019 01
	VV		7,801*2 "Přepočtené koeficientem množství"		15,602			
216	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	7 628,843	118,80	906 306,55	CS ÚRS 2019 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 456 553,84	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				763 577,34	
217	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	610,151	30,20	18 426,56	CS ÚRS 2019 01
	VV		Plocha změněná z výkresu v programu AutoCad					
	VV		50,98*10,8		550,584			
	VV		6,09*1,3		7,917			
	VV		Opěrné zdi					
	VV		(8,225+0,92)*2,1		19,205			
	VV		(7,97+0,2)*2,1		17,157			
	VV		(4,7+2,58)*2,1		15,288			
218	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	776,689	34,40	26 718,10	CS ÚRS 2019 01
	VV		Obvod objektu					
	VV		Délka změněná z výkresu v programu AutoCad					
	VV		(14,45+1,15)*7,55		117,780			
	VV		5,0*3,8		19,000			
	VV		(57,2+1,9+1,3*2+48,2)*3,9		428,610			
	VV		14,4*1,7		24,480			
	VV		11,5*0,4		4,600			
	VV		Opěrné zdi					
	VV		(6,525+2,02)*2*3,75+(8,225+3,02)*2*0,4		73,084			
	VV		(6,27+1,48)*2*4,0+(7,97+2,48)*2*0,4		70,360			
	VV		(3,0+3,18)*2*2,53+(4,7+4,68)*2*0,4		38,775			
219	M	111631500	lak penetrační asfaltový	l	0,485	8 334,00	4 041,99	CS ÚRS 2019 01
	VV		1386,84*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství"		0,485			
220	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	1 168,652	86,50	101 088,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		dva pásy					
	VV		Plocha změněná z výkresu v programu AutoCad					
	VV		50,98*10,8*2		1 101,168			
	VV		6,09*1,3*2		15,834			
	VV		Opěrné zdi					
	VV		(8,225+0,92)*2,1		19,205			
	VV		(7,97+0,2)*2,1		17,157			
	VV		(4,7+2,58)*2,1		15,288			
221	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	1 366,559	92,70	126 680,02	CS ÚRS 2019 01
	VV		Dva pásy					
	VV		Obvod objektu					
	VV		(14,45+1,15)*7,55*2		235,560			
	VV		5,0*3,8*2		38,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(57,2+1,9+1,3*2+48,2)*3,9*2		857,220			
	W		14,4*1,7*2		48,960			
	W		11,5*0,4		4,600			
	W		Opěrné Zdi					
	W		(6,525+2,02)*2*3,75+(8,225+3,02)*2*0,4		73,084			
	W		(6,27+1,48)*2*4,0+(7,97+2,48)*2*0,4		70,360			
	W		(3,0+3,18)*2*2,53+(4,7+4,68)*2*0,4		38,775			
222	M	62836_R1	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3,5mm s vložkou z polyesterové rohože 220g/m2, Podrobný popis viz PD	m2	3 042,253	99,00	301 183,05	vlastní
	W		2535,21*1*1,2 Přepočtené koeficientem množství		3 042,253			
223	K	711161122	Izolace proti zemní vlhkosti novopou fólií s textilií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	594,470	171,90	102 189,39	CS ÚRS 2019 01
	W		Obvod objektu					
	W		Ochrana izolace					
	W		(14,45+1,15)*7,55		117,780			
	W		5,0*3,8		19,000			
	W		(57,2+1,9+1,3*2+48,2)*3,9		428,610			
	W		14,4*1,7		24,480			
	W		11,5*0,4		4,600			
224	K	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymerů modifikované živčinné emulze	m2	95,040	296,90	28 217,38	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	W		Podlaha D1					
	W		1,PP					
	W		"m.č.01.04:" 2,28		2,280			
	W		"m.č.01.05:" 3,56		3,560			
	W		"m.č.01.06:" 1,76		1,760			
	W		"m.č.01.07:" 1,43		1,430			
	W		"m.č.01.08:" 4,42		4,420			
	W		"m.č.01.10:" 5,27		5,270			
	W		"m.č.01.15:" 17,0		17,000			
	W		"m.č.01.16:" 10,9		10,900			
	W		"m.č.01.17:" 1,03		1,030			
	W							
	W		Podlaha D2					
	W		1,NP					
	W		"m.č.1.01:" 11,1		11,100			
	W		"m.č.1.02:" 16,18		16,180			
	W		"m.č.1.03:" 5,82		5,820			
	W		"m.č.1.04:" 2,02		2,020			
	W		"m.č.1.05:" 2,07		2,070			
	W		"m.č.1.06:" 1,4		1,400			
	W		"m.č.1.07:" 8,8		8,800			
225	K	711413121	Izolace proti vodě za studena svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymerů modifikované živčinné emulze	m2	74,700	362,50	27 078,75	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	W		1,PP					
	W		"m.č.01.04:" (1,3+1,76)*2*1,5-0,7*1,5*2		7,080			
	W		"m.č.01.05:" (1,285+2,775)*2*1,5-0,8*1,5		10,980			
	W		"m.č.01.06:" (1,0+1,76)*2*1,5-0,7*1,5		7,230			
	W		"m.č.01.07:" (1,0+1,43)*2*1,5-0,7*1,5		6,240			
	W		"m.č.01.08:" (2,925+1,53)*2*1,5-0,7*1,5*2		11,265			
	W		"m.č.01.10:" (1,9+2,775)*2*1,5-0,9*1,5		12,675			
	W							
	W		1,NP					
	W		"m.č.1.04:" (1,255+1,615)*2*1,5-0,8*1,5		7,410			
	W		"m.č.1.05:" (0,95+1,615)*2*1,5-0,7*1,5*2		5,595			
	W		"m.č.1.06:" (0,95+1,475)*2*1,5-0,7*1,5		6,225			
226	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	0,038	735 623,60	27 953,70	CS ÚRS 2019 01
	D	712	Povlakové krytiny				550 735,70	
227	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	578,240	34,40	19 891,46	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	W		Parotěsná zábrana					
	W		Vodorovné plochy					
	W		Skladba SP1					
	W		55,6*10,4		578,240			
228	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytážením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	102,563	31,30	3 210,22	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	W		Parotěsná zábrana:					
	W		Atiky - svislá část, nadstřešní zdivo					
	W		Skladba SP1					
	W		(55,6+10,4+2,375)*2*0,75		102,563			
229	M	111631500	lak penetrační asfaltový	l	0,209	3 646,10	762,03	CS ÚRS 2019 01
	W		spotřeba 0,3-0,35 l/m2					
	W		578,24*0,0003+102,563*0,00035		0,209			
230	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	634,603	70,80	44 929,89	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	W		Spodní hydroizolační pás					
	W		Vodorovné plochy:					
	W		Skladba SP1					
	W		56,56*11,22		634,603			
231	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytážením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAI/P nebo tkaninou	m2	54,700	75,00	4 102,50	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	W		Spodní hydroizolační pás					
	W		Atiky - svislá část					
	W		Skladba SP1					
	W		(55,6+10,4+2,375)*2*0,4		54,700			
232	M	62852-R04	pás elastobitumenový (modifikovaný SBS) podkladní hydroizolační s nosnou vložkou s vysokou odolností, tl. 3,0 mm, za studena samolepicí, včetně kotev	m2	795,433	130,20	103 565,38	vlastní
	W		Spodní hydroizolační pás					
	W		634,603*1,15+54,7*1,2		795,433			
233	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAI/P přitavením v plné ploše	m2	1 212,843	86,50	104 910,92	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	W		Parotěsná zábrana:					
	W		Vodorovné plochy					
	W		Skladba SP1					
	W		55,6*10,4		578,240			
	W		Vrchní hydroizolační pás					
	W		Vodorovné plochy:					
	W		Skladba SP1					
	W		56,56*11,22		634,603			
234	K	71284-R01	Provedení povlakové krytiny vytážením na konstrukce pásy přitavením a mechanickým přikotvením NAI/P vč. dodávky kotevních prvků	m2	157,263	91,70	14 421,02	vlastní
	W		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Parolésná zábrana:					
	VV		Atiky - svíslá část, nadstřešní zdívo					
	VV		Skladba SP1					
	VV		(55,6+10,4+2,375)*2*0,75		102,563			
	VV		Vrchní hydroizolační pás:					
	VV		Atiky - svíslá část, nadstřešní zdívo:					
	VV		Skladba SP1					
	VV		(55,6+10,4+2,375)*2*0,4		54,700			
235	M	62810-R01	pás elastomerobitumenový (modifikovaný SBS) hydroizolační natavovací se skelnou nosnou a Al vložkou, s homí plochou termicky aktivovatelnou, tl. 3,8 mm	m2	788,051	124,00	97 718,32	vlastní
	VV		parozábrana					
	VV		(55,6*10,4)*1,15+(55,6+10,4+2,375)*2*0,75*1,2		788,051			
236	M	62852-R03	pás elastomerobitumenový modifikovaný vrchní hydroizolační natavovací s polyesterovou nosnou vložkou, s přírodním břídicím posypem a zvýšenou požární odolností, tl. 5,2 mm	m2	795,434	158,30	125 917,20	vlastní
	VV		Vrchní hydroizolační pás					
	VV		56,56*11,22*1,15+(55,6+10,4+2,375)*2*0,4*1,2		795,434			
237	K	71234-R01	Příplatek za liniové mechanické přikotvení povlakové krytiny kotvami na vzd. max. 200 mm do stropní konstrukce včetně dodávky kotev	m	136,750	102,10	13 962,18	vlastní
	VV		- kolem atik:					
	VV		(55,6+10,4+2,375)*2		136,750			
238	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	5,000	468,80	2 344,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		vpusti a odvětrání					
	VV		3+2		5,000			
239	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	0,028	535 735,12	15 000,58	CS ÚRS 2019 01
D 713			Izolace tepelné				909 939,14	
240	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami 1 vrstva	m2	2 114,920	16,70	35 319,16	CS ÚRS 2019 01
241	M	28375889	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 20mm	m2	61,530	25,00	1 538,25	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	VV		Podlaha D2					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1.01:" 11,1		11,100			
	VV		"m.č.1.02:" 16,18		16,180			
	VV		"m.č.1.03:" 5,82		5,820			
	VV		"m.č.1.04:" 2,02		2,020			
	VV		"m.č.1.05:" 2,07		2,070			
	VV		"m.č.1.06:" 1,4		1,400			
	VV		"m.č.1.07:" 8,8		8,800			
	VV		"m.č.1.10:" 14,14		14,140			
242	M	28375908	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 40mm	m2	486,630	50,00	24 331,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	VV		Podlaha D1					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.01.01:" 65,4		65,400			
	VV		"m.č.01.03:" 7,74		7,740			
	VV		"m.č.01.04:" 2,28		2,280			
	VV		"m.č.01.05:" 3,56		3,560			
	VV		"m.č.01.06:" 1,76		1,760			
	VV		"m.č.01.07:" 1,43		1,430			
	VV		"m.č.01.08:" 4,42		4,420			
	VV		"m.č.01.10:" 5,27		5,270			
	VV		"m.č.01.11:" 46,45		46,450			
	VV		"m.č.01.13:" 5,65		5,650			
	VV		"m.č.01.14:" 23,67		23,670			
	VV		"m.č.01.16:" 10,9		10,900			
	VV		"m.č.01.17:" 1,03		1,030			
	VV		Podlaha D3					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.01.02:" 7,25		7,250			
	VV		Podlaha D6					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.01.12:" 278,61		278,610			
	VV		Podlaha D8					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.01.18:" 35,35*0,6		21,210			
243	M	28375909	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 50mm	m2	289,710	62,50	18 106,88	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	VV		Podlaha D2					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.01.11:" 9,25*1,2		11,100			
	VV		Podlaha D6					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.01.12:" 278,61		278,610			
244	M	28375912	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 80mm	m2	208,020	100,00	20 802,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	VV		Podlaha D1					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.01.01:" 65,4		65,400			
	VV		"m.č.01.03:" 7,74		7,740			
	VV		"m.č.01.04:" 2,28		2,280			
	VV		"m.č.01.05:" 3,56		3,560			
	VV		"m.č.01.06:" 1,76		1,760			
	VV		"m.č.01.07:" 1,43		1,430			
	VV		"m.č.01.08:" 4,42		4,420			
	VV		"m.č.01.10:" 5,27		5,270			
	VV		"m.č.01.11:" 46,45		46,450			
	VV		"m.č.01.13:" 5,65		5,650			
	VV		"m.č.01.14:" 23,67		23,670			
	VV		"m.č.01.16:" 10,9		10,900			
	VV		"m.č.01.17:" 1,03		1,030			
	VV		Podlaha D3					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.01.02:" 7,25		7,250			
	VV		Podlaha D8					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.01.18:" 35,35*0,6		21,210			
245	M	28375673	deska pro kročejový útlum tl 30mm	m2	45,350	25,60	1 160,96	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	VV		Podlaha D4					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1.01:" 11,1		11,100			
	VV		"m.č.1.03:" 5,82		5,820			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"m.č.1.04:" 2,02		2,020			
	W		"m.č.1.05:" 2,07		2,070			
	W		"m.č.1.06:" 1,4		1,400			
	W		"m.č.1.07:" 8,8		8,800			
	W		"m.č.1.10:" 14,14		14,140			
246	M	28375919	deska EPS 200 pro trvalé zařízení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 30mm	m2	1 006,680	45,30	45 602,60	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	W		Podlaha D5					
	W		1.NP					
	W		"m.č.1.02:" 16,18		16,180			
	W		"m.č.1.08:" 412,39		412,390			
	W		"m.č.1.09:" 81,68		81,680			
	W		2.NP					
	W		"m.č.2.01:" 496,43		496,430			
247	M	28376421	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 80mm	m2	17,000	169,20	2 876,40	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	W		Podlaha D9					
	W		1.PP					
	W		"m.č.01.15:" 17,0		17,000			
248	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	562,124	16,30	9 162,62	CS ÚRS 2019 01
249	M	28340-R06	pásek okrajový z pěnového polyetylenu tl. 10 mm s PE folii, šíře 100 mm	m	307,250	3,80	1 167,55	vlastní
	W		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	W		Podlaha D2					
	W		1.PP					
	W		1,2*2		2,400			
	W		Podlaha D4					
	W		1.NP					
	W		"m.č.1.01:" (4,845+2,3)*2		14,290			
	W		"m.č.1.03:" (1,345+4,33)*2		11,350			
	W		"m.č.1.04:" (1,255+1,615)*2		5,740			
	W		"m.č.1.05:" (0,95+1,615)*2		5,130			
	W		"m.č.1.06:" (0,95+1,475)*2		4,850			
	W		"m.č.1.07:" (3,385+2,6)*2		11,970			
	W		"m.č.1.10:" (4,74+2,985)*2		15,450			
	W		Podlaha D5					
	W		1.NP					
	W		"m.č.1.02:" (4,845+3,34)*2		16,370			
	W		"m.č.1.08:" 23,8*2		47,500			
	W		"m.č.1.09:" (50,45+10,2+25,4)*2		172,100			
250	M	28340-R10	pásek okrajový z pěnového polyetylenu tl. 10 mm s PE folii, šíře 200 mm	m	254,874	7,80	1 988,02	vlastní
	W		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	W		Podlaha D1, D3, D6					
	W		1.PP					
	W		"m.č.01.01.01.02:" (10,735+8,185)*2		37,840			
	W		"m.č.01.03:" (4,075+1,8)*2		11,950			
	W		"m.č.01.04:" (1,3+1,76)*2		6,120			
	W		"m.č.01.05:" (1,285+2,775)*2		8,120			
	W		"m.č.01.06:" (1,0+1,76)*2		5,520			
	W		"m.č.01.07:" (1,0+1,43)*2*1,4		6,804			
	W		"m.č.01.08:" (2,925+1,53)*2		8,910			
	W		"m.č.01.10:" (1,9+2,775)*2		9,350			
	W		"m.č.01.11.01.12:" (35,35+10,2+0,15)*2		91,400			
	W		"m.č.01.13:" (3,75+1,5)*2		10,500			
	W		"m.č.01.14:" (3,75+6,27)*2		20,040			
	W		"m.č.01.15:" (7,88+2,2)*2		20,160			
	W		"m.č.01.16:" (3,945+3,1)*2		14,090			
	W		"m.č.01.17:" (1,035+1,0)*2		4,070			
251	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěny a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	659,723	70,80	46 708,39	CS ÚRS 2019 01
252	M	28376422	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm	m2	601,667	239,60	144 159,41	CS ÚRS 2019 01
	W		Drenáž kolem objektu					
	W		(14,45+1,15)*7,55		117,780			
	W		5,0*3,8		19,000			
	W		(57,2+1,9+1,3*2+48,2)*3,9		428,610			
	W		14,4*1,7		24,480			
	W		589,87*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		601,667			
253	M	28376417	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 50mm	m2	3,980	119,80	476,80	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	W		Dilatace OZ					
	W		(3,45+4,0+2,5)*0,4		3,980			
254	M	28376360	deska XPS strukturovaný povrch hrana rovná λ=0,034 tl 20mm	m2	1,600	47,90	76,64	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	W		Mezi OZZ a schodištěm					
	W		1,6		1,600			
255	M	28375914	deska EPS 150 pro trvalé zařízení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 100mm	m2	65,558	151,10	9 905,81	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	W		Atiky - svíslá část, nadstřešní zdivo					
	W		Skladba SP1					
	W		(55,6+10,4+2,375)*2*0,47		64,273			
	W		64,273*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		65,558			
256	K	713141131	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena plně 1 vrstvou rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 156,480	70,80	81 878,78	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	W		Skladba SP1					
	W		Ve dvou vrstvách					
	W		(55,6*10,4)*2		1 156,480			
257	M	28375990	deska EPS 150 pro trvalé zařízení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 140mm	m2	1 179,610	211,50	249 487,52	CS ÚRS 2019 01
	W		1156,48*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		1 179,610			
258	K	713141211	Montáž izolace tepelné střešních plochých volně položené atikový klín	m	136,750	26,00	3 555,50	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	W		Skladba SP1					
	W		(55,6+10,4+2,375)*2		136,750			
259	M	63152008	klín atikový přechodný minerální plochých střešních tl.100 x100 mm	m	139,485	61,50	8 578,33	CS ÚRS 2019 01
	W		136,75*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		139,485			
260	K	713141311	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	574,915	46,90	26 963,51	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	W		Spádové klíny					
	W		Skladba SP1					
	W		55,6*10,4-1,4*2,375		574,915			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
261	M	28376143	klin izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový	m3	60,366	2 062,70	124 516,95	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	VV		Spádové klíny					
	VV		Skladba S12					
	VV		574,915*0,21/2		60,366			
262	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí separační fólií z PE	m2	1 566,760	10,40	16 294,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	VV		Podlaha D1					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.01.01:" 65,4		65,400			
	VV		"m.č.01.03:" 7,74		7,740			
	VV		"m.č.01.04:" 2,28		2,280			
	VV		"m.č.01.05:" 3,56		3,560			
	VV		"m.č.01.06:" 1,76		1,760			
	VV		"m.č.01.07:" 1,43		1,430			
	VV		"m.č.01.08:" 4,42		4,420			
	VV		"m.č.01.10:" 5,27		5,270			
	VV		"m.č.01.11:" 46,45		46,450			
	VV		"m.č.01.13:" 5,65		5,650			
	VV		"m.č.01.14:" 23,67		23,670			
	VV		"m.č.01.16:" 10,9		10,900			
	VV		"m.č.01.17:" 1,03		1,030			
	VV		Podlaha D2					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.01.11:" 9,25*1,2		11,100			
	VV		Podlaha D3					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.01.02:" 7,25		7,250			
	VV		Podlaha D4					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1.01:" 11,1		11,100			
	VV		"m.č.1.03:" 5,82		5,820			
	VV		"m.č.1.04:" 2,02		2,020			
	VV		"m.č.1.05:" 2,07		2,070			
	VV		"m.č.1.06:" 1,4		1,400			
	VV		"m.č.1.07:" 8,8		8,800			
	VV		"m.č.1.10:" 14,14		14,140			
	VV		Podlaha D5					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1.02:" 16,18		16,180			
	VV		"m.č.1.08:" 412,39		412,390			
	VV		"m.č.1.09:" 81,68		81,680			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2.01:" 496,43		496,430			
	VV		Podlaha D6					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.01.12:" 278,61		278,610			
	VV		Podlaha D8					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.01.18:" 35,35*0,6		21,210			
	VV		Podlaha D9					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.01.15:" 17,0		17,000			
263	M	28323020	folie separační PE 2 x 50 m	m2	1 723,436	4,10	7 066,09	CS ÚRS 2019 01
	VV		1566,76*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		1 723,436			
264	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	0,032	881 724,00	28 215,17	CS ÚRS 2019 01
	D	762	Konstrukce tesařské				54 157,42	
269	K	762341033	Bednění střeš rovných z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2	4,711	338,60	1 595,14	CS ÚRS 2019 01
	VV		Skladba Sp2					
	VV		1.735*2.715		4,711			
270	K	762341036	Bednění střeš rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2	69,523	431,30	29 985,27	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	VV		Atiky - horní hrana					
	VV		Skladba SP1					
	VV		56,56*0,44+156,56*10,2*2)*0,58		69,523			
271	K	76234-R01	Konzoly z pozinkované oceli pro bednění OSB deskami, s kotvením hmoždinkami do ŽB konstrukce, D+M	kus	140,000	156,30	21 882,00	vlastní
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	VV		Atiky - horní hrana					
	VV		Skladba SP1					
	VV		140		140,000			
272	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	0,013	53 462,41	695,01	CS ÚRS 2019 01
	D	763	Konstrukce suché výstavby				164 708,25	
273	K	763131511	SDK podhled deska 1x12,5 bez Tl jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	60,710	604,20	36 680,98	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.01.03:" 7,74		7,740			
	VV		"m.č.01.04:" 2,28		2,280			
	VV		"m.č.01.05:" 3,56		3,560			
	VV		"m.č.01.06:" 1,76		1,760			
	VV		"m.č.01.07:" 1,43		1,430			
	VV		"m.č.01.08:" 4,42		4,420			
	VV		"m.č.01.10:" 5,27		5,270			
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1.03:" 5,82		5,820			
	VV		"m.č.1.04:" 2,02		2,020			
	VV		"m.č.1.05:" 2,07		2,070			
	VV		"m.č.1.06:" 1,4		1,400			
	VV		"m.č.1.07:" 8,8		8,800			
	VV		"m.č.1.10:" 14,14		14,140			
274	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	60,710	18,80	1 141,35	CS ÚRS 2019 01
275	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímavými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	101,970	364,60	37 178,26	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.01.01:" 65,4		65,400			
	VV		"m.č.01.02:" 7,25		7,250			
	VV		"m.č.01.13:" 5,65		5,650			
	VV		"m.č.01.14:" 23,67		23,670			
276	M	59038-R05	panel akustický ze skelných vláken, 600x600x20mm, Podrobný popis viz PD	m2	107,069	698,00	74 734,16	vlastní
	VV		101,97*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		107,069			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
277	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,100	149 735,00	14 973,50	CS ÚRS 2019 01
D 764			Konstrukce klempířské				254 256,08	
278	K	764002_R1	Separáční vrstva + pojistná hydroizolace z paropropustného tvrdého pásu z polypropylenových textilií s nakaširovanou strukturovanou rohoží s nopy 8 mm, D+M	m	4,946	1 562,60	7 728,62	vlastní
	W		Skladba Sp2					
	W		1,735*2,715*1,05		4,946			
279	K	76400-R01	Ozn.K1 - Oplechování venkovních okenních parapetů z lakovaného zinkovaného plechu tl.0,6 mm, rš cca 220 mm, celoplošně lepené, D+M	m	69,930	275,00	19 230,75	vlastní
	W		Podrobný popis viz PD výrobky klempířské					
	W		66,6*1,05		69,930			
280	K	76400-R02	Ozn.K2 - Oplechování venkovních okenních parapetů z lakovaného zinkovaného plechu tl.0,6 mm, rš cca 360 mm, celoplošně lepené, D+M	m	31,080	450,00	13 986,00	vlastní
	W		Podrobný popis viz PD výrobky klempířské					
	W		29,6*1,05		31,080			
281	K	76400-R03	Ozn.K3 - Oplechování venkovních okenních parapetů z lakovaného zinkovaného plechu tl.0,6 mm, rš cca 220 mm, celoplošně lepené, D+M	m	8,610	275,00	2 367,75	vlastní
	W		Podrobný popis viz PD výrobky klempířské					
	W		8,2*1,05		8,610			
282	K	76400-R04	Ozn.K4 - Oplechování venkovních okenních parapetů z lakovaného zinkovaného plechu tl.0,6 mm, rš cca 360 mm, celoplošně lepené, D+M	m	8,610	450,00	3 874,50	vlastní
	W		Podrobný popis viz PD výrobky klempířské					
	W		8,2*1,05		8,610			
283	K	76400-R06	Ozn.K6 - Oplechování venkovních okenních parapetů z lakovaného zinkovaného plechu tl.0,6 mm, rš cca 220 mm, celoplošně lepené, D+M	m	1,680	275,00	462,00	vlastní
	W		Podrobný popis viz PD výrobky klempířské					
	W		1,6*1,05		1,680			
284	K	76400-R07	Ozn.K7 - Oplechování venkovních okenních parapetů z lakovaného zinkovaného plechu tl.0,6 mm, rš cca 260 mm, celoplošně lepené, D+M	m	7,455	325,00	2 422,88	vlastní
	W		Podrobný popis viz PD výrobky klempířské					
	W		7,1*1,05		7,455			
285	K	76400-R08	Ozn.K8 - Oplechování venkovních okenních parapetů z lakovaného zinkovaného plechu tl.0,6 mm, rš cca 260 mm, celoplošně lepené, D+M	m	8,505	325,00	2 764,13	vlastní
	W		Podrobný popis viz PD výrobky klempířské					
	W		8,1*1,05		8,505			
286	K	76400-R09	Ozn.K9 - Oplechování venkovních okenních parapetů z lakovaného zinkovaného plechu tl.0,6 mm, rš cca 245 mm, celoplošně lepené, D+M	m	4,253	306,30	1 302,69	vlastní
	W		Podrobný popis viz PD výrobky klempířské					
	W		4,05*1,05		4,253			
287	K	76400-R10	Ozn.K10 - Oplechování venkovních okenních parapetů z lakovaného zinkovaného plechu tl.0,6 mm, rš cca 245 mm, celoplošně lepené, D+M	m	1,943	306,30	595,14	vlastní
	W		Podrobný popis viz PD výrobky klempířské					
	W		1,85*1,05		1,943			
288	K	76400-R11	Ozn.K11 - Oplechování atiky z lakovaného zinkovaného plechu tl.0,6 mm, rš cca 780 mm, připojené plechem tl.1,5 mm, D+M	m	82,950	975,10	80 884,55	vlastní
	W		Podrobný popis viz PD výrobky klempířské					
	W		79,0*1,05		82,950			
289	K	76400-R12	Ozn.K12 - Oplechování atiky z lakovaného zinkovaného plechu tl.0,6 mm, rš cca 640 mm, připojené plechem tl.1,5 mm, D+M	m	59,430	800,10	47 549,94	vlastní
	W		Podrobný popis viz PD výrobky klempířské					
	W		56,6*1,05		59,430			
291	K	76400-R14	Ozn.K14 - Oplechování soklu z lakovaného zinkovaného plechu tl.0,6 mm, rš cca 260 mm, připojené plechem tl.1,5 mm, D+M	m	47,880	325,00	15 561,00	vlastní
	W		Podrobný popis viz PD výrobky klempířské					
	W		45,6*1,05		47,880			
292	K	76400-R15	Ozn.K15 - Oplechování venkovních okenních parapetů z lakovaného zinkovaného plechu tl.0,6 mm, rš cca 220 mm, celoplošně lepené, D+M	m	1,512	275,00	415,80	vlastní
	W		Podrobný popis viz PD výrobky klempířské					
	W		1,44*1,05		1,512			
293	K	76400-R16	Ozn.K16 - Oplechování venkovních okenních parapetů z lakovaného zinkovaného plechu tl.0,6 mm, rš cca 220 mm, celoplošně lepené, D+M	m	0,777	275,00	213,68	vlastní
	W		Podrobný popis viz PD výrobky klempířské					
	W		0,74*1,05		0,777			
294	K	76400-R18	Ozn.K18 - Oplechování odskoku zatepění z lakovaného zinkovaného plechu tl.0,6 mm, rš cca 300 mm, včetně příponkového plechu, D+M	m	121,202	375,00	45 450,75	vlastní
	W		Podrobný popis viz PD výrobky klempířské					
	W		115,43*1,05		121,202			
295	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	4,946	1 250,10	6 182,99	CS ÚRS 2019 01
	W		Skladba Sp2					
	W		1,735*2,715*1,05		4,946			
296	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	0,013	250 993,20	3 262,91	CS ÚRS 2019 01
D 766			Konstrukce truhlářské				1 180 670,57	
297	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	0,013	884 966,70	11 504,57	CS ÚRS 2019 01
D 766c			plastové				884 966,70	
298	K	76661-R01	Ozn.A1 - Okno plastové vícekomorové 1950x950 mm, trojsklo, D+M	kus	22,000	11 667,60	256 687,20	vlastní
	W		Podrobný popis viz PD výrobky plastové					
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		- včetně parapetu					
	W							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
299	K	76661-R02	Ozn.A2 - Okno plastové vícekomorové 1950x950 mm, trojsklo, D+M	kus	23,000	11 667,60	268 354,80	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD výrobky plastové					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		- včetně parapetu					
	VV		23		23,000			
300	K	76661-R03	Ozn.A3 - Okno plastové vícekomorové 2150x950 mm, trojsklo, D+M	kus	4,000	13 230,20	52 920,80	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD výrobky plastové					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		- včetně parapetu					
	VV		4		4,000			
301	K	76661-R04	Ozn.A4 - Okno plastové vícekomorové 2150x950 mm, trojsklo, D+M	kus	4,000	13 230,20	52 920,80	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD výrobky plastové					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		- včetně parapetu					
	VV		4		4,000			
302	K	76661-R05	Ozn.A5 - Okno plastové vícekomorové 1700x950 mm, trojsklo, D+M	kus	1,000	11 459,30	11 459,30	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD výrobky plastové					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		- včetně parapetu					
	VV		1		1,000			
303	K	76661-R06	Ozn.A6 - Plastové vstupní dveře vícekomorové jednokřídlové 800/2020 s rámem 950x2000 mm, plně s tepelněizolačním PUR panelem, D+M	kus	1,000	19 584,90	19 584,90	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD výrobky plastové					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		- včetně parapetu					
	VV		1		1,000			
304	K	76661-R07	Ozn.A7 - Okno plastové vícekomorové 1875x1050 mm, trojsklo, D+M	kus	4,000	12 188,50	48 754,00	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD výrobky plastové					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		- včetně parapetu					
	VV		4		4,000			
305	K	76661-R08	Ozn.A8 - Okno plastové vícekomorové 4100x1050 mm, trojsklo, D+M	kus	2,000	27 085,50	54 171,00	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD výrobky plastové					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		2		2,000			
306	K	76661-R10	Ozn.A10 - Okno plastové vícekomorové 4050x1300 mm, trojsklo, D+M	kus	1,000	25 835,40	25 835,40	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD výrobky plastové					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
307	K	76661-R11	Ozn.A11 - Okno plastové vícekomorové 2050x1550 mm, trojsklo, D+M	kus	1,000	15 626,30	15 626,30	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD výrobky plastové					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
308	K	76661-R12	Ozn.A12 - Plastové vstupní dveře vícekomorové dvoukřídlové 800+800/2500 s rámem 1750/2600 mm, trojsklo bezpečnostní, D+M	kus	1,000	38 753,10	38 753,10	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD výrobky plastové					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
309	K	76661-R13	Ozn.A13 - Okno plastové vícekomorové 2000x1250 mm, trojsklo, D+M	kus	1,000	11 459,30	11 459,30	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD výrobky plastové					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
310	K	76661-R14	Ozn.A14 - Okno plastové vícekomorové 2000x1250 mm, trojsklo, neprůzvučnost 45 dB, D+M	kus	1,000	10 938,40	10 938,40	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD výrobky plastové					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
311	K	76661-R15	Ozn.A15 - Okno plastové vícekomorové 1640x800 mm, trojsklo, D+M	kus	1,000	10 938,40	10 938,40	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD výrobky plastové					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
312	K	76661-R16	Ozn.A16 - Okno plastové vícekomorové 700x800 mm, trojsklo, D+M	kus	1,000	6 563,00	6 563,00	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD výrobky plastové					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
D		766.a	truhlářské vnitřní				284 199,30	
313	K	76601-R01	Ozn. T1 - Dřevěné dveře 800x1970 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plně, D+M	kus	6,000	8 966,30	53 797,80	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD výrobky zámečnické					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		2+4		6,000			
314	K	76601-R02	Ozn. T2 - Dřevěné dveře 900x1970 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plně, D+M	kus	1,000	11 437,40	11 437,40	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD výrobky zámečnické					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		0+1		1,000			
315	K	76601-R03	Ozn. T3 - Dřevěné dveře 700x1970 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plně, D+M	kus	6,000	9 308,00	55 848,00	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD výrobky zámečnické					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		5+1		6,000			
316	K	76601-R04	Ozn. T5 - Dřevěné dveře 800+450x2500 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, dvoukřídlové, otočné, plně, D+M	kus	1,000	39 540,70	39 540,70	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD výrobky zámečnické					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
317	K	76601-R05	Ozn. T5 - Dřevěné dveře 800+450x2500 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, dvoukřídlové, otočné, plně, zvukoisolační 32dB, D+M	kus	1,000	45 710,90	45 710,90	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD výrobky zámečnické					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		-včetně příslušenství					
	W		1		1,000			
318	K	76601-R06	Ozn. T6 - Dřevěné dveře 900x1970 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, zvukoizolační 47dB, D+M	kus	1,000	63 743,60	63 743,60	vlastní
	W		Podrobný popis viz PD výrobky zámečnické					
	W		-včetně příslušenství					
	W		0+1		1,000			
319	K	76601-R07	Ozn. T7 - Dřevěné dveře 800x1970 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, s požární odolností, D+M	kus	1,000	14 120,90	14 120,90	vlastní
	W		Podrobný popis viz PD výrobky zámečnické					
	W		-včetně příslušenství					
	W		0+1		1,000			
D		767	Konstrukce zámečnické				2 477 494,77	
320	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,013	1 421 553,30	18 480,19	CS ÚRS 2019 01
D		767.d	zámečnické				1 421 551,82	
321	K	76710-R01	Ozn. Z1 - Ocelová zárubeň pro jednokřídlové dveře 800/1970 mm, pro dodatečné osazení do zděné přičky tl.115 mm, D+M	kus	6,000	3 385,70	20 314,20	vlastní
	W		Podrobný popis viz PD výrobky zámečnické					
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	W		-včetně nátěrů					
	W		3+3		6,000			
322	K	76710-R02	Ozn. Z2 - Ocelová zárubeň pro jednokřídlové dveře 900/1970 mm, pro dodatečné osazení do zděné přičky tl.115 mm, D+M	kus	2,000	3 385,70	6 771,40	vlastní
	W		Podrobný popis viz PD výrobky zámečnické					
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	W		-včetně nátěrů					
	W		0+2		2,000			
323	K	76710-R03	Ozn. Z3 - Ocelová zárubeň pro jednokřídlové dveře 700/1970 mm, pro dodatečné osazení do zděné přičky tl.115 mm, D+M	kus	6,000	3 385,70	20 314,20	vlastní
	W		Podrobný popis viz PD výrobky zámečnické					
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	W		-včetně nátěrů					
	W		5+1		6,000			
324	K	76710-R05	Ozn. Z5 - Ocelová zárubeň pro dvoukřídlové dveře 1250/2500 mm, pro dodatečné osazení do zděné přičky tl.115 mm, D+M	kus	2,000	8 839,20	17 678,40	vlastní
	W		Podrobný popis viz PD výrobky zámečnické					
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	W		-včetně nátěrů					
	W		1+1		2,000			
325	K	76710-R06	Ozn. Z6 - Ocelová protipožární zárubeň pro dvoukřídlové dveře 1400/1970 mm, pro dodatečné osazení do zděné přičky tl.115 mm, D+M	kus	1,000	5 465,00	5 465,00	vlastní
	W		Podrobný popis viz PD výrobky zámečnické					
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	W		-včetně nátěrů					
	W		1		1,000			
326	K	76710-R07	Ozn. Z7 - Ocelová protipožární zárubeň pro jednokřídlové dveře 800/1970 mm, pro dodatečné osazení do zděné přičky tl.115 mm, D+M	kus	1,000	3 503,40	3 503,40	vlastní
	W		Podrobný popis viz PD výrobky zámečnické					
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	W		-včetně nátěrů					
	W		0+1		1,000			
327	K	76710-R08	Ozn. Z8 - Ocelová protipožární zárubeň pro jednokřídlové dveře 800/1970 mm, pro dodatečné osazení do zděné přičky tl.115 mm, D+M	kus	3,000	3 861,80	11 585,40	vlastní
	W		Podrobný popis viz PD výrobky zámečnické					
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	W		-včetně nátěrů					
	W		0+3		3,000			
328	K	76710-R11	Ozn. Z11 - Ocelové neprůstřelné Br3 (TB03) vstupní dveře jednokřídlové 1050x2100 mm s rámem, akustické 47 dB, D+M	kus	1,000	85 840,20	85 840,20	vlastní
	W		Podrobný popis viz PD výrobky zámečnické					
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně nátěrů					
	W		1		1,000			
329	K	76710-R12	Ozn. Z12 - Ocelové neprůstřelné Br3 (TB03) vstupní dveře jednokřídlové 1000x2100 mm s rámem, akustické 47 dB, D+M	kus	1,000	85 840,20	85 840,20	vlastní
	W		Podrobný popis viz PD výrobky zámečnické					
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně nátěrů					
	W		1		1,000			
330	K	76710-R13	Ozn. Z13 - Ocelové neprůstřelné Br3 okno 1000x2100 mm, akustické 47 dB, D+M	kus	1,000	22 762,20	22 762,20	vlastní
	W		Podrobný popis viz PD výrobky zámečnické					
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně nátěrů					
	W		1		1,000			
331	K	76710-R15	Ozn. Z15 - Ocelové dveře interiérové protipožární 800/1970 mm, vnější strana pozink, D+M	kus	3,000	15 613,70	46 841,10	vlastní
	W		Podrobný popis viz PD výrobky zámečnické					
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně nátěrů					
	W		3		3,000			
332	K	76710-R16	Ozn. Z16 - Ocelové dveře interiérové protipožární dvoukřídlové 1400/1970 mm, vnější strana pozink, D+M	kus	1,000	41 997,10	41 997,10	vlastní
	W		Podrobný popis viz PD výrobky zámečnické					
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně nátěrů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				1,000			
333	K	76710-R21	Ozn. Z21 - Ocelové schodiště s pororoštovou podlahou se zábradlím z tahokovu, žárový pozink, D+M	kus	1,000	368 970,10	368 970,10	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD výrobky zámečnické					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		-hmotnost 2578,52 kg					
	VV		1		1,000			
334	K	76710-R22	Ozn. Z22 - Ocelové schodiště s pororoštovou podlahou se zábradlím z tahokovu, žárový pozink, D+M	kus	1,000	185 864,90	185 864,90	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD výrobky zámečnické					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		-hmotnost 1351,96 kg					
	VV		1		1,000			
335	K	76710-R23	Ozn. Z23 - Ocelové schodiště s pororoštovou podlahou se zábradlím z tahokovu, žárový pozink, D+M	kus	1,000	88 532,10	88 532,10	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD výrobky zámečnické					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		-hmotnost 636,8 kg					
	VV		1		1,000			
336	K	76710-R24	Ozn. Z24 - Ocelové venkovní a vnitřní zábradlí s výplní tahokov, žárový pozink, D+M	m	36,000	3 958,70	142 513,20	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD výrobky zámečnické					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		-hmotnost 385 kg					
	VV		36,0		36,000			
337	K	76710-R25	Ozn. Z25 - Ocelové madlo z trubky, D+M	m	41,900	1 250,10	52 379,19	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD výrobky zámečnické					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		-včetně nátěrů					
	VV		41,9		41,900			
338	K	76710-R27	Ozn. Z27 - Průmyslový ocelový skladový regál rozebíratelný 1250x400 mm, výška 2350 mm, D+M	kus	4,000	15 626,30	62 505,20	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD výrobky zámečnické					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně zachytňné vany 1500x600x540 mm					
	VV		4		4,000			
339	K	76710-R28	Ozn. Z28 - Průmyslový ocelový skladový regál rozebíratelný 1250x400 mm, výška 1540 mm, D+M	kus	5,000	14 063,30	70 316,50	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD výrobky zámečnické					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně zachytňné vany 1500x600x300 mm					
	VV		5		5,000			
340	K	76710-R29	Ozn. Z29 - Ocelový valcovaný profil IPE 200 s patním plechem 300/200/5 mm, včetně nátěrů, D+M	kus	3,000	2 781,50	8 344,50	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD výrobky zámečnické					
	VV		-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		3		3,000			
341	K	76710-R30	Ozn. Z30 - Otěruvzdorný plech tl. 6mm šířky 350 mm, včetně ocelových konzol, včetně nátěrů, D+M	m	7,700	3 614,90	27 834,73	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD výrobky zámečnické					
	VV		-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		7,7		7,700			
342	K	76710-R31	Ozn. Z31 - Bezpečnostní celokovové dveře včetně zárubně 700/1970 mm, D+M	kus	1,000	41 670,00	41 670,00	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD výrobky zámečnické					
	VV		včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
343	K	76710-R32	Ozn. Z32 - Ocelový valcovaný profil HEA 140 kotvený do patných plechů, včetně nátěrů, D+M	kus	2,000	1 854,30	3 708,60	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD výrobky zámečnické					
	VV		včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		2		2,000			
	D	767 e	ostatní				373 829,50	
344	K	76721-R01	Ozn. O1 - Čistící zóna vnitřní 2180 x 3380 mm , D+M	kus	1,000	8 511,10	8 511,10	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD výrobky ostatní					
	VV		1		1,000			
345	K	76721-R02	Ozn. O2 - Čistící zóna venkovní 2200 x 1200 mm, výška 25 mm, D+M	kus	1,000	6 057,80	6 057,80	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD výrobky ostatní					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
346	K	76721-R03	Ozn. O3 - Systémová tvarovka průměru 100 mm pro odvětrání potrubí ZTI nad střechem, D+M	kus	2,000	1 041,80	2 083,60	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD výrobky ostatní					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		2		2,000			
347	K	76721-R04	Ozn. O4 - Dvouúrovňová střešní vpust na ploché střeše s el. vyhříváním, DN 110 mm, D+M	kus	4,000	5 208,80	20 835,20	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD výrobky ostatní					
	VV		4		4,000			
348	K	76721-R05	Ozn. O5 - Vybavení WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, D+M	kus	1,000	26 043,80	26 043,80	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD výrobky ostatní					
	VV		- 1x madlo vodorovně na zeď pevně					
	VV		- 1x madlo vodorovně na zeď sklopné					
	VV		- 1x madlo svislé na zeď pevně					
	VV		- 1x madlo vodorovně na dveře pevně					
	VV		- 1x zrcadlo sklopné					
	VV		1		1,000			
349	K	76721-R06	Ozn. O6 - Automatická sekční vrata 4400x2600 mm, zateplená, D+M	kus	1,000	39 653,20	39 653,20	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní					
	VV		včetně vybavení					
	VV		1		1,000			
351	K	76721-R08	Ozn. O8 - Protipožární textilní kouřotěsná roleta 2700/2600 mm, D+M	kus	1,000	130 773,00	130 773,00	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní					
	VV		včetně vybavení					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
352	K	76721-R09	Ozn. O9 - Venkovní nerezový třívrstvý komín, vnitřní průměr 150 mm, délka 5,52 m, D+M	kus	1,000	68 237,80	68 237,80	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní					
	VV		- tepelná izolace 25 mm					
	VV		včetně vybavení		1,000			
353	K	76721-R10	Ozn. O10 - Kanalizační trubka KG DN200, dl.320 mm + 2x krycí mřížka DN 200 mm, D+M	kus	1,000	5 208,80	5 208,80	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní					
	VV		1		1,000			
354	K	76721-R11	Ozn. O11 - Systém generálního klíče, D+M	soubor	1,000	29 285,70	29 285,70	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní					
	VV		počet vložek 24		1,000			
	VV		1		1,000			
355	K	76721-R12	Ozn. O12 - Nerezové kotvení záchytné body průměru 16 mm pro upevnění lana, D+M	kus	10,000	3 323,20	33 232,00	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní					
	VV		10		10,000			
356	K	76721-R13	Ozn. O13 - Nerezová samolepící přechodová lišta s převisem do 4 mm, D+M	m	25,000	156,30	3 907,50	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní					
	VV		včetně prořezů					
	VV		1.PP					
	VV		"délka 1m." (5+3+3)*1,0		11,000			
	VV		"délka 2,5 m." 2,5		2,500			
	VV		1.NP					
	VV		"délka 1m." (2+7)*1,0		9,000			
	VV		"délka 2,5 m." 2,5		2,500			
	D	767.h	hliníkové				604 961,90	
357	K	76791-R01	Ozn. H1 - Hliníkové vstupní dveře s izolačním trojsklem a tepelněizolačním PUR panelem 950x2100 mm, s požární odolností, D+M	kus	2,000	54 873,10	109 746,20	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD výrobky hliníkové					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků		2,000			
	VV		2		2,000			
358	K	76791-R02	Ozn. H2 - Hliníkové vstupní dveře s izolačním trojsklem a tepelněizolačním PUR panelem 950x2100 mm, s požární odolností, D+M	kus	2,000	48 241,40	96 482,80	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD výrobky hliníkové					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků		2,000			
	VV		2		2,000			
359	K	76791-R04	Ozn. H4 - Hliníkové okno s izolačním dvojsklem 1950x950 mm, s požární odolností, D+M	kus	1,000	39 265,60	39 265,60	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD výrobky hliníkové					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
	VV		- včetně parapetu		1,000			
	VV		1		1,000			
400	K	76791-R05	Ozn. H5 - Hliníkové okno s izolačním dvojsklem 1950x950 mm, s požární odolností, D+M	kus	2,000	71 019,20	142 038,40	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD výrobky hliníkové					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků		2,000			
	VV		- včetně parapetu		2,000			
	VV		2		2,000			
360	K	76791-R06	Ozn. H6 - Hliníkové okno s izolačním dvojsklem 1950x950 mm, s požární odolností, D+M	kus	1,000	70 928,60	70 928,60	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD výrobky hliníkové					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
	VV		- včetně parapetu		1,000			
	VV		1		1,000			
361	K	76791-R08	Ozn. H8 - Hliníková stěna s izolačním trojsklem bezpečnostním (2235+3435)x3150 mm, dvoukř. dveře 1600/2500 mm, D+M	kus	1,000	146 500,30	146 500,30	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD výrobky hliníkové					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
	VV		1		1,000			
	D	767.z	ocelové výrobky				58 671,36	
362	K	953946121	Montáž atypických ocelových kol hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m	t	0,704	52 087,50	36 669,60	CS ÚRS 2019 01
363	M	55300-R01	Ocelová nosná konstrukce uchycení technologie střešnice, včetně kotvení a kotvicího materiálu	t	0,704	31 252,50	22 001,76	vlastní
	VV		Viz PD statika					
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		-včetně žárového pozinku a komaxtové barvy					
	VV							
	VV		IPE 200					
	VV		10,2*2*0,0224		0,457			
	VV		HTR 80/90/5					
	VV		0,35*10*0,0128		0,045			
	VV		Kotvy					
	VV		0,2016		0,202			
	D	771	Podlahy z dlaždic keramických				318 981,28	
364	K	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	9,092	178,10	1 619,29	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	VV							
	VV		Podlaha D4					
	VV		0,188*1,0*17		3,196			
	VV		0,26*1,0*17		4,420			
	VV		1,25*1,0*1,05*0,215		1,476			
365	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	17,000	135,40	2 301,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	VV							
	VV		Podlaha D4					
	VV		17*1,0		17,000			
366	M	59761337	Schodovka protiskluzná šířky 300mm	kus	68,000	12,50	850,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		17*4 Přepočtené koeficientem množství		68,000			
367	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	17,000	302,10	5 135,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	VV							
	VV		Podlaha D4					
	VV		17*1,0		17,000			
368	K	771414132	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	18,732	135,40	2 536,31	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	VV							
	VV		Schod. stupně					
	VV		17*0,188*2+17*0,26*2		15,232			
	VV		Podesty					
	VV		1,25*2+1,0		3,500			
369	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	279,480	135,40	37 841,59	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Podlaha D1, D3					
	VV		1,PP					
	VV		"m.č.01.01.01.02" (10,735+8,185)*2		37,840			
	VV		"m.č.01.03" (4,075+1,9)*2		11,950			
	VV		"m.č.01.11.01.12" (35,35+10,2+0,15)*2		91,400			
	VV		"m.č.01.13" (3,75+1,5)*2		10,500			
	VV		"m.č.01.14" (3,75+6,27)*2		20,040			
	VV		"m.č.01.16" (3,945+3,1)*2		14,090			
	VV		"m.č.01.17" (1,035+1,0)*2		4,070			
	VV		Podlaha D2					
	VV		1,NP					
	VV		"m.č.1.01" (4,845+2,3)*2		14,290			
	VV		"m.č.1.02" (4,845+3,34)*2		16,370			
	VV		"m.č.1.03" (1,345+4,33)*2		11,350			
	VV		"m.č.1.07" (3,385+2,6)*2		11,970			
	VV		"m.č.1.10" (4,74+2,965)*2		15,450			
	VV		Podlaha D9					
	VV		1,PP					
	VV		"m.č.01.15" (7,88+2,2)*2		20,160			
370	M	59761R00	keramická soklová tvarovka rovná	m	313,123	47,90	14 998,59	vlastní
	VV		298 212*1,05 Přepočtené koeficientem množství		313,123			
371	K	771574113	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	164,526	479,20	78 840,86	CS ÚRS 2019 01
372	M	597612-R1	dlaždice keramické velikost 300/300 mm, podrobný popis viz PD	m2	187,508	138,60	25 988,61	vlastní
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	VV		Podlaha D1					
	VV		1,PP					
	VV		"m.č.01.01" 65,4		65,400			
	VV		"m.č.01.03" 7,74		7,740			
	VV		"m.č.01.11" 46,45		46,450			
	VV		"m.č.01.13" 5,65		5,650			
	VV		"m.č.01.14" 23,67		23,670			
	VV		Podlaha D4					
	VV		1,NP					
	VV		"m.č.1.10" 14,14		14,140			
	VV		163,05*1,15 Přepočtené koeficientem množství		187,508			
373	M	597612R2	dlaždice keramické velikost 300/300 mm, mrazuvzdorná, podrobný popis viz PD	m2	1,697	138,60	235,20	vlastní
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	VV		Podesta					
	VV		1,25*1,0+1,05*0,215		1,476			
	VV		1,476*1,15 Přepočtené koeficientem množství		1,697			
374	K	771574116	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 35 ks/ m2	m2	78,860	510,50	40 258,03	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	VV		Podlaha D1					
	VV		1,PP					
	VV		"m.č.01.04" 2,28		2,280			
	VV		"m.č.01.05" 3,56		3,560			
	VV		"m.č.01.06" 1,76		1,760			
	VV		"m.č.01.07" 1,43		1,430			
	VV		"m.č.01.08" 4,42		4,420			
	VV		"m.č.01.10" 5,27		5,270			
	VV		"m.č.01.16" 10,9		10,900			
	VV		"m.č.01.17" 1,03		1,030			
	VV		Podlaha D4					
	VV		1,NP					
	VV		"m.č.1.01" 11,1		11,100			
	VV		"m.č.1.03" 5,82		5,820			
	VV		"m.č.1.04" 2,02		2,020			
	VV		"m.č.1.05" 2,07		2,070			
	VV		"m.č.1.06" 1,4		1,400			
	VV		"m.č.1.07" 8,8		8,800			
	VV		Podlaha D9					
	VV		1,PP					
	VV		"m.č.01.15" 17,0		17,000			
375	M	59761-R11	dlaždice keramické 200/200 mm, protiskluz R11, vč. ztrat., podrobný popis viz PD	m2	90,689	289,60	26 263,53	vlastní
	VV		78,86*1,15 Přepočtené koeficientem množství		90,689			
376	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	19,970	10,40	207,69	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	VV		Podlaha D1					
	VV		1,PP					
	VV		"m.č.01.04" 2,28		2,280			
	VV		"m.č.01.05" 3,56		3,560			
	VV		"m.č.01.06" 1,76		1,760			
	VV		"m.č.01.07" 1,43		1,430			
	VV		"m.č.01.08" 4,42		4,420			
	VV		"m.č.01.17" 1,03		1,030			
	VV		Podlaha D4					
	VV		1,NP					
	VV		"m.č.1.04" 2,02		2,020			
	VV		"m.č.1.05" 2,07		2,070			
	VV		"m.č.1.06" 1,4		1,400			
377	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	662,152	36,50	24 168,55	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	VV		"Mezi dlažbou a obkladem či soklem					
	VV		Podlaha D1, D3, D6, D9					
	VV		1,PP					
	VV		"m.č.01.01.01.02" (10,735+8,185)*2*2		75,680			
	VV		"m.č.01.03" (4,075+1,9)*2*2		23,900			
	VV		"m.č.01.04" (1,3+1,76)*2*2		12,240			
	VV		"m.č.01.05" (1,285+2,775)*2*2		16,240			
	VV		"m.č.01.06" (1,0+1,76)*2*2		11,040			
	VV		"m.č.01.07" (1,0+1,43)*2*2		9,720			
	VV		"m.č.01.08" (2,925+1,53)*2*2		17,820			
	VV		"m.č.01.10" (1,8+2,775)*2*2		18,700			
	VV		"m.č.01.11.01.12" (35,35+10,2+0,15)*2*2		182,800			
	VV		"m.č.01.13" (3,75+1,5)*2*2		21,000			
	VV		"m.č.01.14" (3,75+6,27)*2*2		40,080			
	VV		"m.č.01.15" (7,88+2,2)*2*2		40,320			
	VV		"m.č.01.16" (3,945+3,1)*2*2		28,180			
	VV		"m.č.01.17" (1,035+1,0)*2*2		8,140			
	VV		Podlaha D4					
	VV		1,NP					
	VV		"m.č.1.01" (4,845+2,3)*2*2		28,580			
	VV		"m.č.1.03" (1,345+4,33)*2*2		22,700			
	VV		"m.č.1.04" (1,255+1,615)*2*2		11,480			
	VV		"m.č.1.05" (0,95+1,615)*2*2		10,260			
	VV		"m.č.1.06" (0,95+1,475)*2*2		9,700			
	VV		"m.č.1.07" (3,385+2,6)*2*2		23,940			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"m.č.1.10." (4,74+2,985)*2*2		30,900			
	WV		Schod. stupně					
	WV		17*0,188*2+17*0,26*2		15,232			
	WV		Podesty					
	WV		1,25*2+1,0		3,500			
378	K	771591116	Podlahy spárování epoxidem	m	281,842	104,20	29 367,94	CS ÚRS 2019 01
	WV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	WV		"Horní hrana soklu					
	WV		Podlaha D1, D3, D6, D9					
	WV		1.PP					
	WV		"m.č.01.01.01.02." (10,735+8,185)*2		37,840			
	WV		"m.č.01.03." (4,075+1,9)*2		11,950			
	WV		"m.č.01.11.01.12." (35,35+10,2+0,15)*2		91,400			
	WV		"m.č.01.13." (3,75+1,5)*2		10,500			
	WV		"m.č.01.14." (3,75+6,27)*2		20,040			
	WV		"m.č.01.15." (7,88+2,2)*2		20,160			
	WV		"m.č.01.16." (3,945+3,1)*2		14,090			
	WV		"m.č.01.17." (1,035+1,0)*2		4,070			
	WV		Podlaha D4					
	WV		1.NP					
	WV		"m.č.1.01." (4,845+2,3)*2		14,290			
	WV		"m.č.1.03." (1,345+4,33)*2		11,350			
	WV		"m.č.1.07." (3,385+2,6)*2		11,970			
	WV		"m.č.1.10." (4,74+2,985)*2		15,450			
	WV		Schod. stupně					
	WV		17*0,188*2+17*0,26*2		15,232			
	WV		Podesty					
	WV		1,25*2+1,0		3,500			
379	K	771591162	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb	m	323,654	26,00	8 415,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	WV		Podlaha D1, D3, D6, D9					
	WV		1.PP					
	WV		"m.č.01.01.01.02." (10,735+8,185)*2		37,840			
	WV		"m.č.01.03." (4,075+1,9)*2		11,950			
	WV		"m.č.01.04." (1,3+1,76)*2		6,120			
	WV		"m.č.01.05." (1,285+2,775)*2		8,120			
	WV		"m.č.01.06." (1,0+1,76)*2		5,520			
	WV		"m.č.01.07." (1,0+1,43)*2*1,4		6,804			
	WV		"m.č.01.08." (2,925+1,53)*2		8,910			
	WV		"m.č.01.10." (1,9+2,775)*2		9,350			
	WV		"m.č.01.11.01.12." (35,35+10,2+0,15)*2		91,400			
	WV		"m.č.01.13." (3,75+1,5)*2		10,500			
	WV		"m.č.01.14." (3,75+6,27)*2		20,040			
	WV		"m.č.01.15." (7,88+2,2)*2		20,160			
	WV		"m.č.01.16." (3,945+3,1)*2		14,090			
	WV		"m.č.01.17." (1,035+1,0)*2		4,070			
	WV		Podlaha D4					
	WV		1.NP					
	WV		"m.č.1.01." (4,845+2,3)*2		14,290			
	WV		"m.č.1.03." (1,345+4,33)*2		11,350			
	WV		"m.č.1.04." (1,255+1,615)*2		5,740			
	WV		"m.č.1.05." (0,95+1,615)*2		5,130			
	WV		"m.č.1.06." (0,95+1,475)*2		4,850			
	WV		"m.č.1.07." (3,385+2,6)*2		11,970			
	WV		"m.č.1.10." (4,74+2,985)*2		15,450			
380	M	28300R01	profil z extrudovaného PVC přechodový mezi dlažbou a obkladem, r. 18 mm, vč. doplňků	m	323,654	49,00	15 859,05	vlastní
381	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	0,013	314 887,74	4 093,54	CS ÚRS 2019 01
D		781	Dokončovací práce - obklady keramické				81 169,21	
382	K	634111114	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	49,800	52,10	2 594,58	CS ÚRS 2019 01
	WV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	WV		1.PP					
	WV		"m.č.01.04." (1,3+1,76)*2-0,7*2		4,720			
	WV		"m.č.01.05." (1,285+2,775)*2-0,8		7,320			
	WV		"m.č.01.06." (1,0+1,76)*2-0,7		4,820			
	WV		"m.č.01.07." (1,0+1,43)*2-0,7		4,160			
	WV		"m.č.01.08." (2,925+1,53)*2-0,7*2		7,510			
	WV		"m.č.01.10." (1,9+2,775)*2-0,9		8,450			
	WV		1.NP					
	WV		"m.č.1.04." (1,255+1,615)*2-0,8		4,940			
	WV		"m.č.1.05." (0,95+1,615)*2-0,7*2		3,730			
	WV		"m.č.1.06." (0,95+1,475)*2-0,7		4,150			
383	K	781414112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	75,600	500,00	37 800,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	WV		1.PP					
	WV		"m.č.01.04." (1,3+1,76)*2*1,5-0,7*1,5*2		7,080			
	WV		"m.č.01.05." (1,285+2,775)*2*1,5-0,8*1,5		10,980			
	WV		"m.č.01.06." (1,0+1,76)*2*1,5-0,7*1,5		7,230			
	WV		"m.č.01.07." (1,0+1,43)*2*1,5-0,7*1,5		6,240			
	WV		"m.č.01.08." (2,925+1,53)*2*1,5-0,7*1,5*2		11,265			
	WV		"m.č.01.10." (1,9+2,775)*2*1,5-0,9*1,5		12,675			
	WV		1.NP					
	WV		"m.č.1.04." (1,255+1,615)*2*1,5-0,8*1,5		7,410			
	WV		"m.č.1.05." (0,95+1,615)*2*1,5-0,7*1,5*2		5,595			
	WV		"m.č.1.06." (0,95+1,475)*2*1,5-0,7*1,5		6,225			
	WV		"m.č.1.10." (0,9+0,6)*0,6		0,900			
384	M	59761-R34	obklady keramické 200/200 mm, povrch matný, vč.ztrat., podrobný popis viz PD	m2	86,940	165,60	14 397,26	vlastní
	WV		75,6*1,15 Přepočtené koeficientem množství		86,940			
385	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	40,680	5,20	211,54	CS ÚRS 2019 01
	WV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	WV		1.PP					
	WV		"m.č.01.04." (1,3+1,76)*2*1,5-0,7*1,5*2		7,080			
	WV		"m.č.01.06." (1,0+1,76)*2*1,5-0,7*1,5		7,230			
	WV		"m.č.01.07." (1,0+1,43)*2*1,5-0,7*1,5		6,240			
	WV		1.NP					
	WV		"m.č.1.04." (1,255+1,615)*2*1,5-0,8*1,5		7,410			
	WV		"m.č.1.05." (0,95+1,615)*2*1,5-0,7*1,5*2		5,595			
	WV		"m.č.1.06." (0,95+1,475)*2*1,5-0,7*1,5		6,225			
	WV		"m.č.1.10." (0,9+0,6)*0,6		0,900			
386	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	3,950	26,00	102,70	CS ÚRS 2019 01
	WV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	WV		1.PP					
	WV		1,5*2		3,000			
	WV		1.NP					
	WV		0,95		0,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
387	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	54,000	130,20	7 030,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.01.04:" (1,3+1,76)*2-0,7*2		4,720			
	VV		"m.č.01.05:" (1,285+2,775)*2-0,8		7,320			
	VV		"m.č.01.06:" (1,0+1,76)*2-0,7		4,820			
	VV		"m.č.01.07:" (1,0+1,43)*2-0,7		4,180			
	VV		"m.č.01.08:" (2,925+1,53)*2-0,7*2		7,510			
	VV		"m.č.01.10:" (1,9+2,775)*2-0,9		8,450			
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1.04:" (1,255+1,615)*2-0,8		4,940			
	VV		"m.č.1.05:" (0,95+1,615)*2-0,7*2		3,730			
	VV		"m.č.1.06:" (0,95+1,475)*2-0,7		4,150			
	VV		"m.č.1.10:" (0,9+0,6)*2+0,6*2		4,200			
388	K	781495116	Spárování vnitřních obkladů epoxidem	m	61,100	260,40	15 910,44	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	VV		Vnitřní kouty					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.01.04:" 4*1,5		6,000			
	VV		"m.č.01.05:" 4*1,5		6,000			
	VV		"m.č.01.06:" 4*1,5		6,000			
	VV		"m.č.01.07:" 4*1,5		6,000			
	VV		"m.č.01.08:" 6*1,5		9,000			
	VV		"m.č.01.10:" 4*1,5+1,2+0,9+0,15		8,250			
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1.04:" 4*1,5		6,000			
	VV		"m.č.1.05:" 4*1,5		6,000			
	VV		"m.č.1.06:" 4*1,5+0,95+0,15*2		7,250			
	VV		"m.č.1.10:" 0,6		0,600			
389	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	0,040	78 047,32	3 121,89	CS ÚRS 2019 01
D		783	Dokončovací práce - natěry				598 544,09	
390	K	777611151	Krycí epoxidový nátěr parkovacích ploch	m2	1 006,680	349,00	351 331,32	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	VV		Podlaha D5					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1.02:" 16,18		16,180			
	VV		"m.č.1.08:" 412,39		412,390			
	VV		"m.č.1.09:" 61,68		61,680			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2.01:" 496,43		496,430			
391	K	777611153	Mezinátěr překlenující trhliny parkovacích ploch	m2	1 006,680	203,10	204 456,71	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	VV		Podlaha D5					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1.02:" 16,18		16,180			
	VV		"m.č.1.08:" 412,39		412,390			
	VV		"m.č.1.09:" 61,68		61,680			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2.01:" 496,43		496,430			
392	K	777612103	Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy	m2	7,250	349,00	2 530,25	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ					
	VV		Podlaha D3					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.01.02:" 7,25		7,250			
393	K	783826605	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých betonových povrchů, povrchů z desek	m2	1 042,470	37,50	39 092,63	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	VV		Stropy					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.01.15:" 17,0		17,000			
	VV		"m.č.01.16:" 10,9		10,900			
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1.01:" 11,1		11,100			
	VV		"m.č.1.02:" 16,18		16,180			
	VV		"m.č.1.08:" 408,7		408,700			
	VV		"m.č.1.09:" 61,68		61,680			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2.01:" 496,91		496,910			
394	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	7,250	156,30	1 133,18	CS ÚRS 2019 01
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				102 319,99	
395	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	467,600	7,80	3 647,28	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	VV		Okna					
	VV		1.PP					
	VV		(4,05+1,3+1,75+2,6+2,05+1,55+1,05+2,1)*2		32,900			
	VV		1.NP					
	VV		((0,95+2,1)*2+(1,7+0,95)*2+4,1+1,05+(1,875+1,05)*2+(2,15+0,95)*2+(1,95+0,95)*28)*2		208,000			
	VV		2.NP					
	VV		(4,1+1,05+(1,875+1,05)*2+1,7+0,95+(2,15+0,95)*4+(1,95+0,95)*28+(0,95+2,1)*2)*2		226,700			
396	M	581248330	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	467,600	5,20	2 431,52	CS ÚRS 2019 01
397	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	156,799	32,60	5 111,65	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	VV		1.PP					
	VV		4,05*1,3+1,75*2,6+2,05*1,55+1,05*2,1		15,198			
	VV		1.NP					
	VV		0,95*2,1*2+1,7*0,95*2+4,1*1,05+1,875*1,05*2+2,15*0,95*2+1,95*0,95*26		67,713			
	VV		2.NP					
	VV		4,1*1,05+1,875*1,05*2+1,7*0,95+2,15*0,95*4+1,95*0,95*28+0,95*2,1*2		73,888			
398	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	156,799	1,00	156,80	CS ÚRS 2019 01
399	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 072,272	43,90	90 972,74	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ					
	VV		Stropy					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.01.03:" 7,74		7,740			
	VV		"m.č.01.04:" 2,28		2,280			
	VV		"m.č.01.05:" 3,56		3,560			
	VV		"m.č.01.06:" 1,76		1,760			
	VV		"m.č.01.07:" 1,43		1,430			
	VV		"m.č.01.08:" 4,42		4,420			
	VV		"m.č.01.10:" 5,27		5,270			
	VV		"m.č.01.17:" 1,03		1,030			
	VV		"m.č.01.18:" 35,35*0,6		21,210			
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1.03:" 5,82		5,820			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			"m.č.1.04:" 2,02			2,020		
WV			"m.č.1.05:" 2,07			2,070		
WV			"m.č.1.06:" 1,4			1,400		
WV			"m.č.1.07:" 8,8			8,800		
WV			"m.č.1.10:" 14,14			14,140		
WV			Stěny					
WV			1.PP					
WV			"m.č.01.01,01.02:" (10,735+8,185)*2*2,9-4,05*1,3+4,0			108,471		
WV			"m.č.01.03:" (4,075+1,9)*2*2,9			34,655		
WV			"m.č.01.04:" (1,3+1,76)*2*1,4			8,568		
WV			"m.č.01.05:" (12,85+2,775)*2*1,4			43,750		
WV			"m.č.01.06:" (1,0+1,76)*2*1,4			7,728		
WV			"m.č.01.07:" (1,0+1,43)*2*1,4			6,804		
WV			"m.č.01.08:" (2,925+1,53)*2*1,4			12,474		
WV			"m.č.01.10:" (1,9+2,775)*2*1,4			13,090		
WV			"m.č.01.13:" (3,75+1,5)*2*2,9			30,450		
WV			"m.č.01.14:" (3,75+6,27)*2*2,9			58,116		
WV			"m.č.01.15:" (7,88+2,2)*2*3,35			67,536		
WV			"m.č.01.16:" (3,945+3,1)*2*3,35			47,202		
WV			"m.č.01.17:" (1,035+1,0)*2*3,35			13,635		
WV			"m.č.01.18:" (35,35+0,6)*2*3,35			240,865		
WV			1.NP					
WV			"m.č.1.01:" (4,845+2,3)*2*3,1			44,299		
WV			"m.č.1.02:" (4,845+3,34)*2*3,1			50,747		
WV			"m.č.1.03:" (1,345+4,33)*2*2,5			28,375		
WV			"m.č.1.04:" (1,255+1,615)*2*1,0			5,740		
WV			"m.č.1.05:" (0,95+1,615)*2*1,0			5,130		
WV			"m.č.1.06:" (0,95+1,475)*2*1,0			4,850		
WV			"m.č.1.07:" (3,385+2,6)*2*2,5			29,925		
WV			"m.č.1.08:" (50,44+10,2+9,8+3,3+2,09)*2*3,1-2,7*2,6+4,0			467,126		
WV			"m.č.1.09:" (25,4+3,1)*2*3,1			176,700		
WV			"m.č.1.10:" (4,74+2,985*2)*2*2,5			53,550		
WV			2.NP					
WV			"m.č.2.01:" (55,4+10,2+2,09+0,63*2+0,33)*2*3,1			429,536		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Místní funkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnice, Praha 8,
Kundratka 19
Objekt: D1 - Střelnice
Soupis:

D1_3 - Požárně bezpečnostní řešení

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 02.12.2019

Zadavatel:
Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ: 26768607

Cena bez DPH	289 761,90
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	289 761,90	21,00%	60 850,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	350 611,90
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnice, Praha 8,
Kundratka 19

Objekt: D1 - Střelnice

Soupis: **D1_3 - Požárně bezpečnostní řešení**

Místo: Praha

Datum: 02.12.2019

Náklady ze soupisu prací	289 761,90
---------------------------------	-------------------

HSV - HSV	173 919,90
-----------	------------

PBŘ - Požárně bezpečnostní řešení	173 919,90
-----------------------------------	------------

PSV - Práce a dodávky PSV	115 842,00
---------------------------	------------

713 - Izolace tepelné	115 842,00
-----------------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnice, Praha 8, Kunderatka 19

Objekt: D1 - Střelnice

Soupis: D1_3 - Požárně bezpečnostní řešení

Místo: Praha

Datum: 02.12.2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

289 761,90

D	HSV	HSV					173 919,90	
D	PBR	Požárně bezpečnostní řešení					173 919,90	
1	K	PBR10PHP	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO POVLAKU	KS	4,000	333,40	1 333,60	vlastní
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
2	K	PBR1PA5454	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ BANDÁŽE	KS	4,000	333,40	1 333,60	vlastní
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
3	K	PBR1TMEL	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO TMELU	KS	30,000	333,40	10 002,00	vlastní
	W		30		30,000			
	W		Součet		30,000			
4	K	PBR1PENA	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ PĚNY	KS	15,000	333,40	5 001,00	vlastní
	W		15		15,000			
	W		Součet		15,000			
5	M	PBR100PENA	požární pěna pro kabely, kovové trubky a plastové trubky do DN 50 v 300 ml tubách	KS	15,000	1 198,00	17 970,00	vlastní
	W		15		15,000			
	W		Součet		15,000			
6	M	PBR100tmel	požární tmel pro kovové trubky v 310 ml tubách	KS	30,000	510,50	15 315,00	vlastní
	W		30		30,000			
	W		Součet		30,000			
7	M	PBR100NÁT	požární povlak na desky z min. plsti 140 kg/m2 - balení 17,5 kg	KS	4,000	13 021,90	52 087,60	vlastní
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
8	M	PBR300man	požární bandáž na kov. potrubí s hořlavou izolací (rozměr dělitelné bandáže 10000 x 125 x 2 mm.)	KS	4,000	3 760,70	15 042,80	vlastní
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
9	M	PBR100ozn	označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce	KS	100,000	14,60	1 460,00	vlastní
	W		100		100,000			
	W		Součet		100,000			
10	K	PBR1ozn	Montáž označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce	KS	100,000	15,60	1 560,00	vlastní
	W		100		100,000			
	W		Součet		100,000			
11	M	PBR100EVAK	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (šipka na podlahu)	KS	20,000	130,20	2 604,00	vlastní
	W		20		20,000			
	W		Součet		20,000			
12	M	PBR100EVAK12	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únikové dveře)	KS	11,000	156,30	1 719,30	vlastní
	W		11		11,000			
	W		Součet		11,000			
13	M	PBR102EVAK	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (po schodišti dolů)	KS	5,000	156,30	781,50	vlastní
	W		5		5,000			
14	M	PBR100EVAK4	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (EXIT)	KS	7,000	156,30	1 094,10	vlastní
	W		1+1+1+1+1+1		7,000			
	W		Součet		7,000			
15	M	PBR100EVAK2	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únik vpravo)	KS	40,000	156,30	6 252,00	vlastní
	W		40		40,000			
	W		Součet		40,000			
16	M	PBR100EVAK3	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únik vlevo)	KS	40,000	156,30	6 252,00	vlastní
	W		40		40,000			
	W		Součet		40,000			
17	K	PBR1EVAK	MONTÁŽ EVAKUAČNÍCH ZNAČEK	KS	123,000	83,30	10 245,90	vlastní
	W		40+40+7+5+11+20		123,000			
	W		Součet		123,000			
18	M	429vztr1200	závěsný materiál - dodávka	ks	1,000	1 927,20	1 927,20	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	429chlrl1101	závěsný materiál - MONTÁŽE	KS	1,000	666,70	666,70	vlastní
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	M	PBR100PHP	přenosný hasicí přístroj PG6 o obsahu 6 kg	KS	16,000	1 031,30	16 500,80	vlastní
	VV		6+6+4		16,000			
	VV		Součet		16,000			
21	K	PBR1PHP	MONTÁŽ PHP	KS	16,000	88,50	1 416,00	vlastní
	VV		6+6+4		16,000			
	VV		Součet		16,000			
22	K	PBR9R1	Revize přenosných hasících přístrojů	KS	16,000	46,90	750,40	vlastní
	VV		6+6+4		16,000			
	VV		Součet		16,000			
23	K	PBR9R2	Vydání příslušných atestů	KS	1,000	2 604,40	2 604,40	vlastní
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D PSV			Práce a dodávky PSV				115 842,00	
D 713			Izolace tepelné				115 842,00	
24	M	631izol050	deska tl.80mm z minerální plsti s hustotou větší než 140 kg/m2	m2	20,000	5 125,40	102 508,00	vlastní
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
25	K	izol100	Montáž izolace do prostupu	m2	20,000	666,70	13 334,00	vlastní
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnice, Praha 8,
Kundratka 19
Objekt:
D1 - Střelnice
Soupis:

D1_4a - Vytápění

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 02.12.2019

Zadavatel:
Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ: 26768607

Cena bez DPH	1 315 716,47
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 315 716,47	21,00%	276 300,46
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 592 016,93
------------	-------	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Místní funkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnice, Praha 8,
Kundratka 19

Objekt: D1 - Střelnice

Soupis: D1_4a - Vytápění

Místo: Praha

Datum: 02.12.2019

Náklady ze soupisu prací **1 315 716,47**

PSV - Práce a dodávky PSV	1 315 716,47
731 - Ústřední vytápění - kotelny	268 064,79
732 - Ústřední vytápění - strojovny	99 056,73
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	520 679,67
734 - Ústřední vytápění - armatury	110 717,03
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	145 658,34
713 - Izolace tepelné	96 957,22
Z - Zámečnické výrobky	31 429,59
HZS - HZS	43 153,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MULTIFUNKČNÍ BUDOVA PRO SKLAD HUMANITÁRNÍHO MATERIÁLU A STŘELNICE, Praha 8, Kunderatka 19

Objekt: D1 - Střelnice

Soupis: D1_4a - Vytápění

Místo: Praha

Datum: 02.12.2019

Zadavatel: Správa služeb hl. města Prahy, Kunderatka 19

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 315 716,47

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 315 716,47

D 731

Ústřední vytápění - kotelný

268 064,79

1	K	731244495R	Montáž kotle stacionárního, plynového kondenzačního o výkonu do 50 kW	soubor	2,000	7 813,10	15 626,20	vlastní
VV		2			2,000			
2	M	48417647R	Stacionární kondenzační kotel o výkonu 40 kW při spádu 50/30 °C, minimální výkon 8,1 kW při spádu 50/30 °C, výměník tepla ze slitiny Al-Si, integrovaný předsměšovací hořák, Max. teplota vody 85°C, hmotnost 85kg, vč. základní řídicí jednotky	kus	2,000	85 631,90	171 263,80	vlastní
VV		2			2,000			
3	M	4841764R01	Pojistná skupina kotle, vč. pojistného ventilu 3 bary, manometru, odvzdušnění a izolace	kus	2,000	3 476,30	6 952,60	vlastní
VV		2			2,000			
4	M	4841764R02	Ekvitermní regulační přístroj s venkovním čidlem	kus	1,000	10 313,30	10 313,30	vlastní
VV		1			1,000			
5	M	4841764R03	Rozšiřovací modul pro směšovaný okruh, vč. čidla	kus	3,000	3 726,30	11 178,90	vlastní
VV		3			3,000			
6	M	4841764R04	Kaskádový modul pro 2 kotle, vč. čidla do THR	kus	1,000	4 333,70	4 333,70	vlastní
VV		1			1,000			
7	M	4841764R05	Prostorový termostat	kus	2,000	5 208,80	10 417,60	vlastní
VV		2			2,000			
8	M	4841764R06	Modul pro ovládání regulační klapky	kus	2,000	4 687,90	9 375,80	vlastní
VV		2			2,000			
9	M	4841764R07	Kotlový displej	kus	2,000	2 604,40	5 208,80	vlastní
VV		2			2,000			
10	M	4841764R54	Uzavírací klapka DN25, Kvs=26, s el. pohonem 230V, 3-bodový, 90s	kus	2,000	3 128,40	6 256,80	vlastní
VV		2			2,000			
11	K	731810441	Prodloužení odděleného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80 mm	m	8,000	540,70	4 325,60	CS ÚRS 2019 01
VV		4+4			8,000			
12	K	73181047R1	Základní sada odkouření pro dva kotle DN125, plast, vč. montáže	m	1,000	10 195,60	10 195,60	vlastní
VV		1			1,000			
13	K	73181047R2	Potrubí odkouření DN125, plast, vč. revizního kusu, kolen a montáže	m	3,000	603,20	1 809,60	vlastní
VV		3			3,000			
14	K	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelný v objektech v do 6 m	t	0,207	3 896,10	806,49	CS ÚRS 2019 01
VV								
D 732		Ústřední vytápění - strojovny					99 056,73	
15	K	73211222R15	Montáž kombinovaného rozdělovače-sběrače do Q=10m3/h	kus	1,000	1 562,60	1 562,60	vlastní
VV		1			1,000			
16	K	73211222R16	Rozdělovač sdružený hydraulický 120/80, celková délka 1,5m, 150kW při dt=20°C, Q=6,5m3/h, 4 okruhy, rozteč hrdel 200mm, vč. tepelné izolace EPP tl. 50mm	kus	1,000	15 626,30	15 626,30	vlastní
VV		1			1,000			
17	K	73211222R17	Stojánek s protihlukovou podložkou, galvanicky pozinkovaný, výškově stavitelný	kus	2,000	1 510,50	3 021,00	vlastní
VV		2			2,000			
18	K	732331614	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 25 l	soubor	2,000	1 815,80	3 631,60	CS ÚRS 2019 01
VV		2			2,000			
19	K	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	2,000	960,50	1 921,00	CS ÚRS 2019 01
VV		2			2,000			
20	K	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25	soubor	2,000	1 187,60	2 375,20	CS ÚRS 2019 01
VV		2			2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	M	42611274R	čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 pro vytápění výtlač 6 m Qmax 3,5 m3/h PN 10 do 110°C	kus	1,000	7 285,00	7 235,00	vlastní
	VV	1			1,000			
22	M	42611275R	čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 pro vytápění výtlač 8 m Qmax 4,8 m3/h PN 10 do 110°C	kus	1,000	18 085,80	18 035,80	vlastní
	VV	1			1,000			
23	K	732429215	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32	soubor	1,000	1 187,60	1 187,60	CS ÚRS 2019 01
	VV	1			1,000			
24	M	42611283R	čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 30 pro vytápění výtlač 7 m Qmax 8,2 m3/h PN 10 do 110°C	kus	1,000	18 423,30	18 423,30	vlastní
	VV	1			1,000			
25	K	72424R01	Montáž zařízení pro úpravu vody	soubor	1,000	1 979,30	1 979,30	vlastní
	VV	1			1,000			
26	M	43632090R1	Demineralizační sada, obsahuje patronu s kapacitou 8000 l x °dH, náhradní náplň, připojovací sadu s měřicem vodivosti, elektronický vodoměr, izolaci a konzolu na stěnu	kus	1,000	23 693,60	23 693,60	vlastní
	VV	1			1,000			
27	K	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m	t	0,152	1 739,70	264,43	CS ÚRS 2019 01
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							520 679,67	
28	K	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	102,000	335,40	34 210,80	CS ÚRS 2019 01
	VV	102			102,000			
29	K	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	90,000	385,40	34 696,00	CS ÚRS 2019 01
	VV	90			90,000			
30	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	35,000	440,70	15 424,50	CS ÚRS 2019 01
	VV	35			35,000			
31	K	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5	m	219,000	651,10	142 530,90	CS ÚRS 2019 01
	VV	219			219,000			
32	K	733223206	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5	m	8,000	885,50	7 034,00	CS ÚRS 2019 01
	VV	8			8,000			
33	K	733223207	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5	m	158,000	1 166,80	184 354,40	CS ÚRS 2019 01
	VV	158			158,000			
34	K	733223208	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 54x2	m	24,000	1 864,70	44 752,80	CS ÚRS 2019 01
	VV	24			24,000			
35	K	733224203	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 18x1	m	12,000	114,60	1 375,20	CS ÚRS 2019 01
	VV	12			12,000			
36	K	733224205	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5	m	24,000	171,90	4 125,60	CS ÚRS 2019 01
	VV	24			24,000			
37	K	733224206	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 35x1,5	m	8,000	286,50	2 232,00	CS ÚRS 2019 01
	VV	8			8,000			
38	K	733224207	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 42x1,5	m	20,000	437,50	8 750,00	CS ÚRS 2019 01
	VV	20			20,000			
39	K	733224208	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 54x2	m	24,000	671,90	16 125,60	CS ÚRS 2019 01
	VV	24			24,000			
40	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	10,000	163,60	1 636,00	CS ÚRS 2019 01
	VV	10			10,000			
41	K	733224223	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1	kus	6,000	175,00	1 050,00	CS ÚRS 2019 01
	VV	6			6,000			
42	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	454,000	18,80	8 535,20	CS ÚRS 2019 01
	VV	102+90+35+219+8			454,000			
43	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	182,000	22,90	4 137,80	CS ÚRS 2019 01
	VV	158+24			182,000			
44	K	723180114R	Potrubí vlnovcové nerezové DN 25	m	8,000	1 052,20	8 417,60	vlastní
	VV	8			8,000			
45	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,839	1 312,60	1 101,27	CS ÚRS 2019 01
D 734 Ústřední vytápění - armatury							110 717,03	
46	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	16,000	79,20	1 267,20	CS ÚRS 2019 01
	VV	16			16,000			
47	M	7342215R03	Šroubení dvojité rohové pro otop. tělesa VK, uzavíratelné s vypouštěním, připojovací rozteč 50mm	kus	16,000	353,20	5 651,20	vlastní
	VV	16			16,000			
48	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	4,000	111,50	446,00	CS ÚRS 2019 01
	VV	4			4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	M	55124421R	kohout kulový DN25 s elektropohonem 230V, 2-bodový	kus	4,000	5 145,20	20 580,80	vlastní
	WV		4		4,000			
50	K	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2	kus	1,000	209,40	209,40	CS ÚRS 2019 01
	WV		1		1,000			
51	M	48489115r	Odlučovač nečistot a kalů, vnitřní závit 2", s vnitřním magnetem	kus	1,000	3 955,50	3 955,50	vlastní
	WV		1		1,000			
52	K	734209123	Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2	kus	1,000	105,20	105,20	CS ÚRS 2019 01
	WV		1		1,000			
53	M	5512881R063	ventil závitový třicestný směšovací DN15, Kvs=0,63, se servomotorem 230V, ř. systém, 3-bodový	kus	1,000	5 330,60	5 330,60	vlastní
	WV		1		1,000			
54	K	734209124	Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4	kus	1,000	126,10	126,10	CS ÚRS 2019 01
	WV		1		1,000			
55	M	5512881R040	ventil závitový třicestný směšovací DN20, Kvs=4,0, se servomotorem 230V, ř. systém, 3-bodový	kus	1,000	5 266,00	5 266,00	vlastní
	WV		1		1,000			
56	K	7342091R3	Montáž potrubního oddělovače G 1/2	kus	1,000	260,40	260,40	vlastní
	WV		1		1,000			
57	M	55128032R	Odělovací člen pro doplňovací systémy G 1/2", s vodoměrem	kus	1,000	13 521,90	13 521,90	vlastní
	WV		1		1,000			
58	K	734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles	kus	26,000	297,90	7 745,40	CS ÚRS 2019 01
	WV		8+8+6+4		26,000			
59	K	734220102	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	4,000	2 460,60	9 842,40	CS ÚRS 2019 01
	WV		4		4,000			
60	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	14,000	419,80	5 877,20	CS ÚRS 2019 01
	WV		14		14,000			
61	K	734242412	Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C	kus	1,000	244,80	244,80	CS ÚRS 2019 01
	WV		1		1,000			
62	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	1,000	392,70	392,70	CS ÚRS 2019 01
	WV		1		1,000			
63	K	734242416	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	744,90	744,90	CS ÚRS 2019 01
	WV		1		1,000			
64	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	18,000	232,30	4 181,40	CS ÚRS 2019 01
	WV		18		18,000			
65	K	734291242	Filtr závitový přímý G 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	1,000	262,50	262,50	CS ÚRS 2019 01
	WV		1		1,000			
66	K	734291244	Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	1,000	391,70	391,70	CS ÚRS 2019 01
	WV		1		1,000			
67	K	734291246	Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	1,000	941,70	941,70	CS ÚRS 2019 01
	WV		1		1,000			
68	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	29,000	237,50	6 887,50	CS ÚRS 2019 01
	WV		26+3		29,000			
69	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	496,90	2 981,40	CS ÚRS 2019 01
	WV		4+2		6,000			
70	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	986,50	1 973,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		2		2,000			
71	K	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	1 448,00	4 344,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		3		3,000			
72	K	734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	10,000	496,90	4 969,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		10		10,000			
73	K	734494121	Náparek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm	kus	10,000	216,70	2 167,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		10		10,000			
74	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,053	945,90	50,13	CS ÚRS 2019 01
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							145 658,34	
75	K	735152277	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1002 W	kus	2,000	2 736,70	5 473,40	CS ÚRS 2019 01
	WV		2		2,000			
76	K	735152279	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1202 W	kus	1,000	2 930,40	2 930,40	CS ÚRS 2019 01
	WV		1		1,000			
77	K	735152293	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/600mm výkon 836 W	kus	1,000	2 809,60	2 809,60	CS ÚRS 2019 01
	WV		1		1,000			
78	K	735152471	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400mm výkon 515 W	kus	4,000	2 148,10	8 592,40	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			4		4,000			
79	K	735152497	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/1000mm výkon 1754W	kus	1,000	3 382,60	3 382,60	CS ÚRS 2019 01
VV			1		1,000			
80	K	735152579	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200mm výkon 2015W	kus	1,000	3 926,40	3 926,40	CS ÚRS 2019 01
VV			1		1,000			
81	K	735152596	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/900mm výkon 2082 W	kus	3,000	4 431,60	13 294,80	CS ÚRS 2019 01
VV			3		3,000			
82	K	735152599	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1200mm výkon 2776W	kus	1,000	5 157,70	5 157,70	CS ÚRS 2019 01
VV			1		1,000			
83	K	735152600	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1400mm výkon 3238W	kus	2,000	5 639,00	11 278,00	CS ÚRS 2019 01
VV			2		2,000			
84	K	73542R025	Montáž teplovodního ohřivače vzduchu do výkonu 25kW	soubor	4,000	3 125,30	12 501,20	vlastní
VV			4		4,000			
85	M	429570R150	Teplovodní ohřivač vzduchu výkon 15kW při topné vodě 70/50°C, průtok 0,81m³/h, tlak. ztráta 5kPa	kus	4,000	12 928,10	51 712,40	vlastní
VV			4		4,000			
86	M	429570R151	Standardní žaluzie nerez, velikost 3	kus	4,000	104,20	416,80	vlastní
VV			4		4,000			
87	M	429570R152	Podpěra otočná, standard, velikost 3	kus	4,000	781,30	3 125,20	vlastní
VV			4		4,000			
88	M	429570R901	Systémová centrální regulace pro dvě jednotky, s prostorovým termostatem	kus	2,000	10 115,40	20 230,80	vlastní
VV			2		2,000			
89	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,728	1 135,50	826,64	CS ÚRS 2019 01
D 713			Izolace tepelné				96 957,22	
90	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	385,000	64,60	24 871,00	CS ÚRS 2019 01
VV			219+8+158		385,000			
91	M	63154R328	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 28/30 mm	m	219,000	100,00	21 900,00	vlastní
VV			219		219,000			
92	M	63154R435	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 35/40 mm	m	8,000	124,00	992,00	vlastní
VV			8		8,000			
93	M	63154R442	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 42/40 mm	m	158,000	139,60	22 056,80	vlastní
VV			158		158,000			
94	K	713463312	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 mm	m	24,000	64,60	1 550,40	CS ÚRS 2019 01
VV			24		24,000			
95	M	631546R554	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 54/50 mm	m	24,000	242,70	5 824,80	vlastní
VV			24		24,000			
96	K	71346-PE01	Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE, lepené, DN do 16mm	m	102,000	57,30	5 844,60	vlastní
VV			102		102,000			
97	M	7131-PE11	Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka stěny 13 mm, vnitřní průměr 15 mm	m	102,000	26,00	2 652,00	vlastní
VV			102		102,000			
98	K	71346-PE02	Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE, lepené, DN přes 16 do 25mm	m	125,000	57,30	7 162,50	vlastní
VV			90+35		125,000			
99	M	7131-PE12	Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka stěny 13 mm, vnitřní průměr 18 mm	m	90,000	28,10	2 529,00	vlastní
VV			90		90,000			
100	M	7131-PE13	Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	35,000	30,20	1 057,00	vlastní
VV			35		35,000			
101	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,505	1 024,00	517,12	CS ÚRS 2019 01
D Z			Zámečnické výrobky				31 429,59	
102	K	767-Z01	Montáž kovových stavebních doplňkových konstrukcí	kg	192,000	93,80	18 009,60	vlastní
VV			192		192,000			
103	M	767-Z52015	Jednoduchý závěs pro potrubí vytápění, sestava, do stropu, potrubí do DN15 - DN25	kus	112,000	31,30	3 505,60	vlastní
VV			8+6+98		112,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	M	767-Z52032	Jednoduchý závěs pro potrubí vytápění, sestava, do stropu, potrubí do DN32 - DN40	kus	56,000	41,70	2 335,20	vlastní
	VV		56		56,000			
105	M	767-Z52050	Jednoduchý závěs pro potrubí vytápění, sestava, do stropu, potrubí DN50 - DN65	kus	6,000	52,10	312,60	vlastní
	VV		6		6,000			
106	M	767-Z521	Pevný bod na horizontálním potrubí DN15-DN25	kus	4,000	31,30	125,20	vlastní
	VV		4		4,000			
107	M	767-Z522	Pevný bod na horizontálním potrubí DN32-DN40	kus	6,000	41,70	250,20	vlastní
	VV		6		6,000			
108	K	767-Z92	Přesun hmot tonážní pro zámečnické výrobky v objektech v do 12 m	t	0,189	36 461,30	6 891,19	vlastní
	VV		0,189		0,189			
D HZS			HZS		43 153,10			
109	K	799-M01	Doregulování hydrodynamických tlaků otopné soustavy	hod	8,000	395,90	3 167,20	vlastní
	VV		8		8,000			
110	K	799-M03	Uvedení do provozu	hod	24,000	395,90	9 501,60	vlastní
	VV		24		24,000			
111	K	799-M04	Napuštění a odvzdušnění soustavy	hod	5,000	395,90	1 979,50	vlastní
	VV		5		5,000			
112	K	799-M05	Topná zkouška	hod	72,000	395,90	28 504,80	vlastní
	VV		72		72,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnice, Praha 8,
Kundratka 19
Objekt:
D1 - Střelnice
Soupis:

D1_4b - Vzduchotechnika

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 02.12.2019

Zadavatel:
Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19

IČ:
DIČ:



Cena bez DPH		865 671,59	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	865 671,59	21,00%	181 791,03
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 047 462,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnice, Praha 8,
Kundratka 19

Objekt: D1 - Střelnice

Soupis: D1_4b - Vzduchotechnika

Místo: Praha

Datum: 02.12.2019



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	865 671,59
---------------------------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV	865 671,59
---------------------------	------------

713 - Izolace tepelné	83 381,51
-----------------------	-----------

751 - Vzduchotechnika	782 290,08
-----------------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnice, Praha 8, Kunderka 19

Objekt: D1 - Střelnice

Soupis: D1_4b - Vzduchotechnika

Místo: Praha

Datum: 02.12.2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

865 671,59

D PSV Práce a dodávky PSV

865 671,59

D 713 Izolace tepelné

83 381,51

1	K	713381411	Montáž izolace tepelné vzduchotechnických kanálů deskami do úchytné konstrukce z plechu	m2	143,000	14,60	2 087,80	CS ÚRS 2019 01
2	M	63153581	deska izolační z minerálních vláken 65 kg/m3 tl. 40 mm	m2	143,000	416,70	59 538,10	CS ÚRS 2019 01
3	K	713391112	Montáž izolace tepelné těles oplechování pevné plochy tvarové	m2	20,000	995,90	19 918,00	CS ÚRS 2019 01
4	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	1,144	1 562,60	1 787,61	CS ÚRS 2019 01

D 751 Vzduchotechnika

782 290,08

5	K	751122051	Mtž vent rad ntl podhledového základního D do 100 mm	kus	9,000	201,10	1 809,90	CS ÚRS 2019 01
6	M	54233101R	ventilátor radiální malý plastový do podhledu, 75m3/hod pro 30Pa, 20W/230V, hrdlo DN100, IPX2, zpět. klapka, spínač časový nastavitelný	kus	9,000	1 458,50	13 126,50	vlastní
7	K	751133012	Mtž vent diag ntl potrubního nevýbušného D do 200 mm	kus	2,000	520,90	1 041,80	CS ÚRS 2019 01
8	M	42914441R	ventilátor diagonální nevýbušný z antistat. plastu, průtok 200m3/h pro 200Pa, 130W/230V, hrdlo DN200, IP44, Ex, vč. 2ks pruž. manžet a mot. ochrany Ex 0,63	kus	2,000	19 131,70	38 263,40	vlastní
9	K	751311093	Mtž vyústí čtyřhranné na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2	kus	12,000	104,20	1 250,40	CS ÚRS 2019 01
10	K	751311095	Mtž vyústí čtyřhranné na čtyřhranné potrubí do 0,250 m2	kus	6,000	104,20	625,20	CS ÚRS 2019 01
11	M	55341432R	výustka obdélníková komfortní odvodní, Al profil, vel. 800x150, dvouřadá, horizontální	kus	12,000	941,70	11 300,40	vlastní
12	M	55341430R	výustka obdélníková komfortní přívodní, Al profil, vel. 800x300, dvouřadá, vertikální	kus	6,000	1 309,50	7 857,00	vlastní
13	K	751311111	Mtž vyústí čtyřhranné na kruhové potrubí do 0,040 m2	kus	6,000	104,20	625,20	CS ÚRS 2019 01
14	M	55341425R	výustka obdélníková komfortní odvodní a přívodní, Al profil, vel. 400x100, dvouřadá, horizontální	kus	6,000	412,50	2 475,00	vlastní
15	K	751344113	Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 300 mm	kus	2,000	116,70	233,40	CS ÚRS 2019 01
16	K	751344122	Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2	kus	24,000	322,90	7 749,60	CS ÚRS 2019 01
17	M	42982102R	tlumič hluku buňkový G200x500x1000,2 (náběhy)	m	24,000	1 041,80	25 003,20	vlastní
18	M	42982108R	tlumič hluku pro kruhové potrubí 250/900	m	2,000	3 437,80	6 875,60	vlastní
19	K	751398012	Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm	kus	2,000	52,10	104,20	CS ÚRS 2019 01
20	M	56245640	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 160mm	kus	2,000	161,50	323,00	CS ÚRS 2019 01
21	K	751398041	Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm	kus	5,000	104,20	521,00	CS ÚRS 2019 01
22	K	751398051	Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2	kus	1,000	104,20	104,20	CS ÚRS 2019 01
23	K	751398052	Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,300 m2	kus	2,000	104,20	208,40	CS ÚRS 2019 01
24	M	42972963R	žaluzie protidešťové Pz plech 630x1000mm, vč. síťky a pozed. rámu	kus	2,000	2 673,10	5 346,20	vlastní
25	M	42972965R	žaluzie protidešťové Pz plech 200x400mm, vč. síťky a pozed. rámu	kus	1,000	1 100,10	1 100,10	vlastní
26	M	42972967R	žaluzie protidešťové kruh plastová D 200	kus	2,000	698,00	1 396,00	vlastní
27	M	42972968R	žaluzie protidešťové kruh plastová D 250	kus	3,000	936,50	2 809,50	vlastní
28	K	751510014	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,28 m2	m	61,000	599,00	36 539,00	CS ÚRS 2019 01
29	K	751510015	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,50 m2	m	12,000	599,00	7 188,00	CS ÚRS 2019 01
30	K	751510016	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,79 m2	m	9,000	599,00	5 391,00	CS ÚRS 2019 01
31	K	751510017	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 1,13 m2	m	8,000	599,00	4 792,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	751510018	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 1,54 m2	m	1,000	599,00	599,00	CS ÚRS 2019 01
33	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	92,000	519,80	47 821,60	CS ÚRS 2019 01
34	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	8,000	831,30	6 650,40	CS ÚRS 2019 01
35	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 300 mm	m	37,000	1 331,40	49 261,80	CS ÚRS 2019 01
36	K	751537133	Mtž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al folie D do 300 mm	m	4,000	52,10	208,40	CS ÚRS 2019 01
37	M	42917525	spóna rychloupínací D 250mm	kus	4,000	134,40	537,60	CS ÚRS 2019 01
38	M	42390189R	flexohadice AL DN250 izolovaná min.vat. 40mm	m	4,000	505,20	2 020,80	vlastní
39	K	751571035	Uchycení potrubí čtyřhranného na kci z nosníků kotvenou do betonu průřezu do 0,28 m2	m	61,000	104,20	6 356,20	CS ÚRS 2019 01
40	K	751571036	Uchycení potrubí čtyřhranného na kci z nosníků kotvenou do betonu průřezu do 0,50 m2	m	12,000	114,60	1 375,20	CS ÚRS 2019 01
41	K	751571037	Uchycení potrubí čtyřhranného na kci z nosníků kotvenou do betonu průřezu do 0,79 m2	m	9,000	135,40	1 218,60	CS ÚRS 2019 01
42	K	751571038	Uchycení potrubí čtyřhranného na kci z nosníků kotvenou do betonu průřezu do 1,13 m2	m	8,000	156,30	1 250,40	CS ÚRS 2019 01
43	K	751571039	Uchycení potrubí čtyřhranného na kci z nosníků kotvenou do betonu průřezu do 1,54 m2	m	1,000	187,50	187,50	CS ÚRS 2019 01
44	K	751572003	Uchycení potrubí kruhového na konstrukci z nosníků kotvenou do trapezového plechu D do 300 mm	m	27,000	104,20	2 813,40	CS ÚRS 2019 01
45	K	751572004	Uchycení potrubí kruhového na konstrukci z nosníků kotvenou do trapezového plechu D do 400 mm	m	20,000	135,40	2 708,00	CS ÚRS 2019 01
46	K	751572005	Uchycení potrubí kruhového na konstrukci z nosníků kotvenou do trapezového plechu D do 500 mm	m	19,000	166,70	3 167,30	CS ÚRS 2019 01
47	K	751572101	Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou do betonu D do 100 mm	m	92,000	62,50	5 750,00	CS ÚRS 2019 01
48	K	751572102	Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou do betonu D do 200 mm	m	8,000	114,60	916,80	CS ÚRS 2019 01
49	K	751572103	Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou do betonu D do 300 mm	m	37,000	156,30	5 783,10	CS ÚRS 2019 01
50	K	751611117	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 9000 m3/h	kus	1,000	46 878,80	46 878,80	CS ÚRS 2019 01
51	K	751611121	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu do 1000 m3/h	kus	1,000	26 043,80	26 043,80	CS ÚRS 2019 01
52	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek	kus	24,000	208,40	5 001,60	CS ÚRS 2019 01
53	M	42956022R	VZT jednotka podstropní, P/O=450/450m3/hod, 300/300Pa, 0,17/0,17kW/230V, rekuperace, el. dohřev, fitrace G4, vč. MaR (technická specifikace VZT-2 viz příloha PD)	kus	1,000	52 991,70	52 991,70	vlastní
54	M	42956020R	VZT jednotka stojatá, P/O=6000/6750m3/hod, 300/400Pa, 1,5/4,0kW/400V, rekuperace, el. dohřev, fitrace M5/F7/C, vč. MaR (technická specifikace VZT-1 viz příloha PD)	kus	1,000	314 527,20	314 527,20	vlastní
55	K	751741600	HZS - koordinace s profesemí, zkoušky, vyregulování, seřízení, zaškolení obsluhy	hod	24,000	364,60	8 750,40	vlastní
56	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	3,463	1 562,60	5 411,28	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnice, Praha 8,
Kundratka 19
Objekt:
D1 - Střelnice
Soupis:

D1_4c - Elektroinstalace - silnoproud

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 02.12.2019

Zadavatel:
Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19

IČ:
DIČ:



Cena bez DPH		1 125 344,10	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 125 344,10	21,00%	236 322,26
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 361 666,36

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnice, Praha 8,
Kundratka 19

Objekt: D1 - Střelnice

Soupis: D1_4c - Elektroinstalace - silnoproud

Místo: Praha

Datum: 02.12.2019

Náklady ze soupisu prací	1 125 344,10
741.1a - Elektroinstalace- Rozvaděče	76 782,70
741.a - Elektroinstalace- Světelné zdroje	242 296,10
741.b - Elektroinstalace - Přístroje	95 902,20
741.c - Elektroinstalace - Úložný a upevňovací materiál	206 525,80
741.d - Elektroinstalace - kabely a vodiče	204 882,20
741.e - Elektroinstalace - Hromosvod uzemnění	72 506,10
741.f - Elektroinstalace - ostatní	226 449,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnice, Praha 8, Křídlatka 19

Objekt: D1 - Střelnice

Soupis: D1_4c - Elektroinstalace - silnoproud

Místo: Praha

Datum: 02.12.2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 125 344,10

D		741.1a	Elektroinstalace- Rozvaděče		76 782,70			
1	M	Z02Z02103561a	Rozvaděč RC- 120 modulů, přisazený včetně svorek, jističů a všeho potřebného pro zajištění bezpečného jistištění všech napájených zařízení	kpl	1,000	64 236,90	64 236,90	vlastní
	VV		rozvaděč bude obsahovat : Hlavní vypínač 3x125A , svodič přepětí 2. stupně, 4x3f proudový chránič 40A/30mA, 3x jistič 32C/3, 1x jistič 25B/3,					
	VV		2x jistič 20B/3, 1x jistič 16C/3, 1x jistič 16B/3, 6x jistič 10C/3 ,					
	VV		24x jistič 16B/1, 7x jistič 10B/1, 6x impulsní relé , 6x stykač 230V/20A,					
	VV		1x astronomické spínací hodiny					
	VV		1		1,000			
2	M	Z02Z02103563B	Rozvaděč RS -24 modulů, přisazený včetně svorek jističů a všeho potřebného pro zajištění bezpečného jistištění všech napájecích zařízení, rozvaděč bude obsahovat: Hlavní vypínač 3x25A, svodič přepětí 2. stupně , 1x jistič 16B/3, 5x jistič 16B/1, 1x jistič 10B/1	kpl	1,000	12 545,80	12 545,80	vlastní

D		741.a	Elektroinstalace- Světelné zdroje		242 293,10			
3	M	A011784-0-0788b	KX - Svítidlo LED s krytem, 5100lm, 36W	ks	3,000	1 531,80	4 595,40	vlastní
4	M	B01TM92011EB	PL - Svítidlo LED prachotěsné 5500lm, 40W	ks	69,000	1 765,10	121 731,90	vlastní
5	M	L03604901A	QN - LED panel s hliníkovým rámečkem	ks	22,000	2 567,30	56 430,60	vlastní
6	M	B0104-013/114/B01	SPMI - Vestavné svítidlo LED 2100lm, 20W	ks	18,000	1 309,50	23 571,00	vlastní
7	M	B0104-013/114/A	Svítidlo venkovní na fasádu 36W	ks	4,000	8 964,30	35 857,20	vlastní

D		741.b	Elektroinstalace - Přístroje		95 902,20			
8	M	Z02Z02103564	Spínač 230V/10A IP20, řazení 1 , včetně krytu a rámečku	ks	14,000	203,10	2 843,40	vlastní
9	M	Z02Z02103565	Spínač 230V/10A IP20, řazení 6 , včetně krytu a rámečku	ks	12,000	211,00	2 532,00	vlastní
10	M	Z02Z021035666	Přepínač střídavý dvojitý (řaz. 6+6) 10A/250V, pod omítku , kompletní včetně rámečku, IP20	ks	2,000	291,70	533,40	vlastní
11	M	S04MM21670601	Tlačítko 1/0, 230V/10A, včetně rámečku , IP20, podomítková montáž	ks	15,000	255,20	3 828,00	vlastní
12	M	S04MM21670725	Multifunkční časové relé SMR-B pod tlačítko pro ventilátor VZT	ks	9,000	671,90	6 047,10	vlastní
13	M	S02CCTR1PB02 1B	Pohybové čidlo 180° s nastavitelným časovým doběhem + soumrakovým čidlem, 10A/250V, dosah 9m, kompletní dodávka, IP44	ks	1,000	1 794,40	1 794,40	vlastní
14	M	H02ip036802	Tlačítko TOTAL STOP - vypínání elektrické energie	ks	1,000	1 250,10	1 250,10	vlastní
15	M	H02ip036802a	Tlačítko CENTRAL STOP	ks	1,000	1 250,10	1 250,10	vlastní
16	M	Z02Z02103567A	Zásuvka 230V/16A, s clonkami, IP20, včetně krytu a rámečku	ks	41,000	213,60	8 757,60	vlastní
17	M	Z02Z02103567B	Zásuvka 230V/16A, s clonkami, IP44, včetně krytu a rámečku	ks	2,000	276,10	552,20	vlastní
18	M	O0145320	Zásuvka třífázová , BD2-CEE165, Zásuvka, CEE, 16 A, 400V, IP44, 5p	ks	1,000	1 729,30	1 729,30	vlastní
19	M	O0145321	Zásuvka třífázová , BD2-CEE325, Zásuvka, CEE, 32 A, 400V, IP44, 5p	ks	2,000	2 449,40	4 898,80	vlastní
20	M	A02D4131	Zásuvková skříň - 1x16/5p 400V, 2x230V, proudový chránič 30mA	ks	4,000	10 912,30	43 649,20	vlastní
21	M	S04ET10201404	Volný vývod pro napojení spotřebiče 400V, délka 2m	ks	2,000	403,70	807,40	vlastní
22	M	S04ET10201404a	Volný vývod pro napojení spotřebiče 230V, délka 2m	ks	72,000	213,60	15 379,20	vlastní

D		741.c	Elektroinstalace - Úložný a upevňovací materiál		206 525,80			
23	M	K11kk01968_01	TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX průměr 160 mm	m	98,000	151,30	14 827,40	vlastní
24	M	K11kk00197	1432, MONOFLEX EN 320 N PVC, SV. ŠEDÁ/RAL 7035/BEZ DRÁTU	m	314,000	39,20	12 308,80	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	M	K11kk00191	1425, MONOFLEX EN 320 N PVC, SV.ŠEDÁ/RAL 7035/BEZ DRÁTU	m	109,000	34,60	3 771,40	vlastní
26	M	T01Z545	Kabelová příchytka	bal	2 850,000	37,80	107 730,00	vlastní
27	M	Z021032500201a	Výkopové práce hloubka 120cmx50cm, včetně pískového lože, uložení kabelů a zasypání výkopu, včetně krycí elektrofolie výstražné 220mmx100m- 1x	m	57,000	424,00	24 168,00	vlastní
28	M	Z021032500201b	Výkopové práce v místě stávající asfaltové vozovky hloubka 120cmx50cm, včetně pískového lože, uložení kabelů a zasypání výkopu, včetně krycí elektrofolie výstražné 220mmx100m- 1x	m	20,000	1 145,90	22 918,00	vlastní
VV VV				-včetně obnovy skladby asfaltové vozovky dle stávající 20,0 20,000				
29	M	A021055-41.1	Vička a svorkovnice pro přístrojové krabice	kpl	1,000	1 039,10	1 039,10	vlastní
30	M	A021055-42	Přístrojová krabice KU68 pro spojování do vícerárečku , pod omítku nebo do SDK stěn kompletní dodávka	ks	273,000	69,00	18 837,00	vlastní
31	M	A021055-43	Přístrojová krabice KPR 68 pro spojování do vícerárečku, pod omítku nebo do SDK stěn kompletní dodávka	ks	9,000	102,90	926,10	vlastní

D		741.d	Elektroinstalace - kabely a vodiče			204 882,20		
32	M	K0111182009	AYKY 3x95+50	m	112,000	244,80	27 417,60	vlastní
33	M	K05d0085	CYKY 5x6	m	125,000	110,70	13 837,50	vlastní
34	M	K05d0079	CYKY 5x4	m	184,000	85,90	15 805,60	vlastní
35	M	K05d0071	CYKY 5x2,5	m	40,000	55,10	2 204,00	vlastní
36	M	K05d0063	CYKY 5x1,5	m	646,000	42,60	27 519,60	vlastní
37	M	K05d0069	CYKY 3x2,5	m	1 563,000	42,50	66 427,50	vlastní
38	M	K05d0061	CYKY 3x1,5	m	585,000	33,60	19 656,00	vlastní
39	M	K05d01551	CYKY- O 3x1,5	m	414,000	33,60	13 910,40	vlastní
40	M	K05d0422	JYTY 2x1	m	238,000	28,10	6 687,80	vlastní
41	M	K05d006002	PRAFlaDur-J 3x1,5 P60R	m	18,000	59,00	1 062,00	vlastní
42	M	K05d0031a	CYA 10 ZŽ , včetně ukončení	m	32,000	44,00	1 408,00	vlastní
43	M	K05d003201	CYA 16 ZŽ , včetně ukončení	m	38,000	60,80	2 310,40	vlastní
44	M	K05d002901s	CYA 4 ZŽ , včetně ukončení	m	54,000	26,20	1 414,80	vlastní
45	M	K05d002801	CYA, ZŽ 2,5mm , včetně ukončení	m	230,000	22,70	5 221,00	vlastní

D		741.e	Elektroinstalace - Hromosvod uzemnění			72 506,10		
46	M	D02810304	Pásek 30x4mm, FeZn, Z500 (500g/m2), včetně montáže	m	187,000	88,50	16 549,50	vlastní
47	M	T01Z415	Drát 8 AlMgSi T/4, drát O 8 mm (0,135kg/m) , provedení AlMgSi, včetně uložení a podpěr	m	239,000	161,50	38 598,50	vlastní
48	M	D01100101	Drát FeZn 10mm	m	20,000	132,80	2 656,00	vlastní
49	M	D01100101a	Jímací tyč D 16mm L 1500mm FeZn, se šroubem KS - SET -	ks	1,000	1 109,50	1 109,50	vlastní
50	M	T01V365	OU 2,0, ochranný úhelník, provedení FeZn, včetně držáků	ks	10,000	518,30	5 183,00	vlastní
51	M	A01SSE4	SS - svorka spojovací	ks	16,000	88,80	1 420,80	vlastní
52	M	T01VN2040	SK , svorka křížová	ks	13,000	111,70	1 452,10	vlastní
53	M	T01VN20401	SJ, svorka k jímacím tyčím	ks	1,000	136,20	136,20	vlastní
54	M	A010471-0-0037	0471-0-0037, Svorka pro vyrovnání potenciálů, pro vodivé spojení šroubem M6 (typ.č.0471-0-0037)	ks	1,000	576,90	576,90	vlastní
55	M	T01V600	SU , svorka univerzální	ks	4,000	90,60	362,40	vlastní
56	M	T01V625	SZa Cu, svorka zkušební	ks	10,000	184,50	1 845,00	vlastní
57	M	T01V119	SR03, svorka pásek-drát	ks	10,000	110,00	1 100,00	vlastní
58	M	T01V12501	SR02 , svorka páska-drát	ks	14,000	108,30	1 516,20	vlastní

D		741.f	Elektroinstalace - ostatní			226 449,00		
59	M	G012018304601	Protipožární ucpávky nátěry	m2	2,000	13 282,30	26 564,60	vlastní
60	M	H02ip1905aa	Zazdění (upevnění) rozvaděče	ks	2,000	2 500,00	5 000,00	vlastní
61	M	M01BA62.5B/0000FA	Prostupy konstrukcemi (sekání, vrtání, bourání)	m2	4,000	8 990,30	35 961,20	vlastní
62	K	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	kpl.	1,000	10 417,50	10 417,50	vlastní
63	K	034303000	Doprava mechanizace, ostatní režie	kpl.	1,000	26 043,80	26 043,80	vlastní
64	K	043194000	Ostatní zkoušky, zkušební provoz	kpl.	1,000	15 626,30	15 626,30	vlastní
65	K	044002000	Revize elektroinstalací a rozvaděčů	kpl.	1,000	15 626,30	15 626,30	vlastní
66	K	045303000	Koordinační činnost - koordinace s technologem, a ostatními profesemi	kpl.	1,000	10 417,50	10 417,50	vlastní
67	M	A019063-3101	Pomocný instalační materiál (sádra, svorky, příchytky)	kpl	1,000	27 401,70	27 401,70	vlastní
68	M	D0247602001	Výchozí revize	ks	1,000	15 626,30	15 626,30	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	M	001275	Pomocné práce	hod	20,000	586,00	11 720,00	vlastní
70	M	001276	HZS	kpl	1,000	26 043,80	26 043,80	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Místní funkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnice, Praha 8,
Kundratka 19
Objekt: D1 - Střelnice
Soupis:

D1_4d - Elektroinstalace - slaboproud

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 02.12.2019

Zadavatel:

IČ:

8607
768607

Cena bez DPH	772 771,50
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	772 771,50	21,00%	162 282,02
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	935 053,52
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MUNITUNČNÍ budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnice, Praha 8,
Kundratka 19

Objekt: D1 - Střelnice

Soupis: D1_4d - Elektroinstalace - slaboproud

Místo: Praha

Datum: 02.12.2019



Náklady ze soupisu prací	772 771,50
742.i - Elektronická požární signalizace	772 771,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střešnice, Praha 8, Kunderatka 19

Objekt: D1 - Střešnice

Soupis: D1_4d - Elektroinstalace - slaboproud

Místo: Praha

Datum: 02.12.2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

772 771,50

D 742.i		Elektronická požární signalizace					772 771,50	
1	M	S07_EPS_01	Podružná ústředna IQ8 Control M (1x kopplerová kruhová linka 1x hlásičová kruhová linka, čelní ovládací panel, fólie čelního panelu, rozšiřující základní desky, mikromoduly esserbus a essemet, zdroj, akumulátory)	ks	1,000	82 264,70	82 264,70	vlastní
2	M	S07_EPS_02	Podružná ústředna IQ8 Control C (čelní ovládací panel, fólie čelního panelu, rozšiřující základní desky, mikromoduly esserbus a essemet, zdroj, akumulátory)	ks	1,000	59 873,30	59 873,30	vlastní
3	M	S07_EPS_03	Obslužný panel požární ochrany	ks	1,000	9 165,60	9 165,60	vlastní
4	M	S07_EPS_04a	Opticko-kouřový hlásič nad podhledem včetně patice, štítku a příslušenství	ks	17,000	1 471,50	25 015,50	vlastní
5	M	S07_EPS_04b	Opticko-kouřový hlásič včetně patice, štítku a příslušenství	ks	37,000	1 471,50	54 445,50	vlastní
6	M	S07_EPS_04c	Tlačítkový hlásič kompletní - červený (elektronika+modul+štítek) vč. Příslušenství	ks	12,000	1 719,70	20 636,40	vlastní
7	M	S07_EPS_05a	Paralelní optická signalizace	ks	17,000	385,40	6 551,80	vlastní
8	M	S07_EPS_04d	Teplotní hlásič vč. Patice, štítku a příslušenství	ks	3,000	1 548,70	4 646,10	vlastní
9	M	S07_POŽ_001	Nezálohovaná vnitřní požární siréna - červená, nízké provedení, 107dB(A)@1m, IP21 vč. Příslušenství	ks	14,000	867,50	12 145,00	vlastní
10	M	S07_POŽ_002	Výstupní koppler 12 rele	ks	1,000	5 469,10	5 469,10	vlastní
11	M	S07_POŽ_002a	Poplachový koppler 4G/2R	ks	2,000	4 011,90	8 023,80	vlastní
12	M	S07_POŽ_002a00	Skříň pro kopplery, montáž na povrch, včetně příslušenství	ks	1,000	955,90	955,90	vlastní
13	M	S07_POŽ_005	Optický převodník SM	ks	4,000	35 809,90	143 239,60	vlastní
14	M	S07_POŽ_003	EOL-O - zakončovací člen výstupu	ks	3,000	509,60	1 528,80	vlastní
15	M	S07_POŽ_004	Siťový zdroj 24VDC/5A, 40 Ah vč. AKU, EN54-4	ks	1,000	24 906,50	24 906,50	vlastní
16	M	K05d042801	Kabel JYTSY 2x2x0,8	m	776,000	18,40	14 278,40	vlastní
17	M	K05d006002A	Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8, P60-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07	m	293,000	35,80	10 489,40	vlastní
18	M	K05d006002B	Kabel PRAFlaGuard 4x2x0,8, P60-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07	m	40,000	55,20	2 208,00	vlastní
19	M	K05d006002C	Kabel PRAFlaDur 2x1,5 P60-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:0	m	391,000	33,50	13 098,50	vlastní
20	M	N01J-VI7N1H4G50	Optický kabel 2vl. SM 9/125	m	600,000	111,80	67 080,00	vlastní
21	M	B03B974728012	Kabelová příchytka, rozestup 0,3 m, vč. protipožární kotvy, P60R	ks	2 380,000	27,70	65 926,00	vlastní
22	M	L0363569100A	Elektroinstalační trubka ohebná, průměr 20mm, ohebná, samoshášivá, nízká mechanická pevnost, vč. uložení, komplet	m	150,000	47,00	7 050,00	vlastní
23	M	L0363569100c	Elektroinstalační trubka pevná, průměr 20mm, 320N/5cm, včetně příchyttek, spojů a šroubů	m	350,000	75,30	26 355,00	vlastní
24	M	A011799-0-02951	Protipožární instalační krabice pro sdělovací kabely s keramickou svorkovnicí	ks	5,000	935,20	4 676,00	vlastní
25	M	S07_POŽ_006	Kniha EPS	ks	1,000	520,90	520,90	vlastní
26	M	S04ST3704001a	Popis prvků a tras	kpl	1,000	1 953,30	1 953,30	vlastní
27	M	G0120183046012	Protipožární ucpávky nátěry	kpl	1,000	13 021,90	13 021,90	vlastní
28	K	0132440_R1	Komplexní zkoušky vyhrazeného požárního bezpečnostního zařízení	kpl	1,000	1 953,30	1 953,30	vlastní
29	M	D0247602001.2	Výchozí revize	ks	1,000	1 953,30	1 953,30	vlastní
30	K	045002123	Koordinace s návaznými ovládanými a monitorovanými zařízeními	kpl	1,000	5 859,80	5 859,80	vlastní
31	M	S01PRM01	Přepěťové ochrany vč. Instalačního boxu a příslušenství	kpl	1,000	9 115,30	9 115,30	vlastní
32	M	Z02107910	Oživení zařízení, naprogramování systému	kpl	1,000	39 065,60	39 065,60	vlastní
33	M	S04SR2Y502401	Bezpečnostní tabulky, manuály,zaškolení obsluhy	kpl	1,000	7 162,00	7 162,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	M	A019063-3101	Pomocný instalační materiál (sádra, montážní pěna)	kpl	1,000	9 115,30	9 115,30	vlastní
35	K	T0121010	Nájem autoplošiny, lešení, montážní práce ve výšce	kpl	1,000	13 021,90	13 021,90	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnice, Praha 8,
Kundratka 19
Objekt:
D1 - Střelnice
Soupis:

D1_4ef - Zdravotechnické instalace + Plyn

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 02.12.2019

Zadavatel:

IČ:



Cena bez DPH	579 306,11
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	579 306,11	21,00%	121 654,28
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	700 960,39
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnice, Praha 8,
Kundratka 19

Objekt: D1 - Střelnice

Soupis: D1_4ef - Zdravotechnické instalace + Plyn

Místo: Praha

Datum: 02.12.2019

Zadavatel: Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19

Projektant:

Náklady ze soupisu prací	579 306,11
---------------------------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV	579 306,11
---------------------------	------------

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	139 393,02
---	------------

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	<u>296 860,50</u>
--	-------------------

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	51 150,00
---	-----------

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	75 662,76
--	-----------

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	16 249,83
--	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnice, Praha 8, Kunderatka 19

Objekt: D1 - Střelnice

Soupis: D1_4ef - Zdravotechnické instalace + Plyn

Město: Praha Střelnice Datum: 02.12.2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

579 306,11

D	PSV		Práce a dodávky PSV				579 306,11	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				139 393,02	
1	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	16,000	336,50	5 384,00	CS ÚRS 2019 01
	W		1.PP					
	W		16		16,000			
2	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	17,000	396,90	6 747,30	CS ÚRS 2019 01
	W		1.PP					
	W		17		17,000			
3	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	6,000	494,80	2 968,80	CS ÚRS 2019 01
	W		1.PP					
	W		6		6,000			
4	K	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	2,000	770,90	1 541,80	CS ÚRS 2019 01
	W		1.PP					
	W		2		2,000			
5	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	24,000	600,00	14 400,00	CS ÚRS 2019 01
	W		2.NP					
	W		4		4,000			
	W		1.NP					
	W		5		5,000			
	W		1.PP					
	W		15		15,000			
	W		Součet		24,000			
6	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	4,000	359,40	1 437,60	CS ÚRS 2019 01
	W		1.NP					
	W		2		2,000			
	W		1.PP					
	W		2		2,000			
	W		Součet		4,000			
7	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	22,000	399,00	8 778,00	CS ÚRS 2019 01
	W		1.NP					
	W		6		6,000			
	W		1.PP					
	W		16		16,000			
	W		Součet		22,000			
8	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	17,000	581,30	9 882,10	CS ÚRS 2019 01
	W		1.NP					
	W		8		8,000			
	W		1.PP					
	W		9		9,000			
	W		Součet		17,000			
9	K	721174055	Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 110	m	24,000	414,60	9 950,40	CS ÚRS 2019 01
	W		2.NP					
	W		16+8		24,000			
10	K	721174056	Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 125	m	14,000	484,40	6 781,60	CS ÚRS 2019 01
	W		2.NP					
	W		14		14,000			
11	K	721174057	Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 160	m	32,000	710,50	22 736,00	CS ÚRS 2019 01
	W		2.NP					
	W		26		26,000			
	W		1.NP					
	W		3		3,000			
	W		1.PP					
	W		3		3,000			
	W		Součet		32,000			
12	K	71346312R1	Montáž akustické izolace potrubí	m	71,000	64,60	4 586,60	vlastní
	W		25+14+32		71,000			
13	M	283770R110	izolace polyethylenová akustická d110	m	33,000	211,50	6 979,50	vlastní
	W		2.NP					
	W		16+9+8		33,000			
14	M	283770R125	izolace polyethylenová akustická d125	m	14,000	230,20	3 222,80	vlastní
	W		2.NP					
	W		14		14,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	M	283770R150	izolace polyethylenová akustická d150	m	32,000	245,90	7 858,80	vlastní
	VV		2.NP					
	VV		26		26,000			
	VV		1.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		1.PP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		32,000			
16	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	33,000	22,90	755,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		16+17		33,000			
17	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	8,000	29,20	233,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		6+2		8,000			
18	K	721290123R	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	117,000	31,30	3 662,10	vlastní
	VV		24+4+2+17+16+14+32+8		117,000			
19	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	6,000	71,90	431,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		1.PP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		6,000			
20	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	10,000	80,20	802,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		1.PP					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		10,000			
21	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	15,000	119,80	1 797,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		1.PP					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		15,000			
22	K	721194111R	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 150	kus	3,000	156,30	438,90	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		1.PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
23	K	721211911	Montáž vpustí podlahových DN 40/50	kus	3,000	137,50	412,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		1+2		3,000			
24	M	551617R50NPr	podlahová vpust DN50, svislý odtok, pevná izolační příruba, mechanická zápach uzávěrka, nerez 115x115	kus	1,000	1 506,40	1 506,40	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
25	M	551617R51NPr	podlahová vpust DN50, vodorovný odtok, pevná izolační příruba, mechanická zápach uzávěrka, nerez 115x115	kus	2,000	2 025,20	4 050,40	vlastní
	VV		1.PP					
	VV		2		2,000			
26	K	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110	kus	3,000	201,10	603,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		3		3,000			
27	M	551617R110	podlahová vpust DN110, svislý odtok, pevná izolační příruba, zápach. uzávěrka standard, nerez 138x138, sítko	kus	3,000	2 074,10	6 222,30	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		1.PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
28	K	721211950R	Montáž kalichu pro úkapy	kus	5,000	104,20	521,00	vlastní
	VV		5		5,000			
29	M	551611R32	Kalich pro úkapy DN32, se zápach. uzávěrkou a přídavnou mechanickou uzávěrkou-kuličkou po suchý stav	kus	5,000	421,90	2 109,50	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		1.PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
30	K	721211952R	Montáž podomítkových zápachových uzávěrek	kus	1,000	104,20	104,20	vlastní
	VV		1 PP					
	VV		1		1,000			
31	M	551611R51	Podomítková vodní zápach. uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídavnou mech. zápach. uzávěrkou, DN32	kus	1,000	870,90	870,90	vlastní
	VV		1.PP					
	VV		1		1,000			
32	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	2,000	698,00	1 396,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		2 NP					
	VV		2		2,000			
33	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,267	676,10	130,52	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	8,000	496,90	3 975,20	CS ÚRS 2019 01
	W		1. NP					
	W		8		8,000			
35	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	34,000	514,60	17 496,40	CS ÚRS 2019 01
	W		2. NP					
	W		5		5,000			
	W		1. NP					
	W		26		26,000			
	W		1. PP					
	W		3		3,000			
	W		Součet		34,000			
36	K	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	43,000	598,00	25 714,00	CS ÚRS 2019 01
	W		1. NP					
	W		43		43,000			
37	K	722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	36,000	727,10	26 175,60	CS ÚRS 2019 01
	W		1. NP					
	W		10		10,000			
	W		1. PP					
	W		26		26,000			
	W		Součet		36,000			
38	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	51,000	301,10	15 356,10	CS ÚRS 2019 01
	W		1. NP					
	W		6+2		8,000			
	W		1. PP					
	W		25+18		43,000			
	W		Součet		51,000			
39	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	36,000	364,60	13 125,60	CS ÚRS 2019 01
	W		1. NP					
	W		22+3		25,000			
	W		1. PP					
	W		7+4		11,000			
	W		Součet		36,000			
40	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	51,000	435,50	22 210,50	CS ÚRS 2019 01
	W		1. NP					
	W		47		47,000			
	W		1. PP					
	W		4		4,000			
	W		Součet		51,000			
41	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	8,000	530,30	4 242,40	CS ÚRS 2019 01
	W		1. PP					
	W		8		8,000			
42	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	34,000	110,40	3 753,60	CS ÚRS 2019 01
	W		2. NP					
	W		5		5,000			
	W		1. NP					
	W		26		26,000			
	W		1. PP					
	W		3		3,000			
	W		Součet		34,000			
43	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	43,000	143,80	6 183,40	CS ÚRS 2019 01
	W		1. NP					
	W		43		43,000			
44	K	722181223	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 63 mm	m	36,000	159,40	5 738,40	CS ÚRS 2019 01
	W		1. NP					
	W		10		10,000			
	W		1. PP					
	W		26		26,000			
	W		Součet		36,000			
45	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	51,000	181,30	9 246,30	CS ÚRS 2019 01
	W		1. NP					
	W		6+2		8,000			
	W		1. PP					
	W		25+18		43,000			
	W		Součet		51,000			
46	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	88,000	229,20	20 169,60	CS ÚRS 2019 01
	W		1. NP					
	W		47+22		69,000			
	W		1. PP					
	W		8+4+7		19,000			
	W		Součet		88,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 25 mm DN do 45 mm	m	7,000	304,20	2 129,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		1.PP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		7,000			
48	K	722220111	Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	3,000	197,90	593,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
49	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	6,000	393,80	2 362,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		1.PP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		6,000			
50	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	3,000	237,50	712,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
51	K	722224116	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4 PN 10 s jedním závitem	kus	3,000	317,70	953,10	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.PP					
	VV		3		3,000			
52	K	722224152	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 1/2 - 3/4"	kus	3,000	277,10	831,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
53	K	722231075	Ventil zpětný mosazný G 5/4 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,000	564,60	564,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.PP					
	VV		1		1,000			
54	K	722231077	Ventil zpětný mosazný G 2 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	2,000	1 052,20	2 104,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.PP					
	VV		2		2,000			
55	K	722231222	Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	2,000	935,50	1 871,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
56	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	237,50	237,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
57	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	344,80	1 724,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		1.PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
58	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	496,90	993,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.PP					
	VV		2		2,000			
59	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	681,30	681,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.PP					
	VV		1		1,000			
60	K	722232048	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	1 448,00	5 792,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.PP					
	VV		4		4,000			
61	K	722232066	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	1 677,20	1 677,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.PP					
	VV		1		1,000			
62	K	722232506	Potrubní oddělovač G 2 PN 10 do 65°C vnější závit	kus	1,000	24 264,40	24 264,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.PP					
	VV		1		1,000			
63	K	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	5,000	10 000,80	50 004,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		2.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	722263212	Vodoměr závitový vícevtokový mokrobežný do 100°C G 3/4 x 190 mm Qn 2,5 m3/h horizontální	kus	1,000	1 453,20	1 453,20	CS ÚRS 2019 01
	W		1.PP					
	W		1		1,000			
65	K	722280R01	Podpory potrubí - konzoly	soubor	160,000	10,40	1 664,00	vlastní
	W		1.NP					
	W		50+50		100,000			
	W		1.PP					
	W		50+10		60,000			
	W		Součet		160,000			
66	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	259,000	44,80	11 603,20	CS ÚRS 2019 01
	W		34+43+36+51+36+51+8		259,000			
67	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	259,000	40,60	10 515,40	CS ÚRS 2019 01
	W		34+43+36+51+36+51+8		259,000			
68	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	1,207	605,30	730,60	CS ÚRS 2019 01
D 723			Zdravotechnika - vnitřní plynovod				51 150,00	
69	K	723111202	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15	m	8,000	346,90	2 775,20	CS ÚRS 2019 01
	W		1.NP					
	W		8		8,000			
70	K	723150312	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm	m	72,000	555,30	39 981,60	CS ÚRS 2019 01
	W		1.NP					
	W		62		62,000			
	W		1.PP					
	W		10		10,000			
	W		Součet		72,000			
71	K	723150313R	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 76x3,2 mm - CHRÁNIČKA	m	0,500	733,40	366,70	vlastní
	W		1.NP					
	W		0,5		0,500			
72	K	723230102	Kulový uzavěr přímý PN 5 G 1/2 FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem	kus	2,000	910,50	1 821,00	CS ÚRS 2019 01
	W		1.NP					
	W		2		2,000			
73	K	7344191R1	Montáž tlakoměrů včetně tlakoměrných kohoutů	kus	1,000	130,20	130,20	vlastní
	W		1.NP					
	W		1		1,000			
74	M	38841470R	Tlakoměry pro měření tlaků suchých plynů látek, 0-10 kPa, průměr 100 mm, spodní připojení	kus	1,000	1 005,30	1 005,30	vlastní
	W		1.NP					
	W		1		1,000			
75	M	42233583	kohout tlakoměrový s čepem a nátrubkový pro PN 6 s připojením M12x1,5mm	kus	1,000	395,90	395,90	CS ÚRS 2019 01
	W		1.NP					
	W		1		1,000			
76	K	722280R02	Podpory potrubí - konzoly	soubor	40,000	10,40	416,00	vlastní
	W		1.NP					
	W		40		40,000			
77	K	7834254_R	Nátěry syntetické (žluté) potrubí do DN 50	m	80,000	50,00	4 000,00	vlastní
	W		72+8		80,000			
78	K	998723102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	t	0,425	607,30	258,10	CS ÚRS 2019 01
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty				75 662,76	
79	K	725111132	Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený	soubor	2,000	2 866,90	5 733,80	CS ÚRS 2019 01
	W		1.NP					
	W		1		1,000			
	W		1.PP					
	W		1		1,000			
	W		Součet		2,000			
80	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	3,000	1 979,30	5 937,90	CS ÚRS 2019 01
	W		1.NP					
	W		1		1,000			
	W		1.PP					
	W		2		2,000			
	W		Součet		3,000			
81	K	725112023R	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, pro invalidy	soubor	1,000	5 008,70	5 008,70	vlastní
	W		1.PP					
	W		1		1,000			
82	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000	989,70	989,70	CS ÚRS 2019 01
	W		1.PP					
	W		1		1,000			
83	M	64236091	misa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kus	1,000	780,30	780,30	CS ÚRS 2019 01
	W		1.PP					
	W		1		1,000			
84	M	642341R10	Oddálené pneumatické splachování ruční do zdi bílé	kus	1,000	790,70	790,70	vlastní
	W		1.PP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		1		1,000			
85	M	55167399	sedátko klozetové duroplastové bílé	kus	1,000	209,40	209,40	CS ÚRS 2019 01
	WV		1.PP					
	WV		1		1,000			
86	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	1,000	142,70	142,70	CS ÚRS 2019 01
	WV		1.PP					
	WV		1		1,000			
87	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	4,000	575,00	2 300,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		4		4,000			
88	K	725291706	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 800 mm	soubor	1,000	939,70	939,70	CS ÚRS 2019 01
	WV		1.PP					
	WV		1		1,000			
89	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	1,000	1 118,80	1 118,80	CS ÚRS 2019 01
	WV		1.PP					
	WV		1		1,000			
90	K	725121523	Pisoárový záchodek automatický pro bateriové napájení	soubor	1,000	6 390,10	6 390,10	CS ÚRS 2019 01
	WV		1.PP					
	WV		1		1,000			
91	K	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	3,000	1 097,00	3 291,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		1.NP					
	WV		1		1,000			
	WV		1.PP					
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		3,000			
92	K	725211681	Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	2 111,60	2 111,60	CS ÚRS 2019 01
	WV		1.PP					
	WV		1		1,000			
93	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	2 106,40	2 106,40	CS ÚRS 2019 01
	WV		1.NP					
	WV		1		1,000			
94	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	2,000	3 754,50	7 509,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		1.NP					
	WV		1		1,000			
	WV		1.PP					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		2,000			
95	K	725531102	Elektrický ohříváč zásobníkový přepadový beztlakový 10 l / 2 kW	soubor	1,000	2 919,00	2 919,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		1.NP					
	WV		1		1,000			
96	M	54132228R	ohříváč vody elektrický zásobníkový beztlakový přepadový výkon 2 kW objem nádrže 10L nad umyvadlo, včetně baterie	kus	1,000	3 017,90	3 017,90	vlastní
	WV		1.NP					
	WV		1		1,000			
97	K	725532114	Elektrický ohříváč zásobníkový akumulční závěsný svislý 80 l / 3 kW	soubor	1,000	7 432,90	7 432,90	CS ÚRS 2019 01
	WV		1.NP					
	WV		1		1,000			
98	K	725532120	Elektrický ohříváč zásobníkový akumulční závěsný svislý 125 l / 2 kW	soubor	1,000	8 106,90	8 106,90	CS ÚRS 2019 01
	WV		1.PP					
	WV		1		1,000			
99	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	3,000	225,00	675,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		1.NP					
	WV		2		2,000			
	WV		1.PP					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		3,000			
100	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	2,000	1 411,60	2 823,20	CS ÚRS 2019 01
	WV		1.NP					
	WV		1		1,000			
	WV		1.PP					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		2,000			
101	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	4,000	833,40	3 333,60	CS ÚRS 2019 01
	WV		1.NP					
	WV		1		1,000			
	WV		1.PP					
	WV		3		3,000			
	WV		Součet		4,000			
102	K	72582261R9	Lékařská ručka na baterii, chrom	soubor	1,000	595,90	595,90	vlastní
	WV		1.PP					
	WV		1		1,000			
103	K	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4	kus	3,000	134,40	403,20	CS ÚRS 2019 01
	WV		1.NP					
	WV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		1.PP					
	W		2		2,000			
	W		Součet		3,000			
104	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	3,000	134,40	403,20	CS ÚRS 2019 01
	W		1.NP					
	W		1		1,000			
	W		1.PP					
	W		2		2,000			
	W		Součet		3,000			
105	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	1,000	176,10	176,10	CS ÚRS 2019 01
	W		1.NP					
	W		1		1,000			
106	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	1,000	99,00	99,00	CS ÚRS 2019 01
	W		1.PP					
	W		1		1,000			
107	M	55166634	sifon umyvadlový prostorově úsporný DN 40	kus	1,000	68,80	68,80	CS ÚRS 2019 01
	W		1.PP					
	W		1		1,000			
108	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,351	707,30	248,26	CS ÚRS 2019 01
D		726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				16 249,83	
109	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	3,000	4 054,50	12 163,50	CS ÚRS 2019 01
	W		1.NP					
	W		1		1,000			
	W		1.PP					
	W		2		2,000			
	W		Součet		3,000			
110	K	726131043	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kci	soubor	1,000	4 054,50	4 054,50	CS ÚRS 2019 01
	W		1.PP					
	W		1		1,000			
111	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,045	707,30	31,83	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Místní funkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnice, Praha 8,
Kundratka 19
Objekt: D1 - Střelnice
Soupis:

D1_4g - Technologie střelnice

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 02.12.2019

Zadavatel:

IČ:



Cena bez DPH		4 614 539,10	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 614 539,10	21,00%	969 053,21
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 583 592,31

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnice, Praha 8,
Klondratka 19

Objekt: D1 - Střelnice

Soupis: D1_4g - Technologie střelnice

Místo: Praha

Datum: 02.12.2019

Z	
U	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 614 539,10
M001VD - Lapač střel	1 026 026,70
M002VD - Terčové zařízení	1 125 090,00
M003VD - Technologie střeliště	201 223,90
M004VD - Balistické obklady	2 135 790,90
M005VD - Zabezpečovací systémy střelnice	48 713,90
M21 - Elektromontáže	77 693,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnice, Praha 8, Kunderatka 19

Objekt: D1 - Střelnice

Soupis: D1_4g - Technologie střelnice

Místo: Praha

Datum: 02.12.2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 614 539,10

D M001VD		Lapač střel		1 026 023,70				
1	K	011LS12000VD	lamela lapače š. 500 mm	m2	265,000	3 229,40	855 791,00	vlastní
2	K	011NL26400VD	nosník lapače 10000	ks	1,000	23 647,70	23 647,70	vlastní
3	K	011LS06450VD	záchytná deska tl. 6 mm	kg	1 200,000	78,10	93 720,00	vlastní
4	K	011AD040000VD	Antivibrační deska tl. 40 mm	m2	25,000	1 510,50	37 762,50	vlastní
5	K	001LS1500VD	Záchytná vana 2000	ks	5,000	3 021,10	15 105,50	vlastní

D M002VD		Terčové zařízení		1 125 090,00				
6	K	002TZVP0001VD	Terčové zařízení s podélným pojezdem terče	spr	6,000	187 515,00	1 125 090,00	vlastní

D M003VD		Technologie střeliště		201 223,90				
7	K	003PR00001VD	Osvětlení boxu	ks	3,000	3 021,10	9 063,30	vlastní
8	K	003PB001VD	Přepážka boxu TBO 3 prosklená	ks	5,000	27 398,00	136 990,00	vlastní
9	K	003PR00001VD	Osvětlení boxu	ks	6,000	1 875,20	11 251,20	vlastní
10	K	003TB000000VD	Střelecký stůl sklopný	ks	6,000	4 687,90	28 127,40	vlastní
11	K	003VL000001VD	Vytyčovací páska 60 mm žlutá	m	16,000	88,50	1 416,00	vlastní
12	K	003ZR6001000VD	Záchytný rošt nábojnic	ks	6,000	2 396,00	14 376,00	vlastní

D M004VD		Balistické obklady		2 135 790,90				
13	K	040BO04015VD	Akustický protidrazový obklad stěn černý, s rastem	m2	202,500	2 500,20	506 290,50	vlastní
14	K	004BP00400VD	Akustický protidrazový podhled bez rastru	m2	396,000	1 927,20	763 171,20	vlastní
15	K	004PK00400VD	Protidrazová protiskluzová podlahová páska	m2	396,000	2 187,70	866 329,20	vlastní

D M005VD		Zabezpečovací systémy střelnice		48 713,90				
16	K	005VD	PC zabezpečovacího systému včetně OS a SW	ks	1,000	14 792,90	14 792,90	vlastní
17	K	37121100	Displej zabezpečovacího systému	kus	1,000	3 958,70	3 958,70	RTS I / 2019
18	K	005ZS001VD	IP kamera	ks	4,000	2 604,40	10 417,60	vlastní
19	K	005ZS100VD	Kabel FTP/UTP včetně montáže	m	45,000	29,20	1 314,00	vlastní
20	K	005ZS500VD	Oživení a přezkoušení zabezpečovacího systému	hod	1,000	3 125,30	3 125,30	vlastní
21	K	220711111R00	Montáž klávesnice, myši včetně dodávky	kus	1,000	520,90	520,90	RTS I / 2019
22	K	005ZS601VD	Komunikační systém řídicího střelby	spr	1,000	14 584,50	14 584,50	vlastní

D M21		Elektromontáže		77 693,70				
23	K	210800125RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5	m	65,000	29,20	1 898,00	RTS I / 2019
24	K	210800126RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2	m	45,000	43,80	1 971,00	RTS I / 2019
25	K	210800136RT1	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2	m	10,000	63,50	635,00	RTS I / 2019
26	K	210010321RT1	Krabice univerzální KU a odbočná KO	kus	35,000	187,50	6 532,50	RTS I / 2019
27	K	210111061R00	Zásuvka domovní nástěnná 16A, 380V 3P+PE	kus	10,000	187,50	1 875,00	RTS I / 2019
28	K	37501303	Nástěnná rozvaděčová skříň	kus	1,000	4 271,20	4 271,20	RTS I / 2019
29	K	35822002453	Jistič do 80 A 3 pól.	kus	1,000	333,40	333,40	RTS I / 2019
30	K	35822002011	Jistič do 80 A 1 pól.	kus	6,000	239,60	1 437,60	RTS I / 2019
31	K	35889023.A	Chráníč proudový	kus	7,000	885,50	6 198,50	RTS I / 2019
32	K	34800603.V	Svítilno stropní zapuštěné	kus	36,000	785,50	28 278,00	RTS I / 2019
33	K	34828432	Svítilno nouzové	kus	4,000	1 562,60	6 250,40	RTS I / 2019
34	K	34535540	Spínač osvětlení	kus	5,000	206,30	1 031,50	RTS I / 2019
35	K	210150461R00	Montáž osvětlovacího tělesa	kus	40,000	206,30	8 252,00	RTS I / 2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	220110601R00	Osazení a montáž rozvaděče	kus	1,000	4 687,90	4 687,90	RTS I / 2019
37	K	210260161R00	Zapojení vodičů v rozváděči	kus	7,000	156,30	1 094,10	RTS I / 2019
38	K	210112041R00	Montáž vypínače /zásuvky	kus	14,000	208,40	2 917,60	RTS I / 2019

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střešnice, Praha 8,
Klondratka 19
Objekt:

D2b-D1 - Komunikace a chodníky - Dotazy 2019_11_19

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 02.12.2019



Cena bez DPH		6 453 515,61	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 453 515,61	21,00%	1 355 238,28
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 808 753,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střešnice, Praha 8,
Kundratka 19

Objekt: **D2b-D1 - Komunikace a chodníky - Dotazy 2019_11_19**

Místo: Praha

Datum: 02.12.2019

Náklady ze soupisu prací

6 453 515,61

HSV - Práce a dodávky HSV

6 453 515,61

1 - Zemní práce	4 204 758,76
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	109 451,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	364 804,65
5 - Komunikace	1 208 868,79
8 - Trubní vedení	211 756,69
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	109 562,55
998 - Přesun hmot	244 312,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba: multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnice, Praha 8, Kladratka 19

Objekt: D2b-D1 - Komunikace a chodníky - Dotazy 2019_11_19

Místo: Praha

Datum: 02.12.2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 453 515,61

D HSV Práce a dodávky HSV

6 453 515,61

D 1 Zemní práce 4 204 758,76

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	81,800	229,20	18 748,56	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		"v rovině:" 112,0*0,1		11,200			
	VV		"ve svahu:" 706,0*0,1		70,600			
2	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	651,000	67,70	44 072,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy					
	VV		Zatřídění hornin - tř.3 - 15%, tř.4 - 75%, tř.5- 10%					
	VV		4340,0*0,15		651,000			
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	325,500	5,20	1 692,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		651*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		325,500			
4	K	122301103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 5000 m3	m3	3 255,000	67,70	220 363,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy					
	VV		Zatřídění hornin - tř.3 - 15%, tř.4 - 75%, tř.5- 10%					
	VV		4340,0*0,75		3 255,000			
5	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	1 627,500	5,20	8 463,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		3255*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		1 627,500			
6	K	122401103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 5000 m3	m3	434,000	99,00	42 956,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy					
	VV		Zatřídění hornin - tř.3 - 15%, tř.4 - 75%, tř.5- 10%					
	VV		4340,0*0,1		434,000			
7	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	5,307	484,40	2 570,71	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		Drén					
	VV		(15,5+26,0+9,0)*(0,4*0,4)*0,15		1,212			
	VV		(23,0+10,5*5+10,0+6,0)*(0,5*0,4)*0,15		2,745			
	VV		(4,0+7,0+2,0+7,0+25,0)*(0,5*0,4)*0,15		1,350			
8	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	2,654	5,20	13,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		5,307*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		2,654			
9	K	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	26,535	484,40	12 853,55	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		Drén					
	VV		(15,5+26,0+9,0)*(0,4*0,4)*0,75		6,060			
	VV		(23,0+10,5*5+10,0+6,0)*(0,5*0,4)*0,75		13,725			
	VV		(4,0+7,0+2,0+7,0+25,0)*(0,5*0,4)*0,75		6,750			
10	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	13,268	5,20	58,99	CS ÚRS 2019 01
	VV		26,535*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		13,268			
11	K	132401101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5	m3	3,538	484,40	1 713,81	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		Drén					
	VV		(15,5+26,0+9,0)*(0,4*0,4)*0,1		0,808			
	VV		(23,0+10,5*5+10,0+6,0)*(0,5*0,4)*0,1		1,830			
	VV		(4,0+7,0+2,0+7,0+25,0)*(0,5*0,4)*0,1		0,900			
12	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	1,800	484,40	871,92	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		Zatřídění hornin - tř.3 - 15%, tř.4 - 75%, tř.5- 10%					
	VV		gabion, stěny:					
	VV		(12,5+17,5)*2,0*0,2*0,15		1,800			
13	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	0,900	5,20	4,68	CS ÚRS 2019 01
	VV		1,8*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		0,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 Viz PD - situace a TZ Zatřídění hornin - tř.3 - 15%, tř.4 - 75%, tř.5- 10% gabion. stěny: (12,5+17,5)*2,0*0,2*0,75	m3	9,000	484,40	4 359,60	CS ÚRS 2019 01
15	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 9*0,5 *Přepočtené koeficientem množství	m3	4,500	5,20	23,40	CS ÚRS 2019 01
16	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 Viz PD - situace a TZ Zatřídění hornin - tř.3 - 15%, tř.4 - 75%, tř.5- 10% gabion. stěny: (12,5+17,5)*2,0*0,2*0,1	m3	1,200	484,40	581,28	CS ÚRS 2019 01
17	K	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění Viz PD - situace a TZ Ornice "v rovině:" 112,0*0,1 "ve svahu:" 706,0*0,1	m3	81,800	67,70	5 537,86	CS ÚRS 2019 01
18	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění Viz PD - situace a TZ Ornice pro rozhrnutí "v rovině:" 112,0*0,1 "ve svahu:" 706,0*0,1	m3	81,800	46,90	3 836,42	CS ÚRS 2019 01
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Viz PD - situace přebytečná zemina: odkopávky, výkopy 4340,0*0,9 (5,307+26,535+1,8+9,0)	m3	3 948,642	307,30	1 213 417,69	CS ÚRS 2019 01
20	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 Viz PD - situace přebytečná zemina: odkopávky, výkopy 4340,0*0,1 (3,538+1,2)	m3	438,738	307,30	134 824,19	CS ÚRS 2019 01
21	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce "pol. 162701105" 3948,642*1,9 "pol. 162701155" 438,738*2,1	t	8 423,770	155,20	1 307 369,10	CS ÚRS 2019 01
22	K	171101102	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 96 % PS Viz PD - situace, příčné řezy 960,0	m3	960,000	171,90	165 024,00	CS ÚRS 2019 01
23	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním Viz PD - situace, příčné řezy Za gabionovou zdí 830,0	m3	830,000	380,20	315 566,00	CS ÚRS 2019 01
24	M	583312-R1	zemina vhodná pro zásyp, Podrobný popis viz PD, nákup, dovoz na staveniště, složení v místě rozprostření	m3	1 790,000	364,60	652 634,00	vlastní
25	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním Viz PD - situace, vzorové příčné řezy, výkr. 14, 15, 20 a TZ pod komunikace a chodníky-45MPa 58,0+103,0+785,0 pod gabionovou stěnu: (12,5+17,5)*2,0	m2	1 006,000	46,90	47 181,40	CS ÚRS 2019 01
D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu							109 451,80	
26	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhuštění Viz PD - situace a TZ "pod omici:" "v rovině:" 112,0 "ve svahu:" 706,0	m2	818,000	51,00	41 718,00	CS ÚRS 2019 01
27	K	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 Viz PD - situace a TZ "v rovině:" 112,0	m2	112,000	46,90	5 252,80	CS ÚRS 2019 01
28	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4 Viz PD - situace a TZ pod omici "ve svahu:" 706,0	m2	706,000	20,80	14 684,80	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	182301131	Rozprostření omice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	706,000	67,70	47 796,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		"ve svahu:" 706,0		706,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				364 834,65	
30	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	12,000	1 789,70	21 476,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		(12,5+17,5)*2,0*0,2		12,000			
31	K	327215111	Opěrná zeď z gabionů dvouzákrutová síť s povrchovou úpravou galvan vyplněná lomovým kamenem	m3	87,500	3 750,30	328 151,25	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		Oka síť 5x10 cm					
	VV		(5,5+4,0+5,0+2,0)*0,5*1,0		8,250			
	VV		(11,0+8,0+12,0+9,0+2,0+5,0)*1,0*1,0		47,000			
	VV		(12,5+9,0)*1,5*1,0		32,250			
32	K	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měřná hmotnost do 800 g/m2	m2	102,000	87,50	8 925,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		(5,5+4,0+5,0+2,0)*1,0		16,500			
	VV		(11,0+8,0+12,0+9,0+2,0+5,0)*1,0		47,000			
	VV		(12,5+9,0)*1,0		21,500			
	VV		85*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		102,000			
33	K	919726_R1	Tahové síť, D+M	m2	40,000	156,30	6 252,00	vlastní
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		(11,0+9,0)*2,0		40,000			
	D	5	Komunikace				1 208 838,79	
34	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	37,000	114,60	4 240,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		Okapový chodník					
	VV		37,0		37,000			
35	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	58,000	171,90	9 970,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		Chodníky ze zámkové dlažby - 50 MPa					
	VV		58,0		58,000			
36	K	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	103,000	204,20	21 032,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		Vozovky ze zámkové dlažby tl. 80 mm - 80MPa					
	VV		103,0		103,000			
37	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	785,000	229,20	179 522,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		Asfaltové vozovky - 80 MPa					
	VV		785,0		785,000			
38	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	103,000	229,20	23 507,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		Vozovky ze zámkové dlažby tl. 80 mm - 80 MPa					
	VV		103,0		103,000			
39	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	785,000	406,30	318 545,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		Asfaltové vozovky					
	VV		785,0		785,000			
40	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	785,000	286,50	224 502,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		Asfaltové vozovky					
	VV		785,0		785,000			
41	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	785,000	36,50	28 552,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		Asfaltové vozovky					
	VV		785,0		785,000			
42	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	1 570,000	31,30	49 141,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		Asfaltové vozovky					
	VV		785,0*2		1 570,000			
43	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	785,000	291,70	228 584,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Asfaltové vozovky					
	W		785,0		785,000			
44	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	58,000	296,90	17 220,20	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	W							
	W		Chodníky ze zámkové dlažby					
	W		15,0+18,0+6,0+19,0		58,000			
45	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	58,000	238,60	13 838,80	CS ÚRS 2019 01
46	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	103,000	296,90	30 580,70	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	W							
	W		Vozovky ze zámkové dlažby tl. 80 mm					
	W		56,0+10,5+36,5		103,000			
47	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	105,060	269,80	28 345,19	CS ÚRS 2019 01
	W		103*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		105,060			
48	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	37,000	296,90	10 985,30	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	W							
	W		Okapový chodník					
	W		(41,5+2,5+15,0+3,0+3,5+2,0+6,5)*0,5		37,000			
49	M	59245601	dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní	m2	37,000	500,00	18 500,00	CS ÚRS 2019 01
D 8 Trubní vedení 211 756,69								
50	K	211561-R1	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	m3	35,380	1 145,90	40 541,94	vlastní
	W		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	W							
	W		Gabion					
	W		(15,5+26,0+9,0)*(0,4*0,4)		8,080			
	W							
	W		parkoviště					
	W		(23,0+10,5*5+10,0+6,0)*(0,5*0,4)		18,300			
	W							
	W		Pod komunikací					
	W		(4,0+7,0+2,0+7,0+25,0)*(0,5*0,4)		9,000			
51	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	136,500	333,40	45 509,10	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	W							
	W		parkoviště					
	W		(23,0+10,5*5+10,0+6,0)		91,500			
	W							
	W		Pod komunikací					
	W		(4,0+7,0+2,0+7,0+25,0)		45,000			
52	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	50,500	406,30	20 518,15	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	W							
	W		Gabion					
	W		(15,5+26,0+9,0)		50,500			
53	K	916921111	Monolitické příkopy, krajníky nebo obrubníky pl do 0,10 m2 v přímce nebo oblouku r přes 20 m	m	187,000	562,50	105 187,50	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	W							
	W		Gabion					
	W		(15,5+26,0+9,0)		50,500			
	W							
	W		parkoviště					
	W		(23,0+10,5*5+10,0+6,0)		91,500			
	W							
	W		Pod komunikací					
	W		(4,0+7,0+2,0+7,0+25,0)		45,000			
D 91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 109 562,55								
54	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	178,500	312,50	55 781,25	CS ÚRS 2019 01
55	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	182,070	156,30	28 457,54	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	W							
	W		11,0+13,5+21,5+14,5+1,5+43,0+21,5+39,0+13,0		178,500			
	W		178,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		182,070			
56	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	64,000	302,10	19 334,40	CS ÚRS 2019 01
57	M	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m	42,330	62,50	2 645,63	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	W							
	W		Mezi chodníkem a zelení					
	W		7,0+7,0+1,5+1,0+5,5+4,5+1,5+12,0+1,5		41,500			
	W		41,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		42,330			
58	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	22,950	109,40	2 510,73	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	W							
	W		Mezi vozovkou ze zámkové dlažby a asfaltovou vozovkou					
	W		3,0+0,5+7,0+12,0		22,500			
	W		22,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		22,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	91973-R16	Výplň spár v živičném krytu bitumenovou hmotou	m	10,000	83,30	833,00	vlastní
	W		Viz PD - situace a TZ					
	W		"spára mezi původní a novou plochou:" 7,2+2,8		10,000			
	W							
	D	998	Přesun hmot				244 312,37	
60	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4 689,297	52,10	244 312,37	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnice, Praha 8,
Kundratka 19
Objekt:

D2a - Příprava území

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 02.12.2019

Cena bez DPH	1 746 932,09
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 746 932,09	21,00%	366 855,74
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 113 787,83
------------	-------	--------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a strelnice, Praha 8,
Kundratka 19

Objekt: **D2a - Příprava území**

Místo: Praha

Datum: 02.12.2019

Náklady ze soupisu prací		1 746 932,09
HSV - Práce a dodávky HSV		1 746 932,09
1 - Zemní práce		369 815,68
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce		247 147,18
98 - Demolice		15 823,49
997 - Přesun sutě		1 114 145,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		162,8		162,800			
	D	98	Demolice				15 823,49	
13	K	981013315	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 30 % těžkou mechanizací	m3	40,500	208,40	8 440,20	CS ÚRS 2019 01
	WV		Stávající areálový plynoměr					
	WV		13,5*3,0		40,500			
14	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	m3	9,450	781,30	7 383,29	CS ÚRS 2019 01
	WV		Stávající areálový plynoměr - základy					
	WV		13,5*0,7		9,450			
	D	997	Přesun sutě				1 114 145,74	
15	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	840,000	36,50	30 660,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Stávající sut' po vybouraném objektu					
	WV		600,0*0,5*2,1		630,000			
	WV		100,0*2,1		210,000			
16	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	2 323,455	52,10	121 052,01	CS ÚRS 2019 01
17	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	942,434	364,60	343 611,44	CS ÚRS 2019 01
	WV		1963.405*0,48 'Přepočtené koeficientem množství		942,434			
18	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	274,877	364,60	100 220,15	CS ÚRS 2019 01
	WV		1963.405*0,14 'Přepočtené koeficientem množství		274,877			
19	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	726,460	364,60	264 667,32	CS ÚRS 2019 01
	WV		1963.405*0,37 'Přepočtené koeficientem množství		726,460			
20	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	9,817	1 823,10	17 897,37	CS ÚRS 2019 01
	WV		1963.405*0,005 'Přepočtené koeficientem množství		9,817			
21	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	9,817	1 823,10	17 897,37	CS ÚRS 2019 01
	WV		1963.405*0,005 'Přepočtené koeficientem množství		9,817			
22	K	997013-R3	Roztřídění stavebního odpadu na stavbě	t	2 323,455	31,30	72 724,14	vlastní
23	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	2 323,455	52,10	121 052,01	CS ÚRS 2019 01
24	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2 323,455	10,40	24 163,93	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střešnice, Praha 8,
Kundratka 19
Objekt:

D3a - Areálová kanalizace - dešťová

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 02.12.2019

Zadavatel:
Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

2 789 217,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 789 217,77	21,00%	585 735,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 374 953,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a strelnice, Praha 8,
Kundratka 19

Objekt: **D3a - Areálová kanalizace - dešťová**

Místo: Praha

Datum: 02.12.2019

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 789 217,77

HSV - Práce a dodávky HSV

2 789 217,77

1 - Zemní práce	1 663 402,00
2 - Zakládání	18 913,55
38 - Různé kompletní konstrukce	174 183,80
45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb	52 307,32
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	18 593,16
8 - Trubní vedení	790 166,74
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 207,00
99 - Přesun hmot	56 444,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střešnice, Praha 8, Kunderatka 19

Objekt: D3a - Areálová kanalizace - dešťová

Místo: Praha

Datum: 02.12.2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 789 217,77

D HSV Práce a dodávky HSV

2 789 217,77

D 1 Zemní práce 1 663 402,00

1	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	176,059	484,40	85 282,98	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	W		Zatřídění hornin - tř. 4 - 75%, tř. 5 - 20%, tř. 6 - 5%					
	W		Retenční nádrž RN2					
	W		3,8*3,3*3,0*0,75		28,215			
	W		Šachty					
	W		2,5*2,5*(4,06+3,42+2,02+3,71+2,11+1,8+3,3+2,1+3,77+1,23+4,02)*0,75		147,844			
2	K	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	162,540	322,90	52 484,17	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	W		Zatřídění hornin - tř. 4 - 75%, tř. 5 - 20%, tř. 6 - 5%					
	W		Retenční nádrž RN1					
	W		8,6*6,3*4,0*0,75		162,540			
3	K	131301109	Příplatek za lepihost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	169,300	5,20	880,36	CS ÚRS 2019 01
	W		338,599*0,5 / Přepočtené koeficientem množství		169,300			
4	K	131401101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	m3	46,949	484,40	22 742,10	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	W		Zatřídění hornin - tř. 4 - 75%, tř. 5 - 20%, tř. 6 - 5%					
	W		Retenční nádrž RN2					
	W		3,8*3,3*3,0*0,2		7,524			
	W		Šachty					
	W		2,5*2,5*(4,06+3,42+2,02+3,71+2,11+1,8+3,3+2,1+3,77+1,23+4,02)*0,2		39,425			
5	K	131401102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3	m3	43,344	594,80	25 781,01	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	W		Zatřídění hornin - tř. 4 - 75%, tř. 5 - 20%, tř. 6 - 5%					
	W		Retenční nádrž RN1					
	W		8,6*6,3*4,0*0,2		43,344			
6	K	131501101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 6 objemu do 100 m3	m3	11,737	692,80	8 131,39	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	W		Zatřídění hornin - tř. 4 - 75%, tř. 5 - 20%, tř. 6 - 5%					
	W		Retenční nádrž RN2					
	W		3,8*3,3*3,0*0,05		1,881			
	W		Šachty					
	W		2,5*2,5*(4,06+3,42+2,02+3,71+2,11+1,8+3,3+2,1+3,77+1,23+4,02)*0,05		9,856			
7	K	131501102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 6 objemu do 1000 m3	m3	10,836	698,00	7 563,53	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	W		Zatřídění hornin - tř. 4 - 75%, tř. 5 - 20%, tř. 6 - 5%					
	W		Retenční nádrž RN1					
	W		8,6*6,3*4,0*0,05		10,836			
8	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	43,185	484,40	20 918,81	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	W		Zatřídění hornin - tř. 4 - 75%, tř. 5 - 20%, tř. 6 - 5%					
	W		nápojení OŽ					
	W		3,6*1,2*1,85*0,75		5,994			
	W		nápojení UV3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		13,7*1,2*1,77*0,75		21,824			
	VV		napojení UV4					
	VV		8,3*1,2*1,7*0,75		12,699			
	VV		napojení UV5					
	VV		2,6*1,2*1,14*0,75		2,668			
9	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	263,526	484,40	127 651,99	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		Zatřídění hornin - tř.4 - 75%, tř.5 - 20%, tř.6 - 5%					
	VV		Stoka D1					
	VV		(5,8*1,2*3,85+19,2*1,2*2,88+0,95*1,2*3,35+33,25*1,2*2,2)*0,7		138,563			
	VV		Stoka D1-1					
	VV		(3,2*1,2*3,5+25,4*1,2*2,72+36,6*1,2*1,6)*0,75		124,963			
10	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	153,356	5,20	797,45	CS ÚRS 2019 01
	VV		306,711*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		153,356			
11	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	81,789	484,40	39 618,59	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		Zatřídění hornin - tř.4 - 75%, tř.5 - 20%, tř.6 - 5%					
	VV		Stoka D1					
	VV		(5,8*1,2*3,85+19,2*1,2*2,88+0,95*1,2*3,35+33,25*1,2*2,2)*0,2		36,950			
	VV		Stoka D1-1					
	VV		(3,2*1,2*3,5+25,4*1,2*2,72+36,6*1,2*1,6)*0,2		33,324			
	VV		napojení OŽ					
	VV		3,6*1,2*1,85*0,2		1,598			
	VV		napojení UV3					
	VV		13,7*1,2*1,77*0,2		5,820			
	VV		napojení UV4					
	VV		8,3*1,2*1,7*0,2		3,386			
	VV		napojení UV5					
	VV		2,6*1,2*1,14*0,2		0,711			
12	K	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	20,449	692,80	14 167,07	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		Zatřídění hornin - tř.4 - 75%, tř.5 - 20%, tř.6 - 5%					
	VV		Stoka D1					
	VV		(5,8*1,2*3,85+19,2*1,2*2,88+0,95*1,2*3,35+33,25*1,2*2,2)*0,0		9,238			
	VV		Stoka D1-1					
	VV		(3,2*1,2*3,5+25,4*1,2*2,72+36,6*1,2*1,6)*0,05		8,331			
	VV		napojení OŽ					
	VV		3,6*1,2*1,85*0,05		0,400			
	VV		napojení UV3					
	VV		13,7*1,2*1,77*0,05		1,455			
	VV		napojení UV4					
	VV		8,3*1,2*1,7*0,05		0,847			
	VV		napojení UV5					
	VV		2,6*1,2*1,14*0,05		0,178			
13	K	151101102	Zřízení příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	681,579	156,30	106 530,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		Stoka D1					
	VV		(5,8*2*3,85+19,2*2*2,88+0,95*2*3,35+33,25*2*2,2)		307,917			
	VV		Stoka D1-1					
	VV		(3,2*2*3,5+25,4*2*2,72+36,6*2*1,6)		277,696			
	VV		napojení OŽ					
	VV		3,6*2*1,85		13,320			
	VV		napojení UV3					
	VV		13,7*2*1,77		48,498			
	VV		napojení UV4					
	VV		8,3*2*1,7		28,220			
	VV		napojení UV5					
	VV		2,6*2*1,14		5,928			
14	K	151101112	Odstranění příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	681,579	93,80	63 932,11	CS ÚRS 2019 01
15	K	151101201	Zřízení příloženého pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	477,200	156,30	74 586,36	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		Retenční nádrž RN1					
	VV		(8,6+6,3)*2*4,0		119,200			
	VV		Retenční nádrž RN2					
	VV		(3,8+3,3)*2*3,0		42,600			
	VV		Šachty					
	VV		(2,5+2,5)*2*(4,06+3,42+2,02+3,71+2,11+1,8+3,3+2,1+3,77+1,23+4,02)		315,400			
16	K	151101211	Odstranění příloženého pažení stěn hl do 4 m	m2	477,200	93,80	44 761,36	CS ÚRS 2019 01
17	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	645,310	31,30	20 198,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV							
	VV		176,059+162,54+43,185+263,526		645,310			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	215,104	31,30	6 732,76	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV							
	VV		46,949+43,344+11,737+10,836+81,789+20,449		215,104			
19	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 238,323	74,00	91 635,90	CS ÚRS 2019 01
	VV		na mezideponii					
	VV		645,31		645,310			
	VV		z mezideponie					
	VV		593,013		593,013			
20	K	162301151	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m	m3	215,104	93,80	20 176,76	CS ÚRS 2019 01
	VV		215,104		215,104			
21	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	348,804	302,10	105 373,69	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV							
	VV		645,31-593,013/2		348,804			
22	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	697,608	2,60	1 813,78	CS ÚRS 2019 01
	VV		348,804*2 'Přepočtené koeficientem množství		697,608			
23	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	215,104	291,70	62 745,84	CS ÚRS 2019 01
	VV		215,104		215,104			
24	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	430,208	2,60	1 118,54	CS ÚRS 2019 01
	VV		215,104*2 'Přepočtené koeficientem množství		430,208			
25	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	645,310	64,40	41 557,96	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV							
	VV		645,31		645,310			
26	K	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	215,104	91,70	19 725,04	CS ÚRS 2019 01
	VV		215,104		215,104			
27	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zemina a kameniva na skládce	t	1 114,446	156,30	174 187,91	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV							
	VV		348,804*1,9		662,728			
	VV		215,104*2,1		451,718			
28	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	593,013	364,60	216 212,54	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV							
	VV		Vytěžená zemina - 50% použitelnosti					
	VV		645,31+215,104		860,414			
	VV							
	VV		Odpočty					
	VV		Obsypy a podsypy					
	VV		-(91,56+18,312)		-109,872			
	VV		Šachty					
	VV							
	VV		3,14*0,65*0,65*(4,06+3,42+2,02+3,71+2,11+1,8+3,3+2,1+3,77+1,23+4,02)		-41,843			
	VV		Retenční nádrž RN1					
	VV		-(7,1*4,8*2,42+3,14*0,65*0,65*1,58)		-84,570			
	VV		Retenční nádrž RN2					
	VV		-(3,8*3,3*2,42+3,14*0,65*0,65*0,58)		-31,116			
29	M	583312-R1	zemina vhodná pro zásyp, Podrobný popis viz PD, nákup, dovoz na staveniště, složení v místě rozprostření	m3	296,507	364,60	108 106,45	vlastní
	VV		593,013/2		296,507			
30	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	135,470	61,50	8 331,41	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	VV							
	VV		Retenční nádrž RN1					
	VV		8,6*6,3		54,180			
	VV		Retenční nádrž RN2					
	VV		3,8*3,3		12,540			
	VV		Šachty					
	VV		2,5*2,5*11		68,750			
31	K	985222_R1	Ručné vytřídění sutě a kamenů ze zeminy	m3	860,414	104,20	89 655,14	vlastní
	VV		645,31+215,104		860,414			
D	2		Zakládání				18 913,55	
32	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	10,568	1 789,70	18 913,55	CS ÚRS 2019 01
	VV		Pod retenční nádrže					
	VV		8,6*6,3*0,15		8,127			
	VV		3,8*3,3*0,15		1,881			
	VV		Odvodňovací žlab					
	VV		0,8*7,0*0,1		0,560			
D	38		Různé kompletní konstrukce				174 183,80	
33	K	380000-R1	Retenční nádrž RN2 - 5,9 m3, D+M	kus	1,000	51 681,20	51 681,20	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz PD - situace, výkres retenční nádrže a TZ					
	VV		Včetně vybavení - skruže, poklopu, schůdků atd.					
	VV		Včetně napojení					
	VV		1		1,000			
34	K	380000-R2	Retenční nádrž RN1 - 17,9 m3, D+M	kus	3,000	40 834,20	122 502,60	vlastní
	VV		Viz PD - situace, výkres retenční nádrže a TZ					
	VV		Včetně vybavení - skruže, konusu, poklopu, schůdků atd.					
	VV		Včetně napojení					
	VV		3		3,000			
D 45			Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb				52 307,32	
35	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	91,560	214,60	19 648,78	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		Stoka D1					
	VV		(5,8*1,2+19,2*1,2+0,95*1,2+33,25*1,2)*0,5		35,520			
	VV		Stoka D1-1					
	VV		(3,2*1,2+25,4*1,2+36,6*1,2)*0,5		39,120			
	VV		napojení OŽ					
	VV		3,6*1,2*0,5		2,160			
	VV		napojení UV3					
	VV		13,7*1,2*0,5		8,220			
	VV		napojení UV4					
	VV		8,3*1,2*0,5		4,980			
	VV		napojení UV5					
	VV		2,6*1,2*0,5		1,560			
36	M	583373030	štěrkopisec frakce 0/8	t	178,542	90,60	16 175,91	CS ÚRS 2019 01
	VV		91,56*1,95 'Přepočtené koeficientem množství		178,542			
37	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	18,312	900,10	16 482,63	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		frakce 0-8 mm					
	VV		Stoka D1					
	VV		(5,8*1,2+19,2*1,2+0,95*1,2+33,25*1,2)*0,1		7,104			
	VV		Stoka D1-1					
	VV		(3,2*1,2+25,4*1,2+36,6*1,2)*0,1		7,824			
	VV		napojení OŽ					
	VV		3,6*1,2*0,1		0,432			
	VV		napojení UV3					
	VV		13,7*1,2*0,1		1,644			
	VV		napojení UV4					
	VV		8,3*1,2*0,1		0,996			
	VV		napojení UV5					
	VV		2,6*1,2*0,1		0,312			
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce				18 593,16	
38	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	43,200	69,20	2 989,44	CS ÚRS 2019 01
	VV		Pod retenční nádrže					
	VV		7,4*5,1		37,740			
	VV		2,6*2,1		5,460			
39	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	4,320	2 855,40	12 335,33	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		nádrže - podkladní beton					
	VV		7,4*5,1*0,1		3,774			
	VV		2,6*2,1*0,1		0,546			
40	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	4,320	462,50	1 998,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		4,32		4,320			
41	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	3,440	294,80	1 014,11	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		nádrže - podkladní beton					
	VV		(7,4+5,1)*2*0,1		2,500			
	VV		(2,6+2,1)*2*0,1		0,940			
42	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	3,440	74,50	256,28	CS ÚRS 2019 01
D 8			Trubní vedení				790 166,74	
43	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo tratí kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	2,000	962,60	1 925,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		Vsakovací jímka					
	VV		2,0*2,0*0,5		2,000			
44	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	14,400	61,00	878,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		Vsakovací jímka					
	VV		(2,0*2,0*2+(2,0+2,0)*2*0,5)*1,2		14,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	871264201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 110x10mm	m	5,500	156,30	859,65	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace a TZ					
	W		včetně tvarovek					
	W		Stoka VJ					
	W		5,5		5,500			
46	M	28613385	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou 110 x 10,0 mm	m	5,500	356,30	1 959,65	CS ÚRS 2019 01
47	K	871324201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 160x14,6	m	72,900	177,10	12 910,59	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace a TZ					
	W		včetně tvarovek					
	W		Stoka D1-1					
	W		62,0		62,000			
	W		nápojení UV4					
	W		8,3		8,300			
	W		nápojení UV5					
	W		2,6		2,600			
48	M	28613388	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou 160 x 14,6 mm	m	72,900	721,90	52 626,51	CS ÚRS 2019 01
49	K	871354201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 200x18,2	m	39,700	197,90	7 856,63	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace a TZ					
	W		včetně tvarovek					
	W		Stoka D1					
	W		19,2		19,200			
	W		Stoka D1-1					
	W		3,2		3,200			
	W		nápojení OŽ					
	W		3,6		3,600			
	W		nápojení UV3					
	W		13,7		13,700			
50	M	28613400	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, tyče 12 m se signalizační vrstvou 200 x 18,2 mm	m	39,700	1 145,90	45 492,23	CS ÚRS 2019 01
51	K	871364201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 250x22,7	m	40,000	218,80	8 752,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace a TZ					
	W		včetně tvarovek					
	W		Stoka D1					
	W		5,8+0,95+33,25		40,000			
52	M	28613402	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, tyče 12 m se signalizační vrstvou 250 x 22,7 mm	m	40,000	1 781,40	71 256,00	CS ÚRS 2019 01
53	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	11,000	11 146,70	122 613,70	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	W		dno šachty prefabrikované					
	W		"ŠD1-ŠD11:" 11		11,000			
54	M	59224061	dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 600, 100 x 75 x 15 cm	kus	11,000	7 261,00	79 871,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	W		včetně integrované šachtové vložky nebo gumového těsnění					
	W		"ŠD1-ŠD11:" 11		11,000			
55	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm	kus	5,000	1 104,30	5 521,50	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	W		stupadla s PE povlakem					
	W		"ŠD1:" 1		1,000			
	W		"ŠD3:" 1		1,000			
	W		"ŠD5:" 1		1,000			
	W		"ŠD8:" 1		1,000			
	W		"ŠD11:" 1		1,000			
56	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	9,000	1 729,30	15 563,70	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	W		stupadla s PE povlakem					
	W		"ŠD1:" 1		1,000			
	W		"ŠD3:" 1		1,000			
	W		"ŠD4:" 1		1,000			
	W		"ŠD5:" 1		1,000			
	W		"ŠD6:" 1		1,000			
	W		"ŠD7:" 1		1,000			
	W		"ŠD8:" 1		1,000			
	W		"ŠD9:" 1		1,000			
	W		"ŠD11:" 1		1,000			
57	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm	kus	11,000	2 812,70	30 939,70	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		stupadla s PE povlakem					
	VV		"ŠD1:" 2		2,000			
	VV		"ŠD2:" 2		2,000			
	VV		"ŠD4:" 2		2,000			
	VV		"ŠD7:" 1		1,000			
	VV		"ŠD9:" 2		2,000			
	VV		"ŠD11:" 2		2,000			
58	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm	kus	11,000	2 114,80	23 252,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		"ŠD1-ŠD11:" 11		11,000			
59	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,000	260,40	260,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		1		1,000			
60	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	2,000	234,40	458,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		2		2,000			
61	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	2,000	213,60	427,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		2		2,000			
62	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	4,000	187,50	750,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		4		4,000			
63	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	2,000	166,70	333,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		2		2,000			
64	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	36,000	177,10	6 375,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		36		36,000			
65	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	6,000	1 343,90	8 063,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		5+1		6,000			
66	M	592238-R1	vpust' betonová uliční DN 450, sediment.prostor, koš na hrubé nečistoty, protizápach.uzávěr, těžká mříž 500/500 mm, Tř. D	kus	6,000	7 083,90	42 503,40	vlastní
67	K	896211112	Spadiště kanalizační z betonu kruhové jednoduché dno beton tř. C 25/30 horní potrubí DN 250 nebo 300	kus	1,000	27 606,40	27 606,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		1		1,000			
68	K	896213112	Spadiště kanalizační z betonu kruhové dvojité dno beton C25/30 90+180° horní potrubí DN 250 nebo 300	kus	2,000	36 148,70	72 297,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		2		2,000			
69	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámců pro třídu zatížení D400, E600	kus	11,000	1 073,00	11 803,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		"bez odvětrání:" 1		1,000			
	VV		"s odvětráním:" 10		10,000			
70	M	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	11,000	6 094,20	67 036,20	CS ÚRS 2019 01
71	K	899011-R1	Velkokapacitní vtok DN110 s vodorovným plastovým odtokem s litinovou mřížkou 226x226 mm, D+M	kus	1,000	5 208,80	5 208,80	vlastní
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		1		1,000			
72	K	899000-R0	Zařízení na regulaci odtoku do prefa šachty, D+M	kus	2,000	23 231,00	46 462,00	vlastní
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		2		2,000			
73	K	899000-R1	Kamerová zkouška, ověření kvality	m	152,600	93,80	14 313,88	vlastní
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		72,9+39,7+40,0		152,600			
74	K	899000-R2	Tlaková zkouška kanalizace	m	152,600	26,00	3 967,60	vlastní
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		72,9+39,7+40,0		152,600			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							15 207,00	
75	K	935113112	Odvodňovací polymerbetonový žlab šířky 300 mm s litinovým roštem D400, D+M	m	7,000	632,30	4 426,10	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Viz PD - situace a TZ					
	W							
	W		-včetně vpustí a kalového koše					
	W		7,0		7,000			
76	K	452312161	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	3,360	3 208,60	10 780,90	CS ÚRS 2019 01
	W		obetonování žlabu					
	W		0,8*0,6*7,0		3,360			
	D	99	Přesun hmot				56 444,20	
77	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1 083,382	52,10	56 444,20	CS ÚRS 2019 01
	W		2166,764*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		1 083,382			


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a sítěnice, Praha 8,
Kundratka 19
Objekt:

D3b - Areálová kanalizace - splašková

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 02.12.2019



Cena bez DPH		921 750,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	921 750,00	21,00%	193 567,50
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 115 317,50

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střešnice, Praha 8,
Kundratka 19

Objekt: D3b - Areálová kanalizace - splašková

Místo: Praha

Datum: 02.12.2019

Podpis: _____

Náklady ze soupisu prací	921 750,00
HSV - Práce a dodávky HSV	921 750,00
1 - Zemní práce	538 237,42
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	56 278,11
45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb	18 218,48
8 - Trubní vedení	302 200,37
99 - Přesun hmot	6 815,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a streinice, Praha 8, Kunderatka 19

Objekt: D3b - Areálová kanalizace - splašková

Místo: Praha

Datum: 02.12.2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

921 750,00

D HSV Práce a dodávky HSV

921 750,00

D 1 Zemní práce 538 237,42

1	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	72,984	484,40	35 353,45	CS ÚRS 2019 01
	vv		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	vv		Zatřídění hornin - tř.4 - 75%, tř.5 - 20%, tř.6 - 5%					
	vv		šachty					
	vv		2,5*2,5*(1,96+4,33+4,39+1,52+3,37)*0,75		72,984			
2	K	131301109	Příplatek za lepidlost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	36,492	5,20	189,76	CS ÚRS 2019 01
	vv		72,984*0,5/Přepočtené koeficientem množství		36,492			
3	K	131401101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	m3	19,463	484,40	9 427,88	CS ÚRS 2019 01
	vv		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	vv		Zatřídění hornin - tř.4 - 75%, tř.5 - 20%, tř.6 - 5%					
	vv		šachty					
	vv		2,5*2,5*(1,96+4,33+4,39+1,52+3,37)*0,2		19,463			
4	K	131501101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 6 objemu do 100 m3	m3	4,866	692,80	3 371,16	CS ÚRS 2019 01
	vv		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	vv		Zatřídění hornin - tř.4 - 75%, tř.5 - 20%, tř.6 - 5%					
	vv		šachty					
	vv		2,5*2,5*(1,96+4,33+4,39+1,52+3,37)*0,05		4,866			
5	K	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	143,647	484,40	69 582,61	CS ÚRS 2019 01
	vv		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	vv		Zatřídění hornin - tř.4 - 75%, tř.5 - 20%, tř.6 - 5%					
	vv		Stoka S1					
	vv		(8,0*1,2*3,3+7,35*1,2*3,2+18,45*1,2*1,75)*0,75		73,987			
	vv		Stoka S1-1					
	vv		19,35*1,2*4,0*0,75		69,660			
6	K	132301209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	71,824	5,20	373,48	CS ÚRS 2019 01
	vv		143,647*0,5/Přepočtené koeficientem množství		71,824			
7	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	38,306	484,40	18 555,43	CS ÚRS 2019 01
	vv		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	vv		Zatřídění hornin - tř.4 - 75%, tř.5 - 20%, tř.6 - 5%					
	vv		Stoka S1					
	vv		(8,0*1,2*3,3+7,35*1,2*3,2+18,45*1,2*1,75)*0,2		19,730			
	vv		Stoka S1-1					
	vv		19,35*1,2*4,0*0,2		18,576			
8	K	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	9,576	692,80	6 634,25	CS ÚRS 2019 01
	vv		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	vv		Zatřídění hornin - tř.4 - 75%, tř.5 - 20%, tř.6 - 5%					
	vv		Stoka S1					
	vv		(8,0*1,2*3,3+7,35*1,2*3,2+18,45*1,2*1,75)*0,05		4,932			
	vv		Stoka S1-1					
	vv		19,35*1,2*4,0*0,05		4,644			
9	K	151101102	Zřízení příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	319,215	156,30	49 893,30	CS ÚRS 2019 01
	vv		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	vv		Stoka S1					
	vv		(8,0*2*3,3+7,35*2*3,2+18,45*2*1,75)		164,415			
	vv		Stoka S1-1					
	vv		19,35*2*4,0		154,800			
10	K	151101112	Odstranění příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	319,215	93,80	29 942,37	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	155,700	156,30	24 335,91	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	W		šachty					
	W		(2,5+2,5)*2*(1,96+4,33+4,39+1,52+3,37)		155,700			
12	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	155,700	93,80	14 604,66	CS ÚRS 2019 01
13	K	161101102	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	216,631	31,30	6 780,55	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	W							
	W		72,984+143,647		216,631			
14	K	161101152	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	72,211	31,30	2 260,20	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	W							
	W		19,463+4,866+38,306+9,576		72,211			
15	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	433,262	74,00	32 061,39	CS ÚRS 2019 01
	W		na mezideponii a z mezideponie					
	W		216,631*2		433,262			
16	K	162301151	Vodorovné přemístění výkopu/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m	m3	85,498	93,80	8 019,71	CS ÚRS 2019 01
	W		na mezideponii					
	W		72,211		72,211			
	W		z mezideponie pro zásyp					
	W		229,918-216,631		13,287			
17	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	101,672	302,10	30 715,11	CS ÚRS 2019 01
	W		216,631-114,959		101,672			
18	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	203,344	2,60	528,69	CS ÚRS 2019 01
	W		101,672*2 'Přepočtené koeficientem množství		203,344			
19	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	72,211	291,70	21 063,95	CS ÚRS 2019 01
	W		72,211		72,211			
20	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	144,422	2,60	375,50	CS ÚRS 2019 01
	W		72,211*2 'Přepočtené koeficientem množství		144,422			
21	K	167101102	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	216,631	64,40	13 951,04	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	W							
	W		216,631		216,631			
22	K	167101152	Nakládání výkopu z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	72,211	91,70	6 621,75	CS ÚRS 2019 01
	W		72,211		72,211			
23	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	123,740	156,30	19 340,56	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace a TZ					
	W							
	W		58,924*2,1		123,740			
24	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	229,918	380,20	87 414,82	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	W							
	W		Vytěžená zemina - 50% použitelnosti					
	W		216,631+72,211		288,842			
	W		Odpočet					
	W		šachty					
	W		-3,14*0,65*0,65*(1,96+4,33+4,39+1,52+3,37)		-20,656			
	W		Podsypa a obsypy					
	W		-(31,89+6,378)		-38,268			
25	M	583312-R1	zemina vhodná pro zásyp, Podrobný popis viz PD, nákup, dovoz na staveniště, složení v místě rozprostření	m3	114,959	364,60	41 914,05	vlastní
	W		229,918/2		114,959			
26	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	31,250	61,50	1 921,88	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	W		šachty					
	W		2,5*2,5*5		31,250			
27	K	985222_R1	Ruční vytrídění sutě a kamenů ze zeminy	m3	288,842	10,40	3 003,96	vlastní
	W		216,631+72,211		288,842			
D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce							56 278,11	
28	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	2,868	3 445,10	9 880,55	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace a TZ					
	W		vč. dna					
	W		šachty hloubky cca 4,0 m - 1 ks					
	W		(3,14*1,2*0,12*4,0+3,14*0,75*0,75*0,6)*1		2,868			
29	K	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	kus	1,000	536,50	536,50	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		"bourané šachty:" 1		1,000			
30	K	871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 250	m	20,000	74,00	1 480,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		Stávající kanalizace		20,000			
	VV		20,0					
31	K	871251811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D 90 mm	m	32,000	50,70	1 622,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		Stávající plynovod		32,000			
	VV		32,0					
32	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	6,890	533,40	3 675,13	CS ÚRS 2019 01
33	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,890	10,40	71,66	CS ÚRS 2019 01
34	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	75,790	349,00	26 450,71	CS ÚRS 2019 01
	VV		6,89*11 "Přepočtené koeficientem množství"		75,790			
35	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	6,890	1 823,10	12 561,16	CS ÚRS 2019 01
D 45 Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb							18 218,48	
36	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	31,890	214,60	6 843,59	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		Stoka S1		20,280			
	VV		(8,0*1,2+7,35*1,2+18,45*1,2)*0,5					
	VV		Stoka S1-1		11,610			
	VV		19,35*1,2*0,5					
37	M	583373030	šterkopisek frakce 0/8	t	62,186	90,60	5 634,05	CS ÚRS 2019 01
	VV		31,89*1,95 "Přepočtené koeficientem množství"		62,186			
38	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	6,378	900,10	5 740,84	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		frakce 0-8 mm					
	VV		Stoka S1		4,056			
	VV		(8,0*1,2+7,35*1,2+18,45*1,2)*0,1					
	VV		Stoka S1-1		2,322			
	VV		19,35*1,2*0,1					
D 8 Trubní vedení							302 200,37	
39	K	871324201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 160x14,6	m	37,800	156,30	5 908,14	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		včetně tvarovek					
	VV		Stoka S1		18,450			
	VV		18,45					
	VV		Stoka S1-1		19,350			
	VV		19,35					
40	M	28613388	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou 160 x 14,6 mm	m	37,800	721,90	27 237,82	CS ÚRS 2019 01
41	K	871354201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 200x18,2	m	15,350	197,90	3 037,77	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		včetně tvarovek					
	VV		Stoka S1		15,350			
	VV		15,35					
42	M	28613400	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, tyče 12 mm se signalizační vrstvou 200 x 18,2 mm	m	15,350	1 145,90	17 539,57	CS ÚRS 2019 01
43	K	892383_R1	Proplach a vyčištění potrubí DN do 400 při opravách	m	49,000	93,80	4 596,20	vlastní
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		Stávající kanalizace		49,000			
	VV		49,0					
44	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	49,000	93,20	4 566,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		Stávající kanalizace		49,000			
	VV		49,0					
45	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	5,000	11 146,70	55 733,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		dno šachty prefabrikované					
	VV		"ŠS1-ŠS5:" 5		5,000			
46	M	59224061	dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 600, 100 x 75 x 15 cm	kus	5,000	7 261,00	36 305,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		včetně integrovaných šachtových vložek nebo gumového těsnění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"ŠS1-ŠS5" 5		5,000			
47	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm	kus	2,000	1 104,30	2 208,60	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	W		stupadla s PE povlakem					
	W		"ŠS1:" 1		1,000			
	W		"ŠS4:" 1		1,000			
48	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	1,000	1 729,30	1 729,30	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	W		stupadla s PE povlakem					
	W		"ŠS1:" 1		1,000			
49	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm	kus	8,000	2 812,70	22 501,60	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	W		stupadla s PE povlakem					
	W		"ŠS2:" 3		3,000			
	W		"ŠS3:" 3		3,000			
	W		"ŠS5:" 2		2,000			
50	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm	kus	5,000	2 114,80	10 574,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	W		"ŠS1-ŠS5" 5		5,000			
51	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,000	260,40	260,40	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	W		1		1,000			
52	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	2,000	234,40	468,80	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	W		2		2,000			
53	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	3,000	213,60	640,80	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	W		3		3,000			
54	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	16,000	177,10	2 833,60	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	W		16		16,000			
55	K	896211112	Spadiště kanalizační z betonu kruhové jednoduché dno beton tř. C 25/30 horní potrubí DN 250 nebo 300	kus	1,000	27 606,40	27 606,40	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	W		1		1,000			
56	K	896213112	Spadiště kanalizační z betonu kruhové dvojité dno beton C25/30 90+180° horní potrubí DN 250 nebo 300	kus	1,000	36 148,70	36 148,70	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	W		1		1,000			
57	K	899000-R1	Kamerová zkouška, ověření kvality	m	53,150	93,80	4 985,47	vlastní
	W		Viz PD - situace a TZ					
	W		37,8+15,35		53,150			
58	K	899000-R2	Tlaková zkouška kanalizace	m	53,150	26,00	1 381,90	vlastní
	W		Viz PD - situace a TZ					
	W		37,8+15,35		53,150			
59	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámců pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	1 073,00	5 365,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	W		"bez odvětrání:" 5		5,000			
60	M	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	5,000	6 094,20	30 471,00	CS ÚRS 2019 01
	D	99	Přesun hmot				6 815,62	
61	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	130,818	52,10	6 815,62	CS ÚRS 2019 01
	W		261,635*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		130,818			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Místní funkční budova pro sklad humanitárního materiálu a streinice, Praha 8,
Kundratka 19
Objekt:

D4 - Areálový vodovod

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 02.12.2019



Cena bez DPH	373 245,25
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	373 245,25	21,00%	78 381,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	451 626,75
------------	-------	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střešnice, Praha 8,
Kundratka 19

Objekt: **D4 - Areálový vodovod**

Místo: Praha

Datum: 02.12.2019

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 373 245,25

HSV - Práce a dodávky HSV 373 245,25

1 - Zemní práce	219 367,08
-----------------	------------

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	17 776,43
---	-----------

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	6 241,56
--	----------

45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb	13 755,70
--	-----------

5 - Komunikace	37 770,02
----------------	-----------

8 - Trubní vedení	57 816,50
-------------------	-----------

99 - Přesun hmot	20 517,96
------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnice, Praha 8, Křižovatka 19

Objekt: D4 - Areálový vodovod

Místo: Praha

Datum: 02.12.2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

373 245,25

D HSV Práce a dodávky HSV

373 245,25

D 1 Zemní práce 219 367,08

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	5,160	229,20	1 182,67	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, řezy a TZ					
	VV		Vodovod V1		5,160			
	VV		(8,9+4,05+6,0+12,45+3,0)*1,5*0,1					
2	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	82,026	484,40	39 733,39	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		Zatřídění hornin - tř.4 - 75%, tř.5 - 20%, tř.6 - 5%					
	VV		Průměrná hloubka výkopu - 1,96 m					
	VV		vodovod V1		82,026			
	VV		(8,9+12,1+4,05+6,0+12,45+3,0)*1,2*1,96*0,75					
3	K	132301209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	41,013	5,20	213,27	CS ÚRS 2019 01
	VV		82,026*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		41,013			
4	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	21,874	484,40	10 595,77	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		Zatřídění hornin - tř.4 - 75%, tř.5 - 20%, tř.6 - 5%					
	VV		Průměrná hloubka výkopu - 1,96 m					
	VV		vodovod V1		21,874			
	VV		(8,9+12,1+4,05+6,0+12,45+3,0)*1,2*1,96*0,2					
5	K	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	5,468	692,80	3 738,23	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		Zatřídění hornin - tř.4 - 75%, tř.5 - 20%, tř.6 - 5%					
	VV		Průměrná hloubka výkopu - 1,96 m					
	VV		vodovod V1		5,468			
	VV		(8,9+12,1+4,05+6,0+12,45+3,0)*1,2*1,96*0,05					
6	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	182,280	156,30	28 490,36	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		vodovod V1		182,280			
	VV		(8,9+12,1+4,05+6,0+12,45+3,0)*2*1,96					
7	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	182,280	93,80	17 097,86	CS ÚRS 2019 01
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	82,026	31,30	2 537,41	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, vzorové příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		82,026		82,026			
9	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	27,342	31,30	855,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		21,874+5,468		27,342			
10	K	162206112	Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	5,160	67,00	345,72	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, řezy a TZ					
	VV		Ornice z mezidemonie na rozproštění		5,160			
	VV		"viz pol.č.121101101." 5,16					
11	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	82,026	74,00	6 039,92	CS ÚRS 2019 01
	VV		Na mezidponii na roztrídění		82,026			
	VV		82,026					
12	K	162301151	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m	m3	27,342	93,80	2 534,68	CS ÚRS 2019 01
	VV		Na mezidponii na roztrídění		27,342			
	VV		27,342					
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	41,292	302,10	12 474,31	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, řezy a TZ					
	VV		Zbylá zemina na skládku		41,292			
	VV		82,026-40,734					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	82,584	2,60	214,72	CS ÚRS 2019 01
	VV		41,292*2 'Přepočtené koeficientem množství		82,584			
15	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	27,342	291,70	7 975,66	CS ÚRS 2019 01
	VV		27,342		27,342			
16	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	54,684	2,60	142,18	CS ÚRS 2019 01
	VV		27,342*2 'Přepočtené koeficientem množství		54,684			
17	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	82,026	46,90	3 847,02	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, řezy a TZ					
	VV		82,026		82,026			
18	K	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	27,342	91,70	2 507,26	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, řezy a TZ					
	VV		27,342		27,342			
19	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	5,160	46,90	242,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, řezy a TZ					
	VV		Ornice z mezidemonie na rozproštění a na skládku					
	VV		"viz pol č. 121101101:" 5,16		5,160			
20	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	135,873	156,30	21 236,95	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		41,292*1,9+27,342*2,1		135,873			
21	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	81,468	380,20	30 974,13	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	VV		vodovod V1					
	VV		Stávající zemina - 50% použitelnost					
	VV		(8,9+12,1+4,05+6,0+12,45+3,0)*1,2*1,96		109,368			
	VV		Odpočet obsypu a podsypu					
	VV		-(22,32+5,58)		-27,900			
22	M	583312-R1	zemina vhodná pro zásyp, Podrobný popis viz PD, nákup, dovoz na staveniště, složení v místě rozproštění	m3	40,734	364,60	14 851,62	vlastní
	VV		81,468/2		40,734			
23	K	985222_R1	Ručně vytrídění sutě a kamenů ze zeminy	m3	109,368	104,20	11 396,15	vlastní
	VV		82,026+27,342		109,368			
D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce							17 776,43	
24	K	113107223.1	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	18,150	54,50	989,18	CS ÚRS 2019 01
	VV		stávající asfaltové vozovky					
	VV		12,1*1,5		18,150			
25	K	113107244	Odstranění podkladu živичného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	18,150	99,60	1 807,74	CS ÚRS 2019 01
	VV		stávající asfaltové vozovky					
	VV		12,1*1,5		18,150			
26	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	4,000	60,00	240,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		včetně betonového lože a opěry					
	VV		2,0*2		4,000			
27	K	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 200 mm	m	24,200	161,50	3 908,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		odříznutí asfaltové vozovky:					
	VV		12,1*2		24,200			
28	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	9,808	51,00	500,21	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, řezy a TZ					
	VV		Asfaltová vozovka					
	VV		8,168		8,168			
	VV		Stávající obrubníky pro zpětné použití					
	VV		0,82*2		1,640			
29	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	107,888	13,50	1 456,49	CS ÚRS 2019 01
	VV		9,808*11 'Přepočtené koeficientem množství		107,888			
30	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	7,986	45,10	360,17	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, řezy a TZ					
	VV		Kamenivo					
	VV		7,986		7,986			
31	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	87,846	10,50	922,38	CS ÚRS 2019 01
	VV		7,986*11 'Přepočtené koeficientem množství		87,846			
32	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	8,168	573,00	4 680,26	CS ÚRS 2019 01
	VV		k recyklaci					
	VV		Vybourané asfaltové vozovky					
	VV		8,168		8,168			
33	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	7,986	364,60	2 911,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, řezy a TZ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W								
W					7,986			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				6 241,56	
34	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	13,350	34,80	464,58	CS ÚRS 2019 01
W			Viz PD - situace, řezy a TZ					
W			Vodovod V1					
W			8,9*1,5		13,350			
35	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	38,250	50,80	1 943,10	CS ÚRS 2019 01
W			Viz PD - situace, řezy a TZ					
W			Vodovod V1					
W			(4,05+6,0+12,45+3,0)*1,5		38,250			
36	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	13,350	20,80	277,68	CS ÚRS 2019 01
W			Viz PD - situace, řezy a TZ					
W			Vodovod V1					
W			8,9*1,5		13,350			
37	K	181411133	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	38,250	20,80	795,60	CS ÚRS 2019 01
W			Viz PD - situace, řezy a TZ					
W			Vodovod V1					
W			(4,05+6,0+12,45+3,0)*1,5		38,250			
38	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,032	125,00	129,00	CS ÚRS 2019 01
W			51,6*0,02*Přepočtené koeficientem množství		1,032			
39	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	51,600	51,00	2 631,60	CS ÚRS 2019 01
W			Viz PD - situace, řezy a TZ					
W			Ornice					
W			51,6		51,600			
D	45		Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb				13 755,70	
40	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	22,320	214,60	4 789,87	CS ÚRS 2019 01
W			Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
W			se zhutněním					
W			Vodovod V1					
W			(8,9+12,1+4,05+6,0+12,45+3,0)*1,2*0,4		22,320			
41	M	583373030	šterkopisek frakce 0/8	t	43,524	90,60	3 943,27	CS ÚRS 2019 01
W			22,32*1,95*Přepočtené koeficientem množství		43,524			
42	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	5,580	900,10	5 022,56	CS ÚRS 2019 01
W			Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
W			se zhutněním					
W			frakce 0-8 mm					
W			Vodovod V1					
W			(8,9+12,1+4,05+6,0+12,45+3,0)*1,2*0,1		5,580			
D	5		Komunikace				37 770,02	
43	K	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	18,150	375,00	6 806,25	CS ÚRS 2019 01
W			Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
W			Doplnění asfaltové vozovky					
W			18,15		18,150			
44	K	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm	m2	18,150	354,20	6 428,73	CS ÚRS 2019 01
W			Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
W			Doplnění asfaltové vozovky					
W			18,15		18,150			
45	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	37,000	46,90	1 735,30	CS ÚRS 2019 01
W			Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
W			Doplnění asfaltové vozovky					
W			18,5*2		37,000			
46	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	18,150	416,70	7 563,11	CS ÚRS 2019 01
W			Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
W			Doplnění asfaltové vozovky					
W			18,15		18,150			
47	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	18,150	625,10	11 345,57	CS ÚRS 2019 01
W			Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
W			Doplnění asfaltové vozovky					
W			18,15		18,150			
48	K	91973-r16	Výplň spár v živичném krytu pružnou bitumenovou hmotou	m	24,200	83,30	2 015,86	vlastní
W			Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Doplnění asfaltové vozovky					
	W		24,2		24,200			
49	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000	468,80	1 875,20	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, řezy a TZ					
	W		Použitý stávající obrubník					
	W		Vodovod V1					
	W		2,0*2		4,000			
D	8		Trubní vedení				57 816,50	
50	K	722231077	Ventil zpětný mosazný G 2 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,000	1 052,20	1 052,20	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	W		Vodovod V1					
	W		1		1,000			
51	K	722232048	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	1 448,00	1 448,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	W		Vodovod V1					
	W		1		1,000			
52	K	722232066	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	1 677,20	1 677,20	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	W		Vodovod V1					
	W		1		1,000			
53	K	723150373	Chránička D 159x4,5 mm	m	12,000	1 887,70	22 652,40	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	W		Vodovod V1					
	W		12,0		12,000			
54	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	46,500	89,00	4 138,50	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	W		Vodovod V1					
	W		8,9+12,1+4,05+6,0+12,45+3,0		46,500			
55	M	28613598	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 63x5,8 dl 12m	m	48,825	117,70	5 746,70	CS ÚRS 2019 01
	W		46,5*1,05*Přepočtené koeficientem množství		48,825			
56	K	877211101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	2,000	230,20	460,40	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	W		Vodovod V1					
	W		2		2,000			
57	M	31951270	spojka svěmá pro oboustranné svěmé spojení pro PE trubku ocel-plast 2" x 63 mm	kus	2,000	1 416,80	2 833,60	CS ÚRS 2019 01
58	K	877211110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	2,000	216,70	433,40	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	W		Vodovod V1					
	W		2		2,000			
59	M	28614946	elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 D 63mm	kus	2,000	460,50	921,00	CS ÚRS 2019 01
60	K	877211112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	1,000	230,20	230,20	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	W		Vodovod V1					
	W		1		1,000			
61	M	28614934	elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm	kus	1,000	7 844,40	7 844,40	CS ÚRS 2019 01
62	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	1,000	1 033,40	1 033,40	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	W		Vodovod V1					
	W		1		1,000			
63	M	42273502	pás navrtávací s kulovým kohoutem PN 10 DN 50,65x5/4"	kus	1,000	2 062,70	2 062,70	CS ÚRS 2019 01
64	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	46,500	16,70	776,55	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	W		Vodovod V1					
	W		46,5		46,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	46,500	23,90	1 111,35	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		Vodovod V1					
	VV		46,5		46,500			
66	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	46,500	49,80	2 315,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		Vodovod V1					
	VV		"vodič CY6:" 46,5		46,500			
67	K	89223-R05	Zkouška funkčnosti signalizace	m	46,500	10,40	483,60	vlastní
	VV		46,5		46,500			
68	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	46,500	12,80	595,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		Vodovod V1					
	VV		46,5		46,500			
	D	99	Přesun hmot				20 517,96	
69	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	78,794	260,40	20 517,96	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střešnice, Praha 8,
Kundratka 19
Objekt:

D6 - Přípojka plynu



Cena bez DPH			151 955,53
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	151 955,53	21,00%	31 910,66
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	183 866,19

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střešnice, Praha 8,
Kundratka 19

Objekt: D6 - Připojka plynu

Místo: Praha

Datum: 02.12.2019

Náklady ze soupisu prací	151 955,53
HSV - Práce a dodávky HSV	143 555,33
1 - Zemní práce	108 917,51
2 - Zakládání	2 750,09
45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb	7 739,81
8 - Trubní vedení	24 147,92
PSV - Práce a dodávky PSV	8 400,20
767 - Konstrukce zámečnické	8 400,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a streinice, Praha 8, Kunderatka 19

Objekt: D6 - Připojka plynu

Místo: Praha

Datum: 02.12.2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

151 955,53

D HSV

Práce a dodávky HSV

143 555,33

D 1

Zemní práce

108 917,51

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,065	484,40	2 937,89	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily a TZ					
	W		Zatřídění hornin - tř.3 - 15%, tř.4 - 75%, tř.5- 10%					
	W		62,2*0,5*1,3*0,15		6,065			
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	3,033	5,20	15,77	CS ÚRS 2019 01
	W		6,065*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		3,033			
3	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	30,323	484,40	14 688,46	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily a TZ					
	W		Zatřídění hornin - tř.3 - 15%, tř.4 - 75%, tř.5- 10%					
	W		62,2*0,5*1,3*0,75		30,323			
4	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	30,323	5,20	157,68	CS ÚRS 2019 01
5	K	132401101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5	m3	4,043	484,40	1 958,43	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily a TZ					
	W		Zatřídění hornin - tř.3 - 15%, tř.4 - 75%, tř.5- 10%					
	W		62,2*0,5*1,3*0,1		4,043			
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	186,600	156,30	29 165,58	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily, vzorové příčné řezy a TZ					
	W		nový plynovod:					
	W		62,2*1,5*2		186,600			
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	186,600	93,80	17 503,08	CS ÚRS 2019 01
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	36,387	31,30	1 138,91	CS ÚRS 2019 01
	W		62,2*0,5*1,3*0,9		36,387			
9	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	4,043	31,30	126,55	CS ÚRS 2019 01
	W		62,2*0,5*1,3*0,1		4,043			
10	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	36,388	74,00	2 692,71	CS ÚRS 2019 01
	W		Na mezidponií na rozřídění					
	W		6,065*30,323		36,388			
11	K	162301151	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m	m3	4,043	93,80	379,23	CS ÚRS 2019 01
	W		Na mezidponií na rozřídění					
	W		4,043		4,043			
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	23,636	302,10	7 140,44	CS ÚRS 2019 01
	W		přebytečný výkopek:					
	W		36,388-12,752		23,636			
13	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	47,272	2,60	122,91	CS ÚRS 2019 01
	W		23,636*2 *Přepočtené koeficientem množství		47,272			
14	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	4,043	291,70	1 179,34	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	W		přebytečný výkopek					
	W		4,043		4,043			
15	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	8,086	2,60	21,02	CS ÚRS 2019 01
	W		4,043*2 *Přepočtené koeficientem množství		8,086			
16	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	53,398	156,30	8 346,11	CS ÚRS 2019 01
	W		"pol. 162701103:" 23,636*1,9		44,908			
	W		"pol. 162701153:" 4,043*2,1		8,490			
17	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	36,388	46,90	1 706,60	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			36,388		36,388			
18	K	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	4,043	266,70	1 078,27	CS ÚRS 2019 01
			4,043		4,043			
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	25,503	380,20	9 696,24	CS ÚRS 2019 01
			Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
			Stávající zemina - 50% použitelnost					
			36,388+4,043		40,431			
			odpočet:					
			"pol. 175151101:" -11,196		-11,196			
			"pol. 451573111:" -3,732		-3,732			
20	M	583312-R1	zemina vhodná pro zásyp, Podrobný popis viz PD, nákup, dovoz na staveniště, složení v místě rozprostření	m3	12,752	364,60	4 649,38	vlastní
			25,503/2		12,752			
21	K	985222_R1	Ručně vyřídění sutě a kamenů ze zeminy	m3	40,431	104,20	4 212,91	vlastní
			36,388+4,043		40,431			
D 2		Zakládání					2 750,09	
22	K	275311611	Základové patky prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20	m3	0,075	2 531,50	189,86	CS ÚRS 2018 01
			"HUP:" 0,62*0,47*0,25*1,035		0,075			
23	K	279113132	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	0,235	3 646,10	856,83	CS ÚRS 2019 01
			HUP 0,47*0,25*2		0,235			
24	K	279113_R1	Osazení tvárnice ztraceného bednění 620/470 mm na lepidlo	kus	3,000	520,90	1 562,70	vlastní
			HUP 3		3,000			
25	M	59515435	tvárnice ztraceného bednění betonová dělená pro zdívo tl 500mm	kus	3,000	46,90	140,70	CS ÚRS 2019 01
			HUP 3		3,000			
D 45		Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb					7 739,81	
26	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	3,732	900,10	3 359,17	CS ÚRS 2019 01
			Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
			nový plynovod: 62,2*0,6*0,1		3,732			
27	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11,196	214,60	2 402,66	CS ÚRS 2019 01
			Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
			rýhy plynovodu 62,2*0,6*0,3		11,196			
28	M	583373030	šterkopísek frakce 0/8	t	21,832	90,60	1 977,98	CS ÚRS 2019 01
			11,196*1,95 *Přepočtené koeficientem množství		21,832			
D 8		Trubní vedení					24 147,92	
29	K	23000-R16	Signalizační vodič CYY 1x2,5 mm opláštěný žlutočerné či černé izolace	m	62,200	15,60	970,32	vlastní
			62,2		62,200			
30	K	23000-R17	Zkouška funkčnosti signalizace	m	62,200	10,40	646,88	vlastní
			62,2		62,200			
31	K	23000-R18	Výstražná žlutá folie š. 300 mm	m	62,200	8,30	516,26	vlastní
			62,2		62,200			
32	K	23000-R19	Tlaková zkouška do DN 63 mm	m	62,200	16,70	1 038,74	vlastní
			62,2		62,200			
33	K	723111_R1	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 50, D+M	m	2,500	208,40	521,00	vlastní
			Ochranná trubka přípojky 2,0+0,5		2,500			
34	K	723111_R2	Chráníčka HEKAPLAST R90/76, D+M	m	2,000	25,00	50,00	vlastní
			Ochranná trubka přípojky 2,0		2,000			
35	K	723230_R1	Plynový kulový kohout G1, D+M	kus	1,000	489,60	489,60	vlastní
			"plynovod:" 1		1,000			
36	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 63 x 5,8 mm	m	62,200	93,90	5 840,58	CS ÚRS 2019 01
			"plynovod:" 62,2		62,200			
37	M	286135980	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 63x5,8 dl 12m	m	62,200	117,70	7 320,94	CS ÚRS 2019 01
38	K	871324301	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 160x9,5	m	3,000	107,30	321,90	CS ÚRS 2019 01
			Ochranná trubka plynovod 3,0		3,000			
39	M	28613419	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17 návin se signalizační vrstvou 160x9,5mm	m	3,000	452,10	1 356,30	CS ÚRS 2019 01
40	K	877211101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	6,000	230,20	1 381,20	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	28654311	přechodka PPR s vnitřním kovovým závitem D 63x2"	kus	2,000	926,10	1 852,20	CS ÚRS 2019 01
	W		Přechodka kov plast					
	W		"plynovod:" 2		2,000			
42	M	28653055	elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm	kus	4,000	460,50	1 842,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"plynovod:" 4		4,000			
D PSV Práce a dodávky PSV							8 400,20	
D 767 Konstrukce zámečnické							8 400,20	
43	K	767646_R1	Prefabrikovaná skříň pro plyn 62/47, výška 125, D+M	kus	1,000	5 208,80	5 208,80	vlastní
	W		-včetně instalačního rámu					
	W		1		1,000			
44	K	767646_R2	Osazení dvířek na HUP, D+M	kus	1,000	1 562,60	1 562,60	vlastní
	W		1		1,000			
45	M	55343510	dvířka na hlavní uzávěr plynu komaxit bílý HUP 500x500mm	kus	1,000	1 521,00	1 521,00	CS ÚRS 2019 01
46	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,013	8 292,40	107,80	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střešníce, Praha 8,
Kundratka 19
Objekt:

D7a - HUP - stavební část

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 02.12.2019

Zadavatel:

IČ:

Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19

DIČ:

Cena bez DPH		86 506,57	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	86 506,57 0,00	21,00% 15,00%	18 106,38 0,00
Cena s DPH		v CZK	104 672,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střednice, Praha 8,
Kundratka 19

Objekt: **D7a - HUP - stavební část**

Místo: Praha

Datum: 02.12.2019

Žimo Praha a.s.,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 86 506,57

HSV - Práce a dodávky HSV	51 106,93
1 - Zemní práce	10 559,96
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	799,92
2 - Zakládání	7 232,08
3 - Svislé a kompletní konstrukce	10 595,42
4 - Vodorovné konstrukce	3 318,34
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 464,08
62 - Úprava povrchů vnější	9 932,26
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	1 531,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 137,13
94 - Lešení a stavební výtahy	717,25
99 - Přesuny hmot a sutí	6 419,88
PSV - Práce a dodávky PSV	35 399,64
764 - Konstrukce klempířské	3 740,86
767 - Konstrukce zámečnické	31 658,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a strejnice, Praha 8, Kunderka 19

Objekt: D7a - HUP - stavební část

Místo: Praha

Datum: 02.12.2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

86 506,57

D HSV Práce a dodávky HSV

51 103,93

D 1 Zemní práce 10 559,96

1	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	0,660	229,30	151,34	CS ÚRS 2019 01
	vv		3,0*2,2*0,1		0,660			
2	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	7,920	484,40	3 836,45	CS ÚRS 2019 01
	vv		Rozdělení zeminy - 4.tř - 100%					
	vv		3,0*2,2*1,2		7,920			
3	K	131301109	Příplatek za lepvost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	3,960	5,20	20,59	CS ÚRS 2019 01
	vv		7,92*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		3,960			
4	K	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	7,920	31,30	247,90	CS ÚRS 2019 01
	vv		7,92		7,920			
5	K	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	0,660	67,70	44,68	CS ÚRS 2019 01
	vv		"Ornice z deponie					
	vv		0,66		0,660			
6	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	13,740	74,00	1 016,76	CS ÚRS 2019 01
	vv		Pro zásyp na mezideponii a zpět					
	vv		7,92		7,920			
	vv		5,82		5,820			
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,100	302,10	634,41	CS ÚRS 2019 01
	vv		Nadbytečná zemina					
	vv		7,92-5,82		2,100			
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4,200	2,60	10,92	CS ÚRS 2019 01
	vv		2,1*2 'Přepočtené koeficientem množství		4,200			
9	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	0,660	46,90	30,95	CS ÚRS 2019 01
	vv		"Ornice					
	vv		0,66		0,660			
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	3,990	156,30	623,64	CS ÚRS 2019 01
	vv		2,1*1,9		3,990			
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,833	380,20	2 597,91	CS ÚRS 2019 01
	vv		Použitelná vytěžená zemina					
	vv		7,92-1,75*1,0*1,2		5,820			
	vv		nové kamenivo					
	vv		1,35*0,6*1,25		1,013			
12	M	583336740	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	4,465	301,10	1 344,41	CS ÚRS 2019 01
	vv		nové kamenivo					
	vv		1,35*0,6*1,25*2,1		2,126			
	vv		2,126*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,465			
D 18			Zemní práce - povrchové úpravy terénu				719,92	
13	K	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	6,600	46,90	309,54	CS ÚRS 2019 01
	vv		"Ornice					
	vv		6,6		6,600			
14	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	6,600	20,80	137,28	CS ÚRS 2019 01
	vv		Plochy měřené v programu AutoCAD					
	vv		6,6		6,600			
15	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,132	125,00	16,50	CS ÚRS 2019 01
	vv		6,6*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,132			
16	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	6,600	51,00	336,60	CS ÚRS 2019 01
	vv		Plochy měřené v programu AutoCAD					
	vv		Ornice					
	vv		6,6		6,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2			Zakládání				7 232,08	
17	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,308	2 760,60	850,26	CS ÚRS 2019 01
	W		1,75*1,0*0,17*1,035		0,308			
18	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	0,935	557,30	521,08	CS ÚRS 2019 01
	W		(1,75+1,0)*2*0,17		0,935			
19	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	0,935	104,20	97,43	CS ÚRS 2019 01
20	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,001	30 210,80	30,21	CS ÚRS 2019 01
	W		1,75*1,0*0,17*1,2*0,00303		0,001			
21	K	279113132	Základová zeď tl do 200 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	5,875	873,00	5 128,88	CS ÚRS 2019 01
	W		(1,75*2+0,6*2)*1,25		5,875			
22	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,020	30 210,80	604,22	CS ÚRS 2019 01
	W		0,02		0,020			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				10 595,42	
23	K	311113131	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	6,900	1 448,00	9 991,20	CS ÚRS 2019 01
	W		(1,75+0,85*2)*2,0		6,900			
24	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,020	30 210,80	604,22	CS ÚRS 2019 01
	W		0,02		0,020			
D 4			Vodorovné konstrukce				3 318,34	
25	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,281	3 021,10	848,93	CS ÚRS 2019 01
	W		1,95*1,2*(0,14+0,1)/2		0,281			
26	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	2,750	515,70	1 418,18	CS ÚRS 2019 01
	W		1,95*1,2*(1,95+1,2)*(0,14+0,12)/2		2,750			
27	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	2,750	104,20	286,55	CS ÚRS 2019 01
28	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	1,233	78,10	96,30	CS ÚRS 2019 01
	W		1,45*0,85		1,233			
29	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	1,233	36,50	45,00	CS ÚRS 2019 01
30	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,022	28 335,60	623,38	CS ÚRS 2019 01
	W		1,95*1,2*1,2*0,00799		0,022			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 464,08	
D 62			Úprava povrchů vnější				9 932,26	
31	K	621131301	Cementový postřik vnějších podhledů nanášený celoplošně strojně	m2	1,823	55,70	101,54	CS ÚRS 2019 01
	W		1,45*0,85+(1,95+1,0)*2*0,1		1,823			
32	K	622131301	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně strojně	m2	16,799	168,80	2 835,67	CS ÚRS 2019 01
	W		(1,75+1,0)*2*2,46-1,45*1,96		10,688			
	W		(1,45+0,85*2)*1,94		6,111			
33	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,823	232,80	424,39	CS ÚRS 2019 01
	W		1,823		1,823			
34	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	16,799	147,70	2 481,21	CS ÚRS 2019 01
	W		16,799		16,799			
35	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	2,090	291,70	609,65	CS ÚRS 2019 01
	W		Sokl		2,090			
	W		(1,75+1,0)*2*0,38		2,090			
36	K	621531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	1,823	222,50	405,62	CS ÚRS 2019 01
	W		1,823		1,823			
37	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	14,709	209,00	3 074,18	CS ÚRS 2019 01
	W		16,799-(1,75+1,0)*2*0,38		14,709			
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce				1 531,82	
38	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,074	3 687,80	272,90	CS ÚRS 2019 01
	W		1,45*0,85*0,06		0,074			
39	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,175	3 364,90	588,86	CS ÚRS 2019 01
	W		1,75*1,0*0,1		0,175			
40	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	0,175	231,30	40,48	CS ÚRS 2019 01
	W		0,175		0,175			
41	K	631319021	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	0,074	1 052,20	77,86	CS ÚRS 2019 01
	W		0,074		0,074			
42	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,074	281,30	20,82	CS ÚRS 2019 01
	W		0,074		0,074			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,175	70,20	12,29	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,175		0,175			
44	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,637	294,80	187,79	CS ÚRS 2019 01
	VV		(1,75+1,0)*2*0,1		0,550			
	VV		1,45*0,06		0,087			
45	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,637	74,50	47,46	CS ÚRS 2019 01
46	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,010	28 335,60	283,36	CS ÚRS 2019 01
	VV		1,75*1,0*1,2*0,00303		0,006			
	VV		1,45*0,85*1,2*0,00303		0,004			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 137,13	
D 94			Lešení a stavební výtahy				7 17,25	
47	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	9,500	33,30	316,35	CS ÚRS 2019 01
	VV		(1,75+3,0)*2*1,0		9,500			
48	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	95,000	1,30	123,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		předpoklad 10 dní					
	VV		9,5*10		95,000			
49	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	9,500	29,20	277,40	CS ÚRS 2019 01
D 99			Přesuny hmot a suti				6 419,88	
50	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	7,250	885,50	6 419,88	CS ÚRS 2019 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				35 399,64	
D 764			Konstrukce klempířské				3 740,86	
51	K	764002413	Montáž strukturované oddělovací rohože	m	2,340	50,00	117,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		1,95*1,2		2,340			
52	M	28329223	<i>folie difuzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu</i>	m2	2,691	156,30	4 20,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		2,34*1,15 Přepočtené koeficientem množství		2,691			
53	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	2,524	1 250,10	3 155,25	CS ÚRS 2019 01
	VV		Výrobek K17					
	VV		1,97*1,22*1,05		2,524			
54	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	0,013	3 692,90	48,01	CS ÚRS 2019 01
D 767			Konstrukce zámečnické				31 658,78	
55	K	76710-R26	Ozn. Z26 - Dvoukřídle plechové dveře 1430/1920 mm s větráním ve spodní i horní části, žárový pozink, D+M	kus	1,000	31 252,50	31 252,50	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD výrobky zámečnické					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
56	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,013	31 252,50	406,28	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střešnice, Praha 8,
Kundratka 19
Objekt:

D7b_D - HUP - rozvody - Dotazy 2019_09_02

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 02.12.2019

Zadavatel:
Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			174 249,17
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	174 249,17	21,00%	36 592,33
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			210 841,50
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a streinice, Praha 8,
Kundratka 19

Objekt: D7b_D - HUP - rozvody - Dotazy 2019_09_02

Místo: Praha

Datum: 02.12.2019

Zadavatel: Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19

Projektant: Animo Praha a.s.,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	174 249,17
HSV - Práce a dodávky HSV	54 381,30
1 - Zemní práce	33 831,05
45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb	3 101,39
5 - Komunikace	5 281,80
8 - Trubní vedení	12 167,06
PSV - Práce a dodávky PSV	119 867,87
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	119 867,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba: multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a strejnice, Praha 8, Kunderatka 19

Objekt: D7b_D - HUP - rozvody - Dotazy 2019_09_02

Místo: Praha

Datum: 02.12.2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

174 249,17

D	HSV		Práce a dodávky HSV				54 381,30	
D	1		Zemní práce				33 831,05	
1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,610	484,40	2 717,48	CS ÚRS 2019 01
	W		hornina tř. 3 - 50%, hornina tř. 4 - 50 %					
	W		Rýha pro potrubí PE 110					
	W		17,0*1,1*0,6*0,5		5,610			
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	2,805	5,20	14,59	CS ÚRS 2019 01
	W		Předpoklad 50%					
	W		"viz pol.č.132201101:"5,61*0,5		2,805			
3	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	5,610	484,40	2 717,48	CS ÚRS 2019 01
	W		hornina tř. 3 - 50%, hornina tř. 4 - 50 %					
	W		Rýha pro potrubí PE 110					
	W		17,0*1,1*0,6*0,5		5,610			
4	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	1,683	5,20	8,75	CS ÚRS 2019 01
	W		Předpoklad 30%					
	W		"viz pol.č.132301101:" 5,61*0,3		1,683			
5	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	18,360	74,00	1 358,64	CS ÚRS 2019 01
	W		Na mezideponii					
	W		viz pol.č.132201101, 132301101					
	W		5,61*2		11,220			
	W		Z mezideponie na zásyp					
	W		viz pol.č.174101101					
	W		7,14		7,140			
6	K	16270-R00	Vodorovné přemístění výkopku /sypaniny/ na skládku	m3	4,080	291,70	1 190,14	vlastní
	W		Z mezideponie na skládku					
	W		viz pol.č.175151101, 451573111					
	W		17,0*0,4*0,6		4,080			
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	11,220	46,90	526,22	CS ÚRS 2019 01
	W		Z mezideponie na zásyp					
	W		viz pol.č.174101101					
	W		7,14		7,140			
	W		Z mezideponie na skládku					
	W		viz pol.č.175151101 a 451573111					
	W		4,08		4,080			
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	21,318	156,30	3 332,00	CS ÚRS 2019 01
	W		viz.pol.č.16270-R00					
	W		11,22*1,9		21,318			
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	7,140	380,20	2 714,63	CS ÚRS 2019 01
	W		Rýha pro potrubí PE 110					
	W		17,0*0,7*0,6		7,140			
10	K	174101122r	Demontáž stávajícího plynovodního potrubí DN100	m3	16,800	1 145,90	19 251,12	vlastní
	W		Výkop, demontáž potrubí , zásyp se zhuťněním					
	W		28,0*1,0*0,6		16,800			
D	45		Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb				3 101,39	
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,580	214,60	1 197,47	CS ÚRS 2019 01
	W		Rýha pro potrubí PE 110					
	W		31,0*0,3*0,6		5,580			
12	M	583373030	Štěrkopisec frakce 0/8	t	10,881	90,60	985,82	CS ÚRS 2019 01
	W		5,58*1,95 "Přepočtené koeficientem množství		10,881			
13	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,020	900,10	918,10	CS ÚRS 2019 01
	W		frakce 0-8 mm					
	W		Rýha pro potrubí PE 110					
	W		17,0*0,1*0,6		1,020			
D	5		Komunikace				5 281,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	3,000	375,00	1 125,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Asfaltové vozovky - 80MPa					
	VV		5,0*0,6		3,000			
15	K	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm	m2	3,000	354,20	1 062,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		Asfaltové vozovky - 140MPa					
	VV		5,0*0,6		3,000			
16	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	3,000	520,90	1 562,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		Asfaltové vozovky					
	VV		5,0*0,6		3,000			
17	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	6,000	46,90	281,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		Asfaltové vozovky					
	VV		5,0*0,6*2		6,000			
18	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,000	416,70	1 250,10	CS ÚRS 2019 01
	VV		Asfaltové vozovky					
	VV		5,0*0,6		3,000			
D 8 Trubní vedení							12 167,06	
19	K	23000-R18	Výstražná žlutá folie š.300 mm, D+M	m	17,000	13,50	229,50	vlastní
	VV		17		17,000			
20	K	23000-R20	Tlaková zkouška do DN 110 mm	m	19,000	156,30	2 969,70	vlastní
	VV		19		19,000			
21	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	19,000	93,80	1 782,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		včetně tvarovek					
	VV		19		19,000			
22	M	286131130	potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 63x5,8mm	m	19,950	122,90	2 451,86	CS ÚRS 2019 01
	VV		19*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		19,950			
23	K	89223-R04.1	Signalizační vodič CYY 1x2,5 mm2 - 2x opalštěný žlutozeleně či černě izolace	m	19,000	49,00	931,00	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD					
	VV		19		19,000			
24	K	89223-R05	Zkouška funkčnosti signalizace	m	19,000	41,70	792,30	vlastní
	VV		19		19,000			
25	K	89223-R05.1	ochranná trubka DN 200	m	5,000	602,10	3 010,50	vlastní
	VV		5		5,000			
D PSV Práce a dodávky PSV							119 867,87	
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod							119 867,87	
26	K	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
27	K	723150315	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tváření za tepla D 108x4 mm	m	4,000	1 239,70	4 958,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		4		4,000			
28	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	23,000	28,10	646,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		23		23,000			
29	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,000	238,60	238,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
30	K	723190919R	Sestavení armatur ve skříní regulace plynu	kus	1,000	2 064,90	2 034,90	vlastní
	VV		1		1,000			
31	K	723198999R	Revize plynu	kus	1,000	2 604,40	2 634,40	vlastní
	VV		1		1,000			
32	M	551280390	tlakoměr axiální průměr 63, zadní napojení 1/4" MA 63, 0 - 6 bar	kus	2,000	682,30	1 364,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		1+1		2,000			
33	K	723212106	Mezipřírubová uzavírací klapka DN 100	soubor	1,000	4 948,30	4 948,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
34	K	723213205	Kohout přírubový kulový uzavírací DN 100 PN 16 do 200°C těleso šedá litina	soubor	4,000	11 465,50	45 832,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		4		4,000			
35	K	723214139	Filtr plynový DN 100 PN 16 do 300°C těleso uhlíková ocel s vypouštěcí přírubou	soubor	1,000	13 648,00	13 648,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
36	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	582,30	532,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
37	K	723231166	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	1 229,30	1 229,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
38	K	723234312	Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon do 10 m3/hod pro zemní plyn	soubor	1,000	3 521,10	3 521,10	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
39	K	723234333r	T-kus přírubový DN100/100 ocel	soubor	2,000	885,50	1 771,00	vlastní
	VV		2		2,000			
40	K	723234361r	Navárek s vnitřním závitem M20x1,5 se zátkou-dod.+mont	kus	1,000	216,70	216,70	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		1		1,000			
41	K	723234362r	příruba ocelová přivařovací DN 100	kus	4,000	708,40	2 833,60	vlastní
	vv		4		4,000			
42	K	723234371r	Příruba S 2000 DN100/ PE110	kus	2,000	2 680,40	5 360,80	vlastní
	vv		2		2,000			
43	K	723234372r	propoj P1 a P2	kus	2,000	10 417,50	20 835,00	vlastní
	vv		Výřez stávajícího ocelového potrubí DN 100, navaření					
	vv		přechodky TEZAP V svarem , propojení nového plastového					
	vv		rozvodu.					
	vv		Odvzdušnění stávajícího potrubí , oprava izolace, tlaková					
	vv		zkouška provozním tlakem , detektorem.					
	vv		Pojistné balonování pomocí balonovacího hrdla s vývodem					
	vv		plynu mimo výkop. zazátkování hrdla.					
			2		2,000			
44	K	723234373r	Upevnění měřicí trati ke stěně měřicího objektu	kus	3,000	1 562,60	4 687,80	vlastní
	vv		ocelovými nodníky L50/50/6 s objímkou DN 100					
			3		3,000			
45	K	723234374r	přemístění stávajícího plynoměru a přepočítavače vč.	kus	1,000	781,30	781,30	vlastní
	vv		montáže					
			1		1,000			
46	K	723234375r	demontáž stávající měřicí trati	kus	1,000	1 041,80	1 041,80	vlastní
	vv		1		1,000			
47	K	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v	t	0,380	582,30	221,27	CS ÚRS 2019 01
			do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a streinice, Praha 8,
Kundratka 19
Objekt:

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 02.12.2019

Zadavatel:
Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ: 28788607



Cena bez DPH		2 266 749,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 266 749,00 0,00	21,00% 15,00%	476 017,29 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 742 766,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střešnice, Praha 8,
Kundratka 19

Objekt: **OVN - Ostatní a vedlejší náklady**

Místo: Praha

Datum: 02.12.2019

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **2 266 749,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 266 749,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	285 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	883 814,00
VRN4 - Inženýrská činnost	44 540,00
VRN6 - Územní vlivy	100 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	360 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	593 395,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střešnice, Praha 8, Kunderatka 19

Objekt: OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Praha

Datum: 02.12.2019

Za [redacted]
U [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 266 749,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 266 749,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 285 000,00

1	K	VRN1001-R	Geodetická činnost - vytýčení a zaměření díla	Kč	1,000	182 000,00	182 000,00	vlastní
	vv		"-Náklady na geodetické vytýčení řešených stavebních a inženýrských objektů.					
	vv		"-Náklady na vytýčení stávajících a nových inženýrských sítí v místě řešené stavby.					
	vv		"-Náklady na zhotovení geometrického zaměření (polohopisné a výškopisné) skutečného					
	vv		"provedení díla (řešených stavebních a inženýrských objektů).					
	vv		"-Ověřeno zeměměřičským inženýrem (3 x v tištěné originály a 1 x v digitální podobě).					
	vv		1		1,000			

2	K	VRN1002-R	Geodetická činnost - geodetický plán	Kč	1,000	88 000,00	88 000,00	vlastní
	vv		"-Vypracování geodetického plánu včetně jeho ověření na katastrálním úřadu, v 6-ti vyhotoveních,					
	vv		"(5x v tištěné a 1x v digitální podobě)					
	vv		1		1,000			

3	K	VRN1003-R	Vytýčení vedení a rozvodů inženýrských sítí.	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	vlastní
	vv		"- Detekce a vytýčení známých a předpokládaných vnitřních					
	vv		"a vnějších, podzemních a nadzemních, povrchových a					
	vv		"podpovrchových vedení a rozvodů inženýrských sítí.					
	vv		1		1,000			

D VRN3 Zařízení staveniště 883 814,00

4	K	VRN3003-R	Zařízení staveniště	Kč	1,000	811 314,00	811 314,00	vlastní
	vv		"- Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně					
	vv		"zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby,					
	vv		"včetně zřízení sociálních zařízení.					
	vv		"- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení					
	vv		"k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného prostoru					
	vv		"na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat.					
	vv		"- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak,					
	vv		"aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob					
	vv		"a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a					
	vv		"pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb,					
	vv		"jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí.					
	vv		1		1,000			

5	K	VRN3006-R	Dočasné využití ploch	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	vlastní
	vv		"- Úpravy ploch areálu pro potřebu stavby, oplocení a					
	vv		"po skončení stavby oprava poškozených míst					
	vv		1		1,000			

6	K	VRN3011-R	Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras	Kč	1,000	52 500,00	52 500,00	vlastní
	vv		"Po provedení stavebních prací bude proveden kompletní					
	vv		"závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras.					
	vv		"Poškozené zatravněné plochy budou ozeleněny a upraveny.					
	vv		"Ostatní dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do					
	vv		"původního stavu na náklady zhotovitele.					
	vv		1		1,000			


D VRN4 Inženýrská činnost 44 540,00

7	K	VRN4001-R	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	vlastní
	vv		"- Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů					
	vv		"potřebných k předání a kolaudaci stavby vyplývajících z SOD.					
	vv		"3 x v tištěné formě. 1 x v digitální formě na CD nosiči, v					
	vv		obecně					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"dostupných formátech.					
	W		1		1,000			
8	K	VRN4002-R	Zpracování harmonogramu	Kč	1,000	2 040,00	2 040,00	vlastní
	W		"Náklady na předložení a aktualizaci podrobného časového					
	W		"harmonogramu prací a plnění					
	W		1		1,000			
9	K	VRN4005-R	Výrobní dokumentace	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní
	W		1		1,000			
10	K	VRN4006-R	Technická inspekce České republiky - TIČR	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	vlastní
	W		1		1,000			
D VRN6 Územní vlivy							100 000,00	
11	K	VRN6001-R	Klimatické podmínky	Kč	1,000	100 000,00	100 000,00	vlastní
	W		"- Zajištění staveniště proti vodě, větru, mrazu...					
	W		"odklizení sněhu, posypový materiál					
	W		"- Zpomalení výstavby z důvodu nízkých či vysokých teplot					
	W		1		1,000			
D VRN7 Provozní vlivy							360 000,00	
12	K	VRN7001-R	Dočasné dopravní opatření.	Kč	1,000	115 000,00	115 000,00	vlastní
	W		"Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního					
	W		značení,					
	W		"jeho projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány a					
	W		organizacemi,					
	W		"dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich					
	W		rozmístění a					
	W		"přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně					
	W		následného odstranění.					
	W		1		1,000			
13	K	VRN7002-R	Provozní vlivy	Kč	1,000	245 000,00	245 000,00	vlastní
	W		"- Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění					
	W		tam,					
	W		"kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny					
	W		"provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady					
	W		související s					
	W		"omezeným provozem v areálu objednatele nebo o náklady v					
	W		důsledku					
	W		"nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby					
	W		ovlivňující					
	W		"stavební práce.					
	W		"- Do této položky patří dále náklady na ztížené provádění					
	W		stavebních prací					
	W		"v důsledku provozu zařízení					
	W		"(nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a					
	W		hrazení,					
	W		"záchranných sítí mimo sítě na lešení, stříšek, apod.)					
	W		1		1,000			
D VRN9 Ostatní náklady							593 395,00	
14	K	VRN9002-R	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	75 000,00	75 000,00	vlastní
	W		"- Zpracování a kompletace projektové dokumentace					
	W		"skutečného provedení stavby se zakreslením změn					
	W		"3 x v tištěné podobě 1 x v digitální podobě na CD nosiči,					
	W		"ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY					
	W		MicroStation),					
	W		"DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data					
	W		eXchange File).					
	W		"- Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich					
	W		Text File)					
	W		"nebo DOC Microsoft Word).					
	W		1		1,000			
15	K	VRN9003-R	Kontrola kvality zkušebních vzorků	Kč	1,000	5 320,00	5 320,00	vlastní
	W		PŘI BETONÁŽI PRŮMYSLOVÉ PODLAHY MUSÍ BÝT NA					
	W		STAVENIŠTI ZHOTOVENY KONTROLNÍ KRYCHLE O					
	W		HRANĚ 150 MM (DLE ČSN 74 4505 MIN. 1 KRYCHLE NA					
	W		KAŽDÝCH 250 M3)					
	W		POŽADAVEK NA PROVEDENÍ ZKUŠEBNÍCH KRYCHLÍ					
	W		PODLAHY MIN. 4 KS,					
	W		1		1,000			
16	K	VRN9004-R	Provizorní oplocení okolí stavby	Kč	1,000	250 275,00	250 275,00	vlastní
	W		300 m					
	W		1		1,000			
17	K	VRN9005-R	Kontrola zhutnění podkladních vrstev	Kč	1,000	57 800,00	57 800,00	vlastní
	W		PO ZHUTNĚNÍ PODKLADNÍCH VRSTEV BUDOU					
	W		PROVEDENY STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY					
	W		(STANOVENÍ Edef1, Edef2)					
	W		MIN. POČET ZKOUŠEK 15					
	W		1		1,000			
18	K	VRN9006-R	Zpracování dílenské dokumentace monolitů - výkres	Kč	1,000	200 000,00	200 000,00	vlastní
	W		výztuže + dopracování tvarů					
	W		PO ZHUTNĚNÍ PODKLADNÍCH VRSTEV BUDOU					
	W		PROVEDENY STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY					
	W		(STANOVENÍ Edef1, Edef2)					
	W		MIN. POČET ZKOUŠEK 15					
	W		1		1,000			
19	K	VRN9007-R	Revize elektro	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1			1,000			

Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla



Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky:



**SPRÁVA SLUŽEB
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY**

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

Zhotovitel v souladu s § 105 zákona o zadávání veřejných zakázek prohlašuje následující:

Dílo **bude** podílem v 16,81% a v částce 9.558.112,- Kč bez DPH plněno prostřednictvím těchto poddodavatelů:

Číslo	Identifikační údaje poddodavatele	Popis části díla, které bude plnit poddodavatel, včetně uvedení podílu z celého díla v % i částce v Kč bez DPH
1	Služby požární ochrany spol. s r.o., Stroupežnického 15, 398 01 Mírotice, IČO: 25157027, DIČ: CZ25157027	Požárně bezpečnostní řešení, podíl v 0,51%, podíl v 289.762,- Kč bez DPH.
2	Pavel Kozák - HASKO, Předměstská 286, 507 43 Sobotka, IČO: 46476610, DIČ: CZ6906123169	Vzduchotechnika, podíl v 1,52%, podíl v 865.672,- Kč bez DPH.
3	CIGDUS s.r.o., Nad Vršovskou horou 416, 140 00 Praha 10 - Michle, IČO: 24161969, DIČ: CZ24161969	Vytápění, ZTI+vytápění+plyn, podíl v 3,33%, podíl v 1.895.023,- Kč bez DPH.
4	Střelnice Skoupý, s.r.o., Sokolská 11, 664 83 Přibyslavice, IČO: 03493598, DIČ: CZ03493598	Technologie střelnice, podíl v 8,12%, podíl v 4.614.539,- Kč bez DPH.
5	oaza - net spol. s r.o., Dr. Milady Horákové 117/81, 460 06 Liberec VI - Rochlice, IČO: 47282711, DIČ: CZ47282711	Elektroinstalace, podíl v 3,33%, podíl v 1.893.116,- Kč bez DPH.