

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------|
| Stavba: | 2019/02 | Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka Znojmo |
| Objekt: | Z.04 | Strop nad 1.P - trámový nad místností č.105-114 (objekt SO01) |
| Rozpočet: | 1V | Strop nad 1.P - trámový nad místností č.105-114 |

| | | |
|-------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Objednatel: | Město Znojmo Obroková 1/12 66902 Znojmo | IČO: 00293881 DIČ: CZ00293881 |
|-------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|

| | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Zhotovitel: | POZEMNÍ STAVBY s.r.o. Brněnská 3797/29 66902 Znojmo | IČO: 03935183 DIČ: CZ03935183 |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

Vypracoval:


| Rozpis ceny | | Celkem |
|------------------|--|-------------------|
| HSV | | 65 206,28 |
| PSV | | 145 107,00 |
| MON | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | 0,00 |
| Celkem | | 210 313,28 |

| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 210 313,28 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 44 165,79 CZK |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 254 479,07 CZK

21.04.2020



jedenatel

Za zhotovitele

dne _____

Za objednatetele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-------------------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 64 228,70 | 31 |
| 998 | Přesun hmot | HSV | | | 977,58 | 0 |
| 762 | Konstrukce tesařské | PSV | | | 145 107,00 | 69 |
| Cena celkem | | | | | 210 313,28 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/02 | Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka Znojmo |
| O: | Z.04 | Strop nad 1.P - trámový nad místností č.105-114 (objekt SO01) |
| R: | 1V | Strop nad 1.P - trámový nad místností č.105-114 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 64 228,70 |
| 1 | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm | t | 1,02834 | 11 718,00 | 12 050,09 |
| 2 | 130107180 | ocel profilová UPE, h=180 mm | t | 1,13117 | 46 128,00 | 52 178,61 |
| Díl: 998 | | Přesun hmot | | | | 977,58 |
| 3 | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 1,14874 | 851,00 | 977,58 |
| Díl: 762 | | Konstrukce tesařské | | | | 145 107,00 |
| 4 | 762811914 | Vyříznutí části záklopu nebo podbíjení pl.do 4 m2 | m2 | 69,25000 | 290,70 | 20 130,98 |
| 5 | 762812934 | Zabednění částí v záklopu z prken pl.do 4 m2 prkna tl. 24 mm | m2 | 69,25000 | 386,20 | 26 744,35 |
| 6 | 762085112 | Výroba, dodávka a montáž vrutů, závitových tyčí (řezání, svařování, vrtání) | kus | 907,00000 | 73,00 | 66 211,00 |
| 7 | 311401 | Vrut RAPID DUAL M12-100 + podložka M12 | kus | 645,00000 | 32,00 | 20 640,00 |
| 8 | 3117912 | Tyč závitová M12, pev.8,8, dl.70mm | kus | 262,00000 | 16,00 | 4 192,00 |
| 9 | 998762102 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 4,38601 | 1 639,00 | 7 188,67 |