



DODATEK č. 1 Smlouvy o dílo

ID: 129170 ze dne 21. 10. 2019 ID: 134849
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci:

„SŠ PTA Jihlava – demolice objektu údržby Polenská“

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava
IČO:	70890749
DIČ:	CZ70890749
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
k jednání ve věcech technických:	Ing. Eduard Jozífek
Tel:	+420 564602213; +420 724650132
bankovní spojení :	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800

Zhotovitel:	POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.
se sídlem:	Pávoská 913/12a, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Romanem Kapounem, jednatelem společnosti
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Roman Kapoun
zástupce pro věci technické:	Ing. Stanislav Uchytíl
osoba pověřená vedením stavby:	Bc. Petr Kukla
tel./fax:	+420 737 914 799 / -----
IČO:	181 98 074
DIČ:	CZ18198074
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Jihlava
číslo účtu:	1467118349/0800
zápis v obchodním rejstříku:	vedený u KS v Brně, oddíl C, vložka 1417

2. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 21. 10. 2019 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 2, 3, 4 a 15 Smlouvy na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

Čl. 2. Předmět díla se mění a doplňuje takto:

Dosavadní předmět smlouvy se mění v rozsahu uvedených v příložených položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4. 2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem:

Cena díla bez DPH:	1 959 195,21 Kč
DPH 21 %:	411 431,00 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	2 370 626,21 Kč

Cena díla před uzavření dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH:	1 975 228,00 Kč
DPH 21 %:	414 797,88 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	2 390 025,88 Kč

cena víceprací a méněprací (změny) dle dodatku č. 1

Cena víceprací bez DPH:	538 700,00 Kč
Cena méněprací bez DPH:	- 554 732,79 Kč
Cena víceprací-méněpráce bez DPH:	-16 032,79 Kč
Cena víceprací-méněpráce s DPH:	-19 399,68 Kč

cena díla po uzavření dodatku č. 1 vč. DPH: 2 370 626,21 Kč

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku i Smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je Dodatek do 3 měsíců od jeho podpisu bez dalšího zrušen od samého začátku.

Dodatek č. 1 Smlouvy je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.


Příloha: položkový rozpočet změn

V Jihlavě 22.4. 2020

V Jihlavě 22. 04. 2020

Za zhotovitele

Za objednatele




POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA
spol. s r.o.
-12-
Pávovská 12a, 586 01 Jihlava

Ing. Roman Kapoun
jednatel společnosti



Kraj Vysocina
Žitkova 57, 587 33 Jihlava

26


Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána pro oblast
ekonomiky a majetku





ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	1
Název	ZL č. 1 - viz. specifikace změnového listu

Název akce:	SŠ PTA Jihlava – demolice objektu údržby Polenská
SoD:	č. zhotovitele 1071

objednatel	zhotovitel		
Kraj Vysočina	POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.		
Ing. Eduard Jozífek	Ing. Roman Kapoun		
Žižkova 57/1882	Pávovská 913/12a		
Jihlava, 587 33	Jihlava, 586 01		
generální projektant	předání objednateli ke kontrole		
ARTPROJEKT JIHLAVA spol. s r.o.	datum	9.4.2020	podpis
Ing. Jakub Fraj	zhotovitel	POZEMNÍ STAVBY Jihlava	
Minoritské nám. 11	objednatel	Kraj Vysočina	
586 01 Jihlava	projektant	ARTPROJEKT JIHLAVA spol. s r.o.	

cenová specifikace změnového listu					
ZL č.	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena celkem
Rozpočet 1	Změna konstrukce parkoviště vč. úpravy přílehlé zdi - přípočet	kpl	1	94 032,00 Kč	94 032,00 Kč
Rozpočet 2	Změna velikosti okna v soc. zař. - přípočet	kus	1	4 600,00 Kč	4 600,00 Kč
Rozpočet 3	Změna elektroinstalace - přípočet	kpl	1	188 104,00 Kč	188 104,00 Kč
Rozpočet 4	Změna ZTI, ÚT - přípočet	kpl	1	121 826,00 Kč	121 826,00 Kč
Rozpočet 5	Změna - zateplení jižní strany fasády - přípočet	kpl	1	89 415,00 Kč	89 415,00 Kč
Rozpočet 6	Změna - zateplení východní strany fasády - přípočet	kpl	1	40 723,00 Kč	40 723,00 Kč
CENA CELKEM					538 700,00 Kč

POPIS:	změnový list byl vypracován na základě změny vyvolané objednatelem stavby
	Rozpočet 1 - Změna vyvolaná z důvodu nových investic v areálu
	Rozpočet 2 - Změna velikosti okna z důvodu praktického využití v prostoru soc. zař.
	Rozpočet 3 - Nové provedení elektroinstalace z důvodu požadavku uživatele a objednatele - elektroinstalace nebyla současná PD
	Rozpočet 4 - Změna ZTI, ÚT z důvodu požadavku uživatele
	Rozpočet 5 - Provedení zateplení z důvodu špatného stavu povrchu stávajícího zdiva, nedostatečného zabránění prostupu tepla stávajícím zdivem a odstranění stávajících tepelných mostů (zejména v místě prostupů nosných válcovaných nosníků střechy)
Rozpočet 6 - Provedení zateplení z důvodu špatného stavu povrchu stávajícího zdiva, nedostatečného zabránění prostupu tepla stávajícím zdivem a odstranění stávajících tepelných mostů (zejména v oblasti vrat)	

POTVRZENÍ A ODSOUHLAŠENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				1
	Jméno, Příjmení	datum	podpis	
objednatel	Ing. Eduard Jozífek	9.4.2020		
TDS	Ing. Lubomír Pleticha	9.4.2020		
GP	Ing. Jakub Fraj	9.4.2020		
zhotovitel	Ing. Roman Kapoun	9.4.2020		

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.	
poznámka	

Měněpráce

Stavba : 1071

SŠ PTA Jihlava-demolice objektu údržby, Polenská70

Zhotovitel : POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.

IČO : 18198074

Pávovská 913/12a

DIČ : CZ18198074

58601 Jihlava

Objednatel : Kraj Vysočina


IČO : 70890749

Žižkova 1882/57

DIČ : CZ70890749

58601 Jihlava

		V rozpočtu	Neprovedeno
Základ pro DPH	15 %		
DPH	15 %	0,00	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 975 227,96	554 732,79
DPH	21 %	414 797,87	116 493,89
Zaokrouhlení		0,17	0,32
Cena celkem za stavbu		2 390 026,00	671 227,00

 POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA
spol. s r.o. -12-
Pávovská 12a, 586 01 Jihlava

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Provedeno
001	Demolice objektu údržby	936 015,43	203 864,29
001	Fakturace-stavební část	859 015,43	201 864,29
002	Frézárna-úpravy údržba	341 981,88	50 761,06
001	Fakturace-stavební část	341 981,88	50 761,06
003	Frézárna-úpravy pro elektroinstalaci	188 195,26	69 959,85
001	Fakturace-stavební část	188 195,26	69 959,85
004	ZTI-demolice údržby	349 540,40	197 538,44
001	Fakturace	349 540,40	197 538,44
005	ZTI-úprava frézárny	159 494,99	34 609,15
001	Fakturace	159 494,99	34 609,15

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Neprovedeno ve sledovaném období
1	Zemní práce	169 541,49	70 924,19
2	Zakládání	3 605,94	0,00
23-M	Montáže potrubí	71 785,00	37 737,50
3	Svislé a kompletní konstrukce	46 173,88	0,00
5	Komunikace	48 069,57	12 589,79
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování	353 528,82	163 490,59
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	49 449,90	26 693,40
91	Doplňující konstrukce a práce pozemní	25 783,91	25 783,91
94	Lešení a stavební výtahy	16 585,13	0,00
95	Různé dokončovací konstrukce a práce	11 889,00	0,00
96	Bourání konstrukcí	156 670,57	0,00
99	Přesun hmot	390 590,15	350,60
002	Vedlejší náklady	70 000,00	0,00
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	41 293,60	10 165,13
712	Povlakové krytiny	2 157,99	0,00
713	Izolace tepelné	15 979,82	0,00
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	50 886,00	33 446,00
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	67 210,00	25 046,50
725	Zdravotechnika - zařizovací předpráce	43 000,00	38 300,00
733	Ústřední vytápění - potrubí	9 000,00	0,00
751	Vzduchotechnika	57 163,00	0,00
762	Konstrukce tesařské	16 244,97	0,00
763	Konstrukce suché výstavby	87 710,34	83 629,24
764	Konstrukce klempířské	29 813,29	0,00
766	Konstrukce truhlářské	59 757,50	15 138,00
767	Konstrukce zámečnické	210,00	0,00
771	Podlahy z dlaždic	18 441,86	11 437,94
781	Dokončovací práce - obklady keramické	28 384,62	0,00
783	Dokončovací práce - nátěry	9 958,32	0,00
784	Dokončovací práce - malby a tapety	17 343,29	0,00

	Měněpráce	
Účast:	1071	SŠ PTA Jihlava-demolice objektu údržby, Polenská70
Objekt:	001	Demolice objektu údržby
Rozpočet:	001	Fakturace-stavební část

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období
				Cena	Cena
Název				Množství	Množství
5	Komunikace			48 069,57	12 589,79
5	R5645001	m	544,00	12 589,79	12 589,79
	úprava, zapravení a doplnění okraje asf. plochy v místě napojení na nové			23,14300	23,14300
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			224 763,58	163 490,59
8	R62238001	m2	164,00	10 006,13	10 006,13
	minerální štuk vnějších stěn D+M			61,01300	61,01300
10	622611132	m2	295,00	19 963,54	19 963,54
	Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace p			67,67300	67,67300
12	644941111	kus	55,30	1 327,20	1 327,20
	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm			24,00000	24,00000
13	562456530	kus	40,00	1 056,00	1 056,00
	mřížka větrací plast VM 50 B bílá se síťovinou			26,40000	26,40000
16	985511113	m2	1 392,00	39 219,60	39 219,60
	Torkretový plášť stěn tl 50 mm beton C25/30 D+M			28,17500	28,17500
17	985511119	m2	266,00	74 945,50	74 945,50
	příplatek torkretový plášť stěn ZKD 10 mm D+M			281,75000	281,75000
18	R985562001	m2	312,00	8 790,60	8 790,60
	Výztuž torkretového pláště stěn ze svařovaných sítí jednovrstvých D drát			28,17500	28,17500
19	R985564001	kus	66,00	8 182,02	8 182,02
	Kotvičky pro výztuž torkret. pláště hl do 200 mm z oceli D 8 mm do chem			123,97000	123,97000
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch			25 783,91	25 783,91
20	916131113	m	317,00	7 336,33	7 336,33
	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lož			23,14300	23,14300
21	916131213	m	249,00	8 154,25	8 154,25
	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lož			32,74800	32,74800
22	592R1746002	kus	125,00	7 126,13	7 126,13
	obrubník betonový 100x15x25 cm			57,00900	57,00900
23	916991121	m3	2 960,00	3 167,20	3 167,20
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu p			1,07000	1,07000

	Měněpráce	
Objekt:	1071	SŠ PTA Jihlava-demolice objektu údržby, Polenská70
Projekt:	002	Frézárna-úpravy údržba
rozpočet:	001	Fakturace-stavební část

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Za období	
				Cena	Množství	Cena	Množství
99	Přesun hmot			11 039,51		289,10	
67	998017001	t	147,50	2 893,21		289,10	
	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m			19,61500		1,96000	
763	Konstrukce suché výstavby			43 863,57		39 782,47	
101	R763121001	m2	630,00	850,50		850,50	
	SDK stěna předsazená tl 200 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 b			1,35000		1,35000	
102	763121714	m2	20,00	30,60		30,60	
	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr			1,53000		1,53000	
103	763121751	m2	112,00	151,20		151,20	
	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě			1,35000		1,35000	
105	763131713	m	42,00	1 557,78		991,20	
	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem			37,09000		23,60000	
108	763131767	m2	12,00	446,52		376,44	
	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,5 m			37,21000		31,37000	
109	R76320001	m2	1 069,00	33 534,53		33 534,53	
	rastrový podhled kazetový 600 x 600 mm tl. 8 mm vč. roštu viz. leg. podh			31,37000		31,37000	
110	998763100	t	4 000,00	1 924,00		1 924,00	
	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m			0,48100		0,48100	
111	998763181	t	4 000,00	1 924,00		1 924,00	
	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez po			0,48100		0,48100	
766	Konstrukce truhlářské			46 078,86		5 843,36	
123	R7660001	ks	5 600,00	5 600,00		5 600,00	
	venkovní okno jednokř. 800 x 1440 mm ozn. 01 vč. rámu a všech doplňk			1,00000		1,00000	
125	998766101	t	823,00	148,14		148,14	
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m			0,18000		0,18000	
126	998766181	t	529,00	95,22		95,22	
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizac			0,18000		0,18000	
771	Podlahy z dlaždic			11 850,05		4 846,13	
128	771474113	m	95,00	2 535,55		2 535,55	
	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 r			26,69000		26,69000	
133	771591171	m	55,00	77,00		77,00	
	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apoc			1,40000		1,40000	
134	553R431002	m	200,00	147,00		147,00	
	hliníkový přechodový profil povrch. upravený			0,73500		0,73500	
135	553R4310021	m	250,00	183,75		183,75	
	hliníkový dilatační profil povrch. upravený			0,73500		0,73500	
136	R781494511	m	65,00	1 734,85		1 734,85	
	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem pro sokly D+M			26,69000		26,69000	
137	998771101	t	620,00	140,74		140,74	
	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m			0,22700		0,22700	
138	998771181	t	120,00	27,24		27,24	
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizac			0,22700		0,22700	

	Měněpráce	
řeba:	1071	SŠ PTA Jihlava-demolice objektu údržby, Polenská70
jekt:	003	Frézárna-úpravy pro elektroinstalaci
rozpočet:	001	Fakturace-stavební část

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období
				Cena	Cena
Název				Množství	Množství
99				3 955,12	61,50
	Přesun hmot				
50	998017001	t	147,50	615,22	61,50
	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m			4,17100	0,41700
711				12 676,48	10 165,13
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
57	IZO0005	m2	390,00	2 277,60	2 277,60
	Izolace podlah- hydroizolační stěrka - plocha vodorovná D+M			5,84000	5,84000
58	IZO0006	m2	390,00	2 185,56	2 185,56
	Izolace stěn - hydrizolační stěrka - plocha svislá D+M			5,60400	5,60400
59	IZO00061	m2	25,00	140,10	140,10
	Penetrace hloubková v systému hydroizol. stěrky - plocha svislá D+M			5,60400	5,60400
60	IZO00062	m2	25,00	146,00	146,00
	Penetrace hloubková v systému hydroizolační stěrky - plocha vodorovná			5,84000	5,84000
61	IZO0007	m	90,00	1 214,10	1 214,10
	těsnící páska podlaha - stěna PES provazec D+M			13,49000	13,49000
62	IZO00072	m	90,00	1 214,10	1 214,10
	těsnící páska podlaha - stěna polyest. pogumovaný pás D+M			13,49000	13,49000
63	IZO00073	m	70,00	944,30	944,30
	vyplnění spáry podlaha - stěna trvale pružný tmel D+M			13,49000	13,49000
64	IZO00085	m2	390,00	1 052,22	1 052,22
	Izolace podlah- stěrka z modif. asfaltu - plocha vodorovná D+M			2,69800	2,69800
65	R71120001	m2	110,00	296,78	296,78
	skelná mříž. tkanina odolná proti alkáliím vložená do stěrky D+M			2,69800	2,69800
66	R71120002	m2	110,00	642,40	642,40
	síťovina ze skel. vláken s oky 4 x 4,5 mm tl. 2 mm vložená do stěrky D+M			5,84000	5,84000
67	998711101	t	988,00	52,36	34,58
	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech			0,05300	0,03500
68	998711181	t	497,00	26,34	17,39
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace			0,05300	0,03500
763				43 846,77	43 846,77
	Konstrukce suché výstavby				
77	R763121001	m2	630,00	850,50	850,50
	SDK stěna přesazená tl 200 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 b			1,35000	1,35000
78	763121714	m2	20,00	30,60	30,60
	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr			1,53000	1,53000
79	763121751	m2	112,00	151,20	151,20
	Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednotlivě			1,35000	1,35000
80	763131551	m2	562,00	3 282,08	3 282,08
	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+U			5,84000	5,84000
81	763131713	m	42,00	1 540,98	1 540,98
	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem			36,69000	36,69000
82	763131714	m2	20,00	116,80	116,80
	SDK podhled základní penetrační nátěr			5,84000	5,84000
83	763131761	m2	34,00	45,56	45,56
	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě			1,34000	1,34000
84	763131767	m2	12,00	446,52	446,52
	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,5 m			37,21000	37,21000
85	R76320001	m2	1 069,00	33 534,53	33 534,53
	rastrový podhled kazetový 600 x 600 mm tl. 8 mm vč. roštu viz. leg. podh			31,37000	31,37000
86	998763100	t	4 000,00	1 924,00	1 924,00
	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m			0,48100	0,48100
87	998763181	t	4 000,00	1 924,00	1 924,00
	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez po			0,48100	0,48100
766				13 522,04	9 294,64
	Konstrukce truhlářské				
91	766660002	kus	360,00	720,00	360,00

	Měněpráce	
Stavba:	1071	SŠ PTA Jihlava-demolice objektu údržby, Polenská70
Objekt:	003	Frézárna-úpravy pro elektroinstalaci
Rozpočet:	001	Fakturace-stavební část

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období
				Cena	Cena
Název				Množství	Množství
				2,00000	1,00000
	Montáž dveřních křidel otvívavých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zá				
92	611R629001 kus		2 340,00	4 680,00	2 340,00
	dveře vnitřní hladké CPL plně 1křídle 70x197 cm			2,00000	1,00000
93	766660722 kus		120,00	240,00	120,00
	Montáž dveřního kování			2,00000	1,00000
95	549R146002 kus		780,00	780,00	780,00
	klika - klika , WC sada			1,00000	1,00000
97	R7660001 ks		5 600,00	5 600,00	5 600,00
	venkovní okno jednokř. 800 x 1440 mm ozn. 01 vč. rámu a všech doplňk			1,00000	1,00000
98	998766101 t		823,00	57,61	57,61
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m			0,07000	0,07000
99	998766181 t		529,00	37,03	37,03
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizac			0,07000	0,07000
771	Podlahy z dlaždic			6 591,81	6 591,81
100	771474113 m		95,00	475,95	475,95
	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 r			5,01000	5,01000
101	771574131 m2		400,00	2 336,00	2 336,00
	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním l			5,84000	5,84000
102	597R614001 m2		357,00	2 490,08	2 490,08
	dlaždice keramické slinuté 29,8 x 29,8 x 0,9 cm protiskluz R9			6,97500	6,97500
103	771579191 m2		25,00	146,00	146,00
	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2			5,84000	5,84000
104	771579196 m2		70,00	408,80	408,80
	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložko			5,84000	5,84000
105	771591171 m		65,00	91,00	91,00
	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod			1,40000	1,40000
106	553R431002 m		120,00	88,20	88,20
	hliníkový přechodový profil povrch. upravený			0,73500	0,73500
107	553R4310021 m		150,00	110,25	110,25
	hliníkový dilatační profil povrch. upravený			0,73500	0,73500
108	R781494511 m		65,00	325,65	325,65
	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem pro sokly D+M			5,01000	5,01000
109	998771101 t		620,00	100,44	100,44
	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m			0,16200	0,16200
110	998771181 t		120,00	19,44	19,44
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizac			0,16200	0,16200

	Měněpráce	
pa:	1071	SŠ PTA Jihlava-demolice objektu údržby, Polenská70
akt:	004	ZTI-demolice údržby
zpočet:	001	Fakturace

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období
				Cena	Cena
				Množství	Množství
Název					
1	Zemní práce			131 081,65	70 924,19
16	451573111	m3	891,00	7 217,10	7 217,10
	Lože pod potrubí a stoky ze štěrkopísku			8,10000	8,10000
17	R592605002	m2	384,00	19 891,20	19 891,20
	asfaltový povrch ACO 11+, tl.50mm			51,80000	51,80000
18	R592605003	m2	349,00	18 078,20	18 078,20
	asfaltový povrch ACO 16, tl.50mm			51,80000	51,80000
19	R592605004	m3	3 879,00	12 063,69	12 063,69
	obalované kamenivo			3,11000	3,11000
20	R592605005	m2	246,00	12 742,80	12 742,80
	štěrkopísek zpevněný cementem tl.150mm			51,80000	51,80000
21	R919735113	m	24,00	931,20	931,20
	řezání živичného krytu v tl.12cm			38,80000	38,80000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			32 340,75	9 584,25
24	R998000001	t	97,50	9 584,25	9 584,25
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s dlážděným krytem (822 2.3 a 5.			98,30000	98,30000
721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace			33 446,00	33 446,00
25	721173604	m	280,00	1 680,00	1 680,00
	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 70 (ležaté)			6,00000	6,00000
26	721173607	m	450,00	4 500,00	4 500,00
	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 125 (ležaté)			10,00000	10,00000
27	721226521	kus	758,00	1 516,00	1 516,00
	Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 40			2,00000	2,00000
28	R721000201	kus	2 600,00	10 400,00	10 400,00
	Lapač střešních splavenin z PVC se zápachovou klapkou a lapacím koše			4,00000	4,00000
29	R721000202	m	300,00	13 350,00	13 350,00
	Potrubí kanalizační plastové systém KG DN 125 SN8 vč.tvarovek			44,50000	44,50000
30	R721000203	m	400,00	2 000,00	2 000,00
	Potrubí kanalizační plastové systém KG DN 150 SN8 vč.tvarovek			5,00000	5,00000
722	Zdravotecnika - vnitřní vodovod			25 046,50	25 046,50
31	722130236	m	695,00	5 212,50	5 212,50
	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50			7,50000	7,50000
32	722173103	m	200,00	800,00	800,00
	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D			4,00000	4,00000
33	722173104	m	290,00	5 510,00	5 510,00
	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D			19,00000	19,00000
34	722173105	m	490,00	8 820,00	8 820,00
	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D			18,00000	18,00000
35	722181231	m	54,00	108,00	108,00
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z			2,00000	2,00000
36	722181232	m	66,00	2 442,00	2 442,00
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z			37,00000	37,00000
37	722181241	m	72,00	144,00	144,00
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z			2,00000	2,00000
38	722224115	kus	170,00	340,00	340,00
	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem			2,00000	2,00000
39	722232046	kus	550,00	550,00	550,00
	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit			1,00000	1,00000
40	722290234	m	28,00	1 120,00	1 120,00
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80			40,00000	40,00000
725	Zdravotecnika - zařizovací předměty			38 300,00	38 300,00
41	R725000001	kus	28 200,00	28 200,00	28 200,00
	nerezový závěsný umývací žlab š.cca 1,35m, pro 3 výtoky. 3x nástěnná t			1,00000	1,00000

	Měněpráce	
stavba:	1071	SŠ PTA Jihlava-demolice objektu údržby, Polenská70
objekt:	004	ZTI-demolice údržby
rozpočet:	001	Fakturace

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období
				Cena	Cena
Název				Množství	Množství
42	R725000002	kus	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	umyvadlo keramické bez zakrytí sifonu - z.u.,konzoly,nerez sifon, baterie			1,00000	1,00000
43	R725000003	soubor	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Drobný režijní materiál, závěsná technika, konzole, objímky, utahovací kr			1,00000	1,00000
44	R725000005	kus	4 900,00	4 900,00	4 900,00
	Plochá elektrická ohříváč vody, 230V, 1,5kW, závěsný na zeď, objem ohř			1,00000	1,00000
23-M	Montáže potrubí			34 737,50	20 237,50
54	230170014	m	25,00	1 637,50	1 637,50
	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200			65,50000	65,50000
55	R451000004	soub	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Stavební výpomocce - prostupy stavebními konstrukcemi, drážkování vč.h			1,00000	1,00000
56	R721000001	kus	8 600,00	8 600,00	8 600,00
	Uliční vpust s mříží - kompletní - litinová mříž D400, tělo z PP, dno s odtč			1,00000	1,00000

pa:	Měněpráce	
ekt:	1071	SŠ PTA Jihlava-demolice objektu údržby, Polenská70
zpočet:	005	ZTI-úprava frézárny
	001	Fakturace

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období
				Cena	Cena
				Množství	Množství
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			17 109,15	17 109,15
18	R979000002	t	721,00	10 166,10	10 166,10
	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu bez naložení ale se složení n			14,10000	14,10000
19	R979000003	t	251,50	3 546,15	3 546,15
	Nakládání vybour. hmot na dopravní prostředek			14,10000	14,10000
20	R998000001	t	97,50	3 396,90	3 396,90
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s dlážděným krytem (822 2.3 a 5.			34,84000	34,84000
23-M	Montáže potrubí			37 047,50	17 500,00
48	R230200001	soub	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Kamerová zkouška potrubí			1,00000	1,00000
49	R451000003	soub	11 500,00	11 500,00	11 500,00
	Vybourání části stávajícího bet.žlabu v prostoru frézárny v místě křížení s			1,00000	1,00000

Položkový rozpočet stavby

Datum: 14.4.2020

Stavba : 23716

SS PTA Jihlava-demolice objektu údržby-vícepráce

Objednatel :

IČO :

DIČ :


Zhotovitel : POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.
Pávovská 913/12a
58601 Jihlava


IČO : 18198074

DIČ : CZ18198074

Za zhotovitele :

Za objednatele :

 POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA
spol. s r.o. -12-
Pávovská 12a, 586 01 Jihlava



		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	538 700,00
DPH	21 %	113 127,00
Cena celkem za stavbu		651 827

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
001 Demolice objektu	113 779	0	94 032	19 747	17,5
002 Frézárna-úpravy údržba-stavební část	5 566	0	4 600	966	0,9
003 Frézárna-elektroinstalace	227 606	0	188 104	39 502	34,9
004 ZTI-úprava frézárny	147 409	0	121 826	25 583	22,6
005 Zateplení jižní strany fasády	108 192	0	89 415	18 777	16,6
006 Zateplení východní strany fasády	49 275	0	40 723	8 552	7,6
Celkem za stavbu	651 827	0	538 700	113 127	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
001	001 Nabídka	113 779	0	94 032	19 747	17,5
002	001 Nabídka	5 566	0	4 600	966	0,9
003	001 Nabídka	227 606	0	188 104	39 502	34,9
004	001 Nabídka	147 409	0	121 826	25 583	22,6
005	001 Nabídka	108 192	0	89 415	18 777	16,6
006	001 Nabídka	49 275	0	40 723	8 552	7,6
	Celkem za stavbu	651 827	0	538 700	113 127	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	8,3	43 848	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	30,0	157 881	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	23,1	0	121 826	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0,8	0	4 318	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0,9	0	4 600	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1,8	9 464	0	0	0	0

96	Bourání konstrukcí	0,1	500	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0,6	3 081	0	0
M21	Elektromontáže	34,3	0	0	180 765
Celkem za stavbu		100,0	214 774	130 744	180 765

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Zařízení staveniště	8 928
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Vedlejší rozpočtové náklady	3 489
Celkem za stavbu	12 417

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Nabídka	JKSO	
Objekt			SKP	
001	Demolice objektu		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
23716	SS PTA Jihlava-demolice objektu údržby-víceprac		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	94 032	Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	0	Provoz investora	0
R	M práce celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
N	M dodávky celkem	0	Rezerva rozpočtu	0
ZRN	celkem	94 032	Vedlejší rozpočtové náklady	0
	HZS	0		
	ZRN+HZS	94 032	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	94 032	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0	%	94 032 Kč
DPH		21,0	%	19 747 Kč
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč
DPH		0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				113 779 Kč

Poznámka :

Stavba :	23716 SS PTA Jihlava-demolice objektu údržby-víceprac	Rozpočet : 001
Objekt :	001 Demolice objektu	Nabídka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	43 848	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	50 184	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	94 032	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	0,0	94 032	0
Provoz investora	0	0,0	94 032	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	94 032	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	94 032	0
Vedlejší rozpočtové náklady	0	0,0	94 032	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	23716 SŠ PTA Jihlava-demolice objektu údržby-vícep	Rozpočet: 001
Objekt :	001 Demolice objektu	Nabídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	R564951001	Podklad ze stavební drti se zeminou tl.140 mm se zhuštěním D+M	m2	471,48	93,00	43 847,64
Celkem za		5 Komunikace				43 847,64
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
2	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	136,00	369,00	50 184,00
Celkem za		6 Úpravy povrchu, podlahy				50 184,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Nabídka	JKSO	
Objekt			SKP	
002		Frézárna-úpravy údržba-stavební část	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
23716		SS PTA Jihlava-demolice objektu údržby-víceprac	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Zařízení staveniště	0
Z PSV celkem	4 600	Provoz investora	0
R M práce celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
N M dodávky celkem	0	Rezerva rozpočtu	0
ZRN celkem	4 600	Vedlejší rozpočtové náklady	0
HZS	0		
ZRN+HZS	4 600	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	4 600	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		4 600 Kč
DPH	21,0 %		966 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			5 566 Kč

Poznámka :

Stavba :	23716 SŠ PTA Jihlava-demolice objektu údržby-víceprac	Rozpočet :	001
Objekt :	002 Frézárna-úpravy údržba-stavební část	Nabídka	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	4 600	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	4 600	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	0,0	4 600	0
Provoz investora	0	0,0	4 600	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	4 600	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	4 600	0
Vedlejší rozpočtové náklady	0	0,0	4 600	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	23716 SŠ PTA Jihlava-demolice objektu údržby-vícep	Rozpočet: 001
Objekt :	002 Frézárna-úpravy údržba-stavební část	Nabídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
1	R7660001.1	Venkovní okno jednokř.800x800 mm vč.rámu a všech doplňků D+M	ks	1,00	4 600,00	4 600,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				4 600,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Nabídka	JKSO	
Objekt			SKP	
003		Frézárna-elektroinstalace	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
23716		SS PTA Jihlava-demolice objektu údržby-víceprac	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel		POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Zařízení staveniště	7 339
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	180 765		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	180 765		
HZS	0		
ZRN+HZS	180 765	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	188 104	Ostatní náklady celkem	7 339
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		188 104 Kč
DPH	21,0 %		39 502 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			227 606 Kč

Poznámka :

Stavba :	23716 SŠ PTA Jihlava-demolice objektu údržby-víceprác	Rozpočet : 001
Objekt :	003 Frézárna-elektroinstalace	Nabídka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	180 765	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	180 765	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	7 339	0,0	180 765	7 339
CELKEM VRN				7 339

Položkový rozpočet

Stavba :	23716 SŠ PTA Jihlava-demolice objektu údržby-vícep	Rozpočet: 001
Objekt :	003 Frézárna-elektroinstalace	Nabídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	M21	Elektroinstalace-dle přiložené položkové nabídky	Kč	164 331,70	1,10	180 764,87
	Celkem za	M21 Elektromontáže				180 764,87

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Nabídka	JKSO	
Objekt			SKP	
004		ZTI-úprava frézárny	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
23716		SS PTA Jihlava-demolice objektu údržby-víceprac	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Zařízení staveniště	0
R	PSV celkem	121 826	Provoz investora	0
M	M práce celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
N	M dodávky celkem	0	Rezerva rozpočtu	0
ZRN	ZRN celkem	121 826	Vedlejší rozpočtové náklady	0
	HZS	0		
	ZRN+HZS	121 826	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	121 826	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
	Základ pro DPH	21,0 %		121 826 Kč
	DPH	21,0 %		25 583 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
	DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				147 409 Kč

Poznámka :

Stavba :	23716 SŠ PTA Jihlava-demolice objektu údržby-víceprac	Rozpočet :	001
Objekt :	004 ZTI-úprava frézárny	Nabídka	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
720 Zdravotechnická instalace	0	121 826	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	121 826	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	0,0	121 826	0
Provoz investora	0	0,0	121 826	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	121 826	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	121 826	0
Vedlejší rozpočtové náklady	0	0,0	121 826	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	23716 SŠ PTA Jihlava-demolice objektu údržby-vícep	Rozpočet: 001
Objekt :	004 ZTI-úprava frézárny	Nabídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
1	720,730	ZTI, ÚT-dle přiložené položkové nabídky	Kč	121 826,00	1,00	121 826,00
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				121 826,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Nabídka	JKSO	
Objekt			SKP	
005		Zateplení jižní strany fasády	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
23716		SS PTA Jihlava-demolice objektu údržby-víceprac	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel		POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	84 514	Vedlejší rozpočtové náklady	3 489
Z PSV celkem	1 412		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	85 926		
HZS	0		
ZRN+HZS	85 926	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	89 415	Ostatní náklady celkem	3 489
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		89 415 Kč
DPH	21,0 %		18 777 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			108 192 Kč

Poznámka :

Stavba :	23716 SŠ PTA Jihlava-demolice objektu údržby-víceprac	Rozpočet :	001
Objekt :	005 Zateplení jižní strany fasády	Nabídka	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu, podlahy	75 613	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	6 724	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 177	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	1 412	0	0	0
CELKEM OBJEKT	84 514	1 412	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	3 489	0,0	85 926	3 489
CELKEM VRN				3 489

Položkový rozpočet

Stavba :	23716 SŠ PTA Jihlava-demolice objektu údržby-vícep	Rozpočet: 001	
Objekt :	005 Zateplení jižní strany fasády	Nabídka	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
1	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	3,60	45,70	164,52
2	622325522RU1	Zateplovací systém Cemix, sokl, XPS tl. 100 mm s omítkou mozaikovou	m2	4,30	1 753,00	7 537,90
3	622325734RT3	Zatepl.systém Cemix, fasáda, miner.desky KV 140 mm s omítkou silikonovou NRB, zrno 2 mm	m2	31,60	1 996,00	63 073,60
4	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta	m	17,60	106,00	1 865,60
5	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	9,00	102,00	918,00
6	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	35,90	57,20	2 053,48
Celkem za		6 Úpravy povrchu, podlahy				75 613,10
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
7	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	35,90	67,10	2 408,89
8	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	35,90	31,20	1 120,08
9	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	35,90	59,90	2 150,41
10	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	35,90	13,40	481,06
11	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	35,90	7,70	276,43
12	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	35,90	8,00	287,20
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				6 724,07
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,97	1 104,00	2 177,18
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				2 177,18
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
14	764410260R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 400 mm	m	2,40	529,00	1 269,60
15	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	2,40	52,00	124,80
16	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,01	1 894,00	17,41
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				1 411,81

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Nabídka	JKSO
Objekt			SKP
006		Zateplení východní strany fasády	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
23716		SS PTA Jihlava-demolice objektu údržby-viceprac	Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.	Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	36 228	Zařízení staveniště
			1 589
R	PSV celkem	2 906	
N	M práce celkem	0	
	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	39 134	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	39 134	Ostatní náklady neuvedené
			0
	ZRN+ost.náklady+HZS	40 723	Ostatní náklady celkem
			1 589

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	40 723 Kč
DPH	21,0 %	8 552 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		49 275 Kč

Poznámka :

Stavba :	23716 SŠ PTA Jihlava-demolice objektu údržby-víceprác	Rozpočet : 001
Objekt :	006 Zateplení východní strany fasády	Nabídka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu, podlahy	32 084	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 740	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	500	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	904	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	2 906	0	0	0
CELKEM OBJEKT	36 228	2 906	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	1 589	0,0	39 134	1 589
CELKEM VRN				1 589

Položkový rozpočet

Stavba :	23716 SŠ PTA Jihlava-demolice objektu údržby-vícep	Rozpočet: 001	
Objekt :	006 Zateplení východní strany fasády		Nabídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
1	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	5,20	45,70	237,64
2	622325522RU1	Zateplovací systém Cemix, sokl, XPS tl. 100 mm s omítkou mozaikovou	m2	1,10	1 753,00	1 928,30
3	622325734RT3	Zatepl.systém Cemix, fasáda, miner.desky KV 140 mm s omítkou silikonovou NRB, zrno 2 mm	m2	13,53	1 996,00	27 005,88
4	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta	m	11,40	106,00	1 208,40
5	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	8,50	102,00	867,00
6	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	14,63	57,20	836,84
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				32 084,06
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
7	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	14,63	67,10	981,67
8	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	14,63	31,20	456,46
9	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	14,63	59,90	876,34
10	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	14,63	13,40	196,04
11	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	14,63	7,70	112,65
12	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	14,63	8,00	117,04
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				2 740,20
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
13	96	Odstranění válcovaného profilu	kpl	1,00	500,00	500,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				500,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,82	1 104,00	903,78
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				903,78
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
15	764908403R00	Lindab, oplechování říms, rš 330 mm	m	4,50	640,00	2 880,00
16	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,01	1 894,00	25,91
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				2 905,91