



**Dodatek č.1**  
**ke smlouvě o dílo č. KT/10941/19**  
na realizaci stavby

**„K1906 Stavební úpravy přístupové komunikace k objektu Kostela sv. Michaela archanděla, Masarykovo náměstí v Litvínově“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění  
(dále jen **Občanský zákoník, nebo „OZ“**)

**I.**  
**Smluvní strany**

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**  
Zastoupený : Karlem Rosenbaumem, 2.místostarostou města  
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov  
IČ : 002 66 027  
DIČ : CZ 00266027  
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov  
č.ú. : 0000921491 / 0100  
datová schránka : 8TYBQZK  
(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **Druhá severočeská stavební společnost, spol. s r.o.**  
Zastoupený : Josefem Štayrem, jednatelem  
Sídlo : Perštejn 300, 431 63 Perštejn  
IČ : 44223242  
DIČ : CZ44223242  
bankovní spojení : KB  
č. účtu : 681644441/0100  
osoba oprávněná jednat za uchazeče: Josef Štayr  
datová schránka : ukcvb29  
kontaktní tel :   
kontaktní e-mail :   
(dále jen **zhotovitel**)

**II.**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/10941/19 na realizaci stavby  
**„K1906 Stavební úpravy přístupové komunikace k objektu Kostela sv. Michaela archanděla,  
Masarykovo náměstí v Litvínově“** dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, týkajícího se změny čl. IV.  
Doba plnění takto:

Doba plnění díla v rozsahu článku III. :

**Lhůta – termín provedení díla je 10 týdnů od zahájení běhu lhůty díla.**

Dále se tímto dodatkem mění čl. V. Cena takto:

Cena předmětu díla dle SoD	1 215 530,78 Kč
Vícepráce – ZL č.1	403 685,00 Kč
Méněpráce – ZL č.2	- 342 431,03 Kč
<b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>1 276 784,75 Kč</b>

III.

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

V Litvínově dne 27-04-2020

v PERŠTEJNĚ dne 24-04-2020

Za objednatele :

Za zhotovitele :



Karel Rosenbaum  
2. místopředseda města

Josef Štaylor, jednatel

## Změnový list - vícepráce

č.

1

stavba: K1906 Stavební úpravy přístupové komunikace k objektu Kostela sv. Michaela archanděla, Masyrykovo náměstí v Litvínově

Datum : 02.04.2020

Vypracoval :

Popis změny a její účel :

Dle projektu byla při navrhování konstrukce použita skladba D1-D-1-V-PII. Tato skladba předpokládá, že hodnota únosnosti zemní pláně je min.  $E_{def,2} = \text{min. } 60 \text{ MPa}$ .

Pro ověření únosnosti zemní pláně byly provedeny 12.3.2020 geotechnikem celkem 3 x zátěžové zkoušky. ( Protokol o rázové zatěžovací zkoušce č. RZ<sub>LI</sub> 1/20/32, RZ 2/20/33 )

Z naměřených hodnot zátěžových zkoušek vyplývá, že zemní pláň nemá minimální požadovanou únosnost  $E_{def,2} = \text{min. } 60 \text{ MPa}$ .

1.zkouška 55,0 MPa; 2.zkouška 22,1 MPa; 3.zkouška 10,3 MPa

V aktivní zóně se vyskytují materiály, které jsou nevhodné dle ČSN 736133 a mohlo by dojít působením změn teploty, vlhkosti a zatížení ke změně jejich fyzikálně mechanickým vlastností.

Geotechnikem navržené nové řešení dle TP 170 je skladba D1-D-1-V-PIII:

**Skladba:**

- DL 80 mm
- L 40 mm
- KSC I 160 mm
- MZ 200 mm

Pod takto navrženou skladbu konstrukčních vrstev je zapotřebí sanovat zemní pláň, aby vyhovovala ČSN. Sanace zemní pláně odsouhlasena geotechnikem stabilizací pomocí pojiva Geosol C 70.

Z důvodu nutnosti provést stabilizaci pláně v jednom kroku se musí stavba provádět v jedné etapě. Z toho důvodu je nutné převést veškerý materiál, který se bude používat nazpět na meziděpo, aby bylo možno provést sanaci zemní pláně. V souladu s rozhodnutím správního orgánu je třeba změnit stávající svislé dopravní značky

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
viz. příložený položkový rozpočet				403 685,00 Kč	
cena celkem bez DPH				<b>403 685,00 Kč</b>	
upravená cena bez DPH					

Druhá severočeská

DIČ: CZ44223242

©

Vypracoval :

Datum : 02.04.2020

Odbor is

Kontroloval :

Datum : 2.4.2020

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>Objekt : 47.1</b>										<b>68 170</b>
<b>99: Přesun hmot</b>										<b>68 170</b>
73.	B	997221551		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na - vzdálenost do 1 km	t	69,34		69,34	35,54	2 464
74.	B	997221561		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na - vzdálenost do 1 km	t	693,4		693,4	39,98	27 722
79.	SP	998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	177,8		177,8	192,29	34 189
79.	B	998225111		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní - vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	71,3		71,3	53,23	3 795

**SO\_01: Stavební objekt 01**

**335 515**

**005: Komunikace**

**306 501**

1.	SP	564861111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	445,0	--	445,0	142,12	63 244
2.	SP	561081211		Zřízení podkladu ze zeminy upravené cementem tl 500 mm do 1000 m2	m2	445,0	--	445,0	239,35	106 511
3.	H	58591003		pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna	t	58,0	--	58,0	2 357,70	136 747

**099: Přesun hmot HSV**

**25 507**

80.	SP	997211611		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	177,8	--	177,8	101,79	18 098
81.	SP	997221561		Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	177,8	--	177,8	41,67	7 409

**91: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch**

**3 506**

71.	SP	914511112		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,0		1,0	343,57	344
72.	B	40445225		sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm	kus	1,0		1,0	667,53	668
82.	SUB	X1		Úprava značky pomocí polepu	kpl	1,0	--	1,0	2 495,24	2 495

## Změnový list - méněpráce

č.

2

stavba: K1906 Stavební úpravy přístupové komunikace k objektu Kostela sv. Michaela archanděla, Masyrykovo náměstí v Litvínově

Datum : 02.04.2020

Vypracoval :

Popis změny a její účel :

Odečítají se položky související se změnou zatřídění dle TP z D1-D-1-V-P II na D1-D-1-V-P III

Dále není potřeba lokálně podél budovy ČS a.s. provést všechny vrstvy dle PD (ponechání stávajících)

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
viz. přiložený položkový rozpočet				- 342 431,03	
cena celkem bez DPH				- 342 431,03	
upravená cena bez DPH					

Vypracoval :

Datum : 02.04.2020

Kontroloval *Qdb*

Datum : 2.4.2020

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
Objekt : 47.1										-342 431,03
1: Zemní práce										- 171 643
5.	B	113107175		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na - skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o / tl. vrstvy do 100 mm	m2	- 40,0		- 40,0	131,81	-5 272,34
6.	B	113107224		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku - na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. / vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	- 269,0		- 269,0	57,80	-15 548,70
15.	B	122302201R00		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	- 133,46		- 133,46	346,87	-46 293,27
16.	B	122302209		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na - vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za / lepivost horniny tř. 4	m3	- 205,5		- 205,5	34,48	-7 085,64
17.	B	162301101		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení - výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	- 126,5		- 126,5	58,33	-7 378,75
18.	B	162701105		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení - výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	- 205,5	-	- 205,5	215,04	-44 190,72
19.	B	162701109		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení - výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za / každých dalších i započatých 1 000 m	m3	- 205,5		- 205,5	16,59	-3 408,95
20.	B	171201211		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do - Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	- 369,9		- 369,9	114,80	-42 464,52
5: Komunikace										-170 788,14
28.	B	564851111R2		Podklad ze štěrku dle ŠDA s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm - frakce 0-32	m2	- 307,0		- 307,0	92,02	-28 250,14
29.	B	564871111		Podklad ze štěrku dle ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 250 mm	m2	- 890,0		- 890,0	148,04	-131 755,60
30.	B	567132111		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 8/10 - (KSC I), po zhuštění tl. 160 mm	m2	- 40,0		- 40,0	260,20	-10 408,00
34.	B	181951102		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	- 40,0		- 40,0	9,36	-374,40

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo číslo: KT/10941/19

Smlouva o dílo „K1906 Stavební úpravy přístupové komunikace k objektu Kostela sv. Michaela archanděla, Masarykovo náměstí v Litvínově“

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	14.4.2020	Jana Jünglingová	referent OIRR	
Schválil:	17-04-2020	Ing. Tomáš Hubal	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	17-04-2020	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	17-04-2020	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	-----	Číslo usnesení:	-----	
ZM:	-----	Číslo usnesení:	-----	
Zveřejněno:	Od: ----	Do: ----		
Vedení města:	27-04-2020	Karel Rosenbaum	místostarosta města	