

SMLOUVA O DÍLO

č. 011/2020

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi níže uvedenými smluvními stranami

Název dodávky: „REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZŠ A MŠ NA DALIBORCE V HOŘICÍCH V BUDOVĚ ZŠ - levá část“

1. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Obchodní firma: Město Hořice
IČ: 00271560
DIČ: CZ 00271560
Sídlo: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice
Zastoupený: starostou panem Alešem Svobodou

1.2. ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: **HC stav s.r.o.**
Sídlo / místo podnikání: **533 45 Opatovice n/L, Libišany 154**
Zastoupený / jednatel: **Ing. Rostislav Havelka**
IČ: 28406516
DIČ: CZ 28406516
Bankovní spojení: **KB Hradec Králové**
Číslo účtu: 107-5460670227/0100

(objednatel a zhotovitel jsou dále označováni společně jen jako „smluvní strany“ či „strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana“ nebo jako „zhotovitel“ a „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že v rozsahu této smlouvy, v souladu se výzvou a projektovou dokumentací v kvalitě odpovídající platným normám ČSN, EN, vyhláškám o obecných technických požadavcích na výstavbu, ISO normám, platným zákonům a předpisům souvisejících s plněním zakázky a provede stavební práce s názvem: „**REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZŠ A MŠ NA DALIBORCE V HOŘICÍCH V BUDOVĚ ZŠ - levá část**“ tvořící předmět smlouvy. Předmět smlouvy (v textu označovaného též pojmy „předmět díla“ či „dílo“) tvoří stavební práce a dodávky dle výzvy, projektové dokumentace a cenové nabídky zhotovitele, které jsou přílohou této smlouvy.

2.2. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Postup prací musí odpovídat v tomto rámci zájmům objednatele.

- 2.3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu smlouvy provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu smlouvy, k jeho úspěšnému užívání a uvedení do řádného provozu, a to v souladu s platnými normami, předpisy a touto smlouvou bez ohledu na to, zda tyto práce, dodávky, služby a výkony byly obsaženy v dokumentaci. Dále, revize, topné a tlakové zkoušky, dokumentace skutečného provedení, ekologická likvidace všech odpadů včetně odvozu a poplatku za skládku, úklid, atd..
- 2.4. Zhotovitel jako odborná firma provedl kontrolu předaných podkladů a dokumentace a prohlašuje, že oznámil objednateli chyby, vady nebo jiné nedostatky předané dokumentace, včetně smlouvy o dílo, které by bránily provedení díla a bezvadnému provozu díla a je si vědom toho, že v průběhu provádění prací v souvislosti s prováděním díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznamování se s takovými podklady. Dále se zhotovitel plně obeznámil se situací na staveništi, důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy. Součástí předmětu smlouvy je i zajištění veškerých dokumentů, dokladů a certifikátů potřebných pro řádné předání.
- 2.5. Zhotovitel stavby bude v průběhu přípravy a realizace stavby úzce spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce a technickým dozorem investora, bude jim poskytovat potřebnou součinnost a dodržovat jejich pokyny.
- 2.6. Zhotovitel provede dílo odbornými kvalifikovanými zaměstnanci. Zhotovitel odpovídá za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění díla. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit na požádání objednatele.
- 2.7. Veškeré důsledky vzniklé nesplněním výše uvedených povinností jdou k tíži zhotovitele.
- 2.8. Místem plnění díla je ZŠ Na Daliborce čp. 866 na p. č. st. 946/1 v Hořicích.
- 2.9. V případě nerealizace některých prací z nabídkového rozpočtu nebudou tyto práce fakturovány.

3. Doba plnění

- 3.1. Termín zahájení prací: červen 2020 dle dohody s objednatelem
- 3.2. Termín dokončení a předání díla zhotovitelem: 21.8. 2020.
- 3.3. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce pouze na příkaz objednatele nebo v případě vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, majících bezprostřední vliv na plnění díla jako jsou zejména stávky, výluky, blokády, válka, hrozba války, mobilizace, převraty, přírodní katastrofy, odmítnutí povolení vládou nebo dalšími úřady v takovém rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují splnění smluvních závazků. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran odpovídající vzniklé situaci. Smluvní strana, u které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 3 dnů od data vzniku takové okolnosti písemně uvědomit druhou smluvní stranu. Ve stejné lhůtě uvědomí písemně druhou stranu i o tom, že dotyčná situace pominula.

- 3.4. Zhotovitel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že z důvodů výše uvedených nebude technicky možné dílo dokončit ve lhůtě smluvené. Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení díla.
- 3.5. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení výše uvedených termínů upomínat. Nedodržení dílčího, popř. jiného termínu plnění díla uvedeného v této smlouvě, dochází k prodloužení zhotovitele se všemi důsledky z toho plynoucími.

4. Odměna za dílo

- 4.1. Zhotovitel převzal a prostudoval před zahájením prací od objednatele veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy, tuto dokumentaci a podklady pečlivě prostudoval a prohlašuje, že k ní nemá žádné výhrady, provedl její ocenění a na základě všech informací předložil objednateli nabídku konečné ceny jím prováděného díla.
- 4.2. Odměna za dílo dle čl. 2 se sjednává jako cena maximální bez DPH, která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením prací, dodávek, služeb a výkonů včetně odvozu a řádné likvidace odpadů a to ve výši:

1 474 564,00 Kč

(slovy: jedenmiliončtyřístasedmdesátčtyřitisícpětsetšedesátčtyřikorun českých)

- 4.3. Nad rámec dohodnuté odměny za dílo se zhotovitel zavazuje provést po dohodě s objednatelem i případné objednatel požadované vícepráce a změny. Změny v položkovém rozpočtu a rozsahu realizovaných prací podléhají písemnému schválení obou smluvních stran – dodatek smlouvy. Případné vícepráce budou přednostně oceněny jednotkovými cenami z nabídky zhotovitele, pokud tyto v nabídce nebudou, budou oceněny cenami dle ceníku URS 2020.

5. Platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny bude objednatelem provedena následovně: každých 30 dnů od zahájení prací bude zhotovitelem vystaven daňový doklad za provedené a odsouhlasené práce, po dokončení a převzetí prací bude vystavena konečná faktura. Rozsah konečného plnění bude odsouhlasen zjišťovacím protokolem, jenž bude obsahovat soupis skutečně provedených prací. Tento den je zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Zástupce objednatele na stavbě je povinen tyto zjišťovací protokoly zhotovitele ověřit a potvrdit svým podpisem nejpozději do 5 pracovních dnů jejich správnost a oprávněnost. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit teprve po řádném dokončení celého díla bez vad a nedodělků dle této smlouvy.
- 5.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Práce uvedené v příložené cenové nabídce a nerealizované v plném rozsahu nebudou objednateli účtovány. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i vícepráce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny a smluvně zabezpečeny dle smlouvy o dílo – dodatkem, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. Práce, které provedl zhotovitel mimo smluvní objem nebo o své újmě, odchýlně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná

a tyto budou smluvně zabezpečeny. Pak se k samostatnému soupisu těchto prací přikládá i uzavřený dodatek smlouvy o dílo.

- 5.3. Bez potvrzeného soupisu provedených prací se zhotovitelem vystavený doklad považuje za neplatný.
- 5.4. Splatnost daňového dokladu je 25 dnů ode dne jeho doručení na doručovací adresu objednatele. Pokud je pohledávka zhotovitele neoprávněná, nebo má-li platební doklad jiné vady, je objednatel oprávněn do 14 ti dnů po jeho obdržení platební doklad bez zaplacení vrátit. Ve vráceném daňovém dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti daňový doklad opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (příp. odevzdání) opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu.
- 5.5. Daňový doklad se považuje zaplacený dnem, kdy je platba odepsána z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

6. Změna termínů

- 6.1. Objednatel je oprávněn po dohodě se zhotovitelem v návaznosti na změnu svých finančních možností rozhodnout o zastavení výstavby, jejím zpomalení či o dočasném zastavení dílčích prací. O takovém rozhodnutí musí zhotovitele písemnou formou vyrozumět, přičemž termíny plnění se pro takový případ posouvají adekvátně prodlení, které díky takovému rozhodnutí objednatele nastane.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli dle vzájemné dohody v průběhu června 2020 po podpisu této smlouvy. Zhotovitel přebírá okamžikem předání staveniště v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost a za dodržování předpisů o ochraně životního prostředí. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.
- 7.2. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu, nebo škodu odstranit na své náklady.
- 7.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací a svá stanoviska psát do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány, nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
- 7.4. Materiály nebo stavební dílce, které nejsou v souladu s předanou nabídkou, zadávací dokumentací nebo neodpovídají požadovaným parametrům, musí být z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, je objednatel oprávněn k jejich odstranění na náklad zhotovitele.
- 7.5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, pracovištích a přilehlých komunikacích pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s obecně platnými právními předpisy.
- 7.6. Vykližené staveniště bude protokolárně předáno nejpozději do 5 kalendářních dnů

po předání a převzetí bezvadného díla.

8. Předání díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání bez vad a nedodělků.
- 8.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení tyto doklady: Písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu se smlouvou a s požadavky objednatele, všemi příslušnými právními předpisy, normami a standardy. Příslušnou dokumentaci skutečného provedení stavby v tištěné a elektronické podobě, protokoly a případných revizích a zkouškách. Záruční listy dodávek a montáže a veškeré potřebné doklady, fotodokumentaci průběhu výstavby. Vše ve dvojím vyhotovení.
- 8.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis drobných vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění.
- 8.4. Splněním díla se rozumí úplné provedení díla, podepsání konečného předávacího protokolu a předání a převzetí díla včetně podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků a předání všech dokladů shora uvedených.

9. Odpovědnost zhotovitele za vady díla

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti specifikované touto smlouvou o dílo po celou záruční dobu. Tato záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla ze strany objednatele a končí uplynutím **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.
- 9.2. V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat písemnou formou. V Reklamaci objednatel vady popíše, popřípadě uvede, jak se projevují.
- 9.3. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:
 - 9.3.a. v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady,
 - 9.3.b. v případě, že zhotovitel vadu neuzná a objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je zhotovitel povinen mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, zhotovitel za ni odpovídal a vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně takových prací,
 - 9.3.c. v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvní účel, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno zhotoviteli.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady ve smyslu § 2615 občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 2099 a následně občanského zákoníku.

10. Sankce, smluvní pokuty

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení

s termínem dokončení díla bez vad a nedodělků ve výši **3.000 Kč**, a to za každý den prodlení.

- 10.2. Pro případ, že dílo nebude z viny zhotovitele dodáno vůbec v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla za každý započatý týden prodlení. Maximálně však do 10% celkové ceny díla. Uplatněním či zaplacením této pokuty není dotčen nárok objednatele na uplatnění dalších pokut sjednaných touto smlouvou za jednotlivá či dílčí porušení dalších povinností zhotovitele z této smlouvy vyplývajících.
- 10.3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury - daňových dokladů, nebo její části je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 10.4. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních vad díla je oprávněn objednatel vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500 Kč** za každou reklamační vadu a den prodlení s odstraněním.
- 10.5. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem vyklizení staveniště nebo pokud zhotovitel staveniště v dohodnutém termínu neupraví do sjednaného stavu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500 Kč** za každý den prodlení.
- 10.6. V případě, že zhotovitel neodpoví na požadavky objednatele ve stavebním deníku nebo uplatněné e-mailem na adresu zhotovitele uvedenou ve smlouvě ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejich doručení, uhradí smluvní pokutu ve výši **100 Kč** za každý den prodlení a jednotlivý požadavek.
- 10.7. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
- 10.8. Nárok na náhradu vzniklé škody není zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy dotčen.

11. Postup a organizace prací

- 11.1. Určenými zástupci stran na stavbě jsou:

za objednatele: Ing. Radoš Rykl
technický dozor investora:
zhotovitele: Ing. Rostislav Havelka

tel.: 

tel.: 

tel.: 

- 11.2. Výše uvedení zástupci stran jsou oprávněni ke všem úkonům nezbytným k realizaci vlastní stavby (prací) s výjimkou provádění změn této smlouvy. Zejména se jedná o přebírání provedených prací nebo částí díla, kontrolu prací prováděných zhotovitelem, vedením stavebního deníku, podpisu platebních dokladů. Zástupce objednatele může zápisem do stavebního deníku určit své další spolupracovníky k zajištění výkonu dílčích činností objednatele, resp. technického dozoru současně s vymezením jejich kompetencí a pravomocí. Zástupce objednatele má právo požadovat v průběhu prací jejich změny a je oprávněn za něho uzavírat formou zápisů ve stavebním deníku podmínky pro realizaci objednatelům požadovaných změn.

- 11.3. Zhotovitel se zavazuje poskytovat všem případným dalším účastníkům

výstavby nezbytné informace a součinnost a dodržovat podmínky a požadavky jednotlivých správců inženýrských sítí.

- 11.4. Zhotovitel může pověřit provedením části stavby jinou osobu (subdodavatele), ale pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je odpovědný objednateli i v takovém případě ve stejném rozsahu, jakoby dílo zhotovoval sám.
- 11.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit na stavbě stálou přítomnost svého zástupce, který je oprávněn ke všem úkonům nezbytným k realizaci vlastních prací s výjimkou provádění změn této smlouvy. Zejména se jedná o předávání provedených prací nebo částí díla. Tento zástupce bude řešit případné připomínky objednatele a bude zodpovídat za jednání pracovníků zhotovitele.
- 11.6. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajišťuje zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, smluveným podmínkám. Toto ustanovení neplatí v případech, kdy materiály zajišťuje objednatel sám a cenu těchto dodávek odečítá z jednotkových cen, případně ceny díla.
- 11.7. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví bezdůvodně práce na díle, neplní termíny, nebo bude zřejmé, že nedodrží termín dokončení a předání díla ve smyslu předmětu této smlouvy nebo pokud budou práce prováděny ve zjevně nevyhovující kvalitě, má objednatel, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, právo zadat provedení nebo dokončení předmětu smlouvy nebo její části jiné organizaci. V případě takového selhání je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady s tímto spojené do 30 dnů po předložení příslušné faktury.

12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy o dílo v případě porušení uvedené smlouvy o dílo v případě porušení uvedené smlouvy jednou ze stran. Za podstatné porušení smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se považuje zejména provádění díla v rozporu s ustanoveními smlouvy, nebo jiných závazných dokumentů či předpisů.
- 12.2. V případě odstoupení ze strany objednatele má objednatel nárok na náhradu prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením, zejména: nákladů, které vzniknou v souvislosti s reorganizací smlouvy, a nákladů, které mohou vzniknout v souvislosti s pověřením jiných obchodních společností.
- 12.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace nebo na jeho majetek bude prohlášen konkurs či návrh na konkurs bude zamítnut pro nedostatek majetku.

13. Pojištění a odpovědnost za škodu

- 13.1. Pojištění stavby, tj. včetně pojištění rizik zhotovitele, zajistí v plném rozsahu zhotovitel tak, že si zabezpečí stavební a montážní pojištění proti všem nebezpečím.
- 13.2. Zhotovitel se zavazuje pojištěním stavby provést na vlastní náklady.
- 13.3. Smluvní strany si vzájemně odpovídají za škodu ve smyslu § 2894 a násl. občanského zákoníku.

14. Ostatní ujednání

14.1. Zhotovitel se zavazuje, že:

- 14.1.a. předmět plnění uvedený v článku 2 této smlouvy provede na své nebezpečí a do doby předání dokončeného díla nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle;
- 14.1.b. nemá vlastnické právo ke zhotovovanému dílu;
- 14.1.c. provede dílo v kvalitě odpovídající příslušným platným ČSN a EN normám v souladu s platnými bezpečnostními předpisy za současného respektování vyhlášek a technických předpisů;
- 14.1.d. bude hospodařit s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

14.2. Zhotovitel stvrzuje, že:

- 14.2.a. je seznámen s rozsahem a povahou díla;
- 14.2.b. jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a další nezbytné podmínky k provedení díla;
- 14.2.c. disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné;
- 14.2.d. povede stavební deník od dne předání staveniště do doby převzetí díla bez vad. Stavební deník bude veden podle zákona, stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s ujednáními o stavebním deníku dle této smlouvy.

14.3. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 3 dnů po té co nastaly, zejména pak vstup do likvidace a prohlášení konkursu.

14.4. Uzavřená smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Dojde-li k této změně, sdělí si ji smluvní strany písemně do 5 dnů poté, co nastala.

14.5. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

14.6. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu stanovenou právními předpisy ČR.

14.7. Zhotovitel se zavazuje, že po skončení realizace zakázky vrátí veškerou zapůjčenou předanou dokumentaci objednateli.

15. Závěrečné ustanovení

15.1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro případné vypracování jejích dodatků.

15.2. V případě, že jednotlivá ustanovení této smlouvy se stanou neplatnými či neúčinnými, zůstává platnost či účinnost smlouvy v ostatních bodech tímto nedotčena. Neúčinná ustanovení budou po dohodě stran nahrazena ustanoveními, která odpovídají smyslu neúčinných ustanovení.

15.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

15.4. Přílohy dle textu jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 6

- 15.4.a. Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele
- 15.4.b. Příloha č. 2 – Výzva objednatele
- 15.4.c. Příloha č. 3 – Harmonogram postupu výstavby

15.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Hořicích dne 31-03-2020

V Libišanech dne 3.3.2020

za objednatele



Aleš Svoboda starosta



za zhotovitele



Rostislav Havelka



KRYCÍ LIST

Veřejná zakázka malého rozsahu: „**REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZŠ A MŠ NA DALIBORCE V HOŘICÍCH V BUDOVĚ ZŠ - levá část**“
zadávaná v souladu se směrnicí č.VS/34 města na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a zákonem 137/2006 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.

A. Identifikační údaje uchazeče:

Název: HC stav s.r.o.

IČ: 28406516

Adresa: 533 45 Opatovice nad Labem, Libišany 154

Adresa pro doručování: 533 45 Opatovice nad Labem, Libišany 154

Telefon: 

Fax:

E-mail: 

Statutární zástupce: Ing.Havelka Rostislav

Kontaktní osoba: Ing.Havelka Rostislav

Telefon 

E-mail: 

B. Cenová nabídka:

Do krycího listu nelze doplňovat jiné než požadované údaje.
Ceny uvádějte na celé koruny.

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH
„ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZŠ A MŠ NA DALIBORCE V HOŘICÍCH V BUDOVĚ ZŠ – levá část “	1 474 564,00 Kč	309 658,00 Kč	1 784 222,00 Kč

Cena celkem

Uchazeč prohlašuje, že v nabídkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné ke komplexnímu splnění celé zakázky, obsahuje splnění všech podmínek zadávací dokumentace a výzvy zadavatele a uvedené ceny jsou nejvýše přípustné (maximální) a nebudou překročeny.

Uchazeč prohlašuje, že bez výhrad souhlasí se všemi podmínkami výběrového řízení stanovenými v příslušné zadávací dokumentaci.

Datum: 3.3.2020

Razítko a podpis uchazeče ..



VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel: Město Hořice

náměstí Jiřího z Poděbrad 342
508 19 Hořice
IČ: 00271560

Hořice 30.1.2020

**Věc: Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práci
„REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZŠ A MŠ
NA DALIBORCE V HOŘICÍCH V BUDOVĚ ZŠ - levá část“**

V souladu se směrnicí č.VS/34 města na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vás tímto vyzývám k podání nabídky.

- 1) Předmětem veřejné zakázky na stavební práce „**REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZŠ A MŠ NA DALIBORCE V HOŘICÍCH V BUDOVĚ ZŠ - levá část**“ je provedení stavebních prací dle projektové dokumentace – provedení komplexních stavebních úprav sociálních zařízení ve dvou patrech s výměnou rozvodů vody, odpadů, úpravou topení a elektroinstalace.
Vybouraný materiál bude odvezen a skládkován na řízené skládce. Ve výkazu výměr oceňte každou položku. Zhotovitel do své nabídky zohlední, že práce budou prováděny za provozu základní školy a přizpůsobí tomu i pracovní dobu a bezpečnostní opatření dle dohody s vedením základní školy. Hlučné práce (např. bourací práce, vrtání, sekání, řezání a další) budou v měsíci červen prováděny v době školního vyučování od 13:30 hod. V červenci, srpnu, v sobotu a v neděli bez omezení.
Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu a případně i zrušit výběrové řízení před podpisem smlouvy o dílo.
- 2) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky pro „**REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZŠ A MŠ NA DALIBORCE V HOŘICÍCH V BUDOVĚ ZŠ - levá část**“ je cca 1.800.000 Kč bez DPH.
- 3) Nabídky musí být podány v českém jazyce v zalepené uzavřené obálce s názvem : „**REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZŠ A MŠ NA DALIBORCE V HOŘICÍCH V BUDOVĚ ZŠ - levá část**“ nejpozději do 4.3.2020 do 9:00 hod na adrese:
Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice. Ve výše uvedeném termínu bude v zasedací místnosti městského úřadu probíhat otevírání obálek s nabídkami.
- 4) Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je splnění zadávacích podmínek a nejnižší nabídková **cena bez DPH.**

Výše nabídkové ceny	100%
----------------------------	-------------

5) Nabídka se podává pouze v českém jazyce.

Uchazeči jsou povinni strukturovat svou nabídku následujícím způsobem:

- a) krycí list nabídky - dle závazného vzoru (příloha č. 3)
- b) doklady k prokázání splnění kvalifikace (příloha č. 4)
- c) kalkulaci nabídkové ceny zpracované dle výkazu výměr (příloha č. 2)
- d) časový harmonogram výstavby (zpracuje následně pouze vítězný uchazeč)
- e) smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (příloha č.5)

6) Zadavatel požaduje prokázání těchto kvalifikačních předpokladů:

- a) Profesní kvalifikační předpoklady
 - výpis z obchodního rejstříku uchazeče, pokud je v něm zapsán, či výpisu u jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dní
 - doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky
- b) Technické kvalifikační předpoklady: doloží uchazeč seznamem tří obdobných referenčních zakázek realizovaných v hodnotě 900.00 Kč bez DPH realizovaných v posledních třech letech s kontaktem na objednatele

Splnění profesních a technických kvalifikačních požadavků prokáže zájemce předložením čestného prohlášení (příloha č. 4).

Pouze vítězný uchazeč předloží před podpisem smlouvy o dílo výše uvedené dokumenty v originálním znění nebo v úředně ověřené kopii.

7) Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Radoš Rykl

mob:

e-mail:



8) Podrobné údaje k veřejné zakázce a pro zpracování nabídky jsou uvedeny ve výzvě a přiloženém návrhu smlouvy o dílo. Odpovědi na případné dotazy uchazečů budou průběžně zveřejňovány na stránkách města

- 9) Termín realizace: zahájení – od 22.června 2020 po podpisu smlouvy o dílo, dokončení do 21.8. 2020.
- 10) Platební podmínky: nebude poskytnuta záloha, fakturace po dokončení a předání, splatnost faktur 25 dní.
- 11) Smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení 3000 Kč/ den po termínu dokončení.
- 12) Prohlídka místa plnění proběhne 17.2.2020 v 9.00 hod na místě stavby.

S pozdravem


.....
Podpis osoby oprávněné jednat za zadavatele a razítko zadavatele

Slepý rozpočet stavby

Stavba : 6029-13

Datum: 03.03.2020

ZS a MS Na Daliborce v Hořicích v budově ZS

Objednatel : Město Hořice
Jiřího z Poděbrad
50819 Hořice

IČO : 271560
DIČ :

Zhotovitel : HC stav s.r.o.
533 45 Opatovice n/L
Libišany 154

IČO : 28 40 65 16
DIČ : CZ 28 40 65 16

Za zhotovitele :
Ing. Havelka

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 474 564,00
DPH	21 %	309 658,00
Cena celkem za stavbu		1 784 222

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Rekonstrukce sociálních zařízení	1 784 222	0	1 474 564	309 658	100,0
Celkem za stavbu	1 784 222	0	1 474 564	309 658	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	10 WC učitelé a WC chlapci - stavební část - vlevo	1 001 304		210 274	1 211 578	56,1
01	11 Elektroinstalace vlevo	83 626	0	17 561	101 188	4,7
01	12 Vzduchotechnika vlevo	6 613	0	1 389	8 002	0,4
01	13 Zdravotechnické instalace vlevo	383 021	0	80 434	463 455	21,5
Celkem za stavbu		1 474 564	0	309 658	1 784 222	82,6

Rekapitulace stavebních dílů



Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	3,5	50184,21	0,00	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	11,4	164479,62	0,00	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	2,1	0,00	29775,22	0	0	0
64 Výplně otvorů	1,1	15814,00	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	1,4	0,00	20785,78	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	4,2	0,00	60579,79	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	5,9	0,00	85795,00	0	0	0
725 Zařizovací předměty	12,6	0,00	181910,00	0	0	0
727 Protipožární úcpávky potrubí	0,4	0,00	5900,00	0	0	0
728 Hygienické doplňky		0,00	14230,00	0	0	0
735 Otopná tělesa	0,6	0,00	8810,00	0	0	0
76301 Sanitární příčky	2,4	0,00	34914,80	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	3,4	0,00	48600,00	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	2,8	0,00	40961,97	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	4,6	0,00	66103,72	0	0	0
781 Obklady keramické	12,5	0,00	180966,39	0	0	0
783 Nátěry	0,6	0,00	8285,18	0	0	0
784 Malby	1,0	0,00	15166,19	0	0	0
787 Zasklívání	0,3	0,00	4480,00	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	3,8	54325,82	0,00	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0,2	2652,00	0,00	0	0	0

95	Dokončovací konstrukce na pozemních	0,4	0,00	5844,84	0	0
96	Bourání konstrukcí	6,7	96676,40	0,00	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0,7	9730,78	0,00	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	8,0	115852,76	0,00	0	0
M01	Nosný materiál	2,1	0,00	0,00	29 706	0
M21	Elektromontáže	1,3	0,00	19016,42	0	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	0,1	0,00	1634,00	0	0
M6524	Úprava rozvaděče "R11"	0,4	0,00	5651,55	0	0
M6525	Úprava rozvaděče "R20"	0,4	0,00	5651,55	0	0
M99	Ostatní práce "M"	1,6	0,00	23080,00	0	0
ON	Finanční rezerva	2,8	40000,00	0,00	0	0
Celkem za stavbu		100,0	549715,59	868142,40	29 706	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Zařízení staveniště	20 000
Kompletační činnost (IČD)	7 000
Celkem za stavbu	27 000

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	10	WC učitelé a WC chlapci - stavební	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Rekonstrukce sociálních zařízení	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
6029-13		ZŠ a MS Na Daliborce v Hořicích v budově ZŠ	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Hořice			
Dodavatel	HC stav s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Ing.Havelka		Počet listů	5
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem	536 010	Zařízení staveniště		5 000
Z PSV celkem	440 394	Kompletační činnost (IČD)		2 500
R M práce celkem	0			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	976 404			
HZS	10 400			
ZRN+HZS	986 804	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	994 304	Ostatní náklady celkem		7 500
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	ing.Havelka	Jméno :	ing.Havelka	Jméno :
Datum :	03.03.2020	Datum :	03.03.2020	Datum :
Podpis :		Podpis :		Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %			994 304 Kč
DPH	21,0 %			208 804 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 203 108 Kč

Poznámka :

Stavba :	6029-13 ZŠ a MŠ Na Daliborce v Hořicích v budově ZŠ	Rozpočet :	10
Objekt :	01 Rekonstrukce sociálních zařízení	WC učitelé a WC chlapci - stavební část	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	50 184	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	164 480	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	29 775	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	15 814	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	5 000	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 652	0	0	0	10 400
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	5 845	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	96 676	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 731	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
727 Protipožární úcpávky potrubí	0	20 786	0	0	0
728 Hygienické doplňky	0	5 900	0	0	0
76301 Sanitární příčky	0	14 230	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	34 915	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	48 600	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	40 962	0	0	0
781 Obklady keramické	0	66 104	0	0	0
783 Nátěry	0	180 966	0	0	0
784 Malby	0	8 285	0	0	0
787 Zasklívání	0	15 166	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	4 480	0	0	0
ON Finanční rezerva	115 853	0	0	0	0
	40 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	536 010	440 394	0	0	10 400

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	5 000		0	5 000
Kompletační činnost (ICD)	2 500		0	2 500
CELKEM VRN				7 500

Slepý rozpočet

Stavba :	6029-13 ZŠ a MŠ Na Daliborce v Hořicích v budově ZŠ	Rozpočet: 10
Objekt :	01 Rekonstrukce sociálních zařízení	WC učitelé a WC chlapci - stavební část - vlevo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342255022RT1	Příčky z desek porobetonových tl. 7,5 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 75 mm	m2	86,17	495,00	42 655,78
2	317361821R00	Výztuž překladů z betonářské oceli 10505	t	0,02	37 000,00	817,70
3	340238211RT2	Zazdivka otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi do 10 cm	m2	0,66	416,00	274,56
4	346244317T00	Zazdivka závěsných WC z desek porobetonových tl. 175 mm	m2			
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce	m2	8,11	794,00	6 436,16
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní		50 184,21		
5	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	35,28	30,40	1 072,51
6	611421231RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových	m2	29,45	130,00	3 828,24
7	319201316R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm	m2	236,51	237,00	56 052,56
8	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká	m2	236,51	230,00	54 397,00
		dle plochy vyrovnání zdiva: 236,5087		236,51		
9	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	150,12	169,00	25 369,86
10	612 01	Montáž omítkového zacišťovacího profilu	m	67,50	11,20	756,00
11	283 01	Profil okenní zacišťovací dl. 2,4m	m	75,00	29,40	2 205,00
12	612471413R00	Přestukování omítek stěn	m2	205,93	101,00	20 798,45
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní				164 479,62
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce		4 721,57		
13	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	7,67	3 150,00	24 171,21
14	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	7,67	115,00	882,44
15	631361921RT1	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 4,0 mm, oka 100/100 mm	t	0,18	25 900,00	4 721,57
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				29 775,22
Díl: 64		Výplně otvorů		1 996,00		
16	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	10,00	489,00	4 890,00
17	55330378	Zárubeň ocelová 60x197 mm	kus	4,00	775,00	3 100,00
18	55330380	Zárubeň ocelová 70x197 cm	kus	4,00	805,00	3 220,00
19	55330382	Zárubeň ocelová 80x197 cm	kus	2,00	815,00	1 630,00
20	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd., pl. do 2,5 m2	kus	2,00	489,00	978,00
21	553 01	Zárubeň ocelová 70x197 cm s požární odolností	kus	2,00	998,00	1 996,00
Celkem za		64 Výplně otvoru				15 814,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání		5 000,00		
22	900 RT3	Zednické výpomocce po profesích	hod	40,00	260,00	10 400,00
23	585 01	Materiál na zednické výpomocce	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				15 400,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy		2 652,00		
24	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	65,00	40,80	2 652,00
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				2 652,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		5 844,84		
25	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	75,03	77,90	5 844,84
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 844,84
Díl: 96		Bourání konstrukcí		812,52		
26	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	16,00	21,40	342,40
27	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	19,90	148,00	2 944,76
28	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	18,08	82,10	1 484,30
29	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	18,08	27,60	498,99
30	962081131R00	Bourání kopířitových okenních výplní	m2	10,05	149,00	1 497,38
31	978057331R00	Odsekání keramických soklíků	m	33,30	24,40	812,52

Slepý rozpočet

Stavba :	6029-13 ZS a MS Na Daliborce v Hořicích v budově ZS	Rozpočet: 10	
Objekt :	01 Rekonstrukce sociálních zařízení	WC učitelé a WC chlapci - stavební část - vlevo	




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	150,64	74,70	11 252,58
33	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	76,93	78,00	6 000,77
34	962031132R00	Bourání přčtek cihelných tl. 10 cm	m2	115,32	77,70	8 959,98
35	971033521R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.1 m2, tl.10 cm, MVC	m2	0,66	147,00	97,02
36	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	1,76	2 260,00	3 969,01
37	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	5,94	2 260,00	13 417,85
38	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	29,45	45,00	1 325,16
39	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	244,38	115,00	28 103,29
40	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného	m2	244,38	64,80	15 835,59
41	971033231R00	Vybourání otvor. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	1,00	39,90	39,90
42	971033341R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	1,00	94,90	94,90
Celkem za		96 Bourání konstrukci				96 676,40
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
43	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	38,61	252,00	9 730,78
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				9 730,78
Díl: 711	Izolace proti vodě					
44	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou včetně dodávky stěrky	m2	67,56	145,00	9 796,49
45	711212601RT1	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna včetně dodávky pásy š. 120 mm	m	97,76	110,00	10 753,60
46	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,28	842,00	235,69
Celkem za		711 Izolace proti vodě				20 785,78
Díl: 727	Protipožární úcpávky potrubí					
47	727 01	M+D těsnicí vyustkové tvarovky EI 30 pro přívod vzduchu do úklid. komory 93x93 mm	kus	2,00	2 950,00	5 900,00
Celkem za		727 Protipožární úcpávky potrubí				5 900,00
Díl: 728	Hygienické doplňky					
48	728 01	D+M zásobníku papírových ručníků nerez	kus	3,00	1 310,00	3 930,00
49	728 02	D+M zásobníku toaletního mýdla s dávkovačem nerez	kus	3,00	750,00	2 250,00
50	728 04	D+M zásobníku na toaletní papír nerez	kus	6,00	800,00	4 800,00
51	728 05	D+M odpadkového koše nerez	kus	5,00	650,00	3 250,00
Celkem za		728 Hygienické doplňky				14 230,00
Díl: 76301	Sanitární přičky					
52	763 01	M+D lehkých sanitárních přčtek s dveřmi	m2	9,14	3 820,00	34 914,80
Celkem za		76301 Sanitární přičky				34 914,80
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
53	766 01	M+D vnitřních dveří plných 60x197 cm vč. kování WC klička	kus	4,00	2 850,00	11 400,00
54	766 02	M+D vnitřních dveří plných 70x197 cm vč. kování zámek dozický	kus	4,00	2 950,00	11 800,00
55	766 03	M+D vnitřních dveří plných 80x197 cm vč. kování zámek dozický	kus	2,00	3 100,00	6 200,00
56	766 04	M+D vnitřních dveří plných 70x197 cm s pož.odoln. 30 DP3 EI-C vč. kování a samozavírače	kus	2,00	9 600,00	19 200,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				48 600,00
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
57	767587001R00	Podhledy minerální, rošt, kazety 60 x 60 cm	m2	50,49	805,00	40 644,45
58	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,33	972,00	317,52
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				40 961,97
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
59	771575109RT2	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	75,80	420,00	31 834,49
60	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	26,09	42,70	1 114,15

Slepý rozpočet

Stavba :	6029-13 ZŠ a MŠ Na Daliborce v Hořicích v budově ZŠ	Rozpočet: 10
Objekt :	01 Rekonstrukce sociálních zařízení	WC učitelé a WC chlapci - stavební část - vlevo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
61	771445014RT1	Obklad soklíků hutných, rovných, tmel, v. do 10 cm včetně penetrace, lepidla a spárovací hmoty	m	20,46	97,00	1 984,62
62	59764203	Dlažba keramická matná 300x300x9 mm dle výběru	m2	86,00	310,00	26 660,00
63	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	107,32	32,20	3 455,70
64	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	1,93	547,00	1 054,76
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady						66 103,72
Díl: 781	Obklady keramické					
65	781415016RT3	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm včetně penetrace, lepidla a spárovací hmoty	m2	173,25	420,00	72 763,74
66	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	46,59	20,00	931,87
67	597813712	Obklad keramický 25x30 cm dle výběru	m2	191,00	360,00	68 760,00
68	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	144,26	30,00	4 327,80
69	597 01	Dodávka Al lišt hranatých ukončovacích a rohových	m	160,00	205,00	32 800,00
70	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	2,96	467,00	1 382,98
Celkem za 781 Obklady keramické						180 966,39
Díl: 783	Nátěry					
71	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	13,03	162,00	2 111,18
72	783624300R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 2x tmel	m2	35,28	175,00	6 174,00
Celkem za 783 Nátěry						8 285,18
Díl: 784	Malby					
73	784442001RT2	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	240,73	63,00	15 166,19
Celkem za 784 Malby						15 166,19
Díl: 787	Zasklívání					
74	787 01	Montáž + dodávka zrcadla 90x90 cm - VR 03 včetně silikonování	kus	1,00	950,00	950,00
75	787 02	Montáž + dodávka zrcadla 100x90 cm - VR 04 včetně silikonování	kus	1,00	1 050,00	1 050,00
76	787 03	Montáž + dodávka zrcadla 240x90 cm - VR 05 včetně silikonování	kus	1,00	2 480,00	2 480,00
Celkem za 787 Zasklívání						4 480,00
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
77	979 01	Montáž a demontáž shozu suti do 10 m	kus	1,00	300,00	300,00
78	979 02	Pronájem shozu (za 10 m)	den	10,00	500,00	5 000,00
79	979 03	Pronájem násypky (za kus)	den	10,00	350,00	3 500,00
80	979 05	Doprava schozů	km	750,00	1,00	750,00
81	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	67,07	350,00	23 473,79
82	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	536,54	30,00	16 096,32
83	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	67,07	210,00	14 084,28
84	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 006,02	9,00	9 054,18
85	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	67,07	650,00	43 594,19
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						115 852,76
Díl: ON	Finanční rezerva					
86	005261030R	Finanční rezerva na rekonstrukci	kč	1,00	40 000,00	40 000,00
Celkem za ON Finanční rezerva						40 000,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	11	Elektroinstalace vlevo	JKSO
Objekt			SKP
01		Rekonstrukce sociálních zařízení	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
6029-13		ZS a MS Na Daliborce v Hořicích v budově ZS	Náklady na m.j.
Projektant			0
Zpracovatel projektu			Typ rozpočtu
Objednatel	Město Hořice		
Dodavatel	HC stav s.r.o.,533 45 Opatovice n/L, Libišany 154		Zakázkové číslo
Rozpočtoval	Ing.Havelka		Počet listů
			4
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Zařízení staveniště
			5 000
R	PSV celkem	0	
N	M práce celkem	73 382	
	M dodávky celkem	5 244	
ZRN	ZRN celkem	78 626	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	78 626	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	83 626	Ostatní náklady celkem
			0
			5 000
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : ing.Havelka		Jméno : ing.Havelka	Jméno :
Datum : 03.03.2020		Datum : 03.03.2020	Datum :
Podpis : 		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	
DPH		21,0 %	83 626 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	17 561 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			101 187 Kč

Poznámka :

Stavba :	6029-13 ZŠ a MŠ Na Daliborce v Hořicích v budově ZŠ	Rozpočet : 11
Objekt :	01 Rekonstrukce sociálních zařízení	Elektroinstalace vlevo

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M01 Nosný materiál	0	0	4 634	21 693	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	19 016	0
M6524 Úprava rozvaděče "R11"	0	0	305	5 347	0
M6525 Úprava rozvaděče "R20"	0	0	305	5 347	0
M99 Ostatní práce "M"	0	0	0	21 980	0
CELKEM OBJEKT	0	0	5 244	73 382	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	5 000		0	5 000
CELKEM VRN				5 000

Slepý rozpočet

Stavba :	6029-13 ZS a MŠ Na Daliborce v Hořicích v budově ZS	Rozpočet: 11
Objekt :	01 Rekonstrukce sociálních zařízení	Elektroinstalace vlevo


Př.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M01		Nosný materiál				
1	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2	m	22,00	17,00	374,00
2	34111032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	135,00	17,00	2 295,00
3	34111038	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	37,00	22,00	814,00
4	34111090	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5C x 1,5 mm2	m	37,00	26,00	962,00
5	34534901v101	Spínač 10A/230V faz.01 - TANGO - kompletní	kus	2,00	177,00	354,00
6	34535002VLO2	Pohybový spín. vestavný - SENSOR-30 360*, IP20/44	kus	7,00	630,00	4 410,00
7	34551000AB523	Zásuvka jednoduchá TANGO 5518A-A2359-kompletní	kus	4,00	160,00	640,00
8	34564100 HE143	Krabice rozv.IP54 - DE 9325/Z, 5pól.svor. 2,5mm2	kus	9,00	63,00	567,00
9	34571510KP100	Krabice přístrojová z PH KP 67/2 rozteč 71mm	kus	6,00	15,00	90,00
10	34572100KP122	Lišta vkládací LHD 40x20	m	15,00	33,00	495,00
11	34700002	Příplatek na recyklaci zdroje 1/2008	kus	18,00	2,50	45,00
12	34751300 SYL10	Zářivka CF-DE 26W, G24 q3	kus	18,00	63,00	1 134,00
13	34800002	Příplatek za recyklaci svítidla 1/2008	kus	18,00	8,00	144,00
14	34800100V54254	Svítidlo zář. vestavné,BANDOG-EP, 1x26W	kus	18,00	775,00	13 950,00
15	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21	%	26,27	1,00	26,27
16	142 T00	Odbytová přirážka	%	26,27	1,00	26,27
Celkem za M01 Nosný materiál						26 326,55
Díl: M21		Elektromontáže				
17	210010108U00	Mtz lišta vkládací s víčkem š -40mm	m	15,00	45,00	675,00
18	210010301R00	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	6,00	26,50	159,00
19	210010350T01	Rozvodka krabicová z PVC do 5 x 2,5mm2	kus	9,00	117,00	1 053,00
20	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	18,00	16,80	302,40
21	210100251R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2	kus	6,00	222,00	1 332,00
22	210110000T06	Spínač speciální pohybový vestavný	kus	7,00	45,00	315,00
23	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový	kus	2,00	45,00	90,00
24	210111012R00	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení	kus	4,00	80,00	320,00
25	210201058T05	Svítidlo zářivkové vestavné kruhové vč. vyříznutí otvoru	kus	18,00	170,00	3 060,00
26	210300501T00	Montáž napájecího zdroje	kus	2,00	320,00	640,00
27	210300502T01	Montáž plsoárového splachovače elektrické připojení	kus	6,00	620,00	3 720,00
28	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	157,00	23,00	3 611,00
29	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	37,00	24,00	888,00
30	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	37,00	23,00	851,00
31	460680451U00	Kapsa zeď cihla krabice 7x7x5cm	kus	6,00	35,00	210,00
32	460680581U00	Rýha hl -3cm š -3cm zeď cihla	m	20,00	80,00	1 600,00
33	205 R00	Zednické výpomocí m21 čl.13-5c	%	190,02	1,00	190,02
Celkem za M21 Elektromontáže						19 016,42
Díl: M6524		Úprava rozvaděče "R11"				
34	A-9035-0 00	ZAKRYT Z PLECHU				
35	A-9101-0 00	PRISTR.ROSTI PRO OCELOPL.ROZVADECE +	M2	0,50	500,00	250,00
36	A-9231-0 00	OZNC.NPS RTE NA PANTOGR.1 PISM	M2	0,20	3 500,00	700,00
37	B-9101-1 00	ROZBOC.MUSTEK PE7,N7 +	KUS	20,00	10,00	200,00
38	E-2000-1 00	JSTICE 1POL. DO 25A IJ,IJV,LSN	KUS	3,00	15,00	45,00
39	E-2019-1 00	CHRANIC 4POL. DO 63A FI,SIF +	KUS	3,00	90,00	270,00
40	35822001LT207	Propojovací lišta 3.pólová - G-3L-1000/10C, 10mm2	m	1,00	2 600,00	2 600,00
41	35822001LT214	Koncová krytka EK-C-3 pro - G-3L-1000/10C	m	0,15	610,00	91,50
42	35822002LT301	Rozbočovací můstek PE7 - zelený	kus	2,00	15,00	30,00
43	35822002LT302	Rozbočovací můstek N7 - modrý	kus	1,00	28,00	28,00
44	35822010BN305	Proud.chránič BONEGA 4.pól. EV-6P/4P 63A/30mA	kus	2,00	52,00	104,00
45	35822107	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-6B-1	kus	1,00	950,00	950,00
			kus	1,00	105,00	105,00

Slepý rozpočet

Stavba :	6029-13 ZŠ a MŠ Na Daliborce v Hořicích v budově ZŠ	Rozpočet: 11
Objekt :	01 Rekonstrukce sociálních zařízení	Elektroinstalace vlevo



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	35822109	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-10B-1	kus	1,00	105,00	105,00
47	35822111	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-16B-1	kus	1,00	95,00	95,00
48	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21	%	15,61	2,00	31,22
49	142 T00	Odbytová přirážka	%	15,61	3,00	46,83
Celkem za M6524 Úprava rozvaděče "R11"						46,83
Díl: M6525		Úprava rozvaděče "R20"				5 651,55
50	A-9035-0 00	ZAKRYT Z PLECHU	M2	0,50	500,00	250,00
51	A-9101-0 00	PRISTR.FOST PRO OCELOPL.ROZVADEČE +	M2	0,20	3 500,00	700,00
52	A-9231-0 00	OZNC.NPS RTE NA PANTOGR.1 PISM	KUS	20,00	10,00	200,00
53	B-9101-1 00	ROZBOC.MUSTEK PE7,N7 +	KUS	3,00	15,00	45,00
54	E-2000-1 00	JSTICE 1POL. DO 25A IJ,IJV,LSN	KUS	3,00	90,00	270,00
55	E-2019-1 00	CHRANIC 4POL. DO 63A FI,SIF +	KUS	1,00	2 600,00	2 600,00
56	35822001LT207	Propojovací lišta 3.pólová - G-3L-1000/10C, 10mm2	m	0,15	610,00	91,50
57	35822001LT214	Koncová krytka EK-C-3 pro - G-3L-1000/10C	kus	2,00	15,00	30,00
58	35822002LT301	Rozbočovací můstek PE7 - zelený	kus	1,00	28,00	28,00
59	35822002LT302	Rozbočovací můstek N7 - modrý	kus	2,00	52,00	104,00
60	35822010BN305	Proud.chráníč BONEGA 4.pól. EV-6P/4P 63A/30mA	kus	1,00	950,00	950,00
61	35822107	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-6B-1	kus	1,00	105,00	105,00
62	35822109	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-10B-1	kus	1,00	105,00	105,00
63	35822111	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-16B-1	kus	1,00	95,00	95,00
64	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21	%	15,61	2,00	31,22
65	142 T00	Odbytová přirážka	%	15,61	3,00	46,83
Celkem za M6525 Úprava rozvaděče "R20"						5 651,55
Díl: M99		Ostatní práce "M"				14 000,00
66	9091 T00	Vícepráce nad rámec ceníkových položek	hod	5,00	360,00	1 800,00
67	9111 T00	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	8,00	360,00	2 880,00
68	9121 T00	Úprava stávajících rozvaděčů	hod	5,00	360,00	1 800,00
69	9161 T00	Vysekání průrazů do zdiva	hod	3,00	260,00	780,00
70	9981 T00	Seřízení a uvedení do provozu	hod	2,00	360,00	720,00
71	9991 T00	Výchozí revize	hod	4,00	3 500,00	14 000,00
Celkem za M99 Ostatní práce "M"						21 980,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	12	Vzduchotechnika vlevo	JKSO
Objekt			
01	Rekonstrukce sociálních zařízení		SKP
Stavba			Měrná jednotka
6029-13	ZS a MS Na Daliborce v Hořicích v budově ZS		Počet jednotek
Projektant			Náklady na m.j. 0
Zpracovatel projektu			Typ rozpočtu
Objednatel	Město Hořice		
Dodavatel	HC stav s.r.o.,53345 Opatovice nL, Libišany 154		Zakázkové číslo
Rozpočtoval	ing.Havelka		Počet listů 3

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Zařízení staveniště	500
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	6 113		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	6 113		
HZS	0		
ZRN+HZS	6 113	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	6 613	Ostatní náklady celkem	500

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : ing.Havelka	Jméno : ing.Havelka	Jméno :
Datum : 03.03.2020	Datum : 03.03.2020	Datum :
Podpis : 	Podpis: 	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	
DPH	21,0	%	6 613 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	1 389 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			8 002 Kč

Poznámka :

Stavba :	6029-13 ZS a MŠ Na Daliborce v Hořicích v budově ZS	Rozpočet : 12
Objekt :	01 Rekonstrukce sociálních zařízení	Vzduchotechnika vlevo

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M01 Nosný materiál	0	0	0	3 379	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	1 634	0
M99 Ostatní práce "M"	0	0	0	1 100	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	6 113	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	500		0	500
CELKEM VRN				500

Slepý rozpočet

Stavba :	6029-13 ZS a MŠ Na Daliborce v Hořicích v budově ZS	Rozpočet: 12
Objekt :	01 Rekonstrukce sociálních zařízení	Vzduchotechnika vlevo



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M01		Nosný materiál				
1	429MV-31008	Ventilátor axiální E-STYLE 120 G, IPX4, 230V, 15W				
2	429MV-50015	Ohebná hadice SV-SEMIVAC - SV125/3m	kus	2,00	900,00	1 800,00
3	429MV-50283	Potrubí SPIRO 125/3m	kus	1,00	250,00	250,00
4	429MV-ALU5050	Samolepící Al páska ALU050/050, 50mm x 50m	kus	1,00	450,00	450,00
5	429MV-MK125	Spojovací manžeta MK-125	kus	1,00	410,00	410,00
6	429MV-SBOG125	Kovová objímka s gumou SBOG125	kus	2,00	150,00	300,00
7	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21	kus	2,00	60,00	120,00
8	142 T00	Odbytová přirážka	%	24,72	1,00	24,72
	<i>Celkem za</i>	<i>M01 Nosný materiál</i>	%	24,72	1,00	24,72
						3 379,44
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				
9	801100102T00	Montáž ventilátoru axiálního do *150, vč.prostupu	m	2,00	350,00	700,00
10	801100112T00	Montáž ventilátorů do potrubí do *150	m	3,00	250,00	750,00
11	205 R00	Zednické výpomoci m21 čl.13-5c	%	18,40	10,00	184,00
	<i>Celkem za</i>	<i>M24 Montáže vzduchotechnických zařízení</i>				184,00
						1 634,00
Díl: M99		Ostatní práce "M"				
12	9091 T00	Vícepráce nad rámec ceníkových položek	hod	2,00	250,00	500,00
13	9981 T00	Seřízení a uvedení do provozu	hod	2,00	300,00	600,00
	<i>Celkem za</i>	<i>M99 Ostatní práce "M"</i>				600,00
						1 100,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	13	Zdravotechnické instalace vlevo	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Rekonstrukce sociálních zařízení	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
6029-13		ZŠ a MS Na Daliborce v Hořicích v budově ZŠ	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Hořice			
Dodavatel	HC stav s.r.o.,533 45 Opatovice n/L, Libišany 154		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	ing.Havelka		Počet listů	5

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	38 926	Zařízení staveniště	4 500
Z PSV celkem	337 095	Kompletační činnost (IČD)	2 500
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	376 021		
HZS	0		
ZRN+HZS	376 021	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	383 021	Ostatní náklady celkem	7 000

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	ing.Havelka	Jméno :	ing.Havelka	Jméno :	
Datum :	03.03.2020	Datum :	03.03.2020	Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	

Základ pro DPH	21,0 %		383 021 Kč
DPH	21,0 %		80 434 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			463 455 Kč

Poznámka :

Slepý rozpočet

Stavba :	6029-13 ZŠ a MŠ Na Daliborce v Hořicích v budově ZŠ	Rozpočet: 13
Objekt :	01 Rekonstrukce sociálních zařízení	Zdravotechnické instalace vlevo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	919735123R00	Rezáni stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	8,00	205,00	1 640,00
2	978057331R00	Odsekání keramických soklíků	m	8,00	24,00	192,00
3	965081813R00	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2	m2	8,00	75,00	600,00
4	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	1,36	2 200,00	2 992,00
5	711130101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs	m2	8,00	10,00	80,00
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,60	340,00	1 224,41
7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	28,81	25,00	720,24
8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,60	210,00	756,25
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	54,02	9,00	486,16
10	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,60	1 140,00	4 105,37
11	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	4,00	680,00	2 720,00
12	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,80	820,00	656,00
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,50	250,00	375,00
14	58331345.V1	Šterkopísek, frakce 0-4 mm	T	2,55	550,00	1 402,50
15	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	1,70	35,00	59,50
16	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	2,30	150,00	345,00
17	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	2,30	70,00	161,00
18	162201210R00	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	9,20	60,00	552,00
19	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,30	65,00	149,50
20	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	13,80	15,00	207,00
21	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	2,30	140,00	322,00
22	171 90	Poplatek za skládku	t	3,45	1 140,00	3 933,00
23	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15	m3	0,56	3 200,00	1 792,00
24	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	0,56	185,00	103,60
25	711111001R00	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	8,00	25,00	200,00
26	711199095R00	Příplatek za plochu do 10 m2, natěradly	m2	8,00	7,00	56,00
27	11163113	Lak asfaltový izolační ALN-RENOLAK, sud	kg	2,80	84,00	235,20
28	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	8,00	80,00	640,00
29	711199097R00	Příplatek za plochu do 10 m2, pásy	m2	8,00	18,00	144,00
30	62832134	Pás asfaltovaný těžký Bitagit 40 mineral V 60 S 40	m2	9,20	85,00	782,00
31	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	0,80	3 150,00	2 520,00
32	771230211R00	Kladení dlažby teracové do TM, vel. 300 x 300 mm	m2	8,00	380,00	3 040,00
33	771559791R00	Příplatek za plochu podlah terac.do 5m2 jednotlivě	m2	8,00	10,00	80,00
34	59247471	Dlaždice teracové 30x30x2,7 cm	m2	10,00	238,00	2 380,00
35	771441011R00	Obklad soklíků hutných, rovných do lmele 10x10 cm	m	8,00	80,00	640,00
36	597642000	Dlažba Taurus Granit matná 100x100x9 mm	m2	2,00	320,00	640,00
37	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	8,00	30,00	240,00
38	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	7,63	230,00	1 754,09
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				38 925,82
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
39	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	2,00	210,00	420,00
40	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	10,00	225,00	2 250,00
41	721176104R00	Potrubí HT přípojovací DN 75 x 1,9 mm	m	6,00	290,00	1 740,00
42	721176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 110 x 2,7 mm	m	11,00	340,00	3 740,00
43	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	47,00	340,00	15 980,00
44	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 125 x 3,1 mm	m	13,00	360,00	4 680,00
45	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	2,00	235,00	470,00
46	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40x1,8	kus	2,00	65,00	130,00
47	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50x1,8	kus	15,00	70,00	1 050,00
48	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110x2,3	kus	8,00	130,00	1 040,00

Slepý rozpočet

Stavba :	6029-13 ZŠ a MS Na Daliborce v Hořicích v budově ZŠ	Rozpočet: 13
Objekt :	01 Rekonstrukce sociálních zařízení	Zdravotechnické instalace vlevo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
49	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125				
50	IC 7211106	Oprava - propojení dosavadního potrubí K DN125	m	91,00	15,00	1 365,00
51	IC 7211409	Oprava - propojení dosavadního potrubí L DN100	kus	2,00	380,00	760,00
52	IC 7211709	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN100	kus	4,00	240,00	960,00
53	IC 974 001	Vysekání drážky ve zdivu cihelném 200x150	kus	4,00	240,00	960,00
54	IC 974 002	Vybourání prostupů do 0,09m2 ve stropě, cihelná klenba tl.0,600	m	34,00	99,00	3 366,00
55	IC 7135711	Požárně ochranná manžeta tl.60mm, EI90, D110	kus	15,00	120,00	1 800,00
56	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	kus	6,00	3 150,00	18 900,00
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace			%	605,50	1,60	968,79
Díl:	722	Vnitřní vodovod				60 579,79
57	722175211R00	Potrubí z PP-R 80 PN16, DN20 (20x2,8)	m	28,00	200,00	5 600,00
58	722175212R00	Potrubí z PP-R 80 PN16, DN25 (25x3,5)	m	22,00	220,00	4 840,00
59	722175213R00	Potrubí z PP-R 80 PN16, DN32 (32x4,5)	m	38,00	270,00	10 260,00
60	722175215R00	Potrubí z PP-R 80 PN16, DN50 (50x6,9)	m	6,00	445,00	2 670,00
61	IC 722 17 001	Potrubí z PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, DN20 (20x2,8)	m	15,00	65,00	975,00
62	IC 722 17 002	Potrubí z PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, DN25 (25x3,5)	m	66,00	70,00	4 620,00
63	IC 722 17 003	Potrubí z PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, DN32 (32x4,5)	m	19,00	85,00	1 615,00
64	IC 722 17 005	Potrubí z PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, DN50 (50x6,9)	m	34,00	150,00	5 100,00
65	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	131,00	35,00	4 585,00
66	722182004R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40	m	57,00	40,00	2 280,00
67	722182006R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80	m	39,00	65,00	2 535,00
68	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	32,00		
69	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	228,00	12,00	2 736,00
70	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	228,00	17,00	3 876,00
71	722 0001	M+D kul.kohout plnopřtok. uzavír. DADO koule, těs PTFE, PN35, t max 185 C, atest na pit.vodu DN20	kus	1,00	560,00	560,00
72	722 0002	M+D kul.kohout plnopřtok. uzavír. DADO koule, těs PTFE, PN35, t max 185 C, atest na pit.vodu DN25	kus	5,00	540,00	2 700,00
73	722 0006	M+D kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou, PN10, t max 110 C, DN 15	kus	6,00	210,00	1 260,00
74	722 0009	M+D Ventil multifunkční termost.cirkul. pro teplou vodu, t max 100 C, PN10, DN15, kv=1,5 (t 36-60°C)	kus	1,00	610,00	610,00
75	283 0001	Izolační skruž z PE skruže lamb = 0,038 m2xK/W 22x9	m	28,00	15,00	420,00
76	283 0002	Izolační skruž z PE skruže lamb = 0,038 m2xK/W 25x9	m	22,00	16,00	352,00
77	283 0003	Izolační skruž z PE skruže lamb = 0,038 m2xK/W 35x9	m	38,00	16,50	627,00
78	283 0005	Izolační skruž z PE skruže lamb = 0,038 m2xK/W 52x9	m	6,00	23,00	138,00
79	283 0006	Izolační skruž z PE skruže lamb = 0,038 m2xK/W 22x20	m	15,00	26,00	390,00
80	283 0007	Izolační skruž z PE skruže lamb = 0,038 m2xK/W 25x20	m	18,00	28,00	504,00
81	283 0008	Izolační skruž z PE skruže lamb = 0,038 m2xK/W 35x20	m	14,00	31,00	434,00
82	283 0010	Izolační skruž z minerální vlny lamb 0,040 m2xK/W + Al 27x30	m	48,00	156,00	7 488,00
83	283 0011	Izolační skruž z minerální vlny lamb 0,040 m2xK/W + Al 34x30	m	6,00	159,00	954,00
84	283 0013	Izolační skruž z minerální vlny lamb 0,040 m2xK/W + Al 49x40	m	34,00	179,00	6 086,00
85	766 0001	Závěsy potrubí z typových ocelových profilů	kus	23,00	120,00	2 760,00
86	722 0011	Propojení dosavadního potrubí	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
87	IC 974 003	Vysekání drážky ve zdivu cihelném 300x150	m	45,00	120,00	5 400,00
88	IC 974 004	Vybourání prostupů do 0,0225m2 ve stropě, cihelná klenba tl.0,600	kus	12,00	160,00	1 920,00
89	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%			
Celkem za 722 Vnitřní vodovod						85 795,00

Slepý rozpočet

Stavba :	6029-13 ZS a MS Na Daliborce v Hořicích v budově Z9	Rozpočet: 13
Objekt :	01 Rekonstrukce sociálních zařízení	Zdravotechnické instalace vlevo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 725		Zařizovací předměty				
90	725119105R00	Montáž splachovacích nádrží vysokopoložených	kus	2,00	1 750,00	3 500,00
91	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	6,00	3 650,00	21 900,00
92	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	7,00	2 000,00	14 000,00
93	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	6,00	3 500,00	21 000,00
94	725716129R00	Montáž výlevky se zadní stěnou	soubor	2,00	3 850,00	7 700,00
95	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	soubor	14,00	90,00	1 260,00
96	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	soubor	14,00	140,00	1 960,00
97	725829202R00	Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	2,00	180,00	360,00
98	725829301R00	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	7,00	150,00	1 050,00
99	725860211R00	Sífon umyvadlový 5/4"	kus	7,00	110,00	770,00
100	IC 725 0002	Systém předstěn. instalace pro závěs. WC -v. 1,12m zabudovaná nádržka 9,0l s předním ovládáním	kus	6,00	4 650,00	27 900,00
101	642 0001	WC závěsné 530x360, odpad rovný, boční napouštění bílé, sedátko s antibakter. úpravou bílé	kus	6,00	800,00	4 800,00
102	642 0002	Výlevka stojící 500x425 s mřížkou, odpad rovný bílá	kus	2,00	3 500,00	7 000,00
103	642 0004	Umyvadlo 600x450x225 s otvorem pro baterii, bílé	kus	7,00	950,00	6 650,00
104	642 0006	Nádržka splachovací vysokopoložená s bočním napouštěním	kus	2,00	550,00	1 100,00
105	642 0007	Pisoár keramický s radarovým splachovačem 305x535x340, 0,1-0,6MPa, průtok 12l/min. G1/2	kus	6,00	4 750,00	28 500,00
106	642 0008	Zdroj pro elektrické ovládání 230V/12V (50 VA) pro pisoáry	soubor	2,00	980,00	1 960,00
107	551 0001	Výtoková armatura se zpětnou klapkou, chromovaná s atestem na pitnou vodu G 1/2"	kus	2,00	250,00	500,00
108	551 0002	Rohový ventil G1/2" + přípojovací hadice DN15	kus	14,00	240,00	3 360,00
109	551 0003	Rohový ventil G1/2"	kus	14,00	150,00	2 100,00
110	551 0004	Baterie dřezová nástěnná, páková, chromovaná G 1/2"x150	kus	2,00	950,00	1 900,00
111	551 0005	Baterie umyvadlová stojánková s výpustí, chromovaná 1/2"	kus	7,00	640,00	4 480,00
112	551 0010	M+D Podlahová vpust' se zápachovým uzávěrem Primus ležatý odtok DN50,v. 62mm, mřížka 115x115mm,nerez	kus	2,00	1 450,00	2 900,00
113	551 0013	M+D Kalich pro úkapy se zápach.uzávěrkou a příd. uzáv. (kuličkou) proti zápachu pro suchý stav DN32	kus	2,00	440,00	880,00
114	IC72553001	Demontáž a zpětná montáž ohřívače vody zásobníkového elektrického 200l	soubor	2,00	2 100,00	4 200,00
115	IC72553002	Demontáž zařizovacích předmětů a původních rozvodů ZTI	hodina	28,00	310,00	8 680,00
116	IC 725 0005	Odvoz vybouraných hmot a demontovaných zařízení na skládku vč. dopravy	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
117	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%			
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				181 910,00
Díl: 735		Otopná tělesa				
118	IC 73519 01	Demontáž otopných těles, propláchnutí vodou, zpětná montáž - litinová článková	m2	20,00	47,00	940,00
119	IC 73519 02	Dopojení otopných těles, výměna radiátor,ventilu TR hlavice,výměna radiátor.šroubení,přípoj.potrubi	kus	5,00	950,00	4 750,00
120	IC 783 01	Nátěr syntetický litinových radiátorů 2x+1 odmaštění	m2	20,00	156,00	3 120,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				8 810,00

HARMONOGRAM PRACÍ

