


## REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ - dodatek č.3

č	objekt	popis	cena bez DPH	pozn.
ZL13		Změna podlahové krytiny	-4 283,39 Kč	
ZL14		Izolace proti zemní vlhkosti 1PP, sanační omítky	98 515,00 Kč	
ZL15		Kuchyňky a koupelny lékařů	61 268,93 Kč	
ZL16		Telefonní ústředna	99 900,00 Kč	
ZL17		Strukturovaná kabeláž - aktivní prvky	0,00 Kč	
ZL18		Doplnění izolačních pouzder na rozvody chladu budova B	147 990,00 Kč	
ZL19		Injektáže proti zemní vlhkosti v 1 PP	-385 395,00 Kč	
ZL20		Změna chladících jednotek	0,00 Kč	
		<b>Dodatek 3</b>	<b>17 995,54 Kč</b>	



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 219Z559\_1 Nemocnice Vyškov\_Změnové listy

**Objekt:** 01 Změnové listy

**Rozpočet:** 013 ZL 13 Změna podlahové krytiny

**Objednatel:** Jihomoravský kraj IČO: 70888337  
 Žerotínovo nám.3 DIČ:  
 60182 Brno

**Zhotovitel:** Winning PS - stavební firma, s.r.o. IČO: 49436589  
 Křížíkova 2960/72 DIČ: CZ49436589  
 61200 Brno-Královo Pole

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-4 283,39
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-4 283,39</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-4 283,39 CZK
Základní DPH	21 %	-899,51 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -5 182,90 CZK**

v

BRNE

dne

3.4.2020

\_\_\_\_\_  
 dnatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			42 000,00	-981
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-428 178,89	9 996
776	Podlahy povlakové	PSV			381 895,50	-8 916
Cena celkem					-4 283,39	100

## Položkový rozpočet

S:	219Z559_1	Nemocnice Vyškov_Změnové listy
O:	01	Změnové listy
R:	013	ZL 13 Změna podlahové krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>	<b>42 000,00</b>			
1		Vpust' podlahová - nástavec pro podlahoviny PVC	kus	30,00000	1 400,00	42 000,00
		vlastní položka				
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>	<b>-428 178,89</b>			
2	771585111RT2	Montáž podlah z mozaikových lepenců keramických Montáž podlah z mozaikových lepenců keramických režných, do tmele	m2	-205,29880	820,00	-168 345,02
		D.1.01.A1 ASR pol.615				
3	781475116RU2	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	-27,20000	620,00	-16 864,00
		D.1.01.A1 ASR pol.638				
4	597-01_0001	Obkládačka 30/60, kompletně dle popisu barevné řešení D1.01.01-802-805	m2	-32,64000	500,00	-16 320,00
		D.1.01.A1 ASR pol.643				
5	597623000_v_03	Dlaždice - 5/5 - mozaika protiskluz, - kompletně dle příloh D1.01.01-002 a D1.01.01-802-805	m2	-283,31234	800,00	-226 649,87
		D.1.01.A1 ASR pol.621				
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>	<b>381 895,50</b>			
6	776491001S	Úprava krytiny pro montáž soklu, montáž ukončení	m	272,00000	120,00	32 640,00
		D.1.01.A1 ASR pol.625				
7	776520020	Podlaha povlaková z PVC pouze položení, podlahovina ve specifikaci	m2	205,30000	685,00	140 630,50
		RTS 20/I				
8	28412275XXX	Podlahovina PVC	m2	283,30000	650,00	184 145,00
		D.1.01.A1 ASR pol.628				
9	2841230_OK	Podlahovina PVC - klínek - parametry dle PD ( skladby podlah )	m	272,00000	90,00	24 480,00
		D.1.01.A1 ASR pol.629				
<b>Celkem</b>						<b>-4 283,39</b>

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 219Z559\_1 Nemocnice Vyškov\_Změnové listy

**Objekt:** 01 Změnové listy

**Rozpočet:** 014 ZL14 Izolace proti zemní vlhkosti 1PP, sanační omítky

**Objednatel:** Jihomoravský kraj IČO: 70888337  
 Žerotínovo nám.3 DIČ:  
 60182 Brno

**Zhotovitel:** Winning PS - stavební firma, s.r.o. IČO: 49436589  
 Křižíkova 2960/72 DIČ: CZ49436589  
 61200 Brno-Královo Pole

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	72 537,20
PSV	25 977,80
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>98 515,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	98 515,00 CZK
Základní DPH	21 %	20 688,15 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 119 203,15 CZK**

v

BRNE ✓

dne

3.4.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			35 696,00	36
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			7 014,00	7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			29 827,20	30
711	Izolace proti vodě	PSV			25 977,80	26
Cena celkem					98 515,00	100

## Položkový rozpočet

S:	219Z559_1	Nemocnice Vyškov_Změnové listy
O:	01	Změnové listy
R:	014	ZL14 Izolace proti zemní vlhkosti 1PP, sanační omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>35 696,00</b>
1	132301110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ RTS 20/I ((0,8+1,2)*2/2)*23	m3	46,00000	636,00	29 256,00
2	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách D.1.01.A1 ASR pol. 7 : ((0,8+1,2)*2/2)*23	m3	46,00000	140,00	6 440,00
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>7 014,00</b>
3	216904212	Očištění zdiva a rubu kleneb (očištění přízdívky) RTS 20/I ((0,8+1,2)*2/2)*23	m2	42,00000	167,00	7 014,00
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>29 827,20</b>
4	612433112	Omítka sanační vnitřní , malé zasolení podhoz a omítka WTA; RTS 20/I B2 m.č.0.14 : (5,6+8,4)*3,2 B2 m.č.0.24 : (5,9+4)*3,2	m2	76,48000	730,00	55 830,40
5	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové D.1.01.A1 ASR pol.176 B2 m.č.0.14 pol.176 SOD : -(5,6+8,4)*3,2 B2 m.č.0.24 : -(5,9+4)*3,2	m2	-76,48000	340,00	-26 003,20
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						<b>25 977,80</b>
6	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků D.1.01.A1 ASR pol.363 : 23*2	m2	46,00000	245,00	11 270,00
7	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m D.1.01.A1 ASR pol.370 : 4,2	%	4,20000	249,00	1 045,80
8	711150016RAC	Izolace proti vodě asphalt. pásy přitavením svislá 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.4 mm vložka polyesterové D.1.01.A1 ASR pol.369 : 46	m2	46,00000	297,00	13 662,00
<b>Celkem</b>						<b>98 515,00</b>

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 219Z559\_1 Nemocnice Vyškov\_Změnové listy

**Objekt:** 01 Změnové listy

**Rozpočet:** 016 ZL 15 Kuchyňky a koupelny lékařů

**Objednatel:** Jihomoravský kraj IČO: 70888337  
 Žerotínovo nám.3 DIČ:  
 60182 Brno

**Zhotovitel:** Winning PS-stavební firma s.r.o. IČO: 49436589  
 Křižíkova 2960/72 DIČ: CZ49436589  
 61200 Brno-Královo Pole

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	53 622,93
MON	7 646,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>61 268,93</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	61 268,93 CZK
Základní DPH	21 %	12 866,48 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 74 135,41 CZK**

v BRNĚ dne 3.4.2020



atele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
722	Zdravotechnika	PSV			51 256,00	84
781	Obklady keramické	PSV			2 366,93	4
M21	Elektromontáže	MON			7 646,00	12
Cena celkem					61 268,93	100

## Položkový rozpočet

S:	219Z559_1	Nemocnice Vyškov_Změnové listy
O:	01	Změnové listy
R:	016	ZL 15 Kuchyňky a koupelny lékařů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>2 366,93</b>
1	781475112RU2	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 150 x 150 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	1,62000	620,00	1 004,40
				D.1.01.A1 ASR pol.637: m.č.1.21 a 2.23 : 1,35*0,6*2		1,62000
2	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	2,40000	50,00	120,00
				D.1.01.A1 ASR pol.641: m.č.1.21 a 2.23 : 0,6*2*2		2,40000
3	5976010XX	Lišta nerez pro obklady	m	2,40000	240,00	576,00
				D.1.01.A1 ASR pol.646: m.č.1.21 a 2.23		2,40000
4	597-01_0003	Obkládačka 15/15, kompletně dle popisu barevné řešení D1.01.01-802-805	m2	1,94400	300,00	583,20
				D.1.01.A1 ASR pol.645: m.č.1.21 a 2.23 : 1,62*1,2		1,94400
5	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	3,65000	22,83	83,33
				D.1.01.A1 ASR pol.647		3,65000
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>7 646,00</b>
6	M21	Elektroinstalace dle přílohy	soubor	1,00000	7 646,00	7 646,00
<b>Díl: 722</b>		<b>Zdravotnicka</b>				<b>51 256,00</b>
7	722-1	Zdravotnicka dle přílohy	soubor	1,00000	51 256,00	51 256,00
<b>Celkem</b>						<b>61 268,93</b>

Poznámky uchazeče k zadání

Stavba: Rekonstrukce budovy B  
Zdravotně technické instalace

Investor: Jihomoravský kraj

Datum: 11.2.2020

**ZL15 Kuchyňky a koupelny lékařů**

Pol.	Císlo prvku	Název prvku	M.j.	Množství	Cena/j	Celkem
<b>SOUHRN ZDRAVOTNÉ TECHNICKÝCH INSTALACÍ</b>						
	721	KANALIZACE				1 686 Kč
	722	VODOVOD				9 776 Kč
	725	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				39 794 Kč
	<b>ZTI CELKEM</b>					<b>51 256 Kč</b>
any jsou uvedeny bez DPH 21						
pol.	<b>D1.01.04 Zdravotně technické instalace</b>					
SOD	<b>721 KANALIZACE</b>					
28	721153205R00	Potrubí PE připojovací, D 50 x 3,0 mm m.č.2.23 a 1.21	m	8,00 8,00	197,00	1 576,00
36	721_19-4105	Vyvedení odpadních výpusťků D 50 x 1,8 m.č.2.23 a 1.21	kus	2,00 154,00	55,00	110,00
<b>KANALIZACE CELKEM</b>						<b>1 686 Kč</b>
	<b>722 VODOVOD</b>					
56	PC	Potrubí z tr.měděných - 18/1,0 - vč. tvarovek, spojek, závěsů, PB, tlak.zk., m.č.2.23 a 1.21	m	16,00	340,00	5 440,00
62	722_19-0401	Vyvedení a upevnění výpusťků do DN25 m.č.2.23 a 1.21	kus	4,00 313,00	148,00	592,00
79	PC	Ventil rohový DN15 s filtrem m.č.2.23 a 1.21	kus	4,00 22,00	352,00	1 408,00
83	722_23-9101	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	4,00 4,00	56,00	224,00
91	722_29-0226	Tlakové zkoušky potrubí do DN50	m	16,00 16,00	31,00	496,00
92	722_29-0234	Proplach a desinfekce potrubí do DN80 (2x)	m	16,00 16,00	21,00	336,00
93	PC	Izolace potrubní s uzavřenými pory proti kondenzaci tl.9mm - do D potrubí 22 m.č.2.23 a 1.21	m	16,00 16,00	80,00	1 280,00
<b>VODOVOD CELKEM</b>						<b>9 776 Kč</b>
	<b>725 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY</b>					
124	PC	Dřezový sifon jednodílný s přepadem DN50, plastový, vč.montáže m.č.2.23 a 1.21	kus	2,00 2,00	250,00	500,00
135	PC	Baterie dřezová nástěnná jednopáková, prodloužený výtok m.č.2.23 a 1.21	kus	2,00 2,00	3 252,00	6 504,00
140	725_86-9204	Montáž zápachové uzávěrky dřezové jednodílné DN 50 m.č.2.23 a 1.21	kus	2,00 2,00	120,00	240,00
nová pol.	<b>D1.02.04 Zdravotně technické instalace</b>					
		Sprchový kout čtvrtkruh.90cm, dveře otevíravé m.č.1.26; 2.28 a 3.28	kus	3,00 3,00	10 850,00	32 550,00
<b>ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY CELKEM</b>						<b>39 794 Kč</b>

Nemocnice Vyškov  
D1.01.06 Silnoproudé elektroinstalace  
ZL 15 Kuchyňky v 1NP a 2NP m.č. 2.23 a 1.21

**Rekapitulace rozpočtu**

**HLAVA III. Základní rozpočtové náklady**

Dodávka elektro materiálu	4 568,00 Kč
Montáž	2 848,00 Kč
Podružný materiál	150,00 Kč
PPV	80,00 Kč

**Celkem** **7 646,00 Kč**

**Celkem bez DPH** **7 646,00 Kč**

D1.01.06 Silnoproudé elektroinstalace

**Rozpočet**

**Materiál**

Číslo položky rozpočet SOD	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
31	Kabel I-CXKH-R J3x1,5 vlastní položka	20	m	21,00 Kč	420,00 Kč
32	Kabel I-CXKH-R J3x2,5 vlastní položka	80	m	31,00 Kč	2 480,00 Kč
70	Krabice přístrojová vlastní položka	8	ks	8,00 Kč	64,00 Kč
41	Spinac domovní č.1 vlastní položka	2	ks	139,00 Kč	278,00 Kč
62	Zasuvka domovní bílá vlastní položka	6	ks	221,00 Kč	1 326,00 Kč
	<b>Celkem</b>				<b>4 568,00 Kč</b>
	<b>Montáž</b>				
214	Kabel I-CXKH-R J3x1,5 vlastní položka	16	m	19,00 Kč	304,00 Kč
215	Kabel I-CXKH-R J3x2,5 vlastní položka	72	m	19,00 Kč	1 368,00 Kč
138	Krabice přístrojová vlastní položka	8	ks	63,00 Kč	504,00 Kč
109	Spinac domovní č.1 vlastní položka	2	ks	63,00 Kč	126,00 Kč
129	Zasuvka domovní bílá vlastní položka	6	ks	91,00 Kč	546,00 Kč
	<b>Celkem</b>				<b>2 848,00 Kč</b>

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 219Z559\_1 Nemocnice Vyškov\_Změnové listy

**Objekt:** 01 Změnové listy

**Rozpočet:** 016 ZL 16 Telefonní ústředna

**Objednatel:** Jihomoravský kraj  
Žerotínovo nám.3  
60182 Brno

IČO: 70888337

DIČ:

**Zhotovitel:** Winning PS-stavební firma s.r.o.  
Křižíkova 2960/72  
61200 Brno-Královo Pole

IČO: 49436589

DIČ: CZ49436589

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			99 900,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>99 900,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		99 900,00 CZK
Základní DPH	21 %		20 979,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 120 879,00 CZK**

v

BRNE ✓

dne

3.4.2020

atele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže				99 900,00	100
Cena celkem					99 900,00	100

Nemocnice Vyškov - změnové listy  
Změnový list  
ZL 16 Telefonní ústředna

č. pol. SOD	Název technologie:	položka	Množství	MJ	Material JC	Material celkem	Montáž JC	Montáž celkem	Jednotková cena	Cena celkem
<b>Rozšíření telefonní ústředny dle smlouvy o dílo - odpočet původního řešení</b>										
		D1.01.07-S-1LP				107 836 Kč		14 280 Kč		122 116 Kč
61	Rozšíření telefonní ústředny									
62	Karta Alcatel ZZ4-2, analog		2	ks	15 360,00	30 720,00	2 100,00	4 200,00	17 460,00	34 920,00
63	Kabel Alcatel TY2		2	ks	672,00	1 344,00	490,00	980,00	1 162,00	2 324,00
64	Base station IO4070 indoor		4	ks	18 943,00	75 772,00	910,00	3 640,00	19 853,00	79 412,00
65	Přeprogramování PBX		1	kpl	0,00	0,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00

**Rozšíření telefonní ústředny po upgrade telefonní ústředny - přípočet nové řešení**

<b>Změna tel. ústředny, dle nového požadavku</b>										
1	e-Z32-2 board, 32 analog interfaces		1	ks	29 403,00	29 403,00	0,00	0,00	29 403,00	29 403,00
2	e-UA32 board, 32 UA interfaces		1	ks	10 930,00	10 930,00	0,00	0,00	10 930,00	10 930,00
3	15 m MDF TY1 64pins DIN cable for UA, Z, NDDI, BRA boards		2	ks	2 076,00	4 152,00	0,00	0,00	2 076,00	4 152,00
4	Migration of the support of 4400 Reflexes terminals, software license		7	ks	1,50	10,50	0,00	0,00	1,50	10,50
5	Analog Premium license - 1 user		32	ks	1 600,00	51 200,00	0,00	0,00	1 600,00	51 200,00
6	Digital Premium license - 1 user		32	ks	1 750,00	56 000,00	0,00	0,00	1 750,00	56 000,00
7	8379 DECT IBS Indoor Base Station, including integrated antennas, world wide base station		4	ks	9 390,00	37 560,00	0,00	0,00	9 390,00	37 560,00
8	OmniPCX Enterprise SPS (Solution Premier Service)		1	ks	13 290,00	13 290,00	0,00	0,00	13 290,00	13 290,00
9	Montáž, naprogramování, zaškolení obsluhy, doprava pol.č. 1 až 9 vlastní položka		1	ks	0,00	0,00	19 470,00	19 470,00	19 470,00	19 470,00

**99 900 Kč**

**Rozdíl nové řešení - původní řešení (navýšení)**

Poznámka:

Na původní tel. ústředně typu Alcatel 4400, na kterou bylo zpracováno řešení v zadávacím projektu, byl v prosinci 2019 proveden upgrade na novou verzi Alcatel Omni PCX Enterprise.

Upgrade telefonní ústředny provedl uživatel (Nemocnice Vyškov) z provozně-technických důvodů. Technické řešení rozšíření telefonní ústředny dle zadávací dokumentace však již nebylo možné aplikovat na novou verzi ústředny po provedeném upgrade. Z tohoto důvodu bylo nutné změnit technické řešení rozšíření ústředny, aby bylo kompatibilní s novou verzi ústředny Alcatel Omni PCX Enterprise.

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 219Z559\_1 Nemocnice Vyškov\_Změnové listy

**Objekt:** 01 Změnové listy

**Rozpočet:** 017 ZL 17 Strukturovaná kabeláž - Aktivní prvky

**Objednatel:** Jihomoravský kraj  
Žerotínovo nám.3  
60182 Brno

IČO: 70888337

DIČ:

**Zhotovitel:** Winning PS-stavební firma s.r.o.  
Křižíkova 2960/72  
61200 Brno-Královo Pole

IČO: 49436589

DIČ: CZ49436589

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**0,00 CZK**

v

BRNE

dne

3.4.2020

ele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
722	Zdravotechnika	PSV			0,00	
781	Obklady keramické	PSV			0,00	
M21	Elektromontáže	MON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

### Položkový rozpočet

S:	219Z559_1	Nemocnice Vyškov_Změnové listy
O:	01	Změnové listy
R:	017	ZL 17 Strukturovaná kabeláž - Aktivní prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: D1.01.07</b>		<b>Slaboproudé instalace</b>				<b>0,00</b>
1		Změna aktivních prvků odpočet viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000	-736 660,00	-736 660,00
2		Změna aktivních prvků přípočet viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000	736 660,00	736 660,00
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>

Poznámky uchazeče k zadání

**SOUPIS PRACÍ**

Nemocnice Vyškov - Rekonstrukce objektu B										
D1.01.07 - Slaboproudé elektroinstalace										
<b>ZL17 Změna aktivních prvků - připočet</b>										
č.pol.	Typ	Název	mn.j.	mn.	Dodávka cena/jedn.	dod/celkem	montáž cena/jedn.	mont./celkem	Výrobce	
1		<b>DODÁVKA ZAŘÍZENÍ</b>								
2		<b>Strukturovaná kabeláž (SK)</b>								
30	<b>Aktivní prvky</b>									
31	vlastní položka	Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 1G, Network Essentials - C9200L-24P-4G-E + C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license - C9200L-DNA-E-24-3Y	ks	1	35 273,00	35 273,00	3 500,00	3 500,00		Cisco
32	vlastní položka	Catalyst 9200L 48-port data, 4 x 1G, Network Essentials - C9200L-48T-4G-E + C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license - C9200L-DNA-E-48-3Y	ks	2	46 313,00	92 626,00	5 040,00	10 080,00		Cisco
33	vlastní	Cisco Catalyst 9200L Stack Module - C9200L-STACK-KIT	ks	3	13 193,00	39 579,00	700,00	2 100,00		Cisco
34	vlastní	900W AC Config 5 Power Supply - PWR-C5-900WAC	ks	1	13 248,00	13 248,00	2 100,00	2 100,00		Cisco
35	vlastní	125W AC Config 5 Power Supply - PWR-C5-125WAC	ks	1	16 505,00	16 505,00	2 520,00	2 520,00		Cisco
36		Spare RPS Cable for Cat 3K-E, 2960 PoE Switches and ISR G2	ks	0	1 656,00	0,00	280,00	0,00		Cisco
37		GLC-LH-SM=OEM 1000BASE-LX SFP	ks	0	10 985,00	0,00	476,00	0,00		Cisco
38	<b>AP</b>									
39	vlastní položka	AIR-AP1832I-E-K9 802.11ac Wave 2; 3x3:2SS; Int Ant; E Reg Domain - AIR-AP1832I-E-K9 + SWSS UPGRADES 1 AP Adder License for 2504 WLAN Control - CON-ECMU-LLIC1A	ks	8	8 777,00	70 216,00	1 190,00	9 520,00		Cisco
40	vlastní	1 AP Adder License for 2504 WLAN Controller (e-Delivery) - L-LIC-CT2504-1A	ks	3	0,00	0,00	0,00	0,00		Cisco
41	vlastní	5 AP Adder License for 2504 WLAN Controller (e-Delivery) - L-LIC-CT2504-5A	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00		Cisco
46	<b>Rozšíření rozvaděče RDH</b>									
47		19" optická vana vč. organizéru optického kabelu a optických SC konektorů, ukončení požadovaných vláken	ks	0	2 976,00	0,00	1 162,00	0,00		
48	vlastní položka	Catalyst 9300 24-port data only, Network Advantage - C9300-24T-A + C9300 DNA Advantage, 24-Port, 3 Year Term License - C9300-DNA-A-24-3Y	ks	1	73 195,00	73 195,00	2 520,00	2 520,00		Cisco
49	vlastní položka	Catalyst 9300 24-port data only, Network Advantage - C9300-24T-A + C9300 DNA Advantage, 24-Port, 3 Year Term License - C9300-DNA-A-24-3Y + Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module, spare - C9300-NM-8X + 715W AC 80+ platinum Config 1 Power Supply Spare - PWR-C1-715WAC-P	ks	1	227 369,00	227 369,00	6 300,00	6 300,00		Cisco
50	vlastní	Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module, spare - C9300-NM-8X	ks	1	5 630,00	5 630,00	476,00	476,00		Cisco
51	vlastní	715W AC 80+ platinum Config 1 Power Supply Spare - PWR-C1-715WAC-P	ks	1	7 176,00	7 176,00	1 120,00	1 120,00		Cisco
52	vlastní	10GBASE-LR SFP+, SM1310nm, 10km - SFP-10G-LR	ks	4	10 985,00	43 940,00	476,00	1 904,00		OEM
53		Optický patchkabel duplexní, LC-SC 9/125um SM, 3m	ks	0	214,00	0,00	28,00	0,00		Cisco
66		CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy				<b>666 182,00</b>				
67		CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu						<b>70 418,00</b>		
68		DODÁVKA ZAŘÍZENÍ - CELKEM						<b>736 600 Kč</b>		

**SOUPIS PRACÍ**

Nemocnice Vyškov - Rekonstrukce objektu B									
D1.01.07 - Slaboproudé elektroinstalace									
<b>ZL 17 Změna aktivních prvků - odpočet</b>									
č.pol.	Typ	Název	mn.j.	mn.	Dodávka cena/jedn.	dod/celkem	montáž cena/jedn.	mont./celkem	Výrobce
č.pol.		<b>DODÁVKA ZAŘÍZENÍ</b>							
SOD									
2		<b>Strukturovaná kabeláž (SK)</b>							
30	<b>Aktivní prvky</b>								
31	WS-C2960X-24PS-L	Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base	ks	1	35 273,00	35 273,00	3 500,00	3 500,00	Cisco
32	WS-C2960X-48TS-L	Catalyst 2960-X 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base	ks	2	46 313,00	92 626,00	5 040,00	10 080,00	Cisco
33	C2960X-STACK=	Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module optional	ks	3	13 193,00	39 579,00	700,00	2 100,00	Cisco
34	PWR-RPS2300=	Spare RPS 2300 Chassis w/ Blower, PS blank, No Power Supply	ks	1	13 248,00	13 248,00	2 100,00	2 100,00	Cisco
35	C3K-PWR-1150WAC=	Catalyst 3750-E/3560-E/RPS 2300 1150WAC power supply spare	ks	1	16 505,00	16 505,00	2 520,00	2 520,00	Cisco
36	CAB-RPS2300-E=	Spare RPS Cable for Cat 3K-E, 2960 PoE Switches and ISR G2	ks	0	1 656,00	0,00	280,00	0,00	Cisco
37		GLC-LH-SM=OEM 1000BASE-LX SFP	ks	0	10 985,00	0,00	476,00	0,00	Cisco
38	<b>AP</b>								
39	AIR-CAP1702I-E-K9	Cisco Aironet 1702i Controller-based	ks	8	8 777,00	70 216,00	1 190,00	9 520,00	Cisco
40	L-LIC-CT2504-1A	1 AP Adder License for 2504 WLAN Controller (e-Delivery)	ks	3	0,00	0,00	0,00	0,00	Cisco
41	L-LIC-CT2504-5A	5 AP Adder License for 2504 WLAN Controller (e-Delivery)	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	Cisco
46	<b>Rozšíření rozvaděče RDH</b>								
47		19" optická vana vč. organizéru optického kabelu a optických SC konektorů, ukončení požadovaných vláken	ks	0	2 976,00	0,00	1 162,00	0,00	
48	WS-C3850-24T-S	Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Base	ks	1	73 195,00	73 195,00	2 520,00	2 520,00	Cisco
49	WS-C3850-24S-S	Cisco Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Base	ks	1	227 369,00	227 369,00	6 300,00	6 300,00	Cisco
50	C3850-NM-4-1G=	Cisco Catalyst 3850 4 x 1GE Network Module	ks	1	5 630,00	5 630,00	476,00	476,00	Cisco
51	PWR-C1-350WAC=	350W AC Config 1 Power Supply	ks	1	7 176,00	7 176,00	1 120,00	1 120,00	Cisco
52		GLC-LH-SM=OEM 1000BASE-LX SFP	ks	4	10 985,00	43 940,00	476,00	1 904,00	Cisco
53		Optický patchkabel duplexní, LC-SC 9/125um SM, 3m	ks	0	214,00	0,00	28,00	0,00	Cisco
66		CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy				666 182,00			
67		CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu						70 418,00	
68		DODÁVKA ZAŘÍZENÍ - CELKEM						736 600 Kč	

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 219Z559\_1 Nemocnice Vyškov\_Změnové listy  
**Objekt:** 01 Změnové listy  
**Rozpočet:** 018 ZL18 Doplnění izplačních pouzder z minerální izolace na rozvody chlazení

**Objednatel:** Jihomoravský kraj IČO: 70888337  
 Žerotínovo nám.3 DIČ:  
 60182 Brno

**Zhotovitel:** Winning PS – stavební firma s.r.o IČO: 49436589  
 Křižíkova 2960/72 DIČ: CZ49436589  
 61200 Brno-Královo Pole

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	147 990,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>147 990,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	147 990,00 CZK
Základní DPH	21 %	31 077,90 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 179 067,90 CZK**

v

BRNĚ ✓

dne

3.4.2020

atele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Tepelné izolace	HSV			147 990,00	100
Cena celkem					147 990,00	100

Nemocnice Vyškov - změnové listy

Změnový list

**ZL 18 Doplnění izolačních pouzder z minerální izolace na rozvody chlazení**

č.	Popis	MJ	Mn.	J.c.	Celkem
<b>OBJEKT B2</b>					
<b>Větrání chodeb</b>					
	Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s Al polepem tl.25mm vnitřní průměr pouzdra 102mm <i>vlastní položka</i>	bm	105,00	230,00	24 150,00
<b>Chlazení pokojů a vyšetřoven 1.PP a 1.NP</b>					
	Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s Al polepem tl.25mm vnitřní průměr pouzdra 49mm <i>D1.01.04 ZTI pol.č.102</i>	bm	89,00	180,00	16 020,00
	Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s Al polepem tl.25mm vnitřní průměr pouzdra 102mm <i>vlastní položka</i>	bm	99,00	230,00	22 770,00
<b>Chlazení pokojů a vyšetřoven 2.NP</b>					
	Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s Al polepem tl.25mm vnitřní průměr pouzdra 49mm <i>D1.01.04 ZTI pol.č.102</i>	bm	77,00	180,00	13 860,00
	Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s Al polepem tl.25mm vnitřní průměr pouzdra 102mm <i>vlastní položka</i>	bm	85,00	230,00	19 550,00
<b>Chlazení pokojů a vyšetřoven 3.NP</b>					
	Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s Al polepem tl.25mm vnitřní průměr pouzdra 49mm <i>D1.01.04 ZTI pol.č.102</i>	bm	70,00	180,00	12 600,00
	Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s Al polepem tl.25mm vnitřní průměr pouzdra 102mm <i>vlastní položka</i>	bm	89,00	230,00	20 470,00
	Izolace z kamenné vlny s Al polepem pásy - izolace refnetů <i>D2.01.02 Vzduchotechnika pol.č.34</i>	m2	30,00	373,00	11 190,00
<b>Chlazení baterií</b>					
	Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s Al polepem tl.25mm vnitřní průměr pouzdra 49mm <i>D1.01.04 ZTI pol.č.102</i>	bm	10,00	180,00	1 800,00
<b>Chlazení místnosti SLP</b>					
	Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s Al polepem tl.25mm vnitřní průměr pouzdra 49mm <i>D1.01.04 ZTI pol.č.102</i>	bm	13,00	180,00	2 340,00
<b>Chlazení chodby - pracoviště sester</b>					
	Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s Al polepem tl.25mm vnitřní průměr pouzdra 49mm <i>D1.01.04 ZTI pol.č.102</i>	bm	18,00	180,00	3 240,00
<b>CELKEM OBJEKT B2</b>					<b>147 990,00</b>

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 219Z559\_1 Nemocnice Vyškov\_Změnové listy

**Objekt:** 01 Změnové listy

**Rozpočet:** 019 ZL19 Injektáže proti zemi vlhkosti v 1PP - dopočet

**Objednatel:** Jihomoravský kraj  
Žerotínovo nám.3  
60182 Brno

IČO: 70888337

DIČ:

**Zhotovitel:** Winning PS - stavební firma, s.r.o.  
Křižíkova 2960/72  
61200 Brno-Královo Pole

IČO: 49436589

DIČ: CZ49436589

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-385 395,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-385 395,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-385 395,00 CZK
Základní DPH	21 %		-80 932,95 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**-466 327,95 CZK**

v

BRNE ✓

dne

3.4. 2020

atele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-385 395,00	
Cena celkem					-385 395,00	

## Položkový rozpočet

S:	219Z559_1	Nemocnice Vyškov_Změnové listy
O:	01	Změnové listy
R:	014	ZL19 Injektáže zdiva proti zemní vlhkosti v 1PP - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>-385 395,00</b>
1	281661111R01	Hmoty pro injektáž nízkotlakovou, křemičitan sodný, hmota injektážní hydrofobizující k izolov. staveb D.1.01.A1 ASR pol.27	kg	-85,50000	690,00	-58 995,00
2	281606212R00	Injektování zdiva proti vzlinající vlhkosti nízkotlakovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky do 600 mm D.1.01.A1 ASR pol.28	m	-38,40000	8 500,00	-326 400,00
		<b>Celkem</b>				<b>-385 395,00</b>

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 219Z559\_1 Nemocnice Vyškov\_Změnové listy

**Objekt:** 01 Změnové listy

**Rozpočet:** 020 ZL20 Změna chladicích jednotek

**Objednatel:** Jihomoravský kraj IČO: 70888337  
 Žerotínovo nám.3 DIČ:  
 60182 Brno

**Zhotovitel:** Winning PS – stavební firma s.r.o IČO: 49436589  
 Křižíkova 2960/72 DIČ: CZ49436589  
 61200 Brno-Královo Pole

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 0,00 CZK**

v

*BRNE* ✓

dne

*3.4.2020*

hatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D2.01.02	Vzduchotechnika - přípočet				1 012 090,00	
D2.01.02	Vzduchotechnika - odpočet				-1 012 090,00	
Cena celkem					0,00	0

S:	Nemocnice Vyškov - rekonstrukce budovy B
O:	SO 01 - Křídlo B2
R:	D2.01.02 Vzduchotechnika
<b>ZL20 Změna chladících jednotek</b>	

### PŘÍPOČET

Pol.č.	Č.pol. PD	Název položky	MJ	množství	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
						<b>970 198,00</b>		<b>41 892,00</b>
vlastní položka	2,01	Chlazení pokojů a vyšetřoven 1.PP - 3.NP Venkovní kondenzační jednotka / tepelné čerpadlo miniVRV systému - invertorová DAIKIN RXYSQ10TY1	ks	3,00	165 340,00	496 020,00	6 982,00	20 946,00
vlastní položka	2,02	Chlazení pokojů a vyšetřoven 1.PP - 3.NP Venkovní kondenzační jednotka / tepelné čerpadlo miniVRV systému - invertorová DAIKIN RXYSQ12TY1	ks	1,00	208 878,00	208 878,00	6 982,00	6 982,00
vlastní položka	2,03	Chlazení pokojů a vyšetřoven 1.PP - 3.NP Venkovní kondenzační jednotka / tepelné čerpadlo miniVRV systému - invertorová DAIKIN RXYSQ8TY1	ks	2,00	132 650,00	265 300,00	6 982,00	13 964,00
						<b>970 198</b>		<b>41 892</b>
<b>CELKEM PŘÍPOČET</b>								<b>1 012 090</b>

### ODPOČET

Pol. SOD č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	
						<b>-356 588,00</b>		<b>-33 000,00</b>	
38	2,01	Chlazení pokojů a vyšetřoven 1.PP a 1.NP Venkovní kondenzační jednotka / tepelné čerpadlo VRV systému - invertorová Qch=56kW, Qt=63kW, P= 18,5kW/400V, R410A DAIKIN RXYQ20T	ks	1,00	-356 588,00	-356 588,00	-33 000,00	-33 000,00	
Díl:	3	Chlazení pokojů a vyšetřoven 2.NP						<b>-286 251,00</b>	<b>-25 000,00</b>
59	3,01	Chlazení pokojů a vyšetřoven 2.NP Venkovní kondenzační jednotka / tepelné čerpadlo VRV systému - invertorová Qch=45kW, Qt=50kW, P= 13kW/400V, R410A DAIKIN RXYQ16T	ks	1,00	-286 251,00	-286 251,00	-25 000,00	-25 000,00	
Díl:	4	Chlazení pokojů a vyšetřoven 3.NP						<b>-285 651,00</b>	<b>-25 600,00</b>
78	4,01	Chlazení pokojů a vyšetřoven 3.NP Venkovní kondenzační jednotka / tepelné čerpadlo VRV systému - invertorová Qch=45kW, Qt=50kW, P= 13kW/400V, R410A DAIKIN RXYQ16T	ks	1,00	-285 651,00	-285 651,00	-25 600,00	-25 600,00	
						<b>-928 490</b>		<b>-83 600</b>	
<b>CELKEM ODPOČET</b>								<b>-1 012 090</b>	