

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1. **Objednatel:**

MĚSTO CHOTĚBOŘ

statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd

se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

IČO: 00267538

DIČ: CZ00267538

dále jen objednatel

I.2. **Zhotovitel:**

QATROSYSTEM, spol. s r.o.

se sídlem: Kyjovská 3578, Havlíčkův Brod 580 01

spisová značka: Qatrosystem, spol. s r.o společnost vedená KS v Hradci Králové, oddíl
C, vložka 530

IČO: 15058654

DIČ: CZ15058654

zastoupený: Ing. Dušan Čapek

bankovní spojení: K.B a.s. pobočka Havl. Brod

číslo účtu:

telefon:

e-mail: qatrosystem@qatrosystem.cz

dále jen zhotovitel

- I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. I.1. a I.2. této smlouvy) zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Dušan Čapek ve věcech smluvních (tel.:

Ing. Dušan Čapek ve věcech technických (tel.:

za objednatele:

Ing. Tomáš Škaryd – ve věcech smluvních (tel.:

Ing. Zdenka Pospíchalová – ve věcech technických (tel.:

II. Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„MĚSTSKÁ KNIHOVNA Č.P. 258 – OPRAVA FASÁDY ZE DVORA“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Oprava fasády knihovny Městské knihovny č.p. 258, 583 01, Chotěboř“ a výkazu výměr, zpracované Ing. Milanem Landsmanem, Na Výsluní 1230, 583 01, Chotěboř.
 - zadávací podmínky veřejné zakázky.
- II.2. Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté prováděcí projektové dokumentace. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel v počtu 2 paré. V případě věcných rozdílností mezi prováděcí projektovou dokumentací a zadávací dokumentací zakázky podle čl. II.1. této smlouvy se bude postupovat způsobem dohodnutým pro řešení změn díla.
- II.3. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami – rozumí se ČSN.
- II. 4. Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla

- III.1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora, nebo tak vyplývá z podmínek při provádění díla, nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS a.s. Brno a tento soupis bude předložen objednateli, respektive stavebnímu dozoru k odsouhlasení.

IV. Doba plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| • zahájení stavebních prací: | po podpisu smlouvy o dílo |
| • dokončení stavebních prací: | 30.10.2020 |
| vyklizení staveniště: | do 06.11.2020 |

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá, je součástí předání a převzetí díla.

Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných v článku IV.2. této smlouvy o dílo.

Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

IV.2. Objednatel předá zhotoviteli:

- staveniště: do 5dnů před zahájením stavby

IV.3. Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

IV.4. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele (např. z důvodů podle čl. IV.3. této smlouvy) přerušeny na dobu delší než 3 měsíce, je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu přerušením prací prokazatelně vzniklých nákladů a také přiměřenou úpravu smluvní ceny. Toto musí být řešeno písemným dodatkem k uzavřené smlouvě.

V. Cena díla

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Celková cena díla bez DPH	326 107,76 Kč
21% DPH	68 482,63 Kč
Celková cena díla včetně DPH	394 590,39 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

V.2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě.

V.3. V případě, že některé práce a dodávky (položky), které jsou předmětem díla, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové ceny díla odpočtena ve výši, ve které je uvedena v příloženém položkovém rozpočtu.

V.4. Pakliže dojde ke změně v rozsahu díla – tedy změn díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci, musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen technickým dozorem a zástupcem objednatele. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.

V.5. Pro ocenění případných změn v rozsahu díla je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky.

VI. Fakturace a plnění

VI.1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).

Splatnost dílčí faktury je 21 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet dnem doručení faktury na adresu objednatele.

- VI.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické – TDS.
- VI.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury je 21 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet dnem doručení faktury na adresu objednatele.
- VI.4. Důvodem pro oprávněné odmítnutí odsouhlasení množství a druhu provedených prací ze strany objednatele, a tedy i pro odmítnutí úhrady faktury – daňového dokladu je nejenom skutečnost, že fakturované práce nebyly provedeny, ale i skutečnost, že práce vykazují vady či nedodělky.
- VI.5. Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.6. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- VI.7. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel prohlašuje, že na tuto zakázku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti § 92a, 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.
- VI.8. Oprávněně vystavená faktura musí mít v textu uveden název díla dle čl. II.1. této smlouvy.
- VI.9. Všechny faktury včetně příloh budou objednavateli doručeny elektronicky na emailovou adresu faktury@chotebor.cz.

VII. Provádění díla

- VII.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník s denními záznamy o postupu prováděných prací a o počasí. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2. Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně pěti let od vydání kolaudačního souhlasu. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné

spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.

VII.6. Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje zhotovitel.

VII.7. Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.

VIII. Dodání díla a převímka

VIII.1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.

VIII.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělkami nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělkami (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.

VIII.3. Při převímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné k vydání kolaudačního souhlasu, uvedené pod bodem II.2. této smlouvy.

VIII.4. Při převímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

IX. Záruka a záruční podmínky

IX.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání:

- **60 měsíců**
- Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti, avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.

IX.2. U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba.

IX.3. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.

IX.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo emailem následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání faxové zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.

IX.5. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- jméno zástupců smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění

- datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.6. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- IX.7. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- IX.8. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jim nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.9. S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 5. kalendářního dne, v případě havárie do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.
- IX.10. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.
- IX.11 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad je objednatel oprávněn odstranění těchto vad zajistit prostřednictvím třetí osoby. V takovém případě má objednatel vůči zhotoviteli nárok na úhradu takto vynaložených nákladů.

X. Odpovědnost za škodu

- X.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- X.2. Zhotovitel po celou dobu plnění veřejné zakázky bude mít sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně škod způsobených jeho pracovníky.
- X.3. Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy o dílo příslušnou pojistnou smlouvu dle bodu X.2.
- X.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- X.5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- X.6. Všechny plochy, dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou, budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

XI. Smluvní pokuty

- XI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši 0,20% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

- XI.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši 0,20% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- XI.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši 2.000,00 Kč za každý den prodlení a vadu.
- XI.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 2.000,00 Kč za každý den prodlení a vadu.
- XI.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši 10.000,00 Kč za každý den prodlení.
- Smluvní pokuty jsou splatné do 14kalendářních dnů od vyúčtování.
- XI.6. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

XII. Odstoupení od smlouvy

- XII.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XII.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší, než 30 kalendářních dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě
 - zhotovitel je v prodlení se zahájením stavebních prací více jak 15 dnů. V takovém případě před odstoupením od smlouvy není objednatel povinen na porušení smlouvy a právo od smlouvy odstoupit upozorňovat, ani poskytovat dodatečnou lhůtu ke splnění této povinnosti.
- XII.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:
- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XII.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XII.5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.
- XII.6. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

XIII. Závěrečná ustanovení

- XIII.1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. K řešení případných sporů je příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě.
- XIII.2. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.
- XIII.3. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XIII.4. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XIII.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- XIII.6. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- XIII.7. Zhotovitel si musí být vědom, že je ve smyslu zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zaváže poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán objednatele.
- XIII.8. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Prohlašují, že skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a podpisem této smlouvy si jsou vědomi zákonné povinnosti uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy (včetně zveřejnění osobních údajů v rozsahu identifikace osob) v Registru smluv zřízeném podle zákona o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- XIII.9 Smluvní strany berou na vědomí že, získané osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu v rámci plnění právních povinností a smluvních povinností vzniklých uzavřením smlouvy v souladu s obecným nařízením EU 2016/679 a platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.


Tato smlouva o dílo byla schválena usnesením č. 1017/31/RM/2020 ze dne 15.04.2020.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Chotěboři 27-04-2020
Za objednatele:
Ing. Tomáš Škaryd
starosta města



V Havlíčkově Brodě 16.04.2020
Za zhotovitele:
Ing. Dušan Čapek
jednatel společnosti



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	KRA309 - Oprava fasády knihovny (zadání)	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	QATROSYSTEM, spol. s ro.	15058854	CZ15058854
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		14.04.2020	CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HBV	Dodávky	98 954,85	8	Práce přečas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	163 819,24	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	30 166,98	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	33 166,69	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)		326 107,76	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



QATROSYSTEM, spol. s r.o.
 Kyjevska 3573
 580 01 Blatná, kv Erod
 DIČ: CZ15058854
 tel.: 569 430 470-1 / 569 430 471

D Celkem bez DPH 326 107,76

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	326 107,76	68 482,63

Cena s DPH 394 590,39

E Připočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá položka	0,00
Zvýhodnění	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	KRA308 - Oprava fasády knihovny (zadání)	JKSO	
Název objektu	Stavební část	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	QATROSYSTEM, spol. s ro.	16058854	CZ16058854
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		14.04.2020	CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby					
1	HSV Dodávky	81 877,34	8	Práce plešas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	121 431,97	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	6 887,52	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4	Montáž	10 820,33	11		0,00	16	Pravozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)	221 017,16	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH		221 017,16	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	221 017,16	46 413,60
Cena s DPH		267 430,76	

E Připočty a odpočty		
Dodá zadavatel		0,00
Klouzavá doložka		0,00
Zvýhodnění		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: KRAJ09 - Oprava fasády knihovny (začátek)

Objekt: Stavební část

Objednatel:

Zhotovitel: QATROSYSTEM, spol. s ro.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 4. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf' celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	81 877,34	101 431,97	183 309,31	0,000	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	654,55	1 228,36	1 882,90	0,000	0,000
61	Úprava povrchů vnitřních	6 672,35	4 164,95	9 867,30	0,000	0,000
62	Úprava povrchů vnějších	38 400,62	42 406,93	80 807,45	0,000	0,000
64	Osazování výplní otvorů	146,94	250,09	397,03	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	10 361,33	10 361,33	0,000	0,000
94	Lešení a stavební výtahy	9 151,78	14 246,83	23 398,61	0,000	0,000
96	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	120,00	10 680,00	10 800,00	0,000	0,000
997	Přesun sutě	27 731,20	13 426,59	41 157,79	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	4 636,80	4 636,80	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	6 887,52	10 620,33	17 707,85	0,000	0,000
741	Elektroinstalace - silnoproud	3 288,00	4 478,83	7 766,83	0,000	0,000
751	Vzduchotechnika	340,00	218,20	558,20	0,000	0,000
764	Konstrukce klempířské	2 854,20	5 572,31	8 526,51	0,000	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	118,68	157,79	276,45	0,000	0,000
784	Dokončovací práce - malby a tapety	188,68	393,20	679,86	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	20 000,00	20 000,00	0,000	0,000
VRN2	Příprava staveniště	0,00	5 000,00	5 000,00	0,000	0,000
VRN4	Inženýrská činnost	0,00	7 500,00	7 500,00	0,000	0,000
VRN6	Územní vlivy	0,00	7 500,00	7 500,00	0,000	0,000
	Celkem	88 764,86	132 252,30	221 017,16	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KRA309 - Oprava fasády knihovny (zadání)

Objekt: Stavební část

Objednatel:

Zhotovitel: QATROSYSTEM, spol. s.ro.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 4. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							183 309,31
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							1 882,90
1	R	624635351	Tmelení srp tmelem spáry průřezu do 200mm2	m	19,000	99,10	1 882,90
pohled 1							
2*6,370					12,740		
pohled 2							
2*3,130					6,260		
Součet					19,000		
61 Úprava povrchů vnitřních							9 867,30
2	R	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	9,300	757,00	7 040,10
3	R	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	9,300	304,00	2 827,20
62 Úprava povrchů vnějších							80 807,45
4	R	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	63,678	47,00	2 992,67
5	R	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	63,678	191,00	12 162,50
6	R	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	27,190	50,00	1 359,50
skladba 1 (pohled 1)							
2*(2,050+1,170+2,050)					10,540		
1*(2,350+1,500+2,350)					6,200		
1*(1,970+1,110+1,970)					6,050		
Mezisoučet					21,790		
skladba 1 (pohled 2)							
1*(1,900+1,600+1,900)					5,400		
Mezisoučet					5,400		
Součet					27,190		
7	590	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	22,000	19,97	439,34
20,952380952381*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					22,000		
Součet					22,000		
8	590	59051510	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m	m	10,000	33,00	330,00
9,52380952380952*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					10,000		
Součet					10,000		
9	R	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	38,690	33,40	1 292,25
skladba 1 (pohled 1)							
					6,370		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			2*(0,200+2,050+1,170+2,050+0,200)		11,340		
			1*(0,200+2,350+1,500+2,350+0,200)		6,600		
			1*(0,200+1,870+1,110+1,870+0,200)		5,450		
			Mezisoučet		29,780		
			skladba 1 (pohled 2)				
			3,130		3,130		
			1*(0,200+1,900+1,600+1,800+0,200)		5,800		
			Mezisoučet		8,930		
			Součet		38,690		
10	590	59051476	profi okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	36,000	28,30	1 018,80
			34,2857142857143*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		36,000		
			Součet		36,000		
11	590	59051512	profi parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m	m	16,000	42,10	673,60
			15,2380952380952*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		16,000		
			Součet		16,000		
12	R	622326203	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 50%	m2	63,678	236,00	15 028,01
13	R	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	63,678	320,00	20 376,96
			skladba 1 (pohled 1)				
			6,370*7,710		49,113		
			-2*1,170*2,050		-4,797		
			2*(2,050+1,170+2,050)*0,200		2,108		
			-1*1,500*2,350		-3,525		
			1*(2,350+1,500+2,350)*0,200		1,240		
			-1*1,110*0,570		-0,633		
			1*(0,570+1,110+0,570)*0,740		1,665		
			Mezisoučet		45,171		
			skladba 1 (pohled 2)				
			3,130*(7,710-1,950)		18,029		
			1,250*1,950		2,438		
			-1*1,600*1,900		-3,040		
			1*(1,900+1,600+1,900)*0,200		1,080		
			Mezisoučet		18,507		
			Součet		63,678		
14	R	622532011	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	12,007	320,00	3 842,24
			skladba 1 (pohled 1)				
			6,370*1,400		8,918		
			-1*1,110*1,400		-1,554		
			1*(1,400+1,110+1,400)*0,740		2,893		
			Mezisoučet		10,257		
			skladba 1 (pohled 2)				
			1,250*1,400		1,750		
			Mezisoučet		1,750		
			Součet		12,007		
15	R	622821002	Vnější sanační štuková omítka pro vlnké zdivo prováděná ručně	m2	12,007	848,00	10 181,94
16	R	622821051	Příplatek k vnější sanační omítce pro vlnké zdivo ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách	m2	12,007	266,00	3 073,78

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
17 R		622821031	Vnější vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	12,007	275,00	3 301,93
18 R		629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	75,685	57,70	4 367,02
			skladba 1				
			63,678		63,678		
			skladba 2				
			12,007		12,007		
			Součet		75,685		
19 R		629999011	Připávek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	9,500	38,80	368,70
			pohled 1				
			6,370		6,370		
			pohled 2				
			3,130		3,130		
			Součet		9,500		
64			Osazování výplní otvorů				397,03
20 R		629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	11,995	33,10	397,03
			skladba 1 (pohled 1)				
			2*1,170*2,050		4,797		
			1*1,500*2,350		3,526		
			1*1,110*0,570		0,633		
			Mezisoučet		8,955		
			skladba 1 (pohled 2)				
			1*1,600*1,800		3,040		
			Mezisoučet		3,040		
			Součet		11,995		
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 361,33
21 R		978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	9,300	81,00	753,30
			skladba 3				
			9,300		9,300		
			Součet		9,300		
22 R		978015361	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 50%	m2	63,678	31,20	1 986,75
23 R		978015381	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	12,007	68,50	822,48
24 R		985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelovými kartáči	m2	84,985	80,00	6 798,80
			skladba 1				
			63,678		63,678		
			skladba 2				
			12,007		12,007		
			skladba 3				
			9,300		9,300		
			Součet		84,985		
94			Lešení a stavební výtahy				23 398,71
25 R		941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	131,794	67,20	8 856,56
			pohled 1				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			6,370*9,620		61,279		
			pohled 2				
			(3.130+4.200)*9,620		70,515		
			Součet		131,794		
26	R	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	7 380,464	1,24	9 151,78
			131,794*58 *Přepočtené koeficientem množství		7 380,464		
			Součet		7 380,464		
27	R	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	131,794	40,90	5 390,37
			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				10 800,00
28	R	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	100,000	108,00	10 800,00
			997 Přesun sutě				41 157,79
29	R	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	3,055	1 150,00	3 513,25
30	R	997013311	Montáž a demontáž shozu sutí v do 10 m	m	10,000	464,00	4 640,00
31	R	997013321	Příplatek k shozu sutí v do 10 m za první a ZKD den použití	m	560,000	49,50	27 720,00
			10*58 *Přepočtené koeficientem množství		560,000		
			Součet		560,000		
32	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,055	234,00	714,87
33	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	88,595	10,20	903,67
			3,055*29 *Přepočtené koeficientem množství		88,595		
			Součet		88,595		
34	R	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	3,055	1 200,00	3 668,00
			998 Přesun hmot				4 636,80
35	R	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	3,220	1 440,00	4 636,80
			PSV Práce a dodávky PSV				17 707,85
			741 Elektroinstalace - silnoproud				7 766,83
36	R	741420901	Vyrovnání stávajících svodových vodičů hromosvodů	m	27,330	38,80	1 054,94
			3*9,110		27,330		
			Součet		27,330		
37	R	741440031	Montáž tyč zemnicí délky do 2 m	kus	6,000	525,00	3 150,00
38	354	35442090	tyč zemnicí 2 m FeZn	kus	6,000	548,00	3 288,00
39	R	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m	t	0,057	4 080,00	232,56
40	R	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,057	725,00	41,33
			751 Vzduchotechnika				558,20
41	R	751398021	Mříž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	1,000	214,00	214,00
42	553	55341426	mřížka větrací nerezová se síťovinou 200x200mm	kus	1,000	340,00	340,00
43	R	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,001	3 590,00	3,59

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
44	R	998751181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace	t	0,001	608,00	0,61

764 Konstrukce klempířské 8 528,51

45	R	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	18,220	135,00	2 469,70
			2*9,110		18,220		
			Součet		18,220		

46	R	764238404	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu rš 330 mm	m	5,700	643,00	3 685,10
			k01				
			5,700		5,700		
			Součet		5,700		

47	R	764508131	Montáž kruhového svodu	m	18,220	130,00	2 368,60
48	R	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,011	1 900,00	20,90
49	R	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,011	1 110,00	12,21

783 Dokončovací práce - nátěry 276,45

50	R	783442101	Tmelení klempířských konstrukcí smp tmelem	m	9,500	29,10	276,45
			pohled 1				
			6,370		6,370		
			pohled 2				
			3,130		3,130		
			Součet		9,500		

784 Dokončovací práce - malby a tapety 579,88

51	R	784331001	Dvojnásobné bílé protiplišňové malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9,300	56,50	526,46
52	R	784331011	Příplatek k cenám protiplišňových maleb za barevné malby tónované tónovacími prostředky	m2	9,300	5,85	54,41

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00

VRN2 Příprava staveniště 6 000,00

53	R	022002000	Přeložení konstrukcí	kpl	1,000	5 000,00	6 000,00
----	---	-----------	----------------------	-----	-------	----------	----------

VRN4 Inženýrská činnost 7 500,00

54	R	043194000	Ostatní zkoušky	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
55	R	044002000	Revize	kpl	1,000	5 000,00	6 000,00

VRN6 Územní vlivy 7 500,00

56	R	065002000	Mimosřadní doprava materiálů	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00
----	---	-----------	------------------------------	-----	-------	----------	----------

Celkem 221 017,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	KRA309 - Oprava fasády knihovny (zadání)	JKSO	
Název objektu	dodatek	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		14.04.2020	CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	17 077,51	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	42 367,27	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	23 279,46	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	22 346,36	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (f.)		105 090,60	12 DN (f. 8-11)		19 VRN (f. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 105 090,60

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	105 090,60	22 069,03

Cena s DPH 127 159,63

E Připočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá dotočka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KRA309 - Oprava fasády knihovny (zadání)

Objekt: dodatek

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 4. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

48 116,94

3 Světlé a kompletní konstrukce

7 910,40

1	R	317235811	Doplnění zdíva hlavních a kordónových říms cihlami pálenými na maltu	m3	0,384	20 600,00	7 910,40
			3,200*0,400*0,300		0,384		
			Součet		0,384		

62 Úprava povrchů vnějších

21 408,71

2	R	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	27,665	47,00	1 300,26
			skladba 4				
			(2,000*9,170)+7,000		25,340		
			(2,000*(2,650+0,500))-(1,500*2,650)		2,325		
			Součet		27,665		
3	R	622142001	Potázení vnějších stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	27,665	191,00	6 284,02
4	R	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	6,800	50,00	340,00
			2,650+1,600+2,650		6,800		
			Součet		6,800		
5	590	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	5,565	19,97	111,13
			5,3*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		5,565		
			Součet		5,565		
6	590	59051510	profil okenní s nepříznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m	m	1,575	33,00	51,98
			1,5*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		1,575		
			Součet		1,575		
7	R	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	6,800	33,40	227,12
			2,650+1,600+2,650		6,800		
			Součet		6,800		
8	590	59051476	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	7,140	28,30	202,08
			6,8*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		7,140		
			Součet		7,140		
9	R	622631011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	27,665	320,00	8 852,80
10	R	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	87,337	87,70	6 039,34
			skladba 4				
			(2,000*9,170)+7,000		25,340		
			(2,000*(2,650+0,500))-(1,500*2,650)		2,325		
			Mezisoučet		27,665		
			skladba 5				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			(4,800*12,670)-(2*1,200*1,500)+(1*0,900*1,900))		52,972		
			2,000*3,350		6,700		
			Mezisoučet		59,672		
			Součet		97,337		

64 Osazování výplní otvorů 307,33

11 R	629991011		Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	9,285	33,10	307,33
			skladba 4				

1,500*2,650 3,975
Mezisoučet 3,975

			skladba 5				
--	--	--	-----------	--	--	--	--

(2*1,200*1,500)+(1*0,900*1,900) 5,310
Mezisoučet 5,310
Součet 9,285

94 Lešení a stavební výtahy 17 154,27

12 R	941111131		Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	96,622	67,20	6 493,00
			skladba 4				

(2,000*9,170)+7,000 25,340
2,000*(2,650+0,500) 6,300
Mezisoučet 31,640

			skladba 5				
--	--	--	-----------	--	--	--	--

4,800*12,670 58,282
2,000*3,350 6,700
Mezisoučet 64,982
Součet 96,622

13 R	941111231		Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému a podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	5 410,832	1,24	6 709,43
			96,622*56 *Přepočtené koeficientem množství		5 410,832		
			Součet		5 410,832		

14 R	941111831		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého a podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	96,622	40,90	3 951,84
------	-----------	--	--	----	--------	-------	----------

997 Přesun sutě 1 336,23

15 R	997013153		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	0,464	1 150,00	533,60
------	-----------	--	---	---	-------	----------	--------

16 R	997013501		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,464	234,00	108,58
------	-----------	--	---	---	-------	--------	--------

17 R	997013509		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,456	10,20	137,25
------	-----------	--	--	---	--------	-------	--------

0,464*29 *Přepočtené koeficientem množství 13,456
Součet 13,456

18 R	997013831		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,464	1 200,00	556,80
------	-----------	--	---	---	-------	----------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 46 973,66

19 R	998018002		Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,936	1 440,00	1 347,84
------	-----------	--	--	---	-------	----------	----------

764 Konstrukce klampířské 21 276,44

20 R	764001811		Demontáž dilatační lišty do sutí	m	6,200	34,40	213,28
------	-----------	--	----------------------------------	---	-------	-------	--------

21 R	764002812		Demontáž okapového plechu do sutí v krytině skládané	m	3,200	62,90	201,28
------	-----------	--	--	---	-------	-------	--------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
22	R	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	6,200	77,10	478,02
23	R	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m	3,200	224,00	716,80
24	R	764031422	Dilatační připojovací lišta z Cu plechu včetně tmelení ř 120 mm	m	6,200	358,00	2 218,60
			k04				
			6,200		6,200		
			Součet		6,200		
25	R	764232433	Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu ř 250 mm	m	3,200	629,00	1 992,80
			k02				
			3,200		3,200		
			Součet		3,200		
26	R	764332415	Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu ř 400 mm	m	6,200	991,00	6 144,20
			k04				
			6,200		6,200		
			Součet		6,200		
27	R	764533409	Žlaby nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Cu plechu ř 800 mm	m	3,200	2 980,00	9 472,00
			k03				
			3,200		3,200		
			Součet		3,200		
28	R	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,046	1 900,00	87,40
29	R	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,046	1 110,00	51,08
765			Krytina skládaná				4 659,78
30	R	765121014	Montáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho přes 8 do 10 ks/m ²	m ²	9,400	234,00	2 199,60
			3,200+6,200		9,400		
			Součet		9,400		
31	R	765121503	Příplatek k montáži krytiny betonové za připevňovací prostředky za sklon přes 30° do 40°	m ²	9,400	86,10	809,34
32	R	765121802	Demontáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m ²	9,400	134,00	1 259,60
			3,200+6,200		9,400		
			Součet		9,400		
33	R	765121822	Příplatek k demontáži krytiny betonové k dalšímu použití za sklon přes 30°	m ²	9,400	23,60	221,84
34	R	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,100	1 090,00	109,00
35	R	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	0,100	604,00	60,40
783			Dokončovací práce - nátěry				19 689,60
36	R	783806811	Odstanění nátěrů z omítek oškrábáním	m ²	27,665	66,20	2 384,72
			skladba 4				
			(2,000*9,170)+7,000		25,340		
			(2,000*(2,650+0,500))-(1,500*2,650)		2,325		
			Součet		27,665		
37	R	783823155	Penetrační silikonový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábáných omítek	m ²	69,672	51,00	3 043,27
			skladba 5				
			(4,600*12,670)-((2*1,200*1,500)+(1*0,900*1,900))		52,972		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

2,000*3,350

6,700

Součet

59,672

38	R	783827625	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	59,672	239,00	14 281,61
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

VRN2 Příprava staveniště 5 000,00

39	R	022002000	Přeložení konstrukcí	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
----	---	-----------	----------------------	-----	-------	----------	----------

VRN6 Územní vlivy 5 000,00

40	R	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	----------	----------

Celkem 105 090,60