

Smlouva o dílo

I. Smluvní strany

Objednatel: **Švehlova střední škola polytechnická Prostějov**

se sídlem: nám. Spojenců 2555/17, 796 01 Prostějov

zastoupená: [REDACTED]

IČ: 005 66 896

DIČ: CZ00566896

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **JAMASTAV MORAVIA a. s.**

se sídlem: Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd

zastoupená: [REDACTED]

IČO : 015 86 548

DIČ: CZ01586548

bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

uzavřeli dnešního dne dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu:

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo:

„Oprava zařízení zdravotně technických instalací v objektu Svatoplukova 80, Prostějov“

a to tak, aby toto dílo sloužilo svému účelu, v rozsahu a kvalitě stanovené smlouvou a rozpočtem.

Stavební práce - vysekání zdiva pro uložení nového potrubí odpadní kanalizace a vodovodu. Veškeré vybourané hmoty a stávající potrubí budou odvezeny na řízenou skládku. Nově osazené stoupací potrubí bude zakrytováno sádkokartonovou konstrukcí nebo zděnými příčkami, budou doplněny stávající dlažby a obklady kolem jednotlivých tras odpadního potrubí, vodovodu a zařizovacích předmětů.

Veškeré zařizovací předměty budou vyměněny za nové a bude provedena jejich kompletní montáž.

Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných. Za náležitou součinnost se v této smlouvě považuje včasná komunikace, spolehlivost při spolupráci a ochota ke kompromisům.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, bez vad a nedodělků ve smyslu obecně závazných právních předpisů, ve smluveném termínu, na své náklady.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými normami vztahujícími se k provedení zakázky a obecně závaznými právními předpisy České republiky, platnými v době provedení díla.

Zhotovitel se zavazuje vystavit v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy prohlášení o shodě, zajistit atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá v jednom vyhotovení objednateli současně s předáním díla.

III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje dodržet termín dokončení a předání díla do 5.5.2020.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

Pokud nebudou objednatel dodrženy stanovené podmínky provádění díla

prodlužuje se doba zahájení díla o stejný počet dní, o který se objednatel opozdí s jejich předáním. O stejný počet dní se zároveň prodlužuje termín dokončení díla.

IV. Cena díla

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

bez DPH	359 390,81 Kč
DPH 21%	75 472,07 Kč
celkem	434 862,88 Kč včetně DPH

V. Platební podmínky

Úhrada ceny za dílo nebo jeho části bude prováděna objednatelem na základě řádných daňových dokladů vystavených zhotovitelem vždy za příslušný kalendářní měsíc na základě skutečného rozsahu díla nebo jeho části provedeného v příslušném kalendářním měsíci.

Splatnost veškerých daňových účetních dokladů je stanovena 10 kalendářních dní ode dne doručení objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele.

VI. Záruka za dílo

JAMASTAV MORAVIA a.s., poskytuje ve smyslu ust. § 2113 NOZ objednavateli záruku za jakost předmětu díla v délce 24 měsíců za předpokladu splnění podmínek pro uplatnění záruky.

VII. Závěrečná ustanovení

Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné po podpisu oprávněných zástupců obou stran.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.


Přílohou Smlouvy je cenová nabídka prováděného díla.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.


Součástí smlouvy o dílo bude položkový rozpočet stavby.

V Prostějově, dne: 14.4.2020

za objednatele:



za zhotovitele:



Položkový rozpočet stavby

Stavba: JM/1 Svatoplukova 80, Švehlova škola

Zhotovitel: JAMASTAV MORAVIA a.s.
11
79855 Hvozď-Vojtěchov

IČO: 01586548
DIČ: CZ01586548

Objednatel: Švehlova střední škola polytechnická Prostějov
nám. Spojenců 2555/17
79601 Prostějov

IČO: 00566896
DIČ: CZ00566896

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	359 390,81 CZK
Základní DPH	21 %	75 472,07 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK

Cena celkem: 434 862,88 CZK

dne

JAMASTAV
Vojtěchov I
IČ. 01586548, DIČ: CZ01586548
Tel. 775 204 260

Stavba:	JM/1	Svatoplukova 80, Švehlova škola	List č. 2
---------	------	---------------------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		359 390,81	0,00	359 390,81
SO01	Oprava odpadů kanalizace a vodovodu	359 390,81	0,00	359 390,81
01.08.2020	Oprava odpadů kanalizace a vodovodu	359 390,81	0,00	359 390,81

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	3 044,46	1,11200
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	28 225,54	1,22454
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	12 509,34	0,55392
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	3 545,70	2,27460
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	5 066,88	0,05056
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	8 191,00	0,02722
96	Bourání konstrukcí	HSV	13 959,44	0,01873
97	Prorážení otvorů	HSV	11 268,93	1,05914
99	Staveništní přesun hmot	HSV	3 362,15	0,00000
712	Povlakové krytiny	PSV	10 915,44	0,00040
721	Vnitřní kanalizace	PSV	89 720,77	0,09510
722	Vnitřní vodovod	PSV	40 393,33	0,33273
725	Zařizovací předměty	PSV	88 639,55	0,28738
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	3 767,50	0,17400
781	Obklady keramické	PSV	10 803,64	0,46432
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	23 119,89	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	2 857,25	0,00000
			359 390,81	7,67464

Stavba:	JM/1	Svatoplukova 80, Švehlova škola	List č. 4
Objekt:	SO01	Oprava odpadů kanalizace a vodovodu	
Rozpočet:	01.08.2020	Oprava odpadů kanalizace a vodovodu	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce					
1	139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hromině tř. 3	m3	0,96000	1 568,94	1 506,18
2	162702199R00 Poplatek za skládku zeminy	m3	0,36000	757,54	272,71
3	162701101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	0,96000	211,34	202,89
4	171201201R00 Uložení sypaniny na skládku	m3	0,36000	17,21	6,20
5	174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním	m3	0,60000	469,50	281,70
6	175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 4 mm	m3	0,36000	1 205,27	433,90
7	175101109R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	0,36000	379,34	136,56
8	583417033R Písek, Olomoucký kraj zásyp kanalizace	T	0,50000	408,64	204,32
Celkem za: 1	Zemní práce				3 044,46
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					
9	342255022R00 Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm	m2	20,62960	653,69	13 485,36
10	35990-01 Monitoring kanalizace	soubor	1,00000	7 081,09	7 081,09
	Popis: Konečné vyčištění stok před předáním a převzetím.				
11	342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	57,00000	134,37	7 659,09
Celkem za: 3	Svislé a kompletní konstrukce				28 225,54
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní					
12	612471411RT2 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi	m2	27,99260	148,97	4 170,06
13	622481211RU1 Montáž výztužné sítě do štěrkového tmelu včetně výztužné sítě a štěrkového tmelu	m2	19,99260	281,96	5 637,11
14	612403390R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 30 cm maltou z SMS	m	9,55000	282,95	2 702,17
Celkem za: 61	Úpravy povrchů vnitřní				12 509,34
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy					
15	941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	32,00000	158,34	5 066,88
Celkem za: 94	Lešení a stavební výtahy				5 066,88
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
16	952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlahy do 4 m	m2	50,00000	133,22	6 661,00
Celkem za: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 661,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí					
17	962031132R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	20,62960	119,39	2 462,97
18	962032231R00 Bourání zdva z cihel pálených na MVC	m3	0,18225	945,77	172,37
19	974031167R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné do 30 cm	m	9,55000	785,07	7 497,42
	Popis: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
20	965042121RT1 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,89200	4 290,00	3 826,68
Celkem za: 96	Bourání konstrukcí				13 959,44
Díl: 97 Prorážení otvorů					
21	971033351R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC	kus	8,00000	295,88	2 367,04
22	972054241R00 Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm	kus	22,00000	360,72	7 935,84
23	974042555R00 Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x20 cm	m	2,00000	367,06	734,12
24	979054441R00 Očištění vybour. dlaždic s výpiní kamen. těženým	m2	4,50000	51,54	231,93

Stavba:	JM/1	Svatoplukova 80, Švehlova škola	List č. 5
Objekt:	SO01	Oprava odpadů kanalizace a vodovodu	
Rozpočet:	01.08.2020	Oprava odpadů kanalizace a vodovodu	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za: 97	Prorážení otvorů				11 268,93

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
25	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	4,02089	836,17	3 362,15
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot					3 362,15

Díl: 712	Povlakové krytiny					
26	71201	Prostup kanalizačního potrubí střešní konstrukcí včetně zapravení	soubor	4,00000	2 728,75	10 915,00
27	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	0,00040	1 100,03	0,44
Celkem za: 712	Povlakové krytiny					10 915,44

Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
28	721273200RT3	Ventilační střešní souprava DN 100 s integrovanou manžetou M+D	kus	4,00000	1 996,90	7 987,60
29	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	62,20000	167,62	10 425,96
30	721140916R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	4,00000	1 006,97	4 027,88
31	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	31,10000	782,86	24 346,95
32	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 125 x 3,1 mm	m	31,10000	1 136,97	35 359,77
33	721178127R00	Čistící kus PP pro potr.svislé potrubí D125	kus	2,00000	1 203,83	2 407,66
34	721152218R00	Čistící kus PE, pro odpadní svislé D 110 mm	kus	2,00000	973,06	1 946,12
35	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	62,20000	25,41	1 580,50
36	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	880,82440	1,86	1 638,33
Celkem za: 721	Vnitřní kanalizace					89 720,77

Díl: 722	Vnitřní vodovod					
37	722131914R00	Oprava-potrubí závitové, vsazení odbočky DN 32	soubor	3,00000	1 251,09	3 753,27
38	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	62,00000	64,80	4 017,60
39	722131934R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32	kus	3,00000	524,88	1 574,64
40	722172313R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 32/4,4 mm	m	54,20000	456,06	24 718,45
41	722181211RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 32 mm	m	54,20000	93,15	5 048,73
	Popis:	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.				
42	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	54,20000	14,50	785,90
	Popis:	Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.				
43	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	398,98590	1,24	494,74
Celkem za: 722	Vnitřní vodovod					40 393,33

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
44	771010A0	Vybourání a opětovná montáž nové keram.dlažby včetně spárování-po vybourané kanalizaci	m2	2,50000	1 507,00	3 767,50
Celkem za: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					3 767,50

Díl: 781	Obklady keramické					
45	781950010RA0	Odsekání stávaj. obkladu vnitř. a zřízení nového	m2	6,63700	1 627,79	10 803,64
	Popis:	Odsekání a odebrání obkladů z obkladaček vnitřních plochy do 2 m2, očištění podkladní omítky až na zdivo, postřík stěn maltou cementovou, dodávka a montáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty, začištění omítek kolem obkladů. Dodávka materiálu. Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.				
Celkem za: 781	Obklady keramické					10 803,64

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
----------	---------------------------------	--	--	--	--

Stavba:	JM/1	Svatoplukova 80, Švehlova škola	List č. 6
Objekt:	SO01	Oprava odpadů kanalizace a vodovodu	
Rozpočet:	01.08.2020	Oprava odpadů kanalizace a vodovodu	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
46	979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením	t	4,62700	778,34	3 601,38
47	979011219R00 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	7,54000	1 348,49	10 167,61
48	979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti	t	5,77551	354,27	2 046,09
49	979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,77551	223,21	1 289,15
Popis: Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
50	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	70,05000	15,78	1 105,39
Celkem za: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				18 209,62

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
51	954312201R00 Opláštění z SDK,2.str.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm	m	2,00000	765,00	1 530,00
Popis: včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případně přebroušení.					
Celkem za: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 530,00

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
52	979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	27,76200	35,39	982,50
53	979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	4,62700	848,88	3 927,77
Celkem za: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				4 910,27

Díl: VN	Vedlejší náklady				
54	005121 R Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 857,25	2 857,25
Celkem za: VN	Vedlejší náklady				2 857,25

Díl: 725	Zařizovací předměty				
55	725012131R00 Klozet bez nádrže SAM + sedátko, odpad svislý	soubor	7,00000	3 260,00	22 820,00
56	725111621R00JM Splachovač WC (nádržka včetně příslušenství)	soubor	7,00000	2 238,52	15 669,64
57	725017162R00 Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 55 x 45 cm, bílé	soubor	5,00000	1 885,00	9 425,00
58	725534111R00 Ohříváč elektr. zásob. beztl. 5	soubor	2,00000	4 810,00	9 620,00
Popis: Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.					
59	998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,17348	720,00	124,91
60	725016111R00 PISOÁR KORINT 4410.0, bílý	soubor	6,00000	3 335,00	20 010,00
61	725019103R00 Výlevka závěsná MIRA s plastovou mřížkou	soubor	2,00000	5 485,00	10 970,00
Celkem za: 725	Zařizovací předměty				88 639,55

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				
62	631313611RT3 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	0,89200	3 975,00	3 545,70
Celkem za: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				3 545,70