

Zakázka: **64019170 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021**
Objednatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
smlouva zhotovitele: 2020/1012/0036
smlouva objednatele: S 640 007 600 20

Objednávka č.: 14

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce
14	20.4.2020 - 30.6.2020	1501 Česká Třebová - Praha	Oprava mostních objektů v úseku trati Dlouhá Třebová - Moravany
			SO 01 Most v km 254,579
			SO 02 Most v km 255,370
			SO 03 Most v km 276,107

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 14.4.2020
Za Objednatele:

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021

Dílčí objednávka č.14 Oprava mostních objektů v úseku trati Dlouhá Třebová - Moravany

Objekt: SO 01 Most v km 254,579

Traťový úsek: Česká Třebová - Pardubice

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: 1501

P.č.	Kód položky	Uživatelské zařazení	Zkrácený popis	MJ	Množství základní
4 Vodorovné konstrukce					
1	112	451475121	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační, tloušťky do 10 mm první vrstva	m2	3,360
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
2	170	628613111	Oprava nátěru částí ocelových mostních konstrukcí nebo jednotlivých prvků syntetického 2x základní a 2x vrchní nátěr včetně ručního odstranění starých nátěrů, rzi, prachu a nečistot plochy jednotlivě do 50 m2	m2	84,512
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					
3	265	953965131	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm	kus	48,000
767 Konstrukce zámečnické					
4	304	429172111	Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčnickových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků výroba šroubovaných nebo svař	kg	192,600
5	337	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	192,600
HZS Hodinové zúčtovací sazby					
6	350	HZS1452	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů kvalifikovaný - BEZPEČNOSTNÍ HLÍDKA	hod	32,000
m Práce a dodávky M					
7	358	HZS0000003	Jeřáb na kolovém podvozku nosnost do 30 t	Sh	8,000
D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč					
8	367	030001001	Kč)	%	
9	368	060001001	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%	
10	369	070001001	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 30 mil. Kč)	%	
11	370	065002001	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%	
12	371	067002002	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%	
D4 Materiály					
13	389	133317540.R	profilová ocel konstrukční	kg	192,600

Celkem

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021

Dílčí objednávka č.14 Oprava mostních objektů v úseku trati Dlouhá Třebová - Moravany

Objekt: SO 02 Most v km 255,370

Traťový úsek: Česká Třebová - Pardubice

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: 1501

P.č.	Kód položky	Uživatelské zařazení	Zkrácený popis	MJ	Množství základní
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	165	985324111	Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A)	m2	202,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	180	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	202,000
3	183	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	400,000
4	184	941111231	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131	m2	2 000,000
5	185	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	400,000
6	217	985112111	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm	m2	31,500
7	227	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	202,000
8	246	985311111	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm	m2	31,500
9	247	985311113	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	20,000
10	248	985311115	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm	m2	11,500
HZS Hodinové zúčtovací sazby					
11	350	HZS1452	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů kvalifikovaný - BEZPEČNOSTNÍ HLÍDKA	hod	16,000
D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč					
12	367	030001001	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%	
13	368	060001001	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%	
14	369	070001001	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 30 mil. Kč)	%	
15	370	065002001	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%	
16	371	067002002	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%	
Celkem					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021

Dílčí objednávka č.14 Oprava mostních objektů v úseku trati Dlouhá Třebová - Moravany

Objekt: SO 03 Most v km 276,107

Traťový úsek: Česká Třebová - Pardubice

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: 1501

P.č.	Kód položky	Uživatelské zařazení	Zkrácený popis	MJ	Množství základní
1 Zemní práce					
1	035	938121111	Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel	m2	100,000
2	036	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	100,000
3	039	171203113	Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím na svahu přes 1:2 do 1:1	m3	55,000
4	069	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	24,000
5	070	115101302	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	den	3,000
6	073	153191121	Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami zřízení	m3	10,000
7	074	153191131	Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami odstranění	m3	10,000
8	058	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	55,000
2 Zakládání					
9	077	274351111	Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné	m2	0,180
10	078	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	0,180
11	079	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,025
12	080	275326231	Základy z betonu železového patky z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	0,045
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
13	170	628613111	Oprava nátěru částí ocelových mostních konstrukcí nebo jednotlivých prvků syntetického 2x základní a 2x vrchní nátěr včetně ručního odstranění starých nátěrů, rzi, prachu a nečistot plochy jednotlivě do 50 m2	m2	40,032
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					
14	192	952904121	Čištění mostních objektů odstranění nánosů z otvorů ručně, světlé výšky otvoru do 1,5 m	m3	10,000
15	196	952904151	Čištění mostních objektů pročištění vtoků a výtoků strojně	m3	45,000
16	202	962042320	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3	m3	0,045
HZS Hodinové zúčtovací sazby					
17	350	HZS1452	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů kvalifikovaný - BEZPEČNOSTNÍ HLÍDKA	hod	16,000
D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč					
18	367	030001001	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%	
19	368	060001001	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%	
20	369	070001001	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 30 mil. Kč)	%	
21	370	065002001	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%	
22	371	067002002	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%	

Celkem

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 727631

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2f70d59a-913f-4af9-b733-7f42dc71ad0a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.04.2020 13:13:02



47928622-c13b-4a18-bc0b-4aafbecf88bc