

Zakázka: **64019170 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021**  
Objednatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové  
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.  
smlouva zhotovitele: 2020/1012/0036  
smlouva objednatele: S 640 007 600 20

Objednávka č.: 15

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce
15	21.4.2020 - 30.6.2020	1501 Česká Třebová - Praha	Oprava mostu v km 265,205 v žst. Ústí nad Orlicí

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 21.4.2020  
Za Objednatele:

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

## SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021

Dílčí objednávka č.15 Oprava mostu v km 265,205 v žst. Ústí nad Orlicí

Objekt: Podchod v km 265,205

Traťový úsek: Česká Třebová - Pardubice

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: žst. Ústí nad Orlicí

P.č.	Kód položky	Uživatelské zařazení	Zkrácený popis	MJ	Množství základní
<b>0 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby do 50 tis. Kč</b>					
1	362	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%	
2	363	060001000	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%	
3	366	067002001	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%	
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>					
4	166	985324112	Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný (OS-A)	m2	387,300
					75+73,2+45+61+46,5+50+8+9,6+15+2*2
					387,300
					<b>Součet 387,300</b>
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					
5	174	918299315	Antigrffiti preventivní nátěr protihlukových stěn jednonásobný, permanentní, do 10 cyklů omytí, ploch hladkých betonových, zděných, kamenných nebo z desek na bázi dřeva barevný	m2	383,300
					75+73,2+45+61+46,5+50+8+9,6+15
					383,300
					<b>Součet 383,300</b>
6	178	919726124	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2	m2	40,000
7	183	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	14,000
					7*2
					14,000
					<b>Součet 14,000</b>
8	184	941111231	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131	m2	70,000
					14*5
					70,000
					<b>Součet 70,000</b>
9	185	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	14,000
10	186	944611111	Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	14,000
11	187	944611811	Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	14,000
12	271	952901131	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omytím	m2	60,000
13	225	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	387,300

**Celkem**



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 727610

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** ea43fe94-fa12-4e90-80db-4b3e71b18abf

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 29.04.2020 13:08:01



df70d657-260a-4fd0-acb1-1b5d8d093c3d