



MĚSTSKÝ ÚŘAD OTROKOVICE	Čís. dop. 528 0
Došlo 29. 04. 2020 Č.j. ORM 17127	Čas 10:39
Přílohy: 1	Listy: -

Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: [redacted] č.ú.:
Tel./ fax :
E-mail:
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
Zástupce ve věcech technických při realizaci díla:

Tel.:

(dále jen „objednatel“)

město Otrokovice

nám. 3. května, 1340, 765 02 Otrokovice
Bc. Hanou Večerkovou, DiS., starostkou města
002 84 301
CZ00284301
[redacted]
+420 577 680 111
radnice@muotrokovice.cz
Bc. Hana Večerková, DiS., starostka města
Ing. František Žák, vedoucí odboru rozvoje města,
MěÚ Otrokovice
+420 577 680 412

Zhotovitel:

se sídlem:
provozovna:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
č. ú.:
Tel.:
E-mail:
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
Zástupce ve věcech technických při realizaci díla:
Tel.:

(dále jen „zhotovitel“)

AB stavby s.r.o.

Košíky 78, 687 04
Zerzavice 2146, 686 01 Uherské Hradiště
Libuší Pelkovou, jednatelkou
25524232
CZ25524232
[redacted]
[redacted]
abstavby@seznam.cz
Libuše Pelková, jednatelka.
Jiří Pelka, výrobní ředitel
[redacted]

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu dle tohoto čl. 2. smlouvy a za podmínek sjednaných touto smlouvou a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla dle čl. 4. této smlouvy.
- 2.2 Dílem se rozumí dodávka a úplné, funkční a bezvadné provedení kompletních stavebních prací na akci „**Rekonstrukce kuchyně – ZŠ TGM Otrokovice**“ (dále jen „dílo“). Podrobně je obsah předmětu díla specifikován položkovým rozpočtem předloženým objednateli zhotovitelem, který je jako příloha č. 1 součástí této smlouvy.
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase, a to osobně a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušná oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této smlouvy třeba.
- 2.4 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy jako odborně způsobilá osoba seznámil s položkovým rozpočtem specifikovaným v odst. 2.2 této smlouvy, a že dílo lze podle tohoto položkového rozpočtu provést tak, aby sloužilo svému účelu. Zhotovitel dále prohlašuje, že podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb v položkovém rozpočtu a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.

- 2.5 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, rozšíření nebo snížení rozsahu předmětu díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen vyplývajících z cenové hladiny cen v položkovém rozpočtu, a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po uzavření dodatku smlouvy odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

3. Čas a místo plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:

Zahájení doby plnění: **26.6.2020**

Nejzazší termín pro předání a převzetí díla: **21.8.2020**

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli.

- 3.2 Objednatel předloží podrobný časový harmonogram realizace díla při podpisu této smlouvy, který je jako příloha č. 2 součástí této smlouvy.

- 3.3 Místo realizace díla:

- sídlo ZŠ TGM Otrokovice, nacházející se na adrese Jana Žižky 1355, Otrokovice, na pozemku parc. č. 2537/1, v k. ú. a obci Otrokovice

4. Cena za dílo

- 4.1 Cena díla je stanovena dohodou stran na základě nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1 této smlouvy) a činí:

Cena celkem bez DPH 6 095 475,70 Kč

DPH 21 % 1 280 049,90 Kč

Cena celkem vč. DPH 7 375 525,60 Kč

(cena celkem vč. DPH slovy: Sedmmilionůtřístasedmdesátpěttisícipětsetdvacetpět korun šedesát haléřů českých).

- 4.2 Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. DPH bude účtováno podle zákona platného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.3 Cena díla dle odst. 4.1 obsahuje veškeré stavební a montážní práce, dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné k řádnému a úplnému provedení díla dle této smlouvy a přiloženého položkového rozpočtu, ve sjednaných termínech a místě realizace díla. Tato cena je pro daný rozsah díla nejvýše přípustná a konečná a je v ní zahrnuta odměna zhotovitele za zhotovení díla i veškeré účelně vynaložené náklady zhotovitele na zhotovení díla.
- 4.4 Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
- 4.5 Pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly specifikovány v odst. 2.2 této smlouvy nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, je změna ceny díla možná pouze formou dodatku k této smlouvě.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1 Cena díla bude zhotoviteli uhrazena objednatelem jednorázově po protokolárním předání a převzetí řádně dokončeného díla na základě daňového dokladu (*dále jen „faktura“*), vystaveného zhotovitelem a doloženého objednatelem odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek.
- 5.2 Soupis provedených prací a dodávek zpracuje zhotovitel a předá jej objednateli při předání díla. Podpisem předávacího protokolu, doloženého soupisem provedených prací a dodávek vzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu. Fakturu je zhotovitel povinen vystavit ve dvou stejnopisech.

- 5.3 Splatnost faktury se sjednává na **14 dnů** ode dne jejího doručení objednateli. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a v zákoně o účetnictví v platném znění.
- 5.4 Objednatel neposkytuje zálohy.

6. Záruka

- 6.1 Zhotovitel dává objednateli za jakost díla záruku v délce **36 měsíců** ode dne řádného předání celého dokončeného díla objednateli. U dodávek s odlišnou zárukou bude poskytnuta záruční doba dle výrobců a dodavatelů (bude doloženo záručními listy), **nejméně však 24 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. Zhotovitel v rámci záruky odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, v souladu s právními předpisy, a že v záruční době bude bez vad a bude mít vlastnosti obvyklé a v této smlouvě dohodnuté. Pokud je však dílo převzato objednatelem s drobnými vadami a/nebo nedodělkami zjištěnými při převjímacím řízení, záruční doba začíná běžet dnem odstranění poslední vady a/nebo nedodělků. Záruka ani nároky z vad díla se nevztahují na vady vyplývající z obvyklého opotřebení díla.
- 6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět v době jeho předání objednateli. Zhotovitel dále odpovídá i za vady vzniklé po předání díla objednateli, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.
- 6.3 V případě výskytu vad v záruční době je povinen zhotovitel odstranit bezplatně důvodně reklamovanou vadu bez zbytečných odkladů a v co nejkratším čase. Termín odstranění vady bude sjednán písemně. O odstranění vad a nedodělků a jejich převzetí bude proveden samostatný zápis. U vad neodstranitelných, za něž odpovídá zhotovitel, má objednatel právo na slevu z ceny díla. Výše slevy bude určena znaleckým posudkem.
- 6.4 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit neprodleně odstraňování vady (havárie), a to nejpozději do 24 hod po doručení reklamace.
- 6.5 Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady, je oprávněn objednatel toto odstranění provést sám a na náklad zhotovitele.
- 6.6 Reklamaci vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 6.7 Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně objednateli. V případě, že zhotovitel má za to, že předmětná reklamace není oprávněná, použijí se pro režim reklamačního řízení výše uvedená ustanovení tohoto článku, s tím, že náklady na odstranění reklamované vady, nese zhotovitel, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami.

7. Provádění díla

- 7.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve sjednané době a postupovat při realizaci díla s potřebnou odbornou péčí. Zhotovitel je povinen dodržovat všechna rozhodnutí a pokyny správních orgánů, dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením nebo vzniklé jeho činností.
- 7.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
- 7.3 Jestliže objednatel zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
- 7.4 Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy minimálně 1 týden předem předat technickému doзору objednatele aktualizovaný harmonogram v souladu s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci.

- 7.5 Objednatel určí místo odběru vody a elektrické energie pro potřebu stavby v prostoru předávaného staveniště nebo v jeho blízkém okolí. Zhotovitel se zavazuje uhradit spotřebovanou elektrickou energii a vodu.
- 7.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které budou dalšími pracemi zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, a to písemnou výzvou doručenou objednateli. Objednatel je povinen zajistit součinnost kontroly a odsouhlasení těchto prací tak, aby nedocházelo k prodlení realizace prováděných prací.
- 7.7 Zhotovitel se zavazuje, že naloží na vlastní náklady s odpady, vzniklými z činnosti, která je předmětem smlouvy, dle platných právních předpisů o nakládání s odpady.
- 7.8 Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti):
- dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy.
 - zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to stanoví požární předpisy a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými požárními předpisy.
 - upozornit objednatele a další osoby na staveništi (pracovišti) na všechny okolnosti, které by mohly vést při jejich činnosti k ohrožení života a zdraví objednatele nebo jiných osob. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.
 - provádět na vlastní náklady úklid vždy po ukončení denních prací. Před předáním díla provede závěrečný úklid.
 - dodržovat při plnění této smlouvy provozní podmínky ZŠ TGM Otrokovice, se sídlem Jana Žižky 1355, 765 02 Otrokovice, IČ 002 84 301, a koordinovat s jejími zástupci v předstihu především práce, které jsou zdrojem zvýšeného hluku či jiné zátěže.
- 7.9 Zhotovitel je povinen založit a vést stavební deník od okamžiku předání a převzetí staveniště, zaznamenávat do něj všechny důležité okolnosti nebo skutečnosti, týkající se prováděného díla.
- 7.10 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla a na vyžádání objednatele prokázat objednateli skutečný stav provádění díla. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a prostřednictvím TDS soustavně sledovat obsah stavebního deníku, k zápisům připojovat svá stanoviska a je současně povinen řádně spolupůsobit po celou dobu realizace díla. Jedna kopie denních záznamů ve stavebním deníku přísluší objednateli.
- 7.11 Jestliže zástupce objednatele nesouhlasí s provedeným záznamem zhotovitele ve stavebním deníku, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů svoje vyjádření. Stejná práva má i zhotovitel.
- 7.12 Zhotovitel vyklidí staveniště ke dni předání a převzetí díla. Po uplynutí této doby může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení a materiál, potřebný pro odstranění vad a nedodělků vytknutých při předání díla. Stroje, zařízení a materiál musí být uspořádány na staveništi tak, aby nebránily bezpečnému provozu. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen staveniště vyklidit ve lhůtě do dalších 5 dnů.

8. Předání díla, přejímací řízení a vlastnické právo

- 8.1 Po dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele k jeho předání a sepiší o tom zápis. Objednatel předání a převzetí díla zahájí do tří pracovních dnů od výzvy zhotovitele. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, které samy o sobě, či ve spojení s jinými brání užívání díla funkčně nebo esteticky, nebo užívání díla podstatným způsobem omezují.
- 8.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
- doklady osvědčující vhodnost použitých výrobků a technologií (rozhodnutí o schválení nebo certifikaci),
 - stavební deník.
- 8.3 Do doby protokolárního potvrzení o předání a převzetí díla nepřísluší zhotoviteli právo na vystavení konečného daňového dokladu.

- 8.4 Vlastníkem díla je objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí celého dokončeného díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.

9. Sankce

- 9.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši **0,5 % z ceny díla** za každý i započatý den prodlení a zhotovitel je povinen a zavazuje se požadovanou smluvní pokutu objednateli uhradit.
- 9.2 Pokud bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště v termínu dle odst. 7.10 této smlouvy, je povinen a zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý započatý den prodlení.
- 9.3 Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad v dohodnutém termínu v záruční době je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení a zhotovitel je povinen a zavazuje se požadovanou smluvní pokutu uhradit objednateli.
- 9.4 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli nárokovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 9.5 Splatnost smluvních pokut dle této smlouvy se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 9.6 Zaplacení smluvní pokuty je možno požadovat bez zřetele k tomu, zda porušením utvrzené povinnosti vznikla oprávněné straně škoda. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu případné vzniklé škody zhotovitelem. Objednatel je oprávněn domáhat se po zhotoviteli i náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

10. Odpovědnost za škodu

- 10.1 Pokud činností zhotovitele nebo porušením jeho povinností dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit uvedením do předešlého stavu a není-li to možné tak ji finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 10.2 Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že má a po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednanu pojišťovnu smlouvu pro případ způsobení škody.

11. Změny smlouvy, odstoupení od smlouvy

- 11.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvanými dodatky ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
- 11.2 Pokud nastanou u smluvní strany objektivní skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
- 11.3 Od této smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou nebo stanoví-li tak zákon.
- 11.4 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě zákona či na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.
- 11.5 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li existenci důvodu pro odstoupení, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 11.6 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,

- zhotovitel vyzve objednatele k "díličmu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit "díličí přejímací řízení",
- strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapřičinila, je povinna uhradit druhé straně, která oprávněně od smlouvy odstoupila, veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

11.7 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby odstoupení od smlouvy, ať již jde o odstoupení objednatele či zhotovitele, a dále práva na zaplacení smluvní pokuty a náhradu škody platí i po odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do okamžiku odstoupení od smlouvy realizoval.


12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 12.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 12.3 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění a dalšími právními předpisy.
- 12.4 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. Přílohou této smlouvy je nabídkový položkový rozpočet.
- 12.5 Pokud by se kterékoli ustanovení této smlouvy ukázalo být neplatným z důvodů rozporu s kogentním ustanovením obecně závazných právních předpisů, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost celé smlouvy, ale pouze tohoto konkrétního ustanovení, pokud je toto oddělitelné od ostatního obsahu smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové neplatné ustanovení nahradit dohodou svým obsahem nejbližší duchu takového neplatného ustanovení respektující požadavky kogentních ustanovení právních předpisů.
- 12.6 V pochybnostech se má za to, že jakýkoliv písemný dokument podle této smlouvy byl doručen příslušné smluvní straně třetí den po jeho prokazatelném odeslání na adresu jejího sídla uvedenou v této smlouvě.
- 12.7 Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně originálů účetních dokladů.
- 12.8 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího souhlasu objednatele.
- 12.9 Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva, včetně příloh a případných dodatků ke smlouvě, podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy, včetně příloh a případných dodatků, zajistí objednatel. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s uveřejněním smlouvy, včetně příloh a případných dodatků, a všech údajů a informací o něm. Objednatel se zavazuje zhotovitele písemně informovat o nabytí účinnosti této smlouvy.
- 12.10 Doložka dle § 41 obecního zřízení: Uzavření této smlouvy schválila Rada města Otrokovice dne 18.03.2020 usnesením č. RMO/19/5/20.

Přílohy:

1. nabídkový položkový rozpočet
2. časový harmonogram prací

V Otrokovicích dne 27. 04. 2020
za objednatele:



Bc. Hana Večerková, DiS.
starostka města

27. 04. 2020
V Košíkách. dne
za zhotovitele:



Libuše Pelková
jednatelka

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2019-090 ZŠ TGM Otrokovice

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: AB stavby s.r.o.

IČO: 25524232

č.p.78

DIČ: CZ25524232

67804

Košíky

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			6 095 475,70
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 095 475,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 095 475,70 CZK
Základní DPH	21 %	1 280 049,90 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

7 375 525,60 CZK

27. 04. 2020

v



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Rekonstrukce kuchyně	0,00	6 095 475,70	1 280 049,90	7 375 525,60	100
2019090-001	Stavební	0,00	2 237 741,70	469 925,76	2 707 667,46	37
2019090-002	ZTI	0,00	567 807,41	119 239,56	687 046,97	9
2019090-003	Plyn	0,00	57 978,38	12 175,46	70 153,84	1
2019090-004	UT	0,00	107 857,21	22 650,01	130 507,22	2
2019090-005	Elektro	0,00	1 243 335,00	261 100,35	1 504 435,35	20
2019090-006	VZT	0,00	1 880 756,00	394 958,76	2 275 714,76	31
Celkem za stavbu		0,00	6 095 475,70	1 280 049,90	7 375 525,60	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	720 - Demontáže ZTI	HSV			17 168,60	0
_1	Zařízení č. 1 - Větrání prostoru kuchyně	HSV			1 508 381,00	25
_2	Zařízení č. 3 - Větrání skladu kořenové zeleniny a skladu obalů	HSV			11 372,00	0
_3	Zařízení č. 4 - Větrání skladu konzerv a skladu čisticích prostředků	HSV			14 666,00	0
_4	Zařízení č. 5 - Větrání WC a hygienických zařízení personálu	HSV			17 117,00	0
_5	Zařízení č. 6 - Větrání skladu biologického odpadu	HSV			5 770,00	0
_6	Zařízení č. 7 - Demontáže stávající vzduchotechniky	HSV			60 000,00	1
_7	Montážní, spojovací a těsnicí materiál	HSV			100 950,00	2
1	Zemní práce	HSV			51 645,96	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			89 362,45	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			31 441,71	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			405 028,82	7

62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 345,00	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			142 600,82	2
64	Výplně otvorů	HSV			11 024,00	0
711	Izolace proti vodě	HSV			277 104,79	5
712	Povlakové krytiny	HSV			3 632,88	0
713	Izolace tepelné	HSV			54 009,63	1
721	Vnitřní kanalizace	HSV			66 616,59	1
722	Vnitřní vodovod	HSV			137 539,00	2
723	Vnitřní plynovod	HSV			41 880,22	1
725	Zařizovací předměty	HSV			75 109,44	1
731	Kotelny	HSV			55 561,08	1
733	Rozvod potrubí	HSV			13 764,52	0
734	Armatury	HSV			4 345,62	0
735	Otopná tělesa	HSV			6 364,80	0
763	Dřevostavby	HSV			3 474,58	0
764	Konstrukce klempířské	HSV			4 100,38	0
766	Konstrukce truhlářské	HSV			156 237,16	3
767	Konstrukce zámečnické	HSV			117 466,02	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	HSV			306 722,65	5
775	Podlahy vlysové a parketové	HSV			23 287,81	0
776	Podlahy povlakové	HSV			22 263,32	0

781	Obklady keramické	HSV			171 967,13	3
783	Nátěry	HSV			64 265,80	1
784	Malby	HSV			92 985,64	2
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			123 262,18	2
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	HSV			27 484,00	0
900	HZS	HSV			60 800,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			83 793,37	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			28 809,89	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			157 304,83	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 491,74	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			151 237,27	2
M21	Elektromontáže	HSV			1 243 335,00	20
M42	Montáž zařízení potravinářského průmyslu	HSV			0,00	0
ON	Ostatní náklady	HSV			29 204,00	0
VN	Vedlejší náklady	HSV			12 181,00	0
Cena celkem					6 095 475,70	100

Položkový rozpočet

S:	2019-090	ZŠ TGM Otrokovice
O:	01	Rekonstrukce kuchyně
R:	2019090-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				89 362,45
1	311271176R00	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,93$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,637$ W/m ² .K	m2	0,27000	1 617,00	436,59
2	317121251R00	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru přes 1050 mm do 1800 mm	kus	3,00000	357,00	1 071,00
3	317121103R00	Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm	kus	2,00000	312,00	624,00
4	317121047RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	1,01000	484,00	488,84
5	317121047RT4	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm	kus	1,01000	900,00	909,00
6	326351111R00	Bednění lícních ploch a ploch dilatačních spár bednění ploch rovinných, tloušťka do 1 m	m2	3,25500	339,00	1 103,45
7	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	33,90000	674,00	22 848,60
8	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	47,53450	1 117,00	53 096,04
9	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	52,00000	89,00	4 628,00
10	380316132RT5	Kompletní konstrukce z betonu prostého vodostavebního třídy C 25/30, vliv prostředí XA1, tloušťky, konstrukce přes 150 do 300 mm	m3	0,51775	3 388,00	1 754,14
11	59321125R	překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 319,0 cm; š = 14,0 cm; h = 19,0 cm	kus	1,01000	923,00	932,23
12	59321210R	překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 119,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm	kus	1,01000	245,00	247,45
13	59321211R	překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 149,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm	kus	1,01000	373,00	376,73
14	59321212R	překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 179,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm	kus	1,01000	336,00	339,36
15	59321215R	překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 284,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm	kus	1,01000	502,00	507,02
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				31 441,71
16	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů, CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	42,36000	729,00	30 880,44
17	457621521R00	Pláštové těsnění z vodostavebního asfaltobetonu všechny sklony, plastická výplň, lité asfalt,	m3	0,16050	3 497,00	561,27
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				405 028,82
18	601016191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí, penetrační nátěr stropů akrylátový	m2	205,21000	47,00	9 644,87
19	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr, stěn akrylátový	m2	607,89340	61,00	37 081,50
20	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou	m2	205,21000	240,00	49 250,40
21	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a sítěkového tmelu	m2	205,21000	314,00	64 435,94
22	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	607,89340	118,00	71 731,42

Položkový rozpočet

S:	2019-090	ZŠ TGM Otrokovice
O:	01	Rekonstrukce kuchyně
R:	2019090-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	612471411R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová	m2	809,09490	153,00	123 791,52
24	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	201,20150	244,00	49 093,17
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				2 345,00
25	602011188RT7	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm,, probarvená	m2	5,00000	303,00	1 515,00
26	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě, a stěrkového tmelu	m2	5,00000	166,00	830,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				142 600,82
27	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,	m3	0,08025	4 274,00	342,99
28	631311131R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,06250	3 647,00	227,94
29	631319161R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	0,08025	1 382,00	110,91
30	632411104R00	Potěr ze suchých směsí stěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, bez penetrace	m2	214,91120	202,00	43 412,06
31	632411906R00	Potěr ze suchých směsí nátěr velmi savých podkladů penetrační,	m2	214,91120	109,00	23 425,32
32	632442411R00	Potěr litý - cementová pěna výplňový a spádový, pevnost v tlaku 0,5 MPa, pokládaná plocha do 100 m2,, tloušťka 40 mm	m2	118,80000	632,00	75 081,60
Díl: 64		Výplně otvorů				11 024,00
33	642944221R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy přes 2,5 m2	kus	1,00000	998,00	998,00
34	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv, cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	1,00000	2 164,00	2 164,00
		včetně dodávky zárubní 90 x 197 x 11 cm				
35	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv, cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	3,00000	2 253,00	6 759,00
		včetně dodávky zárubní 90 x 197 x 16 cm				
36	55330342R	zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průřechu 1 600 mm; h průřechu 1 970, mm; dvoukřídlá; závěsy pevné	kus	1,00000	1 103,00	1 103,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				277 104,79
65	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním,, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	38,87000	20,00	777,40
66	711141559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního, pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	38,87000	299,00	11 622,13
67	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	353,43400	581,00	205 345,15

Položkový rozpočet

S:	2019-090	ZŠ TGM Otrokovice
O:	01	Rekonstrukce kuchyně
R:	2019090-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
68	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	119,45500	138,00	16 484,79
69	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	70,00000	191,00	13 370,00
70	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	124,80000	154,00	19 219,20
71	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	2 571,53000	4,00	10 286,12
Díl: 712		Povlakové krytiny				3 632,88
72	712341559RZ6	Povlakové krytiny střeš do 10° pásy přitavením v celé ploše, 2 vrstvy, včetně dodávky pásu, izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka strojní hadrová lepenka	m2	6,72000	531,00	3 568,32
73	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	%	32,28000	2,00	64,56
Díl: 713		Izolace tepelné				7 808,98
74	713111125R00	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, lepením,	m2	1,89920	190,00	360,85
75	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	33,40500	26,00	868,53
76	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	0,27000	209,00	56,43
77	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	33,40500	27,00	901,94
78	28375707R	deska izolační fasádní; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK,; obj. hmotnost 15,00 kg/m3	m3	0,64075	1 627,00	1 042,50
79	28375766.AR	deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK,; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	1,75376	2 511,00	4 403,69
80	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%	87,52000	2,00	175,04
Díl: 763		Dřevostavby				3 474,58
81	953981402R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do cihel dutých, hloubky 85 mm, M 10, malta pro, chemické kotvy dvousložková do dutých materiálů + síťka plastová	kus	16,00000	70,00	1 120,00
82	763611231R00	Montáž bednění střeš, z desek tl. nad 18 mm, na sraz, šroubováním	m2	3,86000	99,00	382,14
83	60726123R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 25,0 mm	m2	4,82500	344,00	1 659,80
84	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	%	39,08000	8,00	312,64
Díl: 764		Konstrukce klempířské				4 100,38
85	764904010RS2	Krytina hladká z tabulí, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,5 mm, sklon střechy do, 30°, dodávka a montáž	m2	4,79500	836,00	4 008,62
86	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	45,88000	2,00	91,76
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				156 237,16
87	766414112R00	Montáž obložení stěn, sloupů a piliřů o ploše do 5 m2, panely obkladovými, z měkkého dřeva, velikosti přes 0,6 do 1,5 m2	m2	34,38600	473,00	16 264,58
88	766417111R00	Montáž obložení stěn, sloupů a piliřů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn	m	68,77200	60,00	4 126,32
89	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	30,31050	107,00	3 243,22

Položkový rozpočet

S:	2019-090	ZŠ TGM Otrokovice
O:	01	Rekonstrukce kuchyně
R:	2019090-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
90	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	30,31050	23,00	697,14
91	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně,, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	5,00000	726,00	3 630,00
92	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně,, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	10,00000	655,00	6 550,00
93	766661142R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně,, dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus	2,00000	1 379,00	2 758,00
94	DR01	Dodávka a položení dřevěného roštu masiv DB 50x30 mm, impregnovaný	m2	4,71150	914,00	4 306,31
95	O01	Dodávka a montáž plastového nadsvětlíku s izolační neprůsvitnou výplní - bílý 650/1700 mm	kus	1,00000	9 738,00	9 738,00
96	60517102R	lat' jehličnaté(SM/JD); průřez do 25 cm2; jakost I; l = 2 000 až 3 990 mm	m3	0,19806	6 286,00	1 245,01
97	607	Dodávka DTD laminované - přizpůsobit původnímu obkladu	m2	42,98250	1 192,00	51 235,14
98	D0	Dodávka vnitřních dveří s úpravou CPL s mřížkou, kováním, zámkem, těsnicí lištou	kus	10,00000	3 270,00	32 700,00
99	D04	Dodávka vnitřních dveří s úpravou CPL, vč. kování, zámku, těsnicí lišty	kus	3,00000	3 806,00	11 418,00
100	D05	Dodávka vnitřních dveří s úpravou CPL s kováním, zámkem, těsnicí lištou	kus	2,00000	3 361,00	6 722,00
101	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	1 603,44000	1,00	1 603,44
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				79 630,68
102	767586101RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně, zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm,	m2	59,30100	200,00	11 860,20
103	767586201RT3	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou	m2	30,64100	499,00	15 289,86
104	767581801R00	Demontáž podhledů kazet	m2	57,91000	156,00	9 033,96
105	767582800R00	Demontáž podhledů roštů	m2	57,91000	39,00	2 258,49
106	767586201T03	Podhled minerální Armstrong - bez dodávky kazet	m2	28,66000	220,00	6 305,20
107	Z05	Dodávka a osazení stěnového fasádního žebře s ochr. košem, žárově zinkovaný, lakovaný	m	6,40000	5 270,00	33 728,00
108	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	1 154,97000	1,00	1 154,97
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				306 722,65
109	771570014RAI	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, položených do tmele, , bez dodávky dlažby	m2	214,91120	868,00	186 542,92
110	597642030R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	78,70627	435,00	34 237,23
111	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	149,09960	490,00	73 058,80
112	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	%	2 576,74000	5,00	12 883,70
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				23 287,81
113	775561805R00	Demontáž podlah lamelových (plovoucích) se zámkovým spojem	m2	13,66000	39,00	532,74
114	775540040RAC	Podlahy lamelové vinylové zátěžová kategorie 33/42	m2	13,66000	1 648,00	22 511,68

Položkový rozpočet

S:	2019-090	ZŠ TGM Otrokovice
O:	01	Rekonstrukce kuchyně
R:	2019090-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
115	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 6 m	%	243,39000	1,00	243,39
Díl: 776 Podlahy povlakové						22 263,32
116	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	18,35000	9,00	165,15
117	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	28,66000	29,00	831,14
118	776520010RAB	Podlahy povlakové podlahovina heterogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíku, bez, vyrovnání podkladu	m2	28,66000	734,00	21 036,44
119	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	%	230,59000	1,00	230,59
Díl: 781 Obklady keramické						171 967,13
120	781470014RAI	Obklad vnitřní keramický 300 x 300 mm, do malty, bez dodávky obkladu,	m2	200,47800	534,00	107 055,25
121	597813661R	obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva bílá; lesk	m2	212,50668	264,00	56 101,76
122	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	2 202,53000	4,00	8 810,12
Díl: 783 Nátěry						1 570,80
123	783222110R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukci syntetické 2x email,	m2	6,80000	162,00	1 101,60
124	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	6,80000	46,00	312,80
125	783904811R00	Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí	m2	6,80000	23,00	156,40
Díl: 784 Malby						92 985,64
126	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	922,03748	40,00	36 881,50
127	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	813,10340	14,00	11 383,45
128	784195612R00	Malby z malířských směsí protiplišňové, , bílé, dvojnásobné	m2	813,10340	55,00	44 720,69
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						46 793,37
37	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	472,66032	99,00	46 793,37
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách						28 809,89
38	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah,, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m2	257,23120	112,00	28 809,89
zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m						
Díl: 96 Bourání konstrukcí						157 304,83
39	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	28,41200	100,00	2 841,20
40	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	33,30100	144,00	4 795,34
41	962032241R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu cementovou	m3	0,27625	605,00	167,13
42	965042121RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého, asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,15971	4 659,00	744,09

Položkový rozpočet

S:	2019-090	ZŠ TGM Otrokovice
O:	01	Rekonstrukce kuchyně
R:	2019090-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého, asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	4,75200	3 020,00	14 351,04
44	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého, asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,31475	1 728,00	2 271,89
45	965049112RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin, vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	1,31475	982,00	1 291,08
46	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50%	m2	221,26120	46,00	10 178,02
47	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	211,29120	50,00	10 564,56
48	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	18,00000	12,00	216,00
49	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a, pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	5,40000	290,00	1 566,00
50	970031200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm	m	0,35000	3 651,00	1 277,85
51	970031300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 300 mm	m	0,35000	4 523,00	1 583,05
52	970231100R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 100 mm	m	23,82000	493,00	11 743,26
53	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm	m	38,61000	673,00	25 984,53
54	970231250R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 250 mm	m	4,70000	892,00	4 192,40
55	970251150R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm	m	43,40000	681,00	29 555,40
56	971035331R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 0,, 09 m2, tloušťky do 150 mm	kus	9,00000	100,00	900,00
57	971035431R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 0,, 25 m2, tloušťky do 150 mm	kus	3,00000	142,00	426,00
58	971035531R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 1, m2, tloušťky do 150 mm	m2	3,61660	263,00	951,17
59	974031666R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do, hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm	m	4,80000	364,00	1 747,20
60	975053141R00	Víceřadové podchyčení stropů pro osazení nosníků do výšky podchyčení 3,5 m při zatížení hmotnosti, přes 800 do 1500 kg/m2	m	12,10000	414,00	5 009,40
61	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva, stěn, v rozsahu do 30 %	m2	607,89340	23,00	13 981,55
62	978041114R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 140 mm, s, omítkou	m2	1,10500	96,00	106,08
63	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	144,80790	75,00	10 860,59
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10 491,74

Položkový rozpočet

S:	2019-090	ZŠ TGM Otrokovice
O:	01	Rekonstrukce kuchyně
R:	2019090-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
64	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 6 m,	t	35,44506	296,00	10 491,74
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				151 237,27
130	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na, dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	59,82487	308,00	18 426,06
131	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	59,82487	245,00	14 657,09
132	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 555,44672	12,00	18 665,36
133	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	59,82487	247,00	14 776,74
134	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	59,82487	1 416,00	84 712,02
Díl: M42		Montáž zařízení potravinářského průmyslu				0,00
129	421	Technologie kuchyně - viz samostatný soupis	kpl	1,00000	0,00	0,00
Díl: ON		Ostatní náklady				3 334,00
137	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 334,00	3 334,00
138	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	0,00	0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				7 181,00
135	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	2 474,00	2 474,00
136	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	4 707,00	4 707,00

Položkový rozpočet

S:	2019-090	ZŠ TGM Otrokovice
O:	01	Rekonstrukce kuchyně
R:	2019090-002	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		720 - Demontáže ZTI				17 168,60
1	721140806R00	Demontáž potrubí z litinových trub DEMONTÁŽ POTRUBÍ LITINOVÉHO přes 100 do DN 200	m	10,00000	223,00	2 230,00
2	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub DEMONTÁŽ POTRUBÍ ODPADNÍHO Z NOVODUROVÝCH TRUB do D 75	m	16,00000	12,00	192,00
3	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub DEMONTÁŽ POTRUBÍ ODPADNÍHO Z NOVODUROVÝCH TRUB přes 75 do D 114	m	3,00000	32,20	96,60
4	722170801R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových DEMONTÁŽ ROZVODŮ VODY Z PLASTŮ do D 32 mm	m	177,00000	20,10	3 557,70
5	Pol__0010	DEMONTÁŽ VÝLEVKY s vysokopoloženou splachovací nádrží	soub	1,00000	200,00	200,00
6	725210821R00	Demontáž umyvadel DEMONTÁŽ UMYVADEL bez výtokových armatur	soub	2,00000	148,00	296,00
7	Pol__0014	DEMONTÁŽ DŘEZŮ bez výtokových armatur	soub	12,00000	150,00	1 800,00
8	Pol__0016	DEMONTÁŽ MYČEK NÁDOBÍ odpad do DN75	soub	2,00000	150,00	300,00
9	725820801R00	Demontáž baterií DEMONTÁŽ BATERIÍ nástěnných do G 3/4	soub	11,00000	84,10	925,10
10	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů DEMONTÁŽ VENTILŮ rohových	ks	6,00000	44,20	265,20

PRO ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY

11	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty DEMONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK jednoduchých	ks	16,00000	14,70	235,20
----	--------------	--	----	----------	-------	--------

DEMONTÁŽ HYDRANTOVÉ SKŘINĚ

12	Pol__0025	D 25	ks	1,00000	100,00	100,00
----	-----------	------	----	---------	--------	--------

PŘEDMĚTY

V OBJEKTECH VÝŠKY

13	725590812R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot PŘESUN VYBOURANÝCH HMOT - ZAŘÍZOVACÍ přes 6 do 12 m	t	2,00000	1 844,00	3 688,00
14	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU do 1 km	t	2,00000	227,00	454,00
15	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km (+ 10 km)	t	20,00000	15,90	318,00
16	979093111R00	Uložení sutí na skládku ULOŽENÍ SUTI NA SKLÁDKU bez zhutnění	t	2,00000	10,40	20,80
17	979990107R00	Poplatek za skládku POPLATKY ZA SKLÁDKU směs stavební keramiky a potrubí	t	2,00000	1 245,00	2 490,00

Díl: 1		Zemní práce				51 645,96
29	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet RUČNÍ VÝKOP JAM, RÝH A ŠACHET v hornině 4 (pod podlahou)	m3	19,88000	1 677,00	33 338,76
30	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty LOŽE POD POTRUBÍ ze štěrkopísku do 63 mm	m3	2,84000	1 090,00	3 095,60
31	175101101R00	Obsyp potrubí OBSYP POTRUBÍ bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 0-22 mm	m3	12,21000	588,00	7 179,48
32	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním ZÁSYP SYPANINOU JAM, RÝH, ŠACHET se zhutněním	m3	4,83000	124,00	598,92
33	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Z HOR. 1-4 do 10000 m	m3	15,05000	267,00	4 018,35

Položkový rozpočet

S:	2019-090	ZŠ TGM Otrokovice
O:	01	Rekonstrukce kuchyně
R:	2019090-002	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	171201101R00	Uložení sypaniny ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU do násypů nez hutněných	m3	15,05000	26,90	404,85
35	199 00-0002	POPLATEK ZA SKLÁDKU horniny 1 - 4	m3	15,05000	200,00	3 010,00
Díl: 713		Izolace tepelné				38 118,45
146	Pol_0344	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON PRO 20 mm	bm	35,00000	45,00	1 575,00
147	Pol_0345	25 mm	bm	35,00000	47,00	1 645,00
148	Pol_0346	32 mm	bm	10,00000	50,00	500,00
149	Pol_0347	40 mm	bm	10,00000	55,00	550,00
Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm						
150	Pol_0350	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON PRO 20 mm	bm	30,00000	55,00	1 650,00
151	Pol_0351	25 mm	bm	9,00000	60,00	540,00
VČ. POMOCNÉHO MATERIÁLU (SPONKY)						
152	722182011R00	Montáž tepelné izolace potrubí MONTÁŽ IZOLAČNÍCH SKRUŽÍ NA POTRUBÍ do DN 25	m	119,00000	47,30	5 628,70
153	Pol_0355	do DN 40	m	10,00000	50,00	500,00
Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLII tl. 9 mm						
154	Pol_0358	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON POLAR 20 mm	bm	6,00000	40,00	240,00
155	Pol_0359	25 mm	bm	6,00000	40,00	240,00
156	Pol_0360	32 mm	bm	11,00000	44,00	484,00
157	Pol_0361	40 mm	bm	16,00000	90,00	1 440,00
158	Pol_0362	50 mm	bm	16,00000	110,00	1 760,00
159	Pol_0363	POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z MINERÁLNÍ PLSTI IZOTUB AL		0,00000	0,00	0,00
S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLII tl. 30 mm						
160	Pol_0365	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON POLAR D 20	m	32,00000	90,00	2 880,00
161	Pol_0366	D 28	m	24,00000	100,00	2 400,00
S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLII tl. 40 mm						
162	Pol_0369	POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z MINERÁLNÍ PLSTI IZOTUB AL D 32	m	25,00000	110,00	2 750,00
S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLII tl. 50 mm						
163	Pol_0372	POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z MINERÁLNÍ PLSTI IZOTUB AL D 42	m	15,00000	110,00	1 650,00
S AL. ÚPRAVOU VČ. POMOCNÉHO MATERIÁLU						
164	722182021R00	Montáž tepelné izolace potrubí MONTÁŽ IZOLAČNÍCH SKRUŽÍ NA POTRUBÍ do DN 25	m	104,00000	70,00	7 280,00
165	722 18-2024	do DN 40	m	47,00000	80,00	3 760,00
IZOLACE TEPELNÉ						
166	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné PŘESUN HMOT PRO přes 6 do 12 m	%	2,05000	315,00	645,75
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				62 727,40
36	721 17-6222	KG (SN4) SYSTÉM SVODNÉ (LEŽATÉ) V ZEMI D 110 x 3,2	m	62,00000	280,00	17 360,00
37	721 17-6223	D 125 x 3,2	m	19,00000	360,00	6 840,00
38	721 17-6224	D 160 x 4,0	m	15,00000	610,00	9 150,00
HT SYSTÉM PŘIPOJOVACÍ						
39	721176102R00	Potrubí HT přípojovací POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) D 40 x 1,8	m	2,00000	237,50	475,00
40	721 17-6103	D 50 x 1,8	m	5,00000	260,00	1 300,00
41	721 17-6105	D 110 x 2,7	m	1,00000	330,00	330,00

Položkový rozpočet

S:	2019-090	ZŠ TGM Otrokovice
O:	01	Rekonstrukce kuchyně
R:	2019090-002	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP)						
42	721 17-6114	HT SYSTÉM ODPADNÍ D 75 x 1,9	m	7,00000	260,00	1 820,00
43	721 17-6115	D 110 x 2,7	m	5,00000	330,00	1 650,00
V OBJEKTECH PODLE ČSN 73 6760						
VODOU						
44	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE DO DN 125	m	101,00000	24,40	2 464,40
45	721 29-0112	DN 150, 200	m	15,00000	22,00	330,00
VÝPUSTEK						
46	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH D 40 x 1,8	ks	4,00000	77,60	310,40
47	721 19-4105	D 50 x 1,8	ks	8,00000	70,00	560,00
48	721 19-4109	D 110 x 2,3	ks	14,00000	90,00	1 260,00
49	Pol__0109	PŘÍPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKU D 160	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
50	Pol__0111	SOUPRAVA VĚTRACÍ HLAVICE DN 110	ks	1,00000	900,00	900,00
51	Pol__0113	MONTÁŽ HT TVAROVEK DN 70 - 100	ks	1,00000	100,00	100,00
52	Pol__0115	VP1 - PODLAHOVÁ VPUST SE SVISLÝM ODTOKEM DN 50/75/110, mřížka 115x115mm, Primus	ks	5,00000	1 700,00	8 500,00
53	721 21-1913	MONTÁŽ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ do DN 110	ks	5,00000	155,00	775,00
54	Pol__0119	NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE vrtání a sekání nad rámec mont. položek	hod	20,00000	250,00	5 000,00
V OBJEKTECH VÝŠKY						
55	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI přes 6 do 12 m	%	1,85000	596,00	1 102,60
Díl: 722 Vnitřní vodovod						21 566,00
56	Pol__0130	POTRUBÍ Z TRUBEK CELOPLASTOVÝCH PP-RCT TYP 4 D 20x2,3	m	41,00000	250,00	10 250,00
57	Pol__0131	D 25x2,8	m	41,00000	276,00	11 316,00
Díl: 722 Vnitřní vodovod						115 973,00
59	Pol__0133	D 40x4,5	m	26,00000	375,00	9 750,00
60	Pol__0134	D 50x5,6	m	16,00000	490,00	7 840,00
VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ VRSTVA PP-RCT, STŘEDNÍ VYZTUŽENÁ ČEDIČOVÝM VLÁKNEM PP-RCT+BF VČ. TVAROVEK SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ						
61	722178711R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu POTRUBÍ, VÍCEVRSTVÉ Z TRUBEK PP-RTC+BF TYP 4 D 20x2,8	m	62,00000	250,00	15 500,00
62	722 17-8712	D 25x3,5	m	33,00000	300,00	9 900,00
63	722 17-8713	D 32x4,4	m	25,00000	330,00	8 250,00
64	7222178714	D 40x5,5	m	14,00000	390,00	5 460,00
VODOVODNÍHO POTRUBÍ						
65	Pol__0145	TLAKOVÉ ZKOUŠKY do DN 40	m	280,00000	30,00	8 400,00
66	722 29-234	PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ do DN 80	m	280,00000	35,00	9 800,00
67	Pol__0149	PODPŮRNÉ ŽLABY PRO POTRUBÍ PP-R D 20	m	38,00000	67,00	2 546,00
68	Pol__0150	D 25	m	30,00000	76,00	2 280,00
69	Pol__0152	MONTÁŽ ŽLABŮ D 20 - D 50	m	68,00000	5,00	340,00
70	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK DN 15	ks	40,00000	178,00	7 120,00
71	722 20-2213	NÁSTĚNKY PLASTOVÉ PPR PN 20 D 20 x G 1/2"	ks	40,00000	110,00	4 400,00

Položkový rozpočet

S:	2019-090	ZŠ TGM Otrokovice
O:	01	Rekonstrukce kuchyně
R:	2019090-002	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
72	Pol__0158	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD VODY do DN 32	ks	6,00000	900,00	5 400,00
VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT S ATESTEM NA PITNOU VODU						
73	Pol__0161	KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ MOSAZNÝ G 1/2"	ks	1,00000	190,00	190,00
74	Pol__0162	G 3/4"	ks	1,00000	265,00	265,00
75	Pol__0163	G 5/4"	ks	1,00000	500,00	500,00
76	Pol__0164	G 6/4"	ks	1,00000	800,00	800,00
SE DVĚMA ZÁVITY						
77	722239101R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR G 1/2"	ks	1,00000	85,00	85,00
78	722 23-9102	G 3/4"	ks	1,00000	85,00	85,00
79	722 23-9104	G 5/4"	ks	1,00000	85,00	85,00
80	722 23-9105	G 6/4"	ks	1,00000	85,00	85,00
81	722259201R00	Montáž požárního příslušenství MONTÁŽ HYDRANTOVÉ SKŘÍNĚ D 25	ks	1,00000	7 620,00	7 620,00
82	Pol__0174	REVIZE HYDRANTU revizním technikem	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00
83	Pol__0176	NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE vrtání a sekání nad rámec mont. položek	hod	20,00000	300,00	6 000,00
84	Pol__0178	NAPUŠTĚNÍ VODY do systému	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
VNITŘNÍ VODOVOD V OBJEKTECH VÝŠKY						
85	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod PŘESUN HMOT PRO přes 6 do 12 m	%	1,20000	1 060,00	1 272,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				70 315,82
86	Pol__0189	UMÝVADLO KERAMICKÉ rozměr 55 cm s otvorem pro baterii	ks	4,00000	900,00	3 600,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ						
87	Pol__0191	instalační sada	ks	4,00000	50,00	200,00
88	Pol__0192	odpadní ventil 5/4" s nerez mřížkou	ks	4,00000	260,00	1 040,00
89	Pol__0193	zápachová uzávěrka plastová 5/4" x 5/4"	ks	4,00000	130,00	520,00
90	Pol__0194	Zásobník mýdla	ks	4,00000	900,00	3 600,00
91	Pol__0195	zásobník ručníků	ks	4,00000	850,00	3 400,00
PÁKOVÁ CHROMOVANÁ						
92	Pol__0198	STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE dlouhá páka s keramickou kartuší, bez automatické vypusti	ks	4,00000	1 500,00	6 000,00
93	Pol__0200	ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM G 1/2" x 3/8"	ks	8,00000	300,00	2 400,00
94	725219401R00	Umyvadlo montáž MONTÁŽ UMÝVADEL na šrouby do zdi	ks	4,00000	510,00	2 040,00
95	725219502R00	Sloup keramický k umyvadlu Montáž sloupu k umyvadlu MONTÁŽ SLOUPU k umyvadlu	ks	4,00000	1 340,00	5 360,00
96	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH stojánkových	ks	4,00000	350,00	1 400,00
97	725819402R00	Montáž ventilu MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez přípojovací trubičky G 1/2"	ks	8,00000	130,00	1 040,00
98	Pol__0210	MONTÁŽ UMÝVADLOVÝCH DOPLŇKŮ zásobník mýdla a ručníků	ks	8,00000	275,00	2 200,00
99	Pol__0214	VÝLEVKKA KERAMICKÁ STACIONÁRNÍ se zadním odpadem, s plastovou sklopnou mřížkou	ks	1,00000	3 700,00	3 700,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ						

Položkový rozpočet

S:	2019-090	ZŠ TGM Otrokovice
O:	01	Rekonstrukce kuchyně
R:	2019090-002	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
100	Pol_0216	splachovací plastová nádržka, boční přívod vody	ks	1,00000	950,00	950,00
101	Pol_0217	instalační sada	ks	1,00000	80,00	80,00
102	Pol_0218	rohový ventil regulační chromovaný 1/2" x 1/2"	ks	1,00000	200,00	200,00
103	Pol_0219	sanitární flexi - ohebná hadice nerez 50 cm	ks	1,00000	100,00	100,00
104	Pol_0221	DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE s keramickou kartuší, otočný výtok 251 mm	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
105	725339101R00	Montáž výlevky MONTÁŽ VÝLEVKY bez nádrže a armatur	ks	1,00000	914,00	914,00
106	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH nástěnných	ks	1,00000	400,00	400,00
107	Pol_0229	DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE s keramickou kartuší, otočný výtok 251 mm	ks	2,00000	1 450,00	2 900,00
108	Pol_0231	PŘÍSLUŠENSTVÍ dřezová zápachová uzávěrka plastová 5/4" x 5/4"	ks	2,00000	275,00	550,00
109	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH stojánkových	ks	2,00000	300,00	600,00
110	725869218R00	Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK U-sífonů	ks	2,00000	100,00	200,00
111	Pol_0239	DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE s keramickou kartuší, otočný výtok 251 mm	ks	1,00000	1 450,00	1 450,00
112	Pol_0241	PŘÍSLUŠENSTVÍ dřezová zápachová uzávěrka plastová 5/4" x 5/4"	ks	1,00000	260,00	260,00
113	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH stojánkových	ks	1,00000	400,00	400,00
114	725869218R00	Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK U-sífonů	ks	1,00000	120,00	120,00
115	Pol_0249	DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE s keramickou kartuší, otočný výtok 251 mm	ks	1,00000	1 468,00	1 468,00
116	Pol_0251	PŘÍSLUŠENSTVÍ dřezová zápachová uzávěrka plastová 5/4" x 5/4"	ks	1,00000	260,00	260,00
117	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH stojánkových	ks	1,00000	400,00	400,00
118	725869218R00	Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK U-sífonů	ks	1,00000	120,00	120,00
119	Pol_0259	DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE s keramickou kartuší, otočný výtok 251 mm	ks	1,00000	1 465,00	1 465,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ						
120	Pol_0261	dřezová zápachová uzávěrka plastová 5/4" x 5/4"	ks	1,00000	260,00	260,00
121	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH stojánkových	ks	1,00000	400,00	400,00
122	725869218R00	Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK U-sífonů	ks	1,00000	120,00	120,00
123	Pol_0269	VŘETENOVÝ VENTIL S DOPOJOVACÍ HADICÍ G 1/2"	ks	1,00000	580,00	580,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ						
124	Pol_0271	dřezová zápachová uzávěrka plastová 5/4" x 5/4"	ks	1,00000	280,00	280,00
125	Pol_0273	MONTÁŽ VENTILŮ vřetenových s přípojovací hadicí G 1/2"	ks	1,00000	155,00	155,00

Položkový rozpočet

S:	2019-090	ZŠ TGM Otrokovice
O:	01	Rekonstrukce kuchyně
R:	2019090-002	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
126	725869218R00	Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK U-sifonů	ks	1,00000	158,00	158,00
127	Pol__0279	PÁKOVÝ KOHOUT S DLOUHÝM RAMÉNEM G 1/2"	ks	1,00000	790,00	790,00
128	Pol__0281	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR S JEDNÍM ZÁVITEM G 1/2"	ks	1,00000	150,00	150,00
129	Pol__0285	VŘETENOVÝ VENTIL G 1/2"	ks	4,00000	550,00	2 200,00
130	Pol__0287	MONTÁŽ VENTILŮ vřetenových G 1/2"	ks	4,00000	150,00	600,00
131	Pol__0291	VŘETENOVÝ ROHOVÝ VENTIL venkovní závit G 3/4"	ks	1,00000	580,00	580,00
132	Pol__0293	MONTÁŽ VENTILŮ vřetenových G 3/4"	ks	1,00000	170,00	170,00
133	Pol__0297	VŘETENOVÝ ROHOVÝ VENTIL venkovní závit G 3/4"	ks	2,00000	580,00	1 160,00
134	Pol__0299	MONTÁŽ VENTILŮ vřetenových G 3/4"	ks	2,00000	165,00	330,00
135	Pol__0303	VŘETENOVÝ ROHOVÝ VENTIL venkovní závit G 3/4"	ks	2,00000	580,00	1 160,00
136	Pol__0305	MONTÁŽ VENTILŮ vřetenových G 3/4"	ks	2,00000	165,00	330,00
137	Pol__0309	VŘETENOVÝ VENTIL venkovní závit G 1/2"	ks	6,00000	580,00	3 480,00
138	Pol__0311	MONTÁŽ VENTILŮ vřetenových G 1/2"	ks	6,00000	165,00	990,00
139	Pol__0315	VŘETENOVÝ ROHOVÝ VENTIL venkovní závit G 3/4"	ks	3,00000	580,00	1 740,00
140	Pol__0317	MONTÁŽ VENTILŮ vřetenových G 3/4"	ks	3,00000	165,00	495,00
141	721 21-1913	MONTÁŽ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ do DN 110	ks	8,00000	165,00	1 320,00

PŘESUN HMOT PRO
V OBJEKTECH VÝŠKY

142	998 72-5202	ZARIZOVACÍ PŘEDMĚTY přes 6 do 12 m	%	0,33000	6 154,00	2 030,82
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				36 160,00
143	Pol__0331	DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE Mupro	kg	180,00000	92,00	16 560,00
144	Pol__0333	MONTÁŽ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ Mupro nebo Hilti	kg	180,00000	92,00	16 560,00

KOVOVÉ STAVEBNÍ
A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE

145	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce PŘESUN HMOT PRO přes 6 do 12 m	%	2,00000	1 520,00	3 040,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				123 262,18
18	974 04-2577	VYSEKÁNÍ RÝH V BETONOVÉ PODLAZE tl. 20 cm (šířka 0,4 x délka 71 m) hl. 20 cm - šířky 30 cm	m	71,00000	425,00	30 175,00
19	974042579R00	Vysekání rýh v podlaže betonové příplatek k ceně příplatek za dalších 10 cm šířky	m	71,00000	200,00	14 200,00
20	Pol__0046	hl. 10 cm - šířky 20 cm	m	19,00000	500,00	9 500,00
21	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh DOPLNĚNÍ RÝH BETONEM v dosavadních mazaninách	m3	6,06000	4 265,00	25 845,90
22	Pol__0050	JÁDROVÉ VRTÁNÍ DO ŽEL. BETONU do D 150 mm (D 150/0,30 m -1 ks)	m	0,30000	8 900,00	2 670,00
23	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů PŘESUN HMOT PRO OPRAVY A ÚDRŽBU do 12m	t	15,20000	774,00	11 764,80
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI do 10 m	t	15,20000	317,50	4 826,00

Položkový rozpočet

S:	2019-090	ZŠ TGM Otrokovice
O:	01	Rekonstrukce kuchyně
R:	2019090-002	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU do 1 km	t	15,20000	227,00	3 450,40
26	979 08-1121	příplatek za každý další 1 km (+ 10 km)	t	152,00000	16,00	2 432,00
27	979093111R00	Uložení suti na skládku ULOŽENÍ SUTI NA SKLÁDKU bez zhutnění	t	15,20000	10,40	158,08
28	979 99-0107	POPLATKY ZA SKLÁDKU směs betonu, cihel a dřeva	t	15,20000	1 200,00	18 240,00
Díl: ON		Ostatní náklady				7 370,00
58	Pol__0132	D 32x3,6	m	22,00000	335,00	7 370,00
Díl: ON		Ostatní náklady				18 500,00
168	005 23-1010	REVIZE náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí,, stavebních konstrukcí nebo prací	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00
169	005 24-1010	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY náklady spojené s předáním a převzetím staveniště	%	0,50000	25 000,00	12 500,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00
167	005 12-4010	KOORDINAČNÍ ČINNOST Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby	%	2,00000	2 500,00	5 000,00

Položkový rozpočet

S:	2019-090	ZŠ TGM Otrokovice
O:	01	Rekonstrukce kuchyně
R:	2019090-003	Plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 723		Vnitřní plynovod				41 461,10
1	723120203R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20	m	3,00000	360,00	1 080,00
2	723120204R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	5,00000	373,00	1 865,00
3	723120205R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32	m	2,00000	430,00	860,00
4	723120206R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40	m	22,00000	490,00	10 780,00
5	723160337R00	Rozpěrka přípojky plynoměru Rozpěrka přípojky plynoměru G 2	soubor	1,00000	2 710,00	2 710,00
6	723190203R00	Přípojka plynovodu Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20	soubor	5,00000	1 080,00	5 400,00
7	723190252R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20	kus	5,00000	262,00	1 310,00
8	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	50,00000	30,70	1 535,00
9	723190909R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00000	195,00	195,00
10	723190913R00	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí Navaření odbočky na plynové potrubí DN 20	kus	4,00000	165,00	660,00
11	723190914R00	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí Navaření odbočky na plynové potrubí DN 25	kus	1,00000	200,00	200,00
12	723190916R00	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí Navaření odbočky na plynové potrubí DN 40	kus	1,00000	230,00	230,00
13	723239102R00	Montáž plynovodních armatur se dvěma závitů Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 3/4	kus	5,00000	100,00	500,00
14	723239105R00	Montáž plynovodních armatur se dvěma závitů Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 6/4	kus	1,00000	150,00	150,00
15	723239106R00	Montáž plynovodních armatur se dvěma závitů Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 2	kus	3,00000	189,00	567,00
16	723261913R00	Montáž plynoměrů s odvzdušněním a vyzkoušením Montáž plynoměru PS-10	kus	1,00000	350,00	350,00

Ostatní materiál

17	723-007102	Tlaková plynová hadice DN 20, délka 1 m	m	5,00000	1 105,00	5 525,00
----	------------	---	---	---------	----------	----------

Vnitřní plynovod - demontáž

18	723-dmt-101	Demontáž závitových armatur se 2 závitů do G 1"	ks	3,00000	65,00	195,00
19	723-dmt102	Demontáž závitových armatur se 2 závitů do G 2"	ks	4,00000	100,00	400,00
20	723120805R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50	m	30,00000	150,00	4 500,00
21	723160807R00	Demontáž přípojek k plynoměrům závitových Demontáž přípojek k plynoměru, závitových G 2	pár	1,00000	172,50	172,50
22	723160834R00	Demontáž přípojek k plynoměrům závitových Demontáž rozpěrky přípojek plynoměru, G 2	kus	1,00000	264,00	264,00
23	723260801R00	Demontáž plynoměrů Demontáž plynoměrů PS 2, PS 6, PS 10	kus	1,00000	185,50	185,50
24	723290821R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m	t	0,15100	12 100,00	1 827,10

Zařizovací předměty

Díl: 723		Vnitřní plynovod				419,12
41	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	349,27000	1,20	419,12

Položkový rozpočet

S:	2019-090	ZŠ TGM Otrokovice
O:	01	Rekonstrukce kuchyně
R:	2019090-003	Plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				4 779,69
25	725-pc102	Montáž plynového kotle	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
26	725619101R00	Montáž plynových sporáků Montáž plynových kuchyňských spotřebičů zemní plyn/metan	kus	4,00000	500,00	2 000,00

Zařizovací předměty - demontáž

27	725590811R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Přesun hmot, zařizovací předměty H 6 m	t	0,20100	1 491,00	299,69
28	725610810R00	Demontáž plynových sporáků Demontáž plynových kuchyňských spotřebičů	soubor	3,00000	160,00	480,00

Konstrukce doplňkové stavební

Díl: 725		Zařizovací předměty				13,93
42	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	48,02000	0,29	13,93

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 155,00
29	767-pc1001	montáž upevňovacích příchytok	ks	9,00000	1,00	9,00

Ostatní materiál

30	767 - 10103	upevňovací systém, příchytka potrubí PU 010 - 3/4"	ks	1,00000	80,00	80,00
31	767 - 10104	upevňovací systém, příchytka potrubí PU 010 - 1"	ks	2,00000	80,00	160,00
32	767 - 10106	upevňovací systém, příchytka potrubí PU 015 - 6/4"	m	6,00000	145,00	870,00
33	767 - 20101	kovová hmoždinka HK-1 pro příchytky	ks	9,00000	2,00	18,00
34	767 - 20103	vrut m8 x 100 pro příchytky	ks	9,00000	2,00	18,00

Nátěry

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				4,54
43	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	2,52000	1,80	4,54

Díl: 783		Nátěry				5 345,00
35	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	23,00000	65,00	1 495,00
36	783424240R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email	m	6,00000	75,00	450,00
37	783424740R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní	m	32,00000	65,00	2 080,00
38	783424790R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické příplatek k ceně za nátěry v kanálech a šachtách Přípl.za, synt.nátěry potrubí v kanálech do DN 50mm	m	11,00000	120,00	1 320,00

Hodinové zúčtovací sazby

Díl: 90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				4 800,00
39	90408	tlaková zkouška, revize plynovodu	h	12,00000	300,00	3 600,00
40	904R111	nápojení na stávající rozvody	h	4,00000	300,00	1 200,00

Přesuny hmot

Položkový rozpočet

S:	2019-090	ZŠ TGM Otrokovice
O:	01	Rekonstrukce kuchyně
R:	2019090-004	UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				720,00
1	713pc002	montáž tepelné izolace TUBEX	m	9,00000	30,00	270,00

Ostatní materiál

2	713-TUB ST 42	Izolační trubice TUBEX standart průměr 22 x 20 mm	m	9,00000	50,00	450,00
---	---------------	---	---	---------	-------	--------

Vnitřní kanalizace

Díl: 713		Izolace tepelné				12,20
39	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	6,10000	2,00	12,20

Díl: 721		Vnitřní kanalizace				3 833,00
-----------------	--	---------------------------	--	--	--	-----------------

3	721-101	Sestavení odpadu kondenzátu	sb	1,00000	2 000,00	2 000,00
4	721176101R00	Potrubí HT přípojovací Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	6,00000	258,00	1 548,00

Ostatní materiál

5	721-301	Nálevka se sifonem HL 21 pro odkap kondenzátu 32 mm	ks	1,00000	285,00	285,00
---	---------	---	----	---------	--------	--------

Kotelny

Díl: 721		Vnitřní kanalizace				56,19
40	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	33,05000	1,70	56,19

Díl: 731		Kotelny				53 190,00
-----------------	--	----------------	--	--	--	------------------

6	731-pc12	montáž odkouření pro kotle turbo	sb	1,00000	2 000,00	2 000,00
7	731249312R00	Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) závěsných Montáž závěsných kotlů turbo bez TUV, odkouření	soubor	1,00000	4 680,00	4 680,00

Ostatní materiál

8	107-0010021876	Kondenzační kotel VAILLANT VU 206/5-5 ecoTEC plus	sb	1,00000	40 000,00	40 000,00
9	107-0020220656	svislé odkouření vč.střešního nástavce 60/100, černé provedení	ks	1,00000	2 600,00	2 600,00
10	107-303902	prodluž.kus odkouření 60/100, délka 0,5 m	ks	1,00000	910,00	910,00
11	107-303903	prodluž.kus odkouření 60/100, délka 1,0 m, PP	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00
12	107-303910	koleno 87 st. 60/100, PP	ks	2,00000	900,00	1 800,00

Rozvod potrubí

Díl: 731		Kotelny				2 371,08
41	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	557,90000	4,25	2 371,08

Díl: 733		Rozvod potrubí				13 477,63
-----------------	--	-----------------------	--	--	--	------------------

13	733-pc101	Přeložení potrubí vytápění nad podhledem v chodbě	sb	1,00000	5 000,00	5 000,00
14	733113114R00	Potrubí z trubek závitových Příplatek za zhotovení přípojky DN 20	kus	2,00000	173,00	346,00
15	733163104R00	Potrubí z měděných trubek Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0mm	m	9,00000	310,00	2 790,00
16	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných Tlaková zkouška potrubí do DN 32	m	33,00000	15,00	495,00
17	733191925R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených Navaření odbočky na, potrubí,DN odbočky 25	kus	2,00000	230,00	460,00
18	733191926R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených Navaření odbočky na, potrubí,DN odbočky 32	kus	4,00000	389,50	1 558,00

Položkový rozpočet

S:	2019-090	ZŠ TGM Otrokovice
O:	01	Rekonstrukce kuchyně
R:	2019090-004	UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Rozvod potrubí - demontáž						
19	733110808R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	24,00000	59,10	1 418,40
20	733890801R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m Přemístění, vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	0,12900	10 932,00	1 410,23

Armatury

Díl: 733		Rozvod potrubí					286,89
42	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	85,64000	3,35		286,89
Díl: 734		Armatury					4 331,30
21	734209103R00	Montáž závitové armatury Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 1/2	kus	2,00000	26,90		53,80
22	734209113R00	Montáž závitové armatury Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 1/2	kus	1,00000	85,00		85,00
23	734209114R00	Montáž závitové armatury Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 3/4	kus	5,00000	106,50		532,50

Ostatní materiál

24	3451060204IMV	Smyčkový regulační ventil Hydrocontrol, VTR závitový DN 15	ks	1,00000	2 150,00		2 150,00
25	R248X002	Kul.koh. Giacomini nap./vyp., vnitřní/vnější záv. 1/2" x 3/4"	ks	2,00000	190,00		380,00
26	R250X004	Kulový kohout Giacomini, chromovaný 3/4" červený	ks	4,00000	230,00		920,00
27	R74AY004	Filtr Giacomini 2x vnitřní závit, 3/4"	ks	1,00000	210,00		210,00

Otopná tělesa

Díl: 734		Armatury					14,32
43	998734201R00	Přesun hmot pro armatury Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	37,68000	0,38		14,32
Díl: 735		Otopná tělesa					6 364,80
28	735117110R00	Otopná tělesa litinová článková doplňkové práce Odpojení a připojení těles po opravě omítek	m2	40,80000	156,00		6 364,80

Konstrukce doplňkové stavební

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					510,00
29	767-pc1001	montáž upevňovacích příchytok	ks	6,00000	1,00		6,00

Ostatní materiál

30	767 - 10102	upevňovací systém, příchytka potrubí PU 010 - 1/2"	ks	6,00000	80,00		480,00
31	767 - 20101	kovová hmoždinka HK-1 pro příchytky	ks	6,00000	2,00		12,00
32	767 - 20103	vrt m8 x 100 pro příchytky	ks	6,00000	2,00		12,00

Hodinové zúčtovací sazby

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					5,80
44	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	3,22000	1,80		5,80
Díl: 90		Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)					22 684,00
33	904 R05	vypuštění otopného systému	h	8,00000	300,00		2 400,00
34	904 R06	napuštění a odvzdušnění otopného systému	h	10,00000	300,00		3 000,00
35	904-1	zkouška těsnosti	h	3,00000	300,00		900,00
36	904-2	dilatační zkouška	h	3,00000	300,00		900,00
37	904R108	uvedení do provozu plynového kotle	h	10,00000	400,00		4 000,00
38	904 R00	topná zkouška	h	24,00000	478,50		11 484,00

Položkový rozpočet

S:	2019-090	ZŠ TGM Otrokovice
O:	01	Rekonstrukce kuchyně
R:	2019090-004	UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Přesuny hmot				

Položkový rozpočet

S:	2019-090	ZŠ TGM Otrokovice
O:	01	Rekonstrukce kuchyně
R:	2019090-005	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				1 243 335,00
1	Pol__0001	Jistič 400A/3p, nap. spoušť 230V, pom.kont. 1/1, komplet	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00
2	Pol__0002	Jistič 400A/3p, (nastav 320A), komplet	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
3	Pol__0003	Měřicí tr. proudu MTP 400/5A, 10VA, tř. př. 0,5S, ověřený	ks	3,00000	1 800,00	5 400,00
4	Pol__0004	Podružný materiál, svorky, oka, žlaby, vývodky, drátování ...	set	1,00000	6 000,00	6 000,00
5	Pol__0005	Poplatek za navýšení jističe	set	1,00000	80 000,00	80 000,00
6	Pol__0006	Ukončení kabelu do 4x120	ks	2,00000	300,00	600,00
7	Pol__0007	Montážní práce	hod	8,00000	400,00	3 200,00
8	Pol__0008	Koordinace	hod	8,00000	400,00	3 200,00
9	Pol__0009	Rozvaděč RMS1 Jistič komplet 400A/3p, (nastav 280A), podp.spoušť 230V, pom.kont. 1/1	ks	1,00000	30 000,00	30 000,00
10	Pol__0010	Svodič typ 2	set	1,00000	4 000,00	4 000,00
11	Pol__0011	Blok zpoždění, 230V	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00
12	Pol__0012	Měřicí tr. proudu MTP 300/5A, 10VA, tř. př. 0,5	ks	3,00000	1 800,00	5 400,00
13	Pol__0013	Elektroměr nepřímý, 3f, x/5A, tř. př. 0,5, ověřený, Mbus	ks	1,00000	7 600,00	7 600,00
14	Pol__0014	Poj. odpojovač 10A/1 vč. vložek 6A	ks	1,00000	400,00	400,00
15	Pol__0015	Poj. odpojovač 10A/3 vč. vložek 2A	ks	1,00000	800,00	800,00
16	Pol__0016	Poj. odpojovač 125A/3 vč. vložek 125A	ks	4,00000	800,00	3 200,00
17	Pol__0017	signálka bílá AC 230 V	ks	4,00000	350,00	1 400,00
18	Pol__0018	tl. ovladač T6	ks	2,00000	250,00	500,00
19	Pol__0019	Jistič 10kA - 2B/1	ks	1,00000	200,00	200,00
20	Pol__0020	Jistič 10kA - 6B/1	ks	1,00000	200,00	200,00
21	Pol__0021	Jistič 10kA - 16B/1	ks	24,00000	200,00	4 800,00
22	Pol__0022	Jistič 10kA - 10B/3	ks	3,00000	300,00	900,00
23	Pol__0023	Jistič 10kA - 16B/3	ks	4,00000	300,00	1 200,00
24	Pol__0024	Jistič 10kA - 25B/3	ks	5,00000	400,00	2 000,00
25	Pol__0025	Jistič 10kA - 32B/3	ks	1,00000	450,00	450,00
26	Pol__0026	Jistič 10kA - 40B/3	ks	1,00000	800,00	800,00
27	Pol__0027	Jistič 10kA - 63B/3	ks	2,00000	1 800,00	3 600,00
28	Pol__0028	Jistič 10kA - 80B/3	ks	1,00000	2 600,00	2 600,00
29	Pol__0029	10C/1N/0,03A kombinace chrániče a jističe	ks	13,00000	1 100,00	14 300,00
30	Pol__0030	proud. chránič 4p, 25A, 0,03A	ks	9,00000	1 100,00	9 900,00
31	Pol__0031	proud. chránič 4p, 40A, 0,03A	ks	6,00000	1 100,00	6 600,00
32	Pol__0032	proud. chránič 4p, 63A, 0,03A	ks	2,00000	1 100,00	2 200,00
33	Pol__0033	proud. chránič 4p, 80A, 0,03A	ks	1,00000	2 600,00	2 600,00
34	Pol__0034	motorový spouštěč 1,6A, 3p	ks	1,00000	500,00	500,00
35	Pol__0035	Vypínač 315A/3p, podp.spoušť 230V, pom.kont. 1/1	ks	1,00000	500,00	500,00
36	Pol__0036	Stykač RSI-20-11, c. 230V AC	ks	3,00000	500,00	1 500,00
37	Pol__0037	PE	ks	3,00000	200,00	600,00
38	Pol__0038	N	ks	3,00000	200,00	600,00
39	Pol__0039	L	ks	9,00000	200,00	1 800,00
40	Pol__0040	Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	set	1,00000	5 000,00	5 000,00
41	Pol__0041	Rozvaděč skříňový, P-600/2000/500, IP40/20 - nerez	ks	2,00000	96 000,00	192 000,00
42	Pol__0042	Rozvaděč skříňový, P-800/2000/500, IP40/20 - nerez	ks	1,00000	96 000,00	96 000,00

Položkový rozpočet

S:	2019-090	ZŠ TGM Otrokovice
O:	01	Rekonstrukce kuchyně
R:	2019090-005	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	Pol_0043	Nosný systém, trubkování Krabice přístrojová 68	ks	138,00000	150,00	20 700,00
44	Pol_0044	Krabice rozbočovací 68	ks	62,00000	10,00	620,00
45	Pol_0045	ABOX 025 krabice	ks	46,00000	80,00	3 680,00
46	Pol_0046	ABOX 060 krabice	ks	12,00000	90,00	1 080,00
47	Pol_0047	ABOX 010 krabice	ks	8,00000	80,00	640,00
48	Pol_0048	3x1-2,5 krabicová svorka	ks	50,00000	20,00	1 000,00
49	Pol_0049	4x1-2,5 krabicová svorka	ks	150,00000	20,00	3 000,00
50	Pol_0050	5x1-2,5 krabicová svorka	ks	120,00000	20,00	2 400,00
51	Pol_0051	Trasa se zaručenou integritou při požáru, ecel. trubka, příchytka	m	50,00000	200,00	10 000,00
52	Pol_0052	trubka pevná d16, koplet vč. spojek, příchytka	m	180,00000	85,00	15 300,00
53	Pol_0053	trubka pevná d25, koplet vč. spojek, příchytka	m	60,00000	85,00	5 100,00
54	Pol_0054	trubka pevná d32, koplet vč. spojek, příchytka	m	20,00000	90,00	1 800,00
55	Pol_0055	trubka ohebná d16, komplet vč. spojek, příchytka	m	100,00000	35,00	3 500,00
56	Pol_0056	trubka ohebná d25, komplet vč. spojek, příchytka	m	75,00000	35,00	2 625,00
57	Pol_0057	trubka ohebná d32, komplet vč. spojek, příchytka	m	50,00000	35,00	1 750,00
58	Pol_0058	trubka ohebná d40, komplet vč. spojek, příchytka	m	75,00000	40,00	3 000,00
59	Pol_0059	Drátěný žlab pozinkovaný 50/50, na závitovkách, komplet	m	40,00000	250,00	10 000,00
60	Pol_0060	Drátěný žlab pozinkovaný 100/50, na závitovkách, komplet	m	20,00000	300,00	6 000,00
61	Pol_0061	Drátěný žlab pozinkovaný 150/50, na závitovkách, komplet	m	30,00000	400,00	12 000,00
62	Pol_0062	Protipožární ucpávky	m2	0,50000	5 000,00	2 500,00
63	Pol_0063	Nosné profily, ocelové konstrukce	kg	150,00000	150,00	22 500,00
64	Pol_0064	Kotvicí materiál	set	1,00000	3 000,00	3 000,00
65	Pol_0065	Kabely CYKY-0 2x1,5	m	160,00000	35,00	5 600,00
66	Pol_0066	CYKY-0 3x1,5	m	180,00000	35,00	6 300,00
67	Pol_0067	CYKY-J 3x1,5	m	1 120,00000	35,00	39 200,00
68	Pol_0068	CYKY-J 3x2,5	m	1 260,00000	43,00	54 180,00
69	Pol_0069	CYKY-J 5x1,5	m	430,00000	43,00	18 490,00
70	Pol_0070	CYKY-J 5x2,5	m	90,00000	53,00	4 770,00
71	Pol_0071	CYKY-J 5x6	m	90,00000	97,00	8 730,00
72	Pol_0072	CYKY-J 5x10	m	15,00000	140,00	2 100,00
73	Pol_0073	CYKY-J 5x16	m	30,00000	230,00	6 900,00
74	Pol_0074	CYKY-J 5x25	m	40,00000	330,00	13 200,00
75	Pol_0075	CGSG 5x2,5	m	50,00000	65,00	3 250,00
76	Pol_0076	CGSG 5x6	m	50,00000	111,00	5 550,00
77	Pol_0077	CGSG 5x10	m	10,00000	175,00	1 750,00
78	Pol_0078	CGSG 5x16	m	20,00000	225,00	4 500,00
79	Pol_0079	CGTG 5x25	m	8,00000	350,00	2 800,00
80	Pol_0080	Prafladur 5x1,5	m	110,00000	65,00	7 150,00
81	Pol_0081	CY6zž	m	430,00000	22,00	9 460,00
82	Pol_0082	CY10zž	m	180,00000	25,00	4 500,00
83	Pol_0083	CY16zž	m	40,00000	45,00	1 800,00
84	Pol_0084	CYA25zž	m	60,00000	70,00	4 200,00
85	Pol_0085	Ukončení vodiče do 2,5mm2	ks	160,00000	40,00	6 400,00
86	Pol_0086	Ukončení vodiče do 16mm2	ks	80,00000	40,00	3 200,00

Položkový rozpočet

S:	2019-090	ZŠ TGM Otrokovice
O:	01	Rekonstrukce kuchyně
R:	2019090-005	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
87	Pol__0087	Ukončení vodiče do 25mm ²	ks	10,00000	40,00	400,00
88	Pol__0088	Ukončení šňůry do 5x2,5mm ²	ks	8,00000	40,00	320,00
89	Pol__0089	Ukončení šňůry do 5x6mm ²	ks	8,00000	40,00	320,00
90	Pol__0090	Ukončení šňůry do 5x25mm ²	ks	8,00000	40,00	320,00
91	Pol__0091	Ukončení kabelu do 4x120mm ²	ks	2,00000	40,00	80,00
92	Pol__0092	Přístroje a zařízení spínač č1, jednopólový, IP20, zapuštěný	ks	8,00000	260,00	2 080,00
93	Pol__0093	přepínač č5, sériový, IP20, zapuštěný	ks	1,00000	300,00	300,00
94	Pol__0094	přepínač č6, střídavý, IP20, zapuštěný	ks	11,00000	300,00	3 300,00
95	Pol__0095	přepínač č6+1, sériový střídavý, IP20, zapuštěný	ks	1,00000	320,00	320,00
96	Pol__0096	přepínač č7, křížový, IP20, zapuštěný	ks	3,00000	320,00	960,00
97	Pol__0097	spínač č1, jednopólový, IP44, zapuštěný	ks	2,00000	250,00	500,00
98	Pol__0098	přepínač č5, sériový, IP44, zapuštěný	ks	2,00000	250,00	500,00
99	Pol__0099	přepínač č6, střídavý, IP44, zapuštěný	ks	6,00000	250,00	1 500,00
100	Pol__0100	spínač č1, jednopólový, IP44, na povrch	ks	7,00000	250,00	1 750,00
101	Pol__0101	přepínač č7, křížový, IP44, zapuštěný	ks	1,00000	250,00	250,00
102	Pol__0102	tlačítkový ovladač, signalizace, IP20, zapuštěný	ks	8,00000	250,00	2 000,00
103	Pol__0103	tlačítkový ovladač, signalizace, IP44, zapuštěný	ks	1,00000	250,00	250,00
104	Pol__0104	vypínač 32A/400V, 3f, IP44	ks	7,00000	750,00	5 250,00
105	Pol__0105	vypínač 63A/400V, 3f, IP44	ks	3,00000	1 100,00	3 300,00
106	Pol__0106	vypínač 100A/400V, 3f, IP44	ks	1,00000	1 100,00	1 100,00
107	Pol__0107	zásuvka 2P+PE, IP20	ks	37,00000	250,00	9 250,00
108	Pol__0108	zásuvka 2P+PE s přep. ochr., IP20	ks	6,00000	900,00	5 400,00
109	Pol__0109	zásuvka 2P+PE, IP44, zapuštěná	ks	34,00000	250,00	8 500,00
110	Pol__0110	relé SMR-H	ks	6,00000	350,00	2 100,00
111	Pol__0111	termostat 0 až +40 st. C, IP44, 16A	ks	1,00000	850,00	850,00
112	Pol__0112	Stoptlačítko, 1/0, IP44	ks	5,00000	1 500,00	7 500,00
113	Pol__0113	Svitidla vč. zdrojů a recyklace A/Sv. LED 61W, 7700lm, IP65, přisazené popř. zavěšené	ks	25,00000	1 700,00	42 500,00
114	Pol__0114	B/Sv. LED 77W, 9500lm, IP65, přisazené popř. zavěšené	ks	4,00000	2 800,00	11 200,00
115	Pol__0115	C/Sv. LED 30W, 4000lm, IP40, přisazené	ks	4,00000	1 700,00	6 800,00
116	Pol__0116	D/Sv. LED 41W, 5000lm, IP40, přisazené	ks	1,00000	1 700,00	1 700,00
117	Pol__0117	E/Sv. LED 34W, 4000lm, IP40, panel na povrch popř. do SDK	ks	4,00000	2 400,00	9 600,00
118	Pol__0118	F/Sv. LED 34W, 4000lm, IP40, panel do podhledu 60x60	ks	2,00000	2 400,00	4 800,00
119	Pol__0119	G/Sv. LED 24W, 2230lm, IP40, přisazené, kryt	ks	5,00000	1 700,00	8 500,00
120	Pol__0120	H/Sv. LED 19W, 1960lm, IP40, přisazené, tř. II, kryt	ks	2,00000	1 700,00	3 400,00
121	Pol__0121	I/Sv. LED 21W, 2110lm, IP44, přisazené, kry, detektor pohybu	ks	2,00000	1 700,00	3 400,00
122	Pol__0122	J/Sv. LED 61W, 7700lm, IP66, průmyslové, teplota okolí 70 st. C	ks	6,00000	1 700,00	10 200,00
123	Pol__0123	N/LED nouzové, IP44, 6W, 470lm, 1hod.	ks	8,00000	1 100,00	8 800,00
124	Pol__0124	Np/LED nouzové, piktogram, IP44, 3W, 256lm, 1hod.	ks	9,00000	1 350,00	12 150,00
125	Pol__0125	Bleskosvod a uzemnění svorka spojovací SS	ks	12,00000	50,00	600,00
126	Pol__0126	svorka k jímací tyči SJ 01	ks	1,00000	60,00	60,00
127	Pol__0127	podpěra vedení PV 21	ks	20,00000	65,00	1 300,00

Položkový rozpočet

S:	2019-090	ZŠ TGM Otrokovice
O:	01	Rekonstrukce kuchyně
R:	2019090-005	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
128	Pol__0128	jímací tyč 3m, podložka, podstavec, distanční vzpěry	ks	1,00000	800,00	800,00
129	Pol__0129	AlMgSi 8	m	25,00000	66,00	1 650,00
130	Pol__0130	Ekvipotencionální svorkovnice EPS 1 s krytem	ks	3,00000	500,00	1 500,00
131	Pol__0131	Páska měděná uzemňovací ZS 16 vč. svorky	ks	30,00000	150,00	4 500,00
132	Pol__0132	Tvarování montážního dílu	ks	2,00000	150,00	300,00
133	Pol__0133	Revize, zkoušky, HZS, vedlejší náklady Dodavatelská dokumentace vč. skutečného provedení	hod	16,00000	2 500,00	40 000,00
134	Pol__0134	zednické výpomoci (průrazy, vrtání, sekání kapes, drážek ...)	hod	140,00000	400,00	56 000,00
135	Pol__0135	demontáže stávajících el. zařízení	hod	60,00000	400,00	24 000,00
137	Pol__0137	zaučení obsluhy	hod	2,00000	400,00	800,00
138	Pol__0138	zabezpečení pracoviště	hod	40,00000	400,00	16 000,00
139	220890202R00	revize	hod	32,00000	400,00	12 800,00
141	Pol__0141	vytýčení stávajících inženýrských sítí	set	1,00000	5 000,00	5 000,00
143	Pol__0143	mimostaveništní doprava	set	1,00000	5 000,00	5 000,00
144	201 R00	podíl přidružených výkonů	set	1,00000	5 000,00	5 000,00
145	Pol__0145	podružný materiál	set	1,00000	5 000,00	5 000,00
146	005231030R	zkušební provoz	hod	2,00000	400,00	800,00
147	005121R	zařízení staveniště	set	1,00000	5 000,00	5 000,00
148	005122R	provozní vlivy	set	1,00000	5 000,00	5 000,00

Položkový rozpočet

S:	2019-090	ZŠ TGM Otrokovice
O:	01	Rekonstrukce kuchyně
R:	2019090-006	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zařízení č. 1 - Větrání prostoru kuchyně				1 508 381,00
1	1.01	Větrací rekuperační jednotka ve stojatém provedení s vývody pro přívod a odvod vzduchu	ks	1,00000	638 000,00	638 000,00

v horním a bočním panelu, skříň zhotovena z panelů tloušťky 45 mm, vyrobená z ocelového pozinkovaného plechu s vnějším lakováním v odstínu RAL 9002 šedobílá, panely jsou uvnitř vyplněné zvukovou a tepelnou izolací z nehořlavé skelné minerální vlny.

Na přívodní a odvodní straně je zabudován ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami a s EC motory, vodní ohřivač je navržen pro spád vody 80 °C/60 °C, QOH = 12 kW, přímý chladič (výparník) QCH = 32 kW,

v jednotce je protiproudý deskový rekuperátor s účinností 82 %, u přívodu jsou navrženy filtry F7, na odvodu M5

$V = 7900 \text{ m}^3/\text{h}$, $p_{\text{ext}} = 400 \text{ Pa}$, $N_i = 3,6 + 3,6 = 7,2 \text{ kW}/3 \times 400 \text{ V-50 Hz}$

Od rekuperátoru v jednotce je nutno zajistit odvod kondenzátu.

přívodní sekce sestává z: tlumicí vložka, regulační klapka vč. servopohonu, filtr vzduchu (F7) vč. snímače tlakové difference, deskový rekuperátor, vodní ohřivač, přímý výparník, ventilátor, tlumicí vložka

odsávací sekce sestává z: tlumicí vložka, regulační klapka vč. servopohonu, filtr vzduchu (M5) vč. snímače tlakové difference, deskový rekuperátor, ventilátor, tlumicí vložka

Jednotka bude vybavena kompletní komfortní regulací, vč. směšovacího uzlu, klapek, čidel a servopohonu s požadavkem na externí komunikaci s Modbus převodníkem a kabelem.

2	Pol__0002	Součástí dodávky jednotky bude tukový filtr do potrubí - vel. 1250 x 450/400.	ks	1,00000	28 540,00	28 540,00
3	Pol__0003	Pro chlazení je navržena venkovní kondenzační jednotka vč. expanzních ventilů, rozdělovače a	ks	1,00000	162 125,00	162 125,00

ovladače.

QCH = 33,5 kW, QT = 37,5 kW, $N_i = 10,4 \text{ kW}/3 \times 400 \text{ V-50 Hz}$

rozměry (v x š x h): 1428 x 1080 x 480, hlučnost: hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky 59/61 dB(A)

4	Pol__0004	Chladič tepelně izolované Cu potrubí (propojení venkovní jednotky s přímým výparníkem ve větrací jednotce)	bm	15,00000	850,00	12 750,00
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------

5	1.02	Sací protidešťová žaluzie vel. 1600 x 630, komfortní, vč. sítěky proti hmyzu	ks	1,00000	4 028,00	4 028,00
6	1.03	Tlumič hluku kulisový vel. 1200 x 500/1000, sestává ze 3 kulis 200 x 495/950.01,02	ks	6,00000	8 540,00	51 240,00
7	1.03A	Tlumič hluku kulisový vel. 1200 x 500/1000, sestává ze 3 kulis 200 x 495/950.03	ks	1,00000	8 100,00	8 100,00
8	1.04	Tlumič hluku kulisový vel. 600 x 1000/1000, sestává ze 3 kulis 100 x 995/950.03	ks	1,00000	7 540,00	7 540,00
9	1.05	Výfuková protidešťová žaluzie vel. 630 x 1000, vč. sítěky proti hmyzu	ks	2,00000	1 890,00	3 780,00
10	1.06	Velkoplošná textilní vyústka půlkruhového průřezu D/2 500/4500, první konec začátek, druhý konec	ks	2,00000	5 715,00	11 430,00

zaslepen, průtok 2200 m³/h, přetlak 100 Pa, tlaková ztráta třením 32 Pa, přechod na čtyřhranný 500 x 250/500, tkanina PMS 100% polyester, tloušťka 0,3 mm, prodyšnost 55 m³/h/m², hmotnost 209 g/m², barva světle šedá, pratelná v pračce, vhodná pro čisté prostory - tř. č. 4 (ČSN EN SO 14644-1)

mikroperforace, vč. montážního materiálu: 4 ks 2000 Al profil, 2 ks Al spojka, 4 ks napínač profilu, 1 kus nerez příruba 500 x 250

Položkový rozpočet

S:	2019-090	ZŠ TGM Otrokovice
O:	01	Rekonstrukce kuchyně
R:	2019090-006	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
11	1.06A	Velkoplošná textilní vyústka půlkruhového průřezu D/2 500/4000, první konec začátek, druhý konec zaslepen, průtok 2200 m3/h, přetlak 100 Pa, tlaková ztráta třením 32 Pa, přechod na čtyřhranný 500 x 250/500, tkanina PMS 100% polyester, tloušťka 0,3 mm, prodyšnost 55 m3/h/m2, hmotnost 209 g/m2, barva světle šedá, pratelná v pračce, vhodná pro čisté prostory - tř. č. 4 (ČSN EN SO 14644-1) mikroperforace, vč. montážního materiálu: 4 ks 2000 Al profil, 2 ks Al spojka, 4 ks napínač profilu, 1 kus nerez příruba 500 x 250	ks	1,00000	5 715,00	5 715,00
12	1.07	Velkoplošná textilní vyústka půlkruhového průřezu D/2 355/5500, první konec začátek, druhý konec zaslepen, průtok 1000 m3/h, přetlak 100 Pa, tlaková ztráta třením 32 Pa, přechod na čtyřhranný 315 x 250/500, tkanina PMS 100% polyester, tloušťka 0,3 mm, prodyšnost 55 m3/h/m2, hmotnost 209 g/m2, barva světle šedá, pratelná v pračce, vhodná pro čisté prostory - tř. č. 4 (ČSN EN SO 14644-1), mikroperforace, vč. montážního materiálu: 4 ks 2000 Al profil, 2 ks 1000 Al profil, 4 ks Al spojka profilu přímá, 4 ks napínač profilu, 1 ks nerez příruba 315 x 250	ks	1,00000	6 026,00	6 026,00
13	1.10	Přívodní vyústka vel. 300 x 100, komfortní, 2Ř, R1	ks	3,00000	505,00	1 515,00
14	1.11	Přívodní vyústka vel. 400 x 100, komfortní, 2Ř, R1	ks	2,00000	616,00	1 232,00
15	1.14	Odsávací středový nerezový kuchyňský zákryt vel. 1800 x 1100 x 450, horní odsávání nátrubek - 1 ks vel. 315 x 250 součástí zákrytu jsou tukové filtry, osvětlení, tukové žlábký pro odvod kondenzátu	ks	1,00000	28 216,00	28 216,00
16	1.15	Odsávací středový nerezový kuchyňský zákryt vel. 1800 x 1100 x 450, horní odsávání nátrubek - 1 ks vel. 315 x 250 součástí zákrytu jsou tukové filtry, osvětlení, tukové žlábký pro odvod kondenzátu	ks	1,00000	28 216,00	28 216,00
17	1.16	Odsávací středový nerezový kuchyňský zákryt vel. 1650 x 1800 x 450, horní odsávání nátrubek - 1 ks vel. 315 x 250 součástí zákrytu jsou tukové filtry, osvětlení, tukové žlábký pro odvod kondenzátu	ks	1,00000	42 225,00	42 225,00
18	1.17	Odsávací středový nerezový kuchyňský zákryt vel. 1650 x 2700 x 450, horní odsávání nátrubek - 2 ks vel. 2315 x 250 součástí zákrytu jsou tukové filtry, osvětlení, tukové žlábký pro odvod kondenzátu	ks	1,00000	66 152,00	66 152,00
19	1.18	Odsávací středový nerezový kuchyňský zákryt vel. 1800 x 1100 x 450, horní odsávání nátrubek - 1 ks vel. 315 x 250, výřez pro sloup součástí zákrytu jsou tukové filtry, osvětlení, tukové žlábký pro odvod kondenzátu	ks	1,00000	28 216,00	28 216,00
20	1.19	Odsávací středový nerezový kuchyňský zákryt vel. 1100 x 2700 x 450, horní odsávání nátrubek - 2 ks vel. 315 x 250 součástí zákrytu jsou tukové filtry, osvětlení, tukové žlábký pro odvod kondenzátu	ks	1,00000	39 886,00	39 886,00
21	1.20	Odsávací středový nerezový kuchyňský zákryt vel. 1500 x 1300 x 450, horní odsávání nátrubek - 1 ks vel. 315 x 200 součástí zákrytu jsou tukové filtry, osvětlení, tukové žlábký pro odvod kondenzátu	ks	1,00000	23 570,00	23 570,00
22	1.22	Odsávací vyústka vel. 500 x 200, komfortní, 1Ř, R1	ks	12,00000	668,00	8 016,00
23	1.23	Odsávací vyústka vel. 400 x 100, komfortní, 1Ř, R1	ks	2,00000	493,00	986,00
24	1.24	Odsávací vyústka vel. 200 x 100, komfortní, 1Ř, R1	ks	2,00000	384,00	768,00
25	1.25	Regulační klapka vel. 200 x 200, ruční ovládání	ks	3,00000	607,00	1 821,00

Položkový rozpočet

S:	2019-090	ZŠ TGM Otrokovice
O:	01	Rekonstrukce kuchyně
R:	2019090-006	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
26	1.26	Regulační klapka vel. 400 x 200, ovládání pomocí servopohonu - 230 V	ks	1,00000	2 258,00	2 258,00
27	Pol__0027	propojení ovládacího kabelu do ovládací skříňky	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
28	1.27	Regulační klapka vel. 400 x 400, ruční ovládání	ks	1,00000	1 108,00	1 108,00
29	1.28	Regulační klapka vel. 400 x 400, ovládání pomocí servopohonu - 230 V	ks	1,00000	2 643,00	2 643,00
30	Pol__0030	propojení ovládacího kabelu do ovládací skříňky	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
31	1.29	Regulační klapka vel. 315 x 315, ruční ovládání	ks	1,00000	856,00	856,00
32	1.30	Regulační klapka vel. 500 x 400, ovládání pomocí servopohonu - 230 V	ks	1,00000	2 730,00	2 730,00
33	Pol__0033	propojení ovládacího kabelu do ovládací skříňky	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
34	1.32	Regulační klapka vel. 500 x 250, ruční ovládání	ks	3,00000	910,00	2 730,00
35	1.33	Regulační klapka vel. 630 x 400, ruční ovládání	ks	1,00000	1 305,00	1 305,00
36	1.34	Regulační klapka vel. 315 x 400, ruční ovládání	ks	1,00000	1 035,00	1 035,00
37	1.36	Odsávací axiální ventilátor D 315	ks	1,00000	9 021,00	9 021,00
V = 1300 m3/h, pc = 55 Pa, Ni = 0,125 kW/3 x 400 V-50 Hz						
38	Pol__0038	regulátor otáček	ks	1,00000	10 052,00	10 052,00
39	1.37	Přetlaková klapka D 315	ks	1,00000	1 225,00	1 225,00
40	1.40	Odsávací nástěnný axiální ventilátor vel. 300	ks	1,00000	6 800,00	6 800,00
V = 200 m3/h, pc = 40 Pa, Ni = 0,029 kW/230 V-50 Hz						
41	1.41	Přetlaková klapka D 200	ks	1,00000	1 084,00	1 084,00
šířka panelů 20 mm, tepelná vodivost 0,018 W/mK sání do jednotky: rovné tvarovky						
42	Pol__0042	Vzduchotechnické potrubí sk. I - z předizolovaných panelů z polyuretanové pěny a Al fólie celkem	m2	65,00000	970,00	63 050,00
rovné tvarovky						
43	Pol__0043	přívod do prostoru kuchyně: celkem	m2	105,00000	480,00	50 400,00
výfuk z jednotky nad střechu: rovné tvarovky						
44	1.51	odsávací - čtyřhranné celkem	m2	55,00000	480,00	26 400,00
odsávání z kuchyně do jednotky: odsávací - čtyřhranné						
45	Pol__0045	Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech do obv. 1050 40 % tvar.	bm	20,00000	580,00	11 600,00
46	Pol__0046	do obv. 1500 60 % tvar.	bm	35,00000	580,00	20 300,00
47	Pol__0047	do obv. 1890 50 % tvar.	bm	20,00000	870,00	17 400,00
48	Pol__0048	do obv. 2630 50 % tvar.	bm	10,00000	947,00	9 470,00
49	Pol__0049	do obv. 3500 70 % tvar.	bm	12,00000	1 260,00	15 120,00
50	Pol__0050	Odsávací potrubí bude provedeno s těsnými spoji, bude spádované k sifonovým odvodům	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
kondenzátu a odsávacím zákrytům						
51	Pol__0051	V potrubí budou provedeny kontrolní a čistící otvory	ks	10,00000	280,00	2 800,00
52	Pol__0052	odsávací - kruhové (spiro) rovné D 315	bm	1,00000	425,00	425,00
53	Pol__0053	oblouk segmentový 90° D 315	ks	1,00000	656,00	656,00
54	Pol__0054	vnitřní spojka D 315	ks	4,00000	145,00	580,00

Položkový rozpočet

S:	2019-090	ZŠ TGM Otrokovice
O:	01	Rekonstrukce kuchyně
R:	2019090-006	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Zařízení č. 2 - Větrání chladného skladu a skladu potravin						
55	2.01	Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí D 200 V = 600 m3/h, pc = 120 Pa, Ni = 0,102 kW/230 V-50 Hz včetně:	ks	1,00000	7 664,00	7 664,00
56	Pol__0056	.spojovací manžeta D 200	ks	2,00000	135,00	270,00
57	Pol__0057	.zpětná klapka D 200	ks	1,00000	264,00	264,00
ovládání pomocí tlačítkových spínačů, s časovým doběhem a termostatem v chladném skladu (dodávka profese elektro)						
58	2.02	Výfuková hlavice D 200	ks	1,00000	135,00	135,00
59	2.03	Odsávací vyústka na kruhové potrubí vel. 400 x 100, komfortní, 1Ř, R1	ks	6,00000	450,00	2 700,00
60	2.04	Dveřní mřížka vel. 445 x 82	ks	2,00000	120,00	240,00
Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech						
61	2.11	odsávací - kruhové (spiro) rovné D 200	bm	18,00000	246,00	4 428,00
62	Pol__0062	oblouk segmentový 90° D 200	ks	4,00000	380,00	1 520,00
63	Pol__0063	odbočka jednostranná 90° 200/200	ks	1,00000	527,00	527,00
64	Pol__0064	koncový kryt D 200	ks	1,00000	152,00	152,00
65	Pol__0065	vnitřní spojka D 200	ks	20,00000	118,00	2 360,00
Díl: _2 Zařízení č. 3 - Větrání skladu kořenové zeleniny a skladu obalů						11 372,00
66	3.01	Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí D 125 V = 240 m3/h, pc = 60 Pa, Ni = 0,027 kW/230 V-50 Hz včetně:	ks	1,00000	6 800,00	6 800,00
67	Pol__0067	.spojovací manžeta D 125	ks	2,00000	103,00	206,00
68	Pol__0068	.zpětná klapka D 125	ks	1,00000	193,00	193,00
ovládání pomocí tlačítkových spínačů, s časovým doběhem - dodávka profese elektro						
69	3.02	Výfuková protidešťová žaluzie vel. 250 x 250, vč. sítky proti hmyzu	ks	1,00000	708,00	708,00
70	3.03	Odsávací vyústka na kruhové potrubí vel. 300 x 100, komfortní, 1Ř, R1	ks	3,00000	352,00	1 056,00
71	3.04	Dveřní mřížka vel. 445 x 82	ks	2,00000	120,00	240,00
Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech						
72	3.11	odsávací - kruhové (spiro) rovné D 125	bm	1,00000	163,00	163,00
73	Pol__0073	rovné D 160	bm	4,00000	198,00	792,00
74	Pol__0074	přechod osový 160/125	ks	1,00000	326,00	326,00
75	Pol__0075	koncový kryt D 160	ks	1,00000	143,00	143,00
76	Pol__0076	vnitřní spojka D 125	ks	3,00000	43,00	129,00
77	Pol__0077	vnitřní spojka D 160	ks	2,00000	48,00	96,00
odsávací - čtyřhranné						
78	Pol__0078	do obv. 1050 0 % tvar.	bm	1,00000	520,00	520,00
Díl: _3 Zařízení č. 4 - Větrání skladu konzerv a skladu čistících prostředků						14 666,00
79	4.01	Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí D 125 V = 250 m3/h, pc = 60 Pa, Ni = 0,027 kW/230 V-50 Hz včetně:	ks	1,00000	7 733,00	7 733,00
80	Pol__0080	.spojovací manžeta D 125	ks	2,00000	103,00	206,00

Položkový rozpočet

S:	2019-090	ZŠ TGM Otrokovice
O:	01	Rekonstrukce kuchyně
R:	2019090-006	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
81	Pol__0081	.zpětná klapka D 125	ks	1,00000	193,00	193,00

ovládání pomocí tlačítkových spínačů, s časovým doběhem - dodávka profese elektro

82	4.02	Výfuková protidešťová žaluzie vel. 250 x 250, vč. sítěky proti hmyzu	ks	1,00000	708,00	708,00
83	4.03	Odsávací vyústka na kruhové potrubí vel. 300 x 100, komfortní, 1Ř, R1	ks	5,00000	352,00	1 760,00
84	4.04	Dveřní mřížka vel. 445 x 82	ks	2,00000	120,00	240,00
85	4.11	odsávací - kruhové (spiro) rovné D 125	bm	1,00000	163,00	163,00
86	Pol__0086	rovné D 160	bm	7,00000	198,00	1 386,00
87	Pol__0087	oblouk segmentový 90° D 160	ks	1,00000	305,00	305,00
88	Pol__0088	odbočka jednostranná 90° 160/160	ks	1,00000	377,00	377,00
89	Pol__0089	koncový kryt D 160	ks	2,00000	143,00	286,00
90	Pol__0090	přechod osový 160/125	ks	1,00000	180,00	180,00
91	Pol__0091	vnitřní spojka D 125	ks	3,00000	43,00	129,00
92	Pol__0092	vnitřní spojka D 160	ks	10,00000	48,00	480,00

odsávací - čtyřhranné

93	Pol__0093	do obv. 1050 0 % tvar.	bm	1,00000	520,00	520,00
----	-----------	------------------------	----	---------	--------	--------

Díl: _4	Zařízení č. 5 - Větrání WC a hygienických zařízení personálu					17 117,00
----------------	---	--	--	--	--	------------------

94	5.01	Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí D 160	ks	1,00000	8 920,00	8 920,00
----	------	--	----	---------	----------	----------

V = 350 m3/h, pc = 170 Pa, Ni = 0,059 kW/230 V-50 Hz

včetně:

95	Pol__0095	.spojovací manžeta D 160	ks	2,00000	116,00	232,00
96	Pol__0096	.zpětná klapka D 160	ks	1,00000	222,00	222,00
97	5.02	Výfuková protidešťová žaluzie vel. 315 x 630, vč. sítěky proti hmyzu	ks	1,00000	1 106,00	1 106,00
98	5.03	Odsávací vyústka na kruhové potrubí vel. 300 x 100, komfortní, 1Ř, R1	ks	3,00000	352,00	1 056,00
99	5.04	Odsávací vyústka na kruhové potrubí vel. 500 x 100, komfortní, 1Ř, R1	ks	1,00000	523,00	523,00
100	5.05	Plastový talířový ventil odvodní D 160, včetně zděře	ks	1,00000	150,00	150,00
101	5.06	Dveřní mřížka vel. 445 x 82	ks	3,00000	120,00	360,00

Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech

102	5.11	odsávací - kruhové (spiro) rovné D 160	bm	11,00000	198,00	2 178,00
103	Pol__0103	oblouk segmentový 90° D 160	ks	2,00000	305,00	610,00
104	Pol__0104	odbočka jednostranná 90° 160/160	ks	1,00000	377,00	377,00
105	Pol__0105	koncový kryt D 160	ks	1,00000	143,00	143,00
106	Pol__0106	vnitřní spojka D 160	ks	15,00000	48,00	720,00

odsávací - čtyřhranné

107	Pol__0107	do obv. 1890 0 % tvar.	bm	1,00000	520,00	520,00
-----	-----------	------------------------	----	---------	--------	--------

Díl: _5	Zařízení č. 6 - Větrání skladu biologického odpadu					5 770,00
----------------	---	--	--	--	--	-----------------

108	6.01	Odsávací nástěnný axiální ventilátor vel. 200	ks	1,00000	5 650,00	5 650,00
-----	------	---	----	---------	----------	----------

V = 120 m3/h, pc = 35 Pa, Ni = 0,016 kW/230 V-50 Hz

109	6.02	Dveřní mřížka vel. 445 x 82	ks	1,00000	120,00	120,00
-----	------	-----------------------------	----	---------	--------	--------

Díl: _6	Zařízení č. 7 - Demontáže stávající vzduchotechniky					60 000,00
----------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	2019-090	ZŠ TGM Otrokovice
O:	01	Rekonstrukce kuchyně
R:	2019090-006	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
110	Pol__0110	Cena demontáže bude určena realizační firmou. Odhad ceny demontáže	kpl	1,00000	60 000,00	60 000,00
Díl: 7		Montážní, spojovací a těsnicí materiál				100 950,00
111	Pol__0111	Materiál pro zhotovení závěsů na montáži se skládá:	kg	350,00000	95,00	33 250,00
		.lišty závěsné ZL 40x40				
		.závěsy ZL 8				
		.závěsy kruhové s tlumicí gumou				
112	Pol__0112	Zhotovení závěsů - nařezání profilů a závitových tyčí	kg	350,00000	85,00	29 750,00
113	Pol__0113	Montáž závěsů - instalace závěsů na stavbě	kg	350,00000	85,00	29 750,00
114	Pol__0114	Spojovací materiál se skládá:	kg	80,00000	70,00	5 600,00
		.šroub se šestihrannou hlavou M 8x30 Zn				
		.matice šestihranná M 8 Zn				
		.podložka plochá střední 8,4 Zn				
115	Pol__0115	Těsnicí materiál - samolepicí pěnové těsnění	kg	40,00000	65,00	2 600,00
Díl: 713		Izolace tepelné				7 350,00
119	Pol__0119	tepelná izolace vzduchotechnického potrubí rohožemi z čedičové plsti 6 cm	m2	15,00000	490,00	7 350,00
		včetně uchytné konstrukce a venkovního oplechování				
Díl: 783		Nátěry				57 350,00
116	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	185,00000	30,00	5 550,00
117	Pol__0117	základní nátěr na pozin. plech reaktivní 1 x S 2008	m2	185,00000	72,00	13 320,00
118	Pol__0118	nátěry syntetické dvojnásobné s 1x emailováním	m2	370,00000	104,00	38 480,00
Díl: 900		HZS				60 800,00
121	Pol__0121	Montážní práce - náklady na úpravu a přizpůsobení vzduchotechnického potrubí na stavbě	hod	30,00000	280,00	8 400,00
122	Pol__0122	Předávací protokoly, návody k údržbě, revizní zprávy, protokoly o zaregulování, skutečné provedení	hod	30,00000	280,00	8 400,00
		Technika prostředí staveb				
		Vzduchotechnika - přehled nákladů				
123	Pol__0123	Doprava	kpl	1,00000	18 000,00	18 000,00
124	Pol__0124	PPV	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00
125	Pol__0125	Stavební výpomoci	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				37 000,00
120	Pol__0120	lehké pracovní pomocné (do 3,5 m)	m2	250,00000	148,00	37 000,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		Celkem	%
_1	720 - Demontáže ZTI	HSV		17 168,60	0
_1	Zařízení č. 1 - Větrání prostoru	HSV		1 508 381,00	25
_2	Zařízení č. 3 - Větrání skladu	HSV		11 372,00	0
_3	Zařízení č. 4 - Větrání skladu	HSV		14 666,00	0
_4	Zařízení č. 5 - Větrání WC a	HSV		17 117,00	0
_5	Zařízení č. 6 - Větrání skladu	HSV		5 770,00	0
_6	Zařízení č. 7 - Demontáže stávající	HSV		60 000,00	1
_7	Montážní, spojovací a těsnící	HSV		100 950,00	2
1	Zemní práce	HSV		51 645,96	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV		89 362,45	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV		31 441,71	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV		405 028,82	7
62	Úpravy povrchů vnější	HSV		2 345,00	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV		142 600,82	2
64	Výplně otvorů	HSV		11 024,00	0
711	Izolace proti vodě	HSV		277 104,79	5
712	Povlakové krytiny	HSV		3 632,88	0
713	Izolace tepelné	HSV		54 009,63	1
721	Vnitřní kanalizace	HSV		66 616,59	1
722	Vnitřní vodovod	HSV		137 539,00	2
723	Vnitřní plynovod	HSV		41 880,22	1
725	Zařizovací předměty	HSV		75 109,44	1
731	Kotelny	HSV		55 561,08	1
733	Rozvod potrubí	HSV		13 764,52	0
734	Armatury	HSV		4 345,62	0
735	Otopná tělesa	HSV		6 364,80	0
763	Dřevostavby	HSV		3 474,58	0
764	Konstrukce klempířské	HSV		4 100,38	0
766	Konstrukce truhlářské	HSV		156 237,16	3
767	Konstrukce zámečnické	HSV		117 466,02	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	HSV		306 722,65	5

26.6.-5.7	6.7.-12.7	13.7.-19.7.	20.7.-26.7.	27.7-2.8.	3.8.-9.8.	10.8.-16.8.	17.8.21.8.
X							
	X		X	X		X	
	X	X					
	X	X					
	X	X					
X	X	X					
X	X						
		X	X				
			X	X			
			X	X	X		
				X	X		
					X		
				X	X		
			X	X			
					X		
					X		
	X	X	X				
	X	X	X				
				X	X	X	
				X	X	X	
					X	X	
					X		
					X		
						X	
						X	X
				X	X	X	
						X	

775	Podlahy vlysové a parketové	HSV		23 287,81	0
776	Podlahy povlakové	HSV		22 263,32	0
781	Obklady keramické	HSV		171 967,13	3
783	Nátěry	HSV		64 265,80	1
784	Malby	HSV		92 985,64	2
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV		123 262,18	2
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)	HSV		27 484,00	0
900	HZZ	HSV		60 800,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV		83 793,37	1
95	Dokončovací konstrukce na	HSV		28 809,89	0
96	Bourání konstrukcí	HSV		157 304,83	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV		10 491,74	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV		151 237,27	2
M21	Elektromontáže	HSV		1 243 335,00	20
M42	Montáž zařízení potravinářského	HSV		0,00	0
ON	Ostatní náklady	HSV		29 204,00	0
VN	Vedlejší náklady	HSV		12 181,00	0
Cena celkem				6 095 475,70	100

Tel./Fax: 777 255 104