









MŠ BERANOV
Kobyliská 1201/3, Praha 8, Dolní Chabry
184 00 Praha - Dolní Chabry

Mlhoviště s povrchem SmartSoft

Varianta:	č. nabídky:	O1-19619-VF
obchodník: Jana Maťátková tel: 602 209 953 email: matatkova@4soft.cz	datum:	20.03.2020

pol.	název položky		mj.	p.j.	jed.cena	celkem
1	stržení drnu a odkopávky 20-30cm v požadovaném tvaru - přerovnání a úprava pláně		m2	17	183,00 Kč	3 111,00 Kč
2	nakládka drnu a výkopku na kontejner + odvoz vč.skládkovného - koef.1,3		m3	4,5	1 132,00 Kč	5 094,00 Kč
3	přerovnání a zhutnění pláně do požadované rovinnatosti		m2	16	52,00 Kč	832,00 Kč
4	štěrková podkladní vrstva pod umělý povrch - 21cm - vč. rovnání a hutnění (180mm štěrkodeř 0-32mm + 30mm štěrkodeř 0-4mm) - do 100m2		m2	11	472,00 Kč	5 192,00 Kč
5	geotextilie - nákup a pokládka		m2	5	58,00 Kč	290,00 Kč
6	praný kačírek		m2	5	799,00 Kč	3 995,00 Kč
7	Hrubé terénní úpravy kolem ukončení, uhrabání a osetí travním semenem		kpl	1	2 897,00 Kč	2 897,00 Kč
8	bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft EPDM 35mm (25mm SBR + 10mm EPDM)- HIC 1,6m v dané barevnosti		m2	10	1 765,00 Kč	17 650,00 Kč
9	rozměření grafických motivů na ploše		kpl.	1	500,00 Kč	500,00 Kč

10	práce na grafice a instalace grafických motivů a prvků do plochy dle grafického návrhu (zahrnuje i speciální polyuretanovou hmotu pro lepení grafických motivů)		kpl.	1	1 166,00 Kč	1 166,00 Kč
11	nerozové mlžítka se třemi květy vč. kotvícího dílu (zapínací ventil + kryt)- spotřeba vody 2,1l/min		ks	1	25 197,00 Kč	25 197,00 Kč
12	3D EPDM krytka na spodní část mlžítka po demontáži kytičky v zimních měsících - pr. 0,5m. výška 0,2m		m2	1	3 377,00 Kč	3 377,00 Kč
13	Přívod vody z napojovacího bodu do šachty (výkop rýhy, napojení v místě určení, zásyp PE trubky)		mb	20	266,00 Kč	5 320,00 Kč
14	Kotvení mlžítka do štěrového podkladu - výkop jámy vč. likvidace výkopku, betonáž vč. betonu + propojení s přívodem vody v šachtě. Zahrnuje dodávku a instalaci propojovací PE trubky, plastovou šachtu 400x400 a víka, ventil s vypouštěním vody, spojovací materiál, odzkoušení (nezahrnuje vodovodní přípojku k místu šachty)		kpl.	1	6 882,00 Kč	6 882,00 Kč
15	H01-004 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - bubliny		ks	1	2 375,00 Kč	2 375,00 Kč
16	E01-007 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - Delfín 70x105cm		ks	1	2 442,00 Kč	2 442,00 Kč
doprava a režie spodní stavba						11 944,00 Kč
doprava a režie umělý povrch						13 109,00 Kč
Cena celkem bez DPH						111 373,00 Kč
DPH 21%						23 388,33 Kč
Cena celkem vč. DPH						134 761,33 Kč
Navržená Barevnost:						
světle modrá 70%/ 30% béžová						
Grafický návrh:						
						

Ostatní důležité sdělení k nabídce:

Platnost cenové nabídky je 4měsíce od data jejího vyhotovení.

Cenová nabídka odpovídá navrženému řešení, přesnému místu realizace, barevnosti dle grafického návrhu, případně textovému popisu. V případě jakékoliv změny je nutné nabídku aktualizovat.

Objednatel

potvrzuje, že místo realizace je dostupné pro menší stavební techniku. Pokud není upřesněno jinak.

Objednatel prohlašuje, že na místě realizace předmětu díla nevedou žádné inženýrské sítě. V případě, že tomu tak není, Objednatel zašle Zhotoviteli výkres inženýrských sítí a zajistí jejich vytýčení tak, aby se zamezilo kontaktu s nimi. V případě, že tuto informaci Objednatel Zhotoviteli neposkytne před zahájením výkopových prací, je Objednatel plně odpovědný za veškeré škody na majetku a zdraví způsobené vlivem neinformovanosti o výskytu inženýrských sítí v místě realizace.

V nabídce

Zhotovitele, v případě provádění zemních prací, je kalkulováno s běžným podložím v místě realizace, tj. s běžnou zeminou. V případě, že bude při zahájení realizace zjištěno, že je místo realizace tvořeno navážkou různého druhu materiálu (beton, stavební suť, apod.), skalnatým podložím, betonovým podkladem či asfaltem atd., má Zhotovitel nárok na úhradu víceprací spojených se ztíženými podmínkami při realizaci, pokud s tímto nebylo již počítáno v nabídce na základě upozornění Objednatele.

Povrch SmartSoft - důležité informace.

Po instalaci povrchu SmartSoft, respektive během jeho vyzrávání, může docházet k výskytu specifického zápachu. Ten se vyskytuje zejména při teplém a slunečném počasí. Zápach není zdraví škodlivý a během krátké doby postupně odezní. V závislosti na počasí se tato doba pohybuje mezi 14-45 dny od pokládky.

Změna barevnosti nového

povrchu krátce po jeho instalaci. Polyuretanové pojivo reaguje na UV záření. Během tvrdnutí pojiva a při jasném slunečním počasí dochází k změně barvy EPDM povrchu, případně se na povrchu tvoří tmavší skvrny. Na některých barvách jsou tyto změny viditelné více než na jiných. (krémová, šedá, světle modrá, světle zelená). Tato „flekatosť“ povrchu je dočasná, projevující se zejména krátce po jeho instalaci. V závislosti na intenzitě slunečního záření (cca 10-30 dnů) tato barevná nejednotnost povrchu definitivně zmizí. K opakování toho jevu již nedochází. Nejedná se o závadu.

U pryžových povrchů vč. povrchu SmartSoft, může docházet postupem času k jeho drobnému smršťování. Spáry mezi povrchem a obrubou nejsou považovány za závadu.

Drobné nerovnosti v povrchu, zejména u napojení barev a grafických komponentů nejsou považovány za závadu. Jedná se technologickou spáru.

Povrch EkoSoft může vykazovat drobné barevné odchylky. Proto je ideální jako mix s klasickým barevným EPDM granulátem. Tyto drobné odchylky nejsou brány jako závada.

Cenová nabídka, která zobrazuje části grafického návrhu, je autorským dílem a je chráněna autorskými právy společnosti 4soft, s.r.o. (dále jen „4soft“). Veškerá majetková práva k těmto autorským dílům je oprávněna vykonávat společnost 4soft. Údaje obsažené v cenové nabídce (množství a ceny za jednotlivé položky) jsou rovněž chráněny jako obchodní tajemství společnosti 4soft. Jakékoli užití (např. kopírování, pozměňování, rozšiřování atd.) autorských děl a/nebo obchodního tajemství společnosti 4soft bez jejího předchozího písemného souhlasu je zakázáno. Tento grafický návrh a cenovou nabídku je možno použít pouze pro interní potřeby zákazníka, a to pouze pro účely posouzení a vyhodnocení obchodní nabídky společnosti 4soft. Upozorňujeme, že v případě neoprávněného užití autorského díla se lze domáhat dle § 40 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. V případě zájmu o užití tohoto grafického návrhu a/nebo cenové nabídky, či některé její části pro jiné účely, než pouze pro posouzení a vyhodnocení obchodní nabídky společnosti 4soft nás proto kontaktujte na e-mailové adrese: info@4soft.cz.

Nabídku vypracoval:

Jana Jandová