



POKYN K POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ ČÍSLO 15

vyplývající z Rámcové smlouvy o dílo číslo DIL/35/04/007499/2019

(dále též jen „pokyn“)

Označení smluvních stran:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené: Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

číslo účtu: 27-5157998/6000

na straně jedné (dále jen pod označením „**objednatel**“ nebo „**HMP**“)

a

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČO: 25672541

DIČ: CZ25672541

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5402

zastoupena: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva společnosti

Ing. Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-5836140217/0100

na straně druhé (dále jen pod označením „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „**Smluvní strany**“ nebo každá samostatně též jako „**Smluvní strana**“)

Plnění specifikované v Rámcové smlouvě o dílo v Příloze č. 1 k Rámcové smlouvě o dílo - Obecná specifikace Činností obnovy:

1. Výměna stožárů veřejného osvětlení:

- V databázi stožárů je cca 1/3 stožárů starších 35 let (po životnosti).
- Byl vybrán vzorek stožárů, na kterých byla provedena detekce koroze dvěma různými způsoby.
- Vzhledem k tomu, že oba způsoby neprokázaly alespoň přibližné výsledky (např. stožár byl jednou metodou označen jako havarijní stav, druhá metoda dávala životnost dalších 8 let), bude prováděna výměna stožárů starších 35 let přímo bez dalších detekcí koroze.

2. Konkrétní termíny plnění dílčí Činnosti obnovy jsou:

do 31. 7. 2020.

3. Místo realizace etapy č. 2 :

Praha 9, vnitroblok – ul. Kytlická, Lovosická.

4. Cena za dílčí činnosti obnovy:

- Celkem za 65 ks 5m stožárů: 1 115 267 Kč bez DPH
- Celkem odměna THMP (15 % z nákladové ceny): 167 290 Kč bez DPH
- **Celkem k fakturaci za etapu č. 2: 1 282 557 Kč bez DPH**

Celková cena za dílčí Činnosti obnovy vč. odměny THMP ve výši 15 % činí: 1 282 557Kč bez DPH

Zbývající alokace zdrojů v rámci této činnosti obnovy budou definovány v další etapě.

5. Oprávněný zaměstnanec ze strany Objednatele je [REDACTED]

Oprávněný zaměstnanec ze strany Zhotovitele je [REDACTED]

Přílohy:



- Výkaz výměr – etapa č. 2
- Situace dotčené oblasti – etapa č. 2
- Seznam výměny stožárů VO – etapa č. 2

V Praze dne: 21. 4. 2020


V Praze dne: 28 -04- 2020

Za objednatele:


Za zhotovitele:



Technologie hlavního města Prahy, a.s.



Technologie hlavního města Prahy, a.s.



Obnova VO - THMP a.s.
Lokalita park Kytlická, Praha 9 - Prosek

Demontáž stávajícího stávkáru VO včetně svídek, očoucí a ekologické likvidace

Zemní práce: likvidace plošného betonového základu, příprava montážní jamy pro nový betonový základ 600x600x300, montáž betonových desek a protispojovacích trubek pro trubky, ujasnění žuly (PVC trubka 250 mm), upevnění betonové armatury, tuhnutí betonové armatury

Betonová dlažba STANDARD 30 cm x 30 cm x 4 cm, na dro žulu

Upravení kabeleového vedení, spojení (2x kabeleové spoje — 1x VO)

ČTYV 4Bx10 prodloužení kabeleového vedení (7m 1x VO)

Dotěrková a montáž nového stávkáru OSV 5, včetně montáže a zapojení svídek

Výřez (neokovnos, popáská 6A), zapojení

Kabel ČTYV 3Gx1,5 (před od svídek ke svorkovnici 5m — 1x VO)

Kabeleový šňůr pleťový 6x2,5mm, včetně vazného prostředku, popá skemlu

Zemnicí drát Fz2n Ø 10mm

Zemnicí svorka SS

Kabeleová kroučková (trubky)

Identifikační štítek VO

Terénní úpravy, tuhnutí, obetřování nového skoupu VO

Řešení at. zařízení

Ostatní práce

Zřízení síťové tab

Isolování

Výřez stěnových pás

DIC, DR

Dodání dopravní značení

Geodézie a zamerlení

Skutečné provedení

MĚ	JEDNOTOVÁ CENA		MNOŽSTVÍ	CELKOVÉ ZA POLOŽKOU	
	MATERIAL	MONTÁŽ		MATERIAL	MONTÁŽ
hod	0,00	1 120,00	65		
ks	2 200,00	2 400,00	65		
ks	30,00	100,00	65		
ks	281,23	520,00	65		
m	73,09	30,00	460		
ks	4 729,60	1 490,00	65		
ks	329,35	520,00	65		
m	9,80	15,00	325		
ks	5,00	25,00	130		
m	28,71	20,00	130		
ks	7,40	15,00	130		
ks	169,32	100,00	130		
ks	5,00	5,00	65		
ks	100,00	410,00	65		
ks	0,00	250,00	65		
lpi	0,00	10 000,00	1		
lpi	0,00	5 000,00	1		
lpi	0,00	10 000,00	1		
lpi	0,00	15 000,00	1		
lpi	0,00	10 000,00	1		
ks	0,00	250,00	65		
lpi	0,00	5 000,00	1		

REKAPITULACE:

MATERIAL

MONTÁŽ

Ostatní práce

Celková nákladová cena bez DPH

Celková odměna THMP 15% z nákladové ceny

Celková cena včetně odměny 15% bez DPH

1 115 267 Kč

167 230 Kč

1 282 557 Kč

