

2016/187

## Smlouva o dílo č. 36 013

### 1. Smluvní strany

**Objednatel: Psychiatrická nemocnice Bohnice**  
Ústavní 91, 181 02 Praha  
IČO 00064220, DIČ: CZ00064220  
Bank.spojení: K.B. č.ú. 16434081/0100  
Zastoupený: MUDr Hollý Martin, MBA – ředitel  
(dále jen objednatel)

**Zhotovitel: MONTAKO – stavební s.r.o.**  
Vodárenská 732, 27801 Kralupy nad Vltavou  
IČO 24180416 DIČ: CZ24180416  
Bank.spojení: KB Kralupy nad Vltavou, číslo účtu 107-1083520267/0100  
Zastoupený: Ing. Jiřím Lainem – jednatelem společnosti  
(dále jen zhotovitel)

uzavírají následující smlouvu o dílo podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., (dále jen SOD), v níž se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení.

### 2. Předmět díla

Předmětem díla této SOD je provedení akce „**stavební práce na pavilonu 1 a 12**“ v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice dle požadavku objednatele v rozsahu daném bodem 3 této SOD.

Název stavby: „**stavební práce na pavilonu 1 a 12**“  
Místo: Psychiatrická nemocnice Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 – 181 02, objekt pavilonu 1 a 12.

### 3. Rozsah prací

Rozsah prací je dán cenovou nabídkou zhotovitele, která byla zpracována na základě výzvy objednatele ze dne 15.6.2016. Tato cenová nabídka je nedílnou součástí této SOD jako její Příloha č. 1, (ve výzvě označená jako 03 Položkový rozpočet k vytvoření nabídky P1 a 04 Položkový rozpočet k vytvoření nabídky P12).

### 4. Termín provedení díla

Termín zahájení: **do 5-ti pracovních dnů po podpisu této smlouvy.**

Podmínkou zahájení prací je podepsání této SOD a předání a převzetí způsobilého staveniště k provádění sjednaných prací včetně splnění podmínek daných touto smlouvou ze strany objednatele.

Podpisy zástupců:

Objednatele

Zhotovitele

- zhotovitel má právo zahájit práce i po tomto termínu podle vlastní úvahy s tím, že termín dokončení zůstane nezměněn,
- zhotovitel může zahájit práce před nebo po termínu v případě vzájemné dohody se souhlasem objednatele.
- 

**Termín dokončení: 25 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště.**

Zhotovitel je povinen dodržet termín díla i v případě vzniku víceprací do 10% z nabídkové ceny.

Zhotovitel má právo zastavit práce a termín dokončení prací posunout o přímo úměrnou dobu v těchto případech:

- při dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínkách v místě provádění smluvních prací (teplota pod +5 stupňů Celsia),
- neplnění podmínek ze strany objednatele dle této SOD v dohodnutých termínech,
- z důvodu vyšší moci, kterou nemohl zhotovitel při podpisu smlouvy předpokládat,
- z důvodu nepředvídatelných prací po odhalení nepřístupných konstrukcí.

V těchto případech zhotovitel objednatele na tuto skutečnost upozorní, případně bude aktuálně řešit na KD a zápisem do stavebního deníku upřesní vzniklou situaci včetně dopadu na termín dokončení.

Zhotovitel staveniště a dotčené okolí zcela vyklidí a uvede do původního stavu do 5-ti dnů ode dne předání díla.

Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu za nedodržení sjednaného termínu dokončení prací ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý den prodlení maximálně však do výše 20% celkové ceny díla.

## **5. Cena za provedení díla**

- 5.1. Objednatel se zavazuje za provedení díla, specifikovaném v bodě 3. Rozsah prací této smlouvy, zaplatit zhotoviteli smluvní cenu ve výši: **Cena bez DPH 477 579 Kč (slovy čtyřstasedmdesátsedmtisícpětsetšedmdesátdevět korun českých).**
- 5.2. Dle platných daňových předpisů v době podpisu smlouvy se vztahuje na objednatele přenesená daňová povinnost dle § 92e, zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se na objednatele v době zdanitelného plnění provedených prací nebude vztahovat přenesená daňová povinnost, bude fakturována cena včetně DPH ve výši dle platných daňových předpisů.
- 5.3. Úprava smluvní ceny bude provedena v následujících případech:
  - V případě, že si objednatel vyžádá změny v použitých materiálech oproti nabídce zhotovitele a tyto změny budou mít prokazatelný vliv na cenu.
  - V případě, kdy nebudou v souladu s touto smlouvou provedeny práce v plném rozsahu. Celková cena díla pak bude upravena dle skutečně provedených prací v jednotkových cenách dle této smlouvy.
  - V případě, kdy budou objednatelem vyžadovány na zhotoviteli vícepráce, které nejsou součástí této smlouvy.
  - Pokud dojde v průběhu realizace díla ke **změně podmínek provádění**, které nemohl zhotovitel prokazatelně předvídat v době podpisu smlouvy a mají prokazatelný vliv na cenu díla.

Podpisy zástupců:

Objednatele

Zhotovitele

- 5.4. Za změnu podmínek provádění se považuje zejména:
- změny legislativních úprav,
  - změny technologického řešení vyžádané objednatelem.
- 5.5. V případě vzniku víceprací, je zhotovitel před jejich realizací povinen bezodkladně nahlásit jejich případný vznik objednateli. V případě, že tyto vícepráce budou vykonány zhotovitelem před schválením zadavatele, nevzniká zájemci náhrada za jejich realizaci.

## **6. Pracovníci zhotovitele odpovědní za provedení díla**

Jméno: Ing. Tomáš Kráčmar  
Funkce: stavbyvedoucí  
Telefon: 602 119 950  
E-mail: [kracmar@montako.com](mailto:kracmar@montako.com)

Zhotovitel má právo změnit pracovníka odpovědného za provedení díla s tím, že o tom předem písemně informuje zástupce objednatele.

## **7. Kontrola provádění díla**

Jméno: Ing. Vladimír Veselý  
Funkce: provozně technický náměstek  
Telefon: 284 016 123  
E-mail: [vladimir.vesely@bohnice.cz](mailto:vladimir.vesely@bohnice.cz)

Jméno: Luboš Sadský  
Funkce: vedoucí technického odboru  
Telefon: 284 016 465, 724506372  
E-mail: [lubos.sadsky@bohnice.cz](mailto:lubos.sadsky@bohnice.cz)


## **8. Odpovědnost za vady díla**

- 8.1 Zhotovitel poskytuje záruku na prováděné práce v délce 36 měsíců. Záruku na technologická, strojní a elektrická zařízení, která jsou součástí dodávaného díla, zhotovitel poskytuje pouze v délce, jakou poskytují dodavatelé těchto zařízení a může být odlišná. Po sjednanou dobu záruky má objednatel právo uplatnit u zhotovitele požadavek na odstranění vad díla. Záruční lhůta běží od data předání a převzetí díla. Zhotovitel ručí za bezplatné odstranění vad v době záruky.
- 8.2 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Zhotovitel je povinen po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.
- 8.3 Zhotovitel je povinen, pokud to klimatické podmínky budou umožňovat nebo pokud se s objednatelem nedohodne jinak zahájit práce na odstranění uznaných reklamovaných vad a v přiměřené lhůtě tyto vady odstranit. V případě havárií ohrožujících život lidí nebo bezpečnost díla je zhotovitel povinen reagovat na reklamaci a zahájit práce na jejím odstranění neprodleně – do 24 hodin od nahlášení závady.

Podpisy zástupců:

Objednatele

Zhotovitele



## 9. Zaplacení díla objednatelem

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za provedení díla na základě platebních podmínek dle bodu 10. této smlouvy. Objednatel je povinen převzít dílo protokolárně zápisem o předání a převzetí a to do třech dnů po písemné výzvě zhotovitele pokud dílo nevykazuje vady a nedodělky, které by bránily jeho použití. V případě, že se objednatel nedostaví k převzetí díla ani v náhradním termínu poskytnutém zhotovitelem, nebo objednatel bezdůvodně odmítá dílo převzít, má se za to, že dílo bylo objednatelem předáno dnem zhotovitelem stanoveného náhradního termínu předání, případně dnem bezdůvodného odmítnutí převzetí díla, a zhotoviteli vzniká právo na úhradu kupní ceny dle bodu 10. této smlouvy. Kupní cena je splatná i v případě, že dílo vykazuje drobné vady a nedodělky specifikované v zápise o předání a převzetí, které ale nebrání jeho použití. Objednatel má v tomto případě právo pozastavit úhradu 5% z ceny díla do doby odstranění všech vad a nedodělků specifikovaných v zápise o předání a převzetí díla.

## 10. Platební podmínky

- 10.1 Objednatel neposkytuje zálohu. Platba za předmět plnění proběhne na základě daňových dokladů. Provedené práce budou fakturovány vždy měsíčně na základě soupisu provedených prací. Zhotovitel vystaví vždy k poslednímu dni v měsíci soupis provedených prací oceněný na základě nabídkových cen a objednatel je povinen se na výzvu zhotovitele dostavit k odsouhlasení soupisu provedených prací. Zhotovitel vyzve objednatele k odsouhlasení provedených prací minimálně 3 dny předem. Pokud se zástupce objednatele nedostaví v dohodnutém dni a v předem dohodnutou hodinu na stavbu k odsouhlasení soupisu provedených prací, má se za to, že souhlasí s rozsahem provedených prací stanovených zhotovitelem. Na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací vzniká zhotoviteli právo vystavit dílčí fakturu za provedené práce.
- 10.2 Konečná faktura do výše nabídkové ceny bude vystavena do 10 dnů ode dne odstranění poslední vady či nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.
- 10.3 Všechny faktury budou hrazeny pod variabilním symbolem čísla faktur. Splatnost vystavených faktur pokud není touto smlouvou stanoveno jinak je 30 dní od data vystavení faktury. Dnem splatnosti faktury se rozumí den, kdy je úhrada připsána na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
- 10.4 Smluvní úrok z prodlení za pozdní úhradu kterékoliv faktury, splátky, případně celého nedoplatku ceny díla byla dohodnuta ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

## 11. Zvláštní ujednání

- 11.1 Smluvní strany berou na vědomí, že Psychiatrická nemocnice Bohnice je podle závazného pokynu ministra zdravotnictví ze dne 13. 5. 2014 č.j. MZDR 25758/2014-1/FIN povinna zveřejňovat na svých internetových stránkách veškeré smlouvy s dodavateli služeb včetně jednotkových cen za jednotlivé služby
- 11.2 Účastníci sjednávají, že písemnosti doručované mezi stranami se považují za doručené i tehdy, pokud byly odeslány jako doporučená zásilka na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na jinou prokazatelně oznámenou adresu, aniž byly adresátem vyzvednuty v úložní době u držitele poštovní licence. Za dobu doručení se považuje třetí den od uložení. Pokud bude zásilka vrácena odesílateli bez jejího uložení z důvodu odmítnutí jejího převzetí adresátem, z

Podpisy zástupců:

Objednatele

Zhotovitele



důvodu, že adresát na doručné adrese není znám či se odstěhoval atp., platí za den doručení den odmítnutí převzetí resp. den marného pokusu doručovatele o doručení.

- 11.3 Objednatel zajistí pro zhotovitele zdroj elektrické energie 230V, 380 V a vody v dosahu staveniště.

Poplatky za spotřebovanou elektřinu a vodu nutnou pro prováděné práce budou zahrnuty v ceně prací a ponese je zhotovitel.

- 11.4 Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele práci v prodloužených směnách a práce o sobotách a nedělích.

- 11.5 V případě, že nebude objednatel schopen zcela vyklidit prostory pro provádění prací, dohodne se se zhotovitelem před zahájením prací na postupu prací.

- 11.6 Zhotovitel neručí za škody na díle v případě, že bude nucen z viny objednatele přerušit provádění prací v nedokončeném stavu.

- 11.7 Zhotovitel povede stavební deník od zahájení prací až do předání díla a deník bude objednateli k dispozici v místě provádění díla.

- 11.8 Zhotovitel je oprávněn na práce, které není schopen zajistit vlastními pracovníky použit svých subdodavatelů, přičemž odpovídá za kvalitu jimi prováděných prací a zároveň odpovídá i za veškeré škody, které způsobí svojí činností ať už sám nebo svými subdodavateli objednateli. Tyto škody se zhotovitel zavazuje neprodleně odstranit na své náklady s výjimkou případu, když škoda vznikne z důvodu porušení závazku objednatele, který je povinen upozornit zhotovitele na jakékoliv překážky bránící provedení díla, či jakékoliv skutečnosti ztěžující provedení díla případně skutečnosti, jejichž neznalost může být v souvislosti s provedením díla příčinou vzniku škod (např. elektrická i jiná vedení, okapové svody a jiné skryté konstrukce zabudované na prováděném díle apod.). Objednatel zároveň prohlašuje, že je seznámen s technologií provádění díla.

- 11.9 Zhotovitel jednoznačně zodpovídá za vyškolení svých pracovníků o BOZ (dle ZP dalších předpisů souvisejících s bezpečností při práci). Dále zodpovídá za udržování pořádku.

## **12. Závěrečná ujednání**

- 12.1 Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat a podepisovat pouze zástupci zhotovitele a objednatele uvedeni v bodě 1 této smlouvy.

- 12.2 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu (2x zhotovitel, 2x objednatel).

- 12.3 Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a k uzavření této smlouvy a že její obsah odpovídá svobodné a vážné vůli jejich zástupců.

- 12.4 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- 12.5 Zhotovitel uděluje souhlas objednateli se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele v souladu s ustanovením § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

- 12.6 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a příkazy které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny

Podpisy zástupců:

Objednatele

Zhotovitele



podmínky a okolnosti jakož i ty, které zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a příkazů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti.


### 13. Seznam příloh

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele.

### 14. Podpisy smluvních stran

V ..... dne ..... - 4 -07- 2016

V Kralupech nad Vltavou dne 4.7.2016



*M. Z. Hollý*

Za objednatele:  
**MUDr. Martin Hollý, MBA**  
ředitel nemocnice



*J. Lain*

Za zhotovitele:  
**Ing. Jiří Lain**  
jednatel společnosti

## KRYCÍ LIST NABÍDKY

<b>1. Název veřejné zakázky</b>			
„Stavební práce na pavilonu 1 a 12“			
<b>2. Identifikační a kontaktní údaje uchazeče</b>			
Obchodní firma / Název:	MONTAKO – stavební s.r.o.		
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným		
IČ:	24180416		
Sídlo / místo podnikání:	Vodárenská 732, Kralupy nad Vltavou		
E-mail:	Info@montako.com		
Tel. / fax:	315 721 310-11 / 315 725 994		
Kontaktní osoba:	Ing. Jiří Lain – jednatel společnosti		
<b>3. Hodnotící kritéria</b>			
	<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>% DPH</b>	<b>Cena celkem včetně DPH</b>
<i>P1 Provedení SDK příčky a výměna oken</i>	285 686 Kč	59 994 Kč	345 680 Kč
<i>P12 Provedení SDK vestavby v denní místnosti</i>	191 893 Kč	40 298 Kč	232 191 Kč
<b>CENA CELKEM</b>	<b>477 579 Kč</b>	<b>100 292 Kč</b>	<b>577 871 Kč</b>
<b>4. Osoba oprávněná jednat jménem nebo za uchazeče</b>			
Titul, jméno, příjmení	Funkce	Podpis oprávněné osoby	
Ing. Jiří Lain	Jednatel společnosti		

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rozdělení místnosti SDK příčkou na pavilonu P1	Objednatel:	PN Bohnice - Tech.odbor, Ústavní 91, Praha 8	IČ/DIČ:	00064220/CZ000064220
Druh stavby:	Rekonstrukce objektu	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	PN Bohnice - P1 (1.NP)	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	88
JKSO:		Zpracoval:	Zdaňil Martin, Sadský Luboš	Datum:	27.4.2016

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	107 822,97	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	8 320,95
	Montáž	44 826,16	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	65 381,42	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	57 807,55			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		1 526,86				
ZRN celkem		277 364,97	DN celkem	0,00	NUS celkem	8 320,95
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	285 685,92
DPH 15%	0,00
DPH 21%	59 994,04
Celkem bez DPH	285 685,92
Celkem včetně DPH	345 679,96

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



# Stavební rozpočet

Název stavby:		Rozdělení místnosti SDK příčkou na pavilonu P1												
Druh stavby:		Rekonstrukce objektu												
Lokalita:		PN Bohnice - P1 (1.NP)												
JKSO:		27.4.2016												
Objednatel:		PN Bohnice - Tech.odbor, Ústavní 91, Praha 8												
Projektant:		Zdářil Martin,Sadský Luboš												
Zhotovitel:		Zdářil Martin,Sadský Luboš												
Zpracováno dne:		27.4.2016												
Doba výstavby:		27.4.2016												
Začátek výstavby:		27.4.2016												
Konec výstavby:		27.4.2016												
Zpracováno dne:		27.4.2016												
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
		34	Stavební práce				163 329,61	50 697,77	244 027,38			1,85		
			Stěny a příčky				9 930,91	10 838,94	20 769,85			0,64		
1		342012325R00	Příčka sádrokartonová Rigips, systém SK14 odpovídá W112, jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 127 mm, s minerální izolací tl. 80 mm, desky akustické MA (DF) tl. 12,5 mm, Požární odolnost EI 90. 3.40.05 MA	m2	20,55	860,00	9 930,91	7 742,09	17 673,00	0,03	0,64	0,03	0,64	RTS I / 2016
2		342091013R00	Zřízení otvoru do 4 m2, OK 1x CW, 4x opláštění	kus	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
3		342091043R00	Příplatek za nestandardní povrchovou úpravu - tmelení,broušení	m2	20,55	35,00	0,00	719,25	719,25	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
4		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,64	590,00	0,00	377,60	377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
		61	Úprava povrchů vnitřní				731,44	1 470,96	2 202,40			0,16		
5		602016191R00	Penetrační nátěr stěn pod omítku jádrovou	m2	4,00	15,00	17,90	42,10	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
6		612421615R00	Omítky vnitřní zdíva, MVC, hrubá zatřená vč.výztužné sítě (vyrovnaní stěn pod obklady)	m2	4,00	427,00	373,55	1 334,45	1 708,00	0,04	0,16	0,04	0,16	RTS II / 2012
7		611401991R00	Příplatek za přísadu pro zvýšení přilnavosti	m2	4,00	85,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
8		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,16	590,00	0,00	94,40	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
		64	Výplně otvorů				14 011,19	1 412,81	15 424,00			0,06		
9		642942111R02	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm	kus	1,00	1 500,00	857,74	642,26	1 500,00	0,03	0,03	0,03	0,03	RTS I / 2016
10		766662112R00	Montáž dveří do rám.zárubně 1kríd. š.do 80 cm	kus	1,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
11		600R1VD	Dodávka dveří plně,hladké 800/2400 P,otočné,bílé s nadsvětlíkem (typ bude upřesněn)	kus	1,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,03	0,03	0,03	0,03	
12		640R1VD	Dodávka a montáž kování vč.zámků (typ kování bude upřesněn dodatečně)	kus	1,00	500,00	227,27	272,73	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13		767135722R00	Montáž nových prahů	m	1,00	360,00	6,17	353,83	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
14		767VD	Práh dřevěný - předběžná cena	m	1,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,10	590,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
		641	Okna a balkonové dveře				82 111,92	28 967,40	111 079,32			0,00		
16		641P1VD	Demontáž okna	kus	2,00	1 003,20	0,00	2 006,40	2 006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
17		641P2VD	Sřešní okno Roto R6 s izolačním trojsklem v bílém, 74x118 cm	kus	2,00	19 763,04	39 526,08	0,00	39 526,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
18		641P3VD	Lemování okna - samostatně 71/1, 74x118 cm, Cu hladká krytina	kus	2,00	7 749,72	15 499,44	0,00	15 499,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
19		641P4VD	Napojení lemování do falcované krytiny	kus	2,00	3 135,00	2 508,00	3 762,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20		641P5VD	Pojistná difúzní manžeta	kus	2,00	627,00	0,00	1 254,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21		641P6VD	Ostění ze SDK s doplněním izolace a parotěsné fólie	kus	2,00	4 389,00	5 016,00	3 762,00	8 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22		641P7VD	Zvedací rám pro zvýšení sklonu sřešního okna se zateplením	kus	2,00	6 646,20	8 276,40	5 016,00	13 292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
23		641P8VD	Montáž oken do hladké krytiny (Eternit, šindel/	kus	2,00	2 257,20	0,00	4 514,40	4 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
24		641P9VD	Cu plech pro napojení do stávající Cu krytiny	m2	10,00	1 630,20	11 286,00	5 016,00	16 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25		641P10VD	Doprava a přesuny	kpl	1,00	2 508,00	0,00	2 508,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26		641P11VD	Likvidace odpadu	kpl	1,00	1 128,60	0,00	1 128,60	1 128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		725	Zafizovací předměty				19 226,61	5 683,41	24 910,02			0,06		
27		725210821R00	Demontáž stávajícího umyvadla	soubor	1,00	125,40	0,00	125,40	125,40	0,02	0,02	0,02	0,02	RTS I / 2016
28		725820802R00	Demontáž baterie umyvadlové,sprchové,výlevkové	soubor	1,00	75,24	0,00	75,24	75,24	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
29		725017130R00	Montáž umyvadel na šrouby OLYMP 50 x 41 cm, bílé	soubor	1,00	1 228,92	0,00	1 228,92	1 228,92	0,01	0,01	0,01	0,01	RTS I / 2014
30		725829202R00	Montáž baterie umyvadlové ( 2ks )	kus	1,00	627,00	0,00	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016

31	725017130R00	Umyvadlo na šrouby OLYMP 50 x 41 cm, bílé ( 2 ks )	soubor	3,00	4 953,30	14 859,90	0,00	14 859,90	0,01	0,03	RTS II / 2012
32	725825111R00	Baterie umyvadlová nástěnná ruční	kus	2,00	940,50	1 881,00	0,00	1 881,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
33	725R15VD	Slavební přípomocce /zasekání nových rozvodů,zapravení stěn,omítky,malby/	kpl	1,00	5 800,00	2 485,71	3 314,29	5 800,00	0,00	0,00	
34	998725101R00	Presun hmot pro zatřizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,50	625,12	0,00	312,56	312,56	0,00	0,00	RTS I / 2016
<b>75</b>		<b>Elektromontážní práce</b>				<b>25 395,73</b>	<b>21 444,93</b>	<b>46 840,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
35	750R16VD	Stropní zářivka TREVOS 2x36W, křišťál IP20 - 12051	kus	2,00	1 116,06	1 594,37	637,75	2 232,12	0,00	0,00	
36	750R16VD	Světlo PLUTO 6W 230V, G5, IP40, 3 hod.	kus	1,00	401,28	286,63	114,65	401,28	0,00	0,00	
37	750R17VD	záv.čtyč Penda 0.5m chrom komplet set	kus	4,00	476,52	1 143,65	762,43	1 906,08	0,00	0,00	
38	750R8VD	ABB vypínač 3553-01289-B6 řazení 1 jasně bílá	kus	2,00	155,50	102,65	208,34	310,99	0,00	0,00	
39	750R5VD	ABB zásuvka 5512C-2349 B1 dvojnásobná kulatá, jasně bílá	kus	7,00	164,27	591,95	557,97	1 149,92	0,00	0,00	
40	750X25VD	Kabel CYKY 3Cx1,5 (3J)	m	100,00	18,81	649,15	1 231,85	1 881,00	0,00	0,00	
41	750X25VD	Kabel CYKY 3Cx2,5 (3J)	m	120,00	23,83	986,31	1 872,81	2 859,12	0,00	0,00	
42	750R10VD	MOELLER jistič PL7 B 10/1	kus	1,00	124,15	48,66	75,48	124,15	0,00	0,00	
43	750R11VD	MOELLER jistič PL7 B 16/1	kus	2,00	124,15	97,32	150,97	248,29	0,00	0,00	
44	750X27VD	Krabice instalační pod omítku - KP68	kus	4,00	56,43	50,47	175,25	225,72	0,00	0,00	
45	750X36VD	Krabice instalační pod omítku - KOPOS KU68LD/1 do SDK	kus	4,00	111,61	99,82	346,60	446,42	0,00	0,00	
46	750X37VD	MOELLER lišta propojovací G-3L	m	1,00	575,59	345,35	230,23	575,59	0,00	0,00	
47	750C1VD	DATA lišta PVC 20 x 20 v přízemí, sut. + 2.NP kopos trubka	m	16,00	289,67	0,00	4 634,78	4 634,78	0,00	0,00	
48	750P4VD	D+M nových datových rozvodů k PC, instalace kabel Belden 5E	kpl	1,00	29 845,20	19 399,38	10 445,82	29 845,20	0,00	0,00	
<b>776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>393,61</b>	<b>271,55</b>	<b>665,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
49	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC	m	10,02	35,00	85,05	265,65	350,70	0,00	0,00	RTS II / 2012
50	776001VD	Soklík profil z měkčeného PVC	m	11,02	28,00	308,56	0,00	308,56	0,00	0,00	
51	998776101R00	Presun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,01	590,00	0,00	5,90	5,90	0,00	0,00	RTS I / 2016
<b>781</b>		<b>Obladky (keramické)</b>				<b>5 256,88</b>	<b>3 482,12</b>	<b>8 739,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	
52	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	8,00	20,00	90,51	69,49	160,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
53	781475112RV1	Oblkad vnitřní stěn keramický, do tmele, 15x15 cm	m2	8,00	452,00	572,71	3 043,29	3 616,00	0,00	0,03	RTS II / 2012
54	59781345	Obládačka RAKO Color One 14,8x14,8 bílá mat	m2	8,00	260,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,01	0,08	RTS II / 2012
55	781479705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	8,00	125,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,01	RTS II / 2012
56	7810R01VD	Příplatek k montáži obkladu keramického za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	8,00	48,00	281,60	102,40	384,00	0,00	0,00	
57	781497111R00	Lišta plastová ukončovací k obkladům, 7 mm	m	12,00	120,00	1 232,06	207,94	1 440,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
58	998781101R00	Presun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,10	590,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
<b>783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>4 741,56</b>	<b>1 958,44</b>	<b>6 700,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	
59	783812110R00	Nátěr soklu stěn olejový, základová barva + barevný odstín 2x, email	m2	20,00	335,00	4 741,56	1 958,44	6 700,00	0,00	0,03	RTS II / 2012
<b>784</b>		<b>Malby</b>				<b>492,25</b>	<b>1 881,75</b>	<b>2 374,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	
60	784191101R00	Penetrace podkladu stěn univerzální Primalex 1x	m2	42,00	12,00	118,70	385,30	504,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
61	784195112R00	Malba tekutá stěn Primalex Polar, bílá, 2 x	m2	42,00	35,00	117,43	1 352,57	1 470,00	0,00	0,01	RTS I / 2016
62	784VD	Zakryvání podlahových ploch a zařízení místností pavilonu před malbou	m2	20,00	20,00	256,12	143,88	400,00	0,00	0,00	
<b>94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>1 024,71</b>	<b>1 417,46</b>	<b>2 442,17</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>	
63	941941031R00	Montáž lešení lehkého řadového s podlahami, šířky do 1 m, H 10 m	m2	20,50	41,38	0,39	847,94	848,33	0,02	0,38	RTS I / 2016
64	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	20,50	52,67	1 024,32	55,38	1 079,69	0,00	0,02	RTS I / 2016
65	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami, šířky do 1 m, H 10 m	m2	20,50	25,08	0,00	514,14	514,14	0,00	0,00	RTS I / 2016
<b>95</b>		<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>				<b>12,80</b>	<b>789,60</b>	<b>802,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
66	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	10,03	80,00	12,80	789,60	802,40	0,00	0,00	RTS I / 2016
<b>97</b>		<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,37</b>	<b>0,37</b>	
67	978059531R00	Osekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	4,00	80,00	0,00	320,00	320,00	0,07	0,27	RTS II / 2012
68	978500010RA0	Osekání zbytků lepidla ze stěn po obkladech	m2	4,00	35,00	0,00	140,00	140,00	0,03	0,10	RTS II / 2012
<b>S</b>		<b>Presuny suti</b>				<b>0,00</b>	<b>618,40</b>	<b>618,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
69	979082111R00	Vnitrostavěbní doprava suti do 10 m	t	0,40	268,00	0,00	107,20	107,20	0,00	0,00	RTS II / 2012
70	979082121R00	Příplatek k vnitřní dopravě suti za dalších 5 m - 2x	t	0,80	32,00	0,00	25,60	25,60	0,00	0,00	RTS II / 2012
71	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,40	336,00	0,00	134,40	134,40	0,00	0,00	RTS II / 2012
72	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,40	218,00	0,00	87,20	87,20	0,00	0,00	RTS II / 2012
73	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	4,00	28,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
74	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika,cihelné výrobky	t	0,40	380,00	0,00	152,00	152,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
										<b>Uprava rozvraděče</b>	<b>9 874,79</b>
										<b>23 462,80</b>	<b>33 337,59</b>



# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Provedení SDK vestavby v denní místnosti	Objednatel:	PN Bohnice - Tech.odbor, Ústavní 91, Praha 8	IČ/DIČ:	00064220/CZ00064220
Druh stavby:	Rekonstrukce místností	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	PN Bohnice - pavilon č.12 (1.NP)	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	67
JKSO:		Zpracoval:	Zdařil Martin,Sadský Luboš	Datum:	27.4.2016

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	30 015,52	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	6 489,12
	Montáž	33 735,64	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	60 521,53	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	59 488,57			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		1 642,10				
ZRN celkem		185 403,36	DN celkem	0,00	NUS celkem	6 489,12
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	
Základ 15%	0,00	
Základ 21%	191 892,48	
	DPH 15%	0,00
	DPH 21%	40 297,42
	Celkem bez DPH	191 892,48
	Celkem včetně DPH	232 189,90

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

# Stavební rozpočet

Název stavby:	Provedení SDK vestavby v denní místnosti		Objednatel:	PN Bohnice - Tech.odbor, Ústavní 91, Praha 8								
Druh stavby:	Rekonstrukce místnosti		Projektant:									
Lokalita:	PN Bohnice - pavilon č.12 (1.NP)		Zhotovitel:									
JKSO:	Zpracováno dne: 27.4.2016		Zpracoval:	Zdařil Martin, Sadecký Luboš								
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	Celkem	Genová soustava
								Montáž	Celkem			
34			Stěny a příčky				13 384,30	11 915,90	25 300,20		0,82	

1	342012325R00		Příčka sádrokartonová Rigips, systém SK14 odpovídá W112, jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 127 mm, s minerální izolací tl. 80 mm, m2 desky akustické MA (DF) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 90. 3.40.05 MA		26,32	860,00	12 719,30	9 915,90	22 635,20	0,03	0,82	RTS I / 2016
2	342091043R00		Příplatek za nestandardní povrchovou úpravu - tmelení, broušení	m2	26,32	35,00	0,00	921,20	921,20	0,00	0,00	RTS I / 2016
3	342VD		Zazadění otvoru ventilace /vč.zapravení stěny a malby/	kpl	1,00	1 260,00	665,00	595,00	1 260,00	0,00	0,00	
4	998011001R00		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,82	590,00	0,00	483,80	483,80	0,00	0,00	RTS I / 2016
	<b>64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>4 441,29</b>	<b>1 873,31</b>	<b>6 314,60</b>		<b>0,09</b>	
5	642942111RT4		Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	1,00	1 480,00	783,24	696,76	1 480,00	0,03	0,03	RTS I / 2016
6	766662122R00		Montáž dveří do rám.zárubně 1kfíd. š.nad 80 cm	kus	1,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
7	600R1VD		Dodávka dveře, hladké 800/1970 jednokřídlé, otočné, bílé, (např.Masonite)	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,06	0,06	
8	640R1VD		Dodávka a montáž kování vč.zámků /typ kování bude upřesněn dodatečně/	kus	1,00	500,00	227,27	272,73	500,00	0,00	0,00	
9	641001VD		D+M protisluneční reflexní fólie Inapř.Silver 50 XT - světle stříbrná vč.prořezu uvažovaného cca 20% a započítaného v jednotkové ceně/	m2	1,07	1 580,00	930,78	759,82	1 690,60	0,00	0,00	
10	998011001R00		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,10	590,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	<b>720</b>		<b>Kanalizace, vodovod, zařízení, předměty viz výzva</b>				<b>11 866,05</b>	<b>15 233,11</b>	<b>27 099,16</b>		<b>0,00</b>	
11	725V1VD		Přemístění a napojení kuchyňské linky ze sesterny, viz výzva	kpl	1,00	1 254,00	313,50	940,50	1 254,00	0,00	0,00	
12	725V1VD		D+M nového potrubí vodovodu a kanalizace vč.napojení na stávající potrubí, viz. výzva	kpl	1,00	21 995,16	9 775,63	12 219,53	21 995,16	0,00	0,00	
13	725R15VD		Stavební přípomoc /zasekání nových rozvodů, zapravení stěn a průrazů, omítky, malby/ viz. výzva	kpl	1,00	3 850,00	1 776,92	2 073,08	3 850,00	0,00	0,00	
	<b>73</b>		<b>Ústřední vytápění</b>				<b>21 310,77</b>	<b>5 986,33</b>	<b>27 297,10</b>		<b>0,00</b>	
14	730P1VD		R1 - Radiátorový článek Kalor 500/160	kus	21,00	426,36	8 953,56	0,00	8 953,56	0,00	0,00	
15	730R2VD		Ocelové potrubí DN15	m	16,00	426,36	6 821,76	0,00	6 821,76	0,00	0,00	
16	730R1VD		Uzavírací a regulační armatury	kus	2,00	576,84	1 153,68	0,00	1 153,68	0,00	0,00	
17	730P2VD		Izolace, upevňovací materiál, fitinky	kpl	1,00	815,10	815,10	0,00	815,10	0,00	0,00	
18	730P3VD		Montáž nových těles a potrubí, včetně napojení na stáv. rozvod	kpl	1,00	3 135,00	0,00	3 135,00	3 135,00	0,00	0,00	
19	750X31VD		Stavební přípomoc /zazdění, oprava malby apod./	kpl	1,00	6 420,00	3 566,67	2 853,33	6 420,00	0,00	0,00	
	<b>75</b>		<b>Elektromontážní práce</b>				<b>19 050,87</b>	<b>38 905,25</b>	<b>57 956,12</b>		<b>0,00</b>	
20	750R16VD		Stropní zářivka TREVOS 2x36W, křišťál IP20 - 12051	kus	2,00	1 116,06	1 594,37	637,75	2 232,12	0,00	0,00	
21	750R16VD		Světlo PLUTO 6W 230V, G5, IP40, 3 hod.	kus	1,00	401,28	286,63	114,65	401,28	0,00	0,00	
22	750R17VD		záv. lyc Penda 0,5m chrom, komplet set	kus	4,00	476,52	1 143,65	762,43	1 906,08	0,00	0,00	
23	750R8VD		ABB vypínač 3553-01289-B6 řazení 1 jasně bílá	kus	2,00	155,50	102,65	208,34	310,99	0,00	0,00	
24	750R5VD		ABB zásuvka 5512C-2349 B1 dvojnásobná kulatá, jasně bílá	kus	8,00	164,27	676,52	637,68	1 314,19	0,00	0,00	
25	750X25VD		Kabel CYKY 3Cx1,5 (3J)	m	100,00	18,81	649,15	1 231,85	1 881,00	0,00	0,00	
26	750X25VD		Kabel CYKY 3Cx2,5 (3J)	m	120,00	23,83	986,31	1 872,81	2 859,12	0,00	0,00	
27	750R10VD		MOELLER jistič PL7 B 10/1	kus	2,00	124,15	97,32	150,97	248,29	0,00	0,00	
28	750R11VD		MOELLER jistič PL7 B 16/1	kus	2,00	124,15	97,32	150,97	248,29	0,00	0,00	
29	750X27VD		Krabice instalační pod omítku - KP68	kus	5,00	56,43	63,09	219,06	282,15	0,00	0,00	

30	750X36VD	Krabice instalační pod omítku - KOPOS KU68LD/1 do SDK	kus	5,00	111,61	124,78	433,25	558,03	0,00	0,00
31	750X41VD	Demontáž stávajících rozvodů v listách	kpl	1,00	2 370,06	0,00	2 370,06	2 370,06	0,00	0,00
32	750X40VD	Lišta LV	m	5,00	56,43	0,00	282,15	282,15	0,00	0,00
33	750X42VD	D+M koaxiální kabel k TV vč. zasekání, trubky 10 m a provedení nové zásuvky TV	kpl	1,00	4 326,30	0,00	4 326,30	4 326,30	0,00	0,00
34	750D5VD	provedení elektro revize	kpl	1,00	4 389,00	0,00	4 389,00	4 389,00	0,00	0,00
35	750D4VD	Chránič 3f 25A	kus	1,00	2 834,04	0,00	2 834,04	2 834,04	0,00	0,00
36	750X31VD	Stavební přípomoc /zasekání,zazdění, oprava malby apod./	kpl	1,00	11 160,60	0,00	11 160,60	11 160,60	0,00	0,00
37	750P4VD	M nových datových rozvodů k PC ze suterenu kabel Beiden 5E	kpl	1,00	20 352,42	13 229,07	7 123,35	20 352,42	0,00	0,00
<b>766</b>		<b>Konstruckce truhlářské</b>			<b>10 199,10</b>		<b>4 912,50</b>	<b>15 111,60</b>	<b>0,05</b>	
38	766R4VD	D+M průzorové okno, dřevěné 1200/800 mm, pevné, neotvíravé	kus	1,00	10 659,00	7 584,29	3 074,71	10 659,00	0,05	
39	766R5VD	D+M žaluzie do průzorového okna /typ a odstín bude upřesněno/	kus	1,00	2 257,20	1 425,60	831,60	2 257,20	0,00	
40	641001VD	montáž bezp. fólie , transparentní	m2	0,96	2 250,00	1 189,21	970,79	2 160,00	0,00	
41	998766101R00	Presun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,06	590,00	0,00	35,40	35,40	0,00	RTS I / 2016
<b>781</b>		<b>Obklady (keramické)</b>			<b>2 306,01</b>		<b>1 385,99</b>	<b>3 692,00</b>	<b>0,05</b>	
42	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	3,00	20,00	33,94	26,06	60,00	0,00	RTS II / 2012
43	781475112RV1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 15x15 cm	m2	3,00	452,00	214,77	1 141,23	1 356,00	0,00	RTS II / 2012
44	59781345	Obkladačka RAKO Color One 14,8x14,8 bílá mat	m2	3,30	260,00	858,00	0,00	858,00	0,01	RTS II / 2012
45	781479705R00	Přípl. za spárovací hmotu - plošně	m2	3,00	125,00	375,00	0,00	375,00	0,00	RTS II / 2012
46	7810R01VD	Příplatek k montáži obkladu keramického za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	3,00	48,00	105,60	38,40	144,00	0,00	
47	781497111R00	Lišta plastová ukončovací k obkladům, 7 mm	m	7,00	120,00	718,70	121,30	840,00	0,00	RTS II / 2012
48	998781101R00	Presun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,10	590,00	0,00	59,00	59,00	0,00	RTS I / 2016
<b>783</b>		<b>Nátěry</b>			<b>7 135,58</b>		<b>4 723,50</b>	<b>11 859,08</b>	<b>0,04</b>	
49	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email /zárubně/	m2	0,96	225,00	47,70	168,30	216,00	0,00	RTS I / 2016
50	783201821R00	Odstanění nátěrů z litinových konstrukcí opaleniím,oškrábáním /radiátory/	m2	3,56	330,00	161,12	1 013,68	1 174,80	0,00	RTS I / 2016
51	783324340R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 2x email	m2	3,56	588,00	999,82	1 093,46	2 093,28	0,00	RTS I / 2016
52	783812110R00	Nátěr soklu stěn olejový, základová barva + barevný odstín 2x, email / nová místnost + doplnění email, soklu ve stáv. místnosti)	m2	25,00	335,00	5 926,95	2 448,05	8 375,00	0,00	RTS II / 2012
<b>784</b>		<b>Malby</b>			<b>519,20</b>		<b>3 667,40</b>	<b>4 186,60</b>	<b>0,02</b>	
53	784191101R00	Penetrace podkladu stropů univerzální Primalex 1x	m2	8,84	12,00	24,98	81,10	106,08	0,00	RTS I / 2016
54	784195112R00	Malba tekutá stropů Primalex Polar, bílá, 2 x	m2	8,84	36,00	25,42	292,82	318,24	0,00	RTS I / 2016
55	784191101R00	Penetrace podkladu stěn univerzální Primalex 1x	m2	61,24	12,00	173,08	561,80	734,88	0,00	RTS I / 2016
56	784195112R00	Malba tekutá stěn Primalex Polar, bílá, 2 x	m2	61,24	35,00	171,23	1 972,17	2 143,40	0,00	RTS I / 2016
57	784VD	Zakryvání podlahových ploch a zařízení místností pavilonu před malbou	m2	8,84	20,00	113,20	63,60	176,80	0,00	RTS I / 2016
58	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	8,84	80,00	11,29	695,91	707,20	0,00	RTS I / 2016
<b>97</b>		<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>			<b>323,89</b>		<b>5 256,11</b>	<b>5 580,00</b>	<b>0,65</b>	
59	974100030RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm /topení/	m	10,00	142,00	83,91	1 336,09	1 420,00	0,04	RTS I / 2016
60	972033261R00	Vybourání otvorů cih.klenba pl. 0,09 m2, tl. 30 cm /TZB/	kus	2,00	1 260,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,05	RTS I / 2016
61	971033351R00	Vybourání otv. zed.cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC /TZB/	kus	2,00	820,00	239,98	1 400,02	1 640,00	0,08	RTS I / 2016
<b>S</b>		<b>Presuny suti</b>			<b>0,00</b>		<b>1 004,90</b>	<b>1 004,90</b>	<b>0,00</b>	
62	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,65	268,00	0,00	174,20	174,20	0,00	RTS II / 2015
63	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m - 2x	t	1,30	32,00	0,00	41,60	41,60	0,00	RTS II / 2015
64	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,65	336,00	0,00	218,40	218,40	0,00	RTS II / 2015
65	979081111R00	Odvoz suti a vbour. hmot na skládku do 1 km	t	0,65	218,00	0,00	141,70	141,70	0,00	RTS I / 2014
66	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	6,50	28,00	0,00	182,00	182,00	0,00	RTS II / 2015
67	979990111R00	Příplatek za skládku suti	t	0,65	380,00	0,00	247,00	247,00	0,00	RTS II / 2012
<b>Celkem:</b>									<b>185 403,36</b>	