

## Dodatek č. 2

k CES 2505/19/OLCE Smlouvě ze dne 1.11.2019

Smluvní strany:

### 1. Objednatel:

#### Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem..

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 711620257/0100

a

### 2. Zhotovitel:

#### Intermont TS s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28012

sídlo: Denisova 460, Řetenice, 415 03 Teplice -

zastoupen: Tomáš Svoboda – jednatel společnosti

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 28710517

DIČ: CZ 28710517

bankovní spojení: ČSOB Teplice, č.ú: 232994120/0300

telefon: [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 2505/19/OLCE ze dne 1.11.2019 a Dodatek č.1 CES 107/2020/JILI ze dne 24.1.2020 (dále jen „smlouva“).

Niže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají Dodatek č. 2, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

### Čl. I

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 2 se mění čl. IV. Cena za dílo.

<b>4.1</b>	<b>cena dle Smlouvy o dílo</b>	<b>480 338,08 Kč (bez DPH)</b>
	<b>cena dle Dodatku č.1</b>	<b>137 169,69 Kč (bez DPH)</b>
	<b><u>cena celkem dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1</u></b>	<b><u>617 507,77 Kč (bez DPH)</u></b>
	DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 747 184,40 Kč.	

Odůvodnění:

V průběhu stavby došlo ke změně požadované vlastníkem rodinného domu, ke změně z důvodu neexistence povolení nového překopu silnice č. III/25822, ke změně způsobu provádění prací z důvodu výskytu vedení NN a k dalším nepředvídatelným změnám:

### **PS 01, IO 01.1, IO 01.2 - vícepráce, méněpráce (VCP, MNP)**

**A) PS 01 - DČOV( 5EO):** změna umístění DČOV dodatečně požadovaná vlastníkem rodinného domu

- a.1) VCP - výkop jámy ručně 3x2,5 m hl.3 m, ruční svislý přesun, zásyp a naložení k odvozu
- a.2) VCP - balvany fr.až 100 cm ve výkopu - rozbíjení kamenů, změna zatřídění horniny
- a.3) VCP - konstrukce z kamenného a cihelného zdiva ve výkopu (staré schodiště) - bourací práce kladivý, ruční přesun a naložení suti
- a.4) VCP - montáž DČOV - založení, uložení a obetonování bez použití mechanizace ručně
- a.5) MNP - zkrácení a změna trasy vzduchové hadice dmychadla a kabelů ze sloupku do DČOV

**B) IO 01.1 - napojení DČOV + revizní šachta:**

- b.1) VCP+MNP - přítok do DČOV - zkrácení a změna trasy přípojkového potrubí, změna profilu na PVC DN 200 mm délky 1 m, PVC tvarovky DN 300, 300/200 a 200 mm, nerez opravný pas
- b.2) změna umístění spadišřové vzorkovací šachty RŠ1
- b.3) MNP - změna napojení, zkrácení a změna trasy přípojkového potrubí PVC DN 160 mm - odtoku z RŠ1 do šachty stávající přípojky KA DN 250 mm
- b.4) MNP - zrušení nové přípojky PVC DN 160 mm v novém překopu silnice č. III/25822 s novým napojením do sběrače BE DN 1200 mm a využití stávající přípojky KA 250 mm a šachty po úpravě:
  - VCP - stávající napojení potrubí KA DN 250 mm do BE DN 1200 mm - odkrytí a rozebrání
  - VCP - stávající potrubí KA DN 250 mm - bezvýkopově vyvlořkováno potrubím PVC DN 200 mm, propojení a utěsněno do sběrače BE 1200 mm a do stávající šachty
  - VCP - stávající šachta - oprava a sanace dna a stěn, utěsnění potrubí, výměna rámu poklopu

**C) IO 01.2 - přípojka dešťových vod ze dvora:**

- c.1) VCP - výskyt balvanů fr.až 50 cm ve výkopu - změna zatřídění horniny
- c.2) VCP - doplnění propojení 3 okapových svodů do přípojky - potrubí DN 100 mm, tvarovky a armatury DN 100 a 100/125 mm
- c.3) VCP - oprava vodoměrné šachty v trase potrubí
- c.4) změna umístění šachty RŠ2
- c.5) VCP - změna napojení, prodloužení a změna trasy přípojkového potrubí PVC DN 125 mm - odtoku z RŠ2 do šachty stávající přípojky KA DN 250 mm
- c.6) MNP - zrušení nové přípojky PVC DN 125 mm v novém překopu silnice č. III/25822 s novým napojením do sběrače BE DN 1200 mm a využití stávající přípojky KA 250 mm a šachty po úpravě: viz b.4)

### **IO 01.3 - vícepráce, méněpráce (VCP, MNP)**

**D) IO 01.3 - obnova opěrné zdi:**

- d.1) MNP - neprovedení vybourání a obnovy opěrné zdi a dřevěného oplocení s ocelovými sloupky
- d.2) VCP - vybourání a obnova dřevěného oplocení s ocelovými sloupky nad opěrnou zdí

### **IO 02 - méněpráce**

**E) IO 02 - komunikace:**

- e.1) MNP - zmenšení výměry vybourání a obnovy konstrukčních vrstev vozovky silnice

## **Čl. II**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího Dodatku č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. I. – předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Teplicích, dne:

V .....dne:

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Intermont TS s.r.o.  
Tomáš Svoboda  
jednatel společnosti

Severočeská vodárenská společnost, a.s.  
Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>		číslo : 02/2020	
Zhotovitel:	Intermont TS s.r.o.		
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.	Datum: 17.04.2020	
Název akce: <b>TP 032 010 Rtyně n/B, Kozlíky - odstranění výusti TP21</b>			
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem: osobně <b>X</b>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	<b>Příloha č. 2</b> Fotodokumentace, popis, výkres změn	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	<b>Příloha č. 1</b> Rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
<p>V průběhu stavby došlo ke změně požadované vlastníkem rodinného domu, ke změně z důvodu neexistence povolení nového překopu silnice č. III/25822, ke změně způsobu provádění prací z důvodu výskytu vedení NN a k dalším nepředvídatelným změnám:</p> <p><b><u>PS 01, IO 01.1, IO 01.2 - vícepráce, méněpráce (VCP, MNP)</u></b></p> <p><b>A) PS 01 - DČOV( 5EO):</b> změna umístění DČOV dodatečně požadovaná vlastníkem rodinného domu</p> <p>a.1) VCP - výkop jámy ručně 3x2,5 m hl.3 m, ruční svislý přesun, zásyp a naložení k odvozu</p> <p>a.2) VCP - balvany fr.až 100 cm ve výkopu - rozbíjení kamenů, změna zatřídění horniny</p> <p>a.3) VCP - konstrukce z kamenného a cihelného zdiva ve výkopu (staré schodiště) - bourací práce kladiv, ruční přesun a naložení suti</p> <p>a.4) VCP - montáž DČOV - založení, uložení a obetonování bez použití mechanizace ručně</p> <p>a.5) MNP - zkrácení a změna trasy vzduchové hadice dmychadla a kabelů ze sloupku do DČOV</p> <p><b>B) IO 01.1 - napojení DČOV + revizní šachta:</b></p> <p>b.1) VCP+MNP - přítok do DČOV - zkrácení a změna trasy přípojkového potrubí, změna profilu na PVC DN 200 mm délky 1 m, PVC tvarovky DN 300, 300/200 a 200 mm, nerez opravný pas</p> <p>b.2) změna umístění spadišťové vzorkovací šachty RŠ1</p> <p>b.3) MNP - změna napojení, zkrácení a změna trasy přípojkového potrubí PVC DN 160 mm - odtoku z RŠ1 do šachty stávající přípojky KA DN 250 mm</p> <p>b.4) MNP - zrušení nové přípojky PVC DN 160 mm v novém překopu silnice č. III/25822 s novým napojením do sběrače BE DN 1200 mm a využití stávající přípojky KA 250 mm a šachty po úpravě:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VCP - stávající napojení potrubí KA DN 250 mm do BE DN 1200 mm - odkrytí a rozebrání</li> <li>- VCP - stávající potrubí KA DN 250 mm - bezvýkopové vyložkováno potrubím PVC DN 200 mm, propojení a utěsněno do sběrače BE 1200 mm a do stávající šachty</li> <li>- VCP - stávající šachta - oprava a sanace dna a stěn, utěsnění potrubí, výměna rámu poklopu</li> </ul> <p><b>C) IO 01.2 - přípojka dešťových vod ze dvora:</b></p> <p>c.1) VCP - výskyt balvanů fr.až 50 cm ve výkopu - změna zatřídění horniny</p> <p>c.2) VCP - doplnění propojení 3 okapových svodů do přípojky - potrubí DN 100 mm, tvarovky a armatury DN 100 a 100/125 mm</p> <p>c.3) VCP - oprava vodoměrné šachty v trase potrubí</p> <p>c.4) změna umístění šachty RŠ2</p>			

- c.5) VCP - změna napojení, prodloužení a změna trasy přípojkového potrubí PVC DN 125 mm - odtoku z RŠ2 do šachty stávající přípojky KA DN 250 mm  
 c.6) MNP - zrušení nové přípojky PVC DN 125 mm v novém překopu silnice č. III/25822 s novým napojením do sběrače BE DN 1200 mm a využití stávající přípojky KA 250 mm a šachty po úpravě: viz b.

**IO 01.3 - vícepráce, méněpráce (VCP, MNP)**

**D) IO 01.3 - obnova opěrné zdi:**

- d.1) MNP - neprovedení vybourání a obnovy opěrné zdi a dřevěného oplocení s ocelovými sloupky  
 d.2) VCP - vybourání a obnova dřevěného oplocení s ocelovými sloupky nad opěrnou zdí

**cvIO 02 - méněpráce**

**E) IO 02 - komunikace:**

- e.1) MNP - zmenšení výměry vybourání a obnovy konstrukčních vrstev vozovky silnice

Důvod vícepráce / méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Jiné okolnosti
					X

Počet připojených listů výkresů změny: **0**

**Ocenění změny:**

**Celkem 137 169,69 Kč + DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla

**617 507,77 Kč bez DPH**

Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **137 169,69 Kč bez DPH.**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **210 261,59 Kč bez DPH.**

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **73 091,90 Kč bez DPH.**

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí **210 261,59 Kč bez DPH.**

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí **73 091,90 Kč bez DPH.**

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): **29**

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

\_\_\_\_\_

Podpis

\_\_\_\_\_

..... Datum .....

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD, u nových položek použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

..... Podpis ..... Datum .....

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

..... Podpis ..... Datum 24. 4. 2020

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební p..... (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

..... Datum 24. 4. 20

..... Datum 24. 4. 20

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.