

Příloha č. 1

**Protokol změny č. A674/01/2020, včetně oceněného soupisu prací
s výkazem výměr ze dne 14. 4. 2020 (nový)**

PROTOKOL ZMĚNY

číslo PZ: A674/01/2020

Zhotovitel:

Y S S E N - spol. s r.o.
Dolní Litvínov 5
436 01 Litvínov

Objednatel:

**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2
403 39 ChlumečIČ: 44566565
DIČ: CZ44566565IČ: 00007536
DIČ: CZ00007536

Název akce:

**Rekonstrukce části přízemí
objektu SO 239 - kancelářské
prostory**
Kód akce:
A674

Datum:

14. 4. 2020Projektová
dokumentace:

PD 04/2018, PD 05/2019 ZSPD

Smlouva o dílo:

ze dne 8. 10. 2019
č. objednatele OEPÚ/Če/293/2019

V průběhu stavebních prací byl ze strany objednatele upřesněn požadavek na kapacitu IT přípojných míst, vybudování okapového chodníku, doplnění části bleskosvodu, instalaci požární ucpávky, úpravu dešťového svodu, dodávku a montáž dvoukřídlých dveří do skladu sousedícího s rekonstruovanými prostory a montáž zákrytu propojení topné soustavy na původní rozvod. Zároveň budou odečteny položky za montáž zárubní, změny parapetů a méněpráce na provedení slaboproudých rozvodů.

Stavební
objekt:**SO 239****Důvod změny dle
ZZVZ §222:**

Obsahem smlouvy č. OEPÚ/Če/293/2019 bylo provedení rekonstrukce části původní jídelny v přízemí objektu SO 239 s cílem vybudování nových kancelářských prostor. Cena díla dle smlouvy o dílo je 3 299 920,00 Kč bez DPH.

Tímto dodatkem dojde k úpravě ceny za dílo, ve které budou zohledněny neprovedené práce a vícepráce (viz. odsouhlasený soupis provedených prací).

Neprovedené práce rozpočtu díla: viz. příloha - odsouhlasený soupis méněprací v celkové ceně - **28 324,00 Kč**

Práce nad rámec rozpočtu díla: viz příloha - odsouhlasený soupis víceprací v celkové ceně + **112 330,67 Kč**

Vyčíslení změny díla:**Celkem****+ 84 006,67 Kč**

Původní cena dle smlouvy o dílo	3 299 920,00 Kč bez DPH
Neprovedené práce rozpočtu díla	-28 324,00 Kč bez DPH
Práce nad rámec rozpočtu díla	112 330,67 Kč bez DPH
Cena díla po provedení změny	3 383 926,67 Kč bez DPH
Změna celkem	84 006,67 Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy v %	4,262

Přílohy:

č. 1 - Položkový rozpočet s vyčíslením změny ceny díla

Za zhotovitele:

**Zdeněk Weisnicht
ředitel společnosti**

Za projektanta:

A71 s.r.o.

Za objednatele:

**Ing. Walter Fiedler
ředitel**

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A674

Stavba: "Rekonstrukce části přízemí SO 239 - kancelářské prostory" - změnový rozpočet

KSO:
Místo: Hrbovice
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p.
Zhotovitel: YSSEN - spol. s r.o.
Projektant: A71 s.r.o.
Zpracovatel: YSSEN - spol. s r.o.

CC-CZ:
Datum: 14.4.2020
IČ: 000 07 536
DIČ: CZ 000 07 536
IČ: 445 66 565
DIČ: CZ 445 66 565
IČ: 061 77 212
DIČ:
IČ: 445 66 565
DIČ: CZ 445 66 565

Poznámka:

Cena bez DPH			84 006,67
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 84 006,67	Výše daně 17 641,40
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			101 648,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

14.4.2020

Datum a podpis:

13.5.2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

14.4.2020

Razítko

Datum a podpis:

13.5.2020

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A674

Stavba: "Rekonstrukce části přízemí SO 239 - kancelářské prostory" - změnový rozpočet

Místo: Hrbovice

Datum: 14.04.2020

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p.

Projektant: A71 s.r.o.

Zhotovitel: YSSEN - spol. s r.o.

Zpracovatel: YSSEN - spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		84 006,67	101 648,07
1	Slaboproudé rozvody - montáže	58 611,24	70 919,60
2	Slaboproudé rozvody - méněpráce	-17 488,00	-21 160,48
3	Okapový chodník	36 596,70	44 282,01
4	Doplnění hromosvodu	3 941,52	4 769,24
5	Odpočet zárubní	-8 400,00	-10 164,00
6	Záměna parapetů	-2 436,00	-2 947,56
7	Požární ucpávka	1 694,15	2 049,92
8	Úprava a doplnění dešťových svodů	1 987,06	2 404,34
9	Dodávka a montáž dvoukřídlových dveří	6 500,00	7 865,00
10	Zákryt topení	3 000,00	3 630,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

"Rekonstrukce části přízemí SO 239 - kancelářské prostory" - změnový rozpočet

Objekt:

1 - Slaboproudé rozvody - montáže

Místo:

Datum: 14.04.2020

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p.

Projektant: A71 s.r.o.

Zhotovitel: Yssen - spol. s r.o.

Zpracovatel: Yssen - spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							58 611,24
D	PSV		Práce a dodávky PSV				58 611,24
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				58 611,24
1	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 150/100 mm	m	40,000	157,00	6 280,00
2	M	ARK211130	Žlab MERKUR 2 150/50 "GZ" - vzdálenost podpěr cca 1.8 m	m	40,000	114,76	4 590,40
3	M	ARK215015	Nosník NZM 150 "GZ" - pro žlab 150/50, 150/100	kus	42,000	62,15	2 610,30
4	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	2 000,000	18,50	37 000,00
6	K	742330042	Montáž datové dvouzásuvky	kus	35,000	220,00	7 700,00
8	K	998742201	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 6 m	%	581,807	0,74	430,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

"Rekonstrukce části přízemí SO 239 - kancelářské prostory" - změnový rozpočet

Objekt:

2 - Slaboproudé rozvody - méněpráce

Místo:

Datum: 14.04.2020

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p.

Projektant: A71 s.r.o.

Zhotovitel: Yssen - spol. s r.o.

Zpracovatel: Yssen - spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-17 488,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-17 488,00
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				-17 488,00
1	K	NC 0000.6	montáž a dodávka datových rozvodů dle PD komplet	ks	-16,000	1 093,00	-17 488,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

"Rekonstrukce části přízemí SO 239 - kancelářské prostory" - změnový rozpočet

Objekt:

3 - Okapový chodník

Místo:

Datum: 14.04.2020

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p.

Projektant: A71 s.r.o.

Zhotovitel: Yssen - spol. s r.o.

Zpracovatel: Yssen - spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							36 596,70
D		HSV	Práce a dodávky HSV				36 596,70
D		1	Zemní práce				15 253,60
3	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I. skupiny 3 ručně	m3	1,280	1 220,00	1 561,60
	VV		32*0,08*0,5		1,280		
6	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	60,000	182,00	10 920,00
7	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	12,000	231,00	2 772,00
	VV		120*0,1		12,000		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 688,00
4	K	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	16,000	418,00	6 688,00
	VV		0,5*32		16,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 104,60
1	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	32,000	152,00	4 864,00
	VV		11,5+20,5		32,000		
2	M	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m	33,000	98,20	3 240,60
	VV		33		33,000		
D		998	Přesun hmot				6 550,50
5	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	21,835	300,00	6 550,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

"Rekonstrukce části přízemí SO 239 - kancelářské prostory" - změnový rozpočet

Objekt:

4 - Doplnění hromosvodu

Místo:

Datum: 14.04.2020

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s.p.

Projektant: A71 s.r.o.

Zhotovitel:

Yssen - spol. s r.o.

Zpracovatel: Yssen - spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 941,52
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 827,52
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				1 827,52
1	K	741410003	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	11,000	64,60	710,60
2	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	14,300	48,40	692,12
	VV		11*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		14,300		
7	K	741421845	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 3 šrouby a více šrouby	kus	6,000	70,80	424,80
D	M		Práce a dodávky M				2 114,00
D	21-M		Elektromontáže				2 114,00
4	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	6,000	140,00	840,00
5	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	6,000	37,00	222,00
6	K	210220373	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek	kus	2,000	337,00	674,00
9	M	35441830	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	kus	2,000	189,00	378,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

"Rekonstrukce části přízemí SO 239 - kancelářské prostory" - změnový rozpočet

Objekt:

5 - Odpočet zárubní

Místo:

Datum: 14.04.2020

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p.

Projektant: A71 s.r.o.

Zhotovitel: Yssen - spol. s r.o.

Zpracovatel: Yssen - spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-8 400,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-8 400,00
D	763		Konstrukce suché výstavby				-8 400,00
1	M	553315320	zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 800 L/P	kus	-6,000	1 200,00	-7 200,00
2	M	553315330	zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 900 L/P	kus	-1,000	1 200,00	-1 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

"Rekonstrukce části přízemí SO 239 - kancelářské prostory" - změnový rozpočet

Objekt:

6 - Záměna parapetů

Místo:

Datum: 14.04.2020

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p.

Projektant: A71 s.r.o.

Zhotovitel: Yssen - spol. s r.o.

Zpracovatel: Yssen - spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-2 436,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-2 436,00
	D	766	Konstrukce truhlářské				-2 436,00
4	M	607941050	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,4 x 1 m	m	-21,000	552,00	-11 592,00
5	M	61144404	parapet plastový vnitřní komůrkový 400x20x1000mm	m	21,000	436,00	9 156,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

"Rekonstrukce části přízemí SO 239 - kancelářské prostory" - změnový rozpočet

Objekt:

7 - Požární ucpávka

Místo:

Datum: 14.04.2020

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p.

Projektant: A71 s.r.o.

Zhotovitel: Yssen - spol. s r.o.

Zpracovatel: Yssen - spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 694,15
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 694,15
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				1 694,15
1	K	742190004	Požárně těsnící materiál do prostupu	kus	1,000	1 230,00	1 230,00
3	M	KZK.4016139	Intumex SN	kus	1,000	464,15	464,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

"Rekonstrukce části přízemí SO 239 - kancelářské prostory" - změnový rozpočet

Objekt:

8 - Úprava a doplnění dešťových svodů

Místo:

Datum: 14.04.2020

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p.

Projektant: A71 s.r.o.

Zhotovitel: Yssen - spol. s r.o.

Zpracovatel: Yssen - spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 987,06
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 987,06
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				680,26
3	K	721173316	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125	m	1,000	490,00	490,00
5	M	PPL.KGB12587	Koleno 87° kanalizační Pipelife KG DN 125 PVC	kus	2,000	95,13	190,26
D	764		Konstrukce klempířské				1 306,80
2	K	764228461	Oplechování římsy oblé nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Al plechu rš přes 670 mm	m2	0,990	1 320,00	1 306,80
	VV		3*0,3+0,3*0,3		0,990		

Příloha č. 2

Oceněný soupis prací s výkazem výměr ze dne 23. 9. 2019 (původní)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1012/19Pra PK Ústí n/L, rekonstrukce části přízemí objektu SO 239 -
c ZMĚNA 05/2019

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik IČO: 00007536
Hrbovická 2 DIČ: CZ00007536
40339 Chlumec-Hrbovice

Zhotovitel: YSSEN spol.s r.o. IČO: 44566565
Dolní Litvínov 5 DIČ: CZ44566565
43601 Litvínov

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 815 476,72
PSV			1 484 443,36
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 299 920,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 299 920,08 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,08 CZK

Cena celkem bez DPH

3 299 920,00 CZK

v Litvínově

dne

23.09.2019

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	SO 01 - Bourání	0	459 553	0	459 553	14
1	SO 01 - Bourání	0	459 553	0	459 553	14
SO 02	SO 02 - Stavební HSV a PSV	0	2 366 100	0	2 366 100	72
3	SO 02 - Stavební HSV a PSV	0	2 366 100	0	2 366 100	72
SO 03	SO 03 - Vytápění	0	131 585	0	131 585	4
4	SO 03 - Vytápění	0	131 585	0	131 585	4
SO 04	SO 04 - Elektroinstalace	0	277 025	0	277 025	8
5	SO 04 - Elektroinstalace	0	277 025	0	277 025	8
VON	VON - Vedlejší a ostatní náklady	0	65 657	0	65 657	2
6	VON - Vedlejší a ostatní ...	0	65 657	0	65 657	2
Celkem za stavbu		0	3 299 920	0	3 299 920	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			25 508,40	1
2	Zakládání	HSV			197 169,30	6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			25 830,20	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			19 976,26	1
58-M	Revize vyhrazených technických zařízení	HSV			8 913,00	0
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			981 929,57	30
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			262 146,54	8
997	Přesun sutě	HSV			192 094,09	6
998	Přesun hmot	HSV			36 252,61	1
VRN3	Zařízení staveniště	HSV			40 000,00	1
VRN5	Finanční náklady	HSV			10 000,00	0

VRN6	Územní vlivy	HSV			5 000,00	0
VRN7	Provozní vlivy	HSV			10 656,75	0
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			54 133,66	2
713	Izolace tepelné	PSV			20 440,83	1
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	PSV			44 650,24	1
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			18 557,00	1
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			89 717,29	3
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			259 252,01	8
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			411 017,43	12
764	Konstrukce klempířské	PSV			36 565,60	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			309 828,66	9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			17 081,36	1
776	Podlahy povlakové	PSV			196 490,30	6
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			4 884,60	0
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			21 824,38	1
Cena celkem					3 299 920,08	100

Položkový rozpočet

S:	1012/19Prac	PK Ústí n/L, rekonstrukce části přízemí objektu SO 239 - ZMĚNA 05/2019
O:	SO 01	SO 01 - Bourání
R:	1	SO 01 - Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						25 508,40
1	139711101	Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	m3	3,26000	1 650,00	5 379,00
2	139811101	Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 5 až 7	m3	3,26000	4 553,00	14 842,78
3	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	3,26000	77,00	251,02
4	162201219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých	m3	3,26000	70,00	228,20
5	162201261	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 5 až 7	m3	3,26000	106,00	345,56
6	162201269	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých	m3	3,26000	97,00	316,22
7	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,51900	204,00	1 329,88
8	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za	m3	6,51900	16,00	104,30
9	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, zhornin tř. 1 až 4	m3	3,26000	147,00	479,22
10	167101151	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, zhornin tř. 5 až 7	m3	3,26000	199,00	648,74
11	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,51900	14,00	91,27
12	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	13,69000	109,00	1 492,21
Díl: 2 Zakládání						456,33
13	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 zhornin soudružných do 92 % PS a nesoudružných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	65,19000	7,00	456,33
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						10 850,00
14	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	250,00000	29,00	7 250,00
15	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	120,00000	30,00	3 600,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						169 125,60
16	819735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	31,80000	241,00	7 663,80

Položkový rozpočet

S:	1012/19Prac	PK Ústí n/L, rekonstrukce části přízemí objektu SO 239 - ZMĚNA 05/2019
O:	SO 01	SO 01 - Bourání
R:	1	SO 01 - Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m ²	95,40000	45,00	4 293,00
18	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí	m ²	146,50000	30,00	4 395,00
19	962032231	Bourání zdiva nadzákladového zcihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m ³	m ³	9,74400	491,00	4 784,30
20	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	13,50000	138,00	1 863,00
21	963053936	Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných	m ²	4,50000	717,00	3 226,50
22	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m ²	m ³	46,74600	1 592,00	74 419,63
23	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m ²	m ²	155,82000	80,00	12 465,60
24	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m ³	31,16400	871,00	27 143,84
25	965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m ²	m ³	31,16400	358,00	11 156,71
26	968072357	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy přes 4 m ²	m ²	121,74000	113,00	13 756,62
27	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m ²	m ²	7,20000	204,00	1 468,80
28	978059641	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m ²	m ²	29,28000	85,00	2 488,80
Díl: 997 Přesun sutě						187 461,66
29	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle somezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	197,53600	298,00	58 865,73
30	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	197,53600	184,00	36 346,62
31	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 975,36000	8,00	15 802,88
32	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	197,53600	387,00	76 446,43
Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						980,68
33	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m ²	65,19000	12,00	782,28
34	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S	m ²	13,00000	13,00	169,00
35	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	9,80000	3,00	29,40
Díl: 713 Izolace tepelné						1 262,61

Položkový rozpočet

S:	1012/19Prac	PK Ústí n/L, rekonstrukce části přízemí objektu SO 239 - ZMĚNA 05/2019
O:	SO 01	SO 01 - Bourání
R:	1	SO 01 - Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	713120851	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah připevněných lepením zpolystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm	m2	65,19000	19,00	1 238,61
37	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	12,00000	2,00	24,00
Díl: 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				2 450,00
38	733120815	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D do 38	m	125,00000	19,00	2 375,00
39	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	25,00000	3,00	75,00
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				18 889,60
40	735211812	Demontáž registrů z ocelových trubek žebrových D 76/3/156 stavební délky do 3 m, o počtu pramenů registru 2	kus	22,80000	291,00	6 634,80
41	735211813	Demontáž registrů z ocelových trubek žebrových D 76/3/156 stavební délky do 3 m, o počtu pramenů registru 3	kus	40,80000	291,00	11 872,80
42	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	191,00000	2,00	382,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				17 081,36
43	767581802	Demontáž podhledů lamel	m2	144,96000	78,00	11 306,88
44	767582800	Demontáž podhledů roštů	m2	144,96000	38,00	5 508,48
45	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	266,00000	1,00	266,00
Díl: 776		Podlahy povlakové				16 573,50
46	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	146,50000	93,00	13 624,50
47	776301812	Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů s podložkou	m	57,00000	36,00	2 052,00
48	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	74,75000	12,00	897,00
49	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	206,00000	0,00	0,00
Díl: 58-M		Revize vyhrazených technických zařízení				8 913,00
50	580101001	Rozvodná zařízení kontrola stavu přípojkové skříně do 63 A	kus	1,00000	168,00	168,00
51	580101002	Rozvodná zařízení kontrola stavu rozvaděče rámového, panelového, skříňového nebo pultového do 10 přístrojů	pole	4,00000	209,00	836,00
52	580101031	Rozvodná zařízení kontrola stavu rozpojovací a jističí skříně do 63 A	kus	1,00000	168,00	168,00
53	NC 0000	demontáž elektroinstalace komplet, svítidla, zasuvky, vypínače, kabely.....včetně likvidace na řízené skládce	kpl	1,00000	7 741,00	7 741,00

Položkový rozpočet

S:	1012/19Prac	PK Ústí n/L, rekonstrukce části přízemí objektu SO 239 - ZMĚNA 05/2019
O:	SO 02	SO 02 - Stavební HSV a PSV
R:	3	SO 02 - Stavební HSV a PSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2 Zakládání						196 712,97
1	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se ztuhnutím a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	15,58200	1 212,00	18 885,38
2	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	35,10000	3 049,00	107 019,90
3	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	9,54000	316,00	3 014,64
4	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	9,54000	91,00	868,14
5	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	2,38600	28 049,00	66 924,91
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						25 830,20
6	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,20000	7 212,00	1 442,40
7	130107160	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=140 mm	t	0,20000	17 419,00	3 483,80
8	NC 0000.14	montáž a dodávka - oprava a údržba stávajících železobetonových sloupů	ks	4,00000	5 226,00	20 904,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						19 976,26
9	430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty snosníky tř. C 25/30	m3	2,85000	3 040,00	8 664,00
10	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,18500	41 723,00	7 718,76
11	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	2,45000	540,00	1 323,00
12	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	2,45000	95,00	232,75
13	433351131	Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	3,25000	518,00	1 683,50
14	433351132	Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	3,25000	109,00	354,25
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						965 658,57
15	611325421	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	25,00000	88,00	2 200,00
16	612325421	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	45,00000	70,00	3 150,00
17	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	125,00000	29,00	3 625,00
18	622143005	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím omítníků	m	65,00000	12,00	780,00
19	562842300	omítník PVC délka 250 cm tl. omítky 4 mm	m	68,25000	31,00	2 115,75
20	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	85,00000	30,00	2 550,00
21	631311116	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	12,46600	3 193,00	39 803,94
22	631319011	Příplatek kcenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	12,46600	773,00	9 636,22

Položkový rozpočet

S:	1012/19Prac	PK Ústí n/L, rekonstrukce části přízemí objektu SO 239 - ZMĚNA 05/2019
O:	SO 02	SO 02 - Stavební HSV a PSV
R:	3	SO 02 - Stavební HSV a PSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	631351101	Bednění vpodlahách rýh a hran zřízení	m2	2,45000	247,00	605,15
24	631351102	Bednění vpodlahách rýh a hran odstranění	m2	2,45000	62,00	151,90
25	631351111	Bednění vpodlahách otvorů a prostupů zřízení	m2	1,66000	326,00	541,16
26	631351112	Bednění vpodlahách otvorů a prostupů odstranění	m2	1,66000	77,00	127,82
27	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,54300	31 163,00	16 921,51
28	632453341	Potěr betonový samonivelační lité tl. přes 30 mm do 40 mm tř. C 25/30	m2	155,82000	823,00	128 239,86
29	632453352	Potěr betonový samonivelační lité tl. přes 40 mm do 50 mm tř. C 30/37	m2	81,31000	823,00	66 918,13
30	632902111	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem	m2	140,27000	25,00	3 506,75
31	NC 0000.16	montáž a dodávka panelů KINGSPAN TL. 200 mm včetně montáže a dodávky olištování spojů, rohů, ostění a dopravy na stavbu	m2	127,22000	2 376,00	302 274,72
32	NC 0000.17	montáž a dodávka panelů KINGSPAN TL. 60 mm včetně montáže a dodávky olištování spojů, rohů, ostění a dopravy na stavbu	m2	34,20000	1 220,00	41 724,00
33	NC 0000.18	montáž a dodávka ocelových sloupů HEB 140 včetně dílenské přípravy, nátěrů a dodávky na stavbu	kg	2 165,47200	123,00	266 353,06
34	NC 0000.20	montáž a dodávka ocelových ploten ke sloupům HEB 140 včetně dílenské přípravy, nátěrů a dopravy na stavbu	ksks	24,00000	391,00	9 384,00
35	NC 0000.19	montáž a dodávka tenkostěnných ocelových profilů C 120 včetně dílenské přípravy, nátěrů a dopravy na stavbu	m	105,60000	616,00	65 049,60
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				85 255,94
36	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	85,56300	36,00	3 080,27
37	941311211	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	5 989,41000	2,00	11 978,82
38	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	85,56300	23,00	1 967,95
39	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení ztextilie zumělých vláken	m2	85,56300	13,00	1 112,32
40	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	5 989,41000	0,00	0,00
41	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení ztextilie zumělých vláken	m2	85,56300	9,00	770,07
42	944711111	Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m	m	6,00000	78,00	468,00
43	944711211	Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1111	m	420,00000	1,00	420,00
44	944711811	Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m	m	6,00000	36,00	216,00
45	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leškové podlahy do 1,9 m	m2	145,00000	36,00	5 220,00

Položkový rozpočet

S:	1012/19Prac	PK Ústí n/L, rekonstrukce části přízemí objektu SO 239 - ZMĚNA 05/2019
O:	SO 02	SO 02 - Stavební HSV a PSV
R:	3	SO 02 - Stavební HSV a PSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
46	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí	m2	145,00000	30,00	4 350,00
47	953961213	Kotvy chemické svyvrtním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	96,00000	81,00	7 776,00
48	953961214	Kotvy chemické svyvrtním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	94,37500	109,00	10 286,88
49	953965122	Kotvy chemické svyvrtním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 mm	kus	96,00000	131,00	12 576,00
50	953965135	Kotvy chemické svyvrtním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 500 mm	kus	94,37500	239,00	22 555,63
51	973032864	Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic pro zavázání nových příček a zdí, tl. do 300 mm	m	14,00000	177,00	2 478,00
Díl: 997 Přesun sutě						227,02
52	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle spoužitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,11200	406,00	45,47
53	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,11200	184,00	20,61
54	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,12000	8,00	8,96
55	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	0,11200	1 357,00	151,98
Díl: 998 Přesun hmot						36 070,61
56	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	185,93100	194,00	36 070,61
Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						53 152,98
57	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	171,40200	9,00	1 542,62
58	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	0,05100	26 131,00	1 332,68
59	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	13,80000	20,00	276,00
60	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	0,00500	26 131,00	130,66
61	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	171,40200	92,00	15 768,98
62	NC 0000.11	dodávka asfaltového pásu dle PD	m2	197,11200	145,00	28 581,24
63	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	13,80000	106,00	1 462,80
64	NC 0000.11	dodávka asfaltového pásu dle PD	m2	17,00000	145,00	2 465,00
65	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	531,00000	3,00	1 593,00
Díl: 713 Izolace tepelné						19 178,22
66	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	155,82000	21,00	3 272,22
67	NC 0000.12	dodávka tepelné izolace podlah dle PD	m2	160,00000	97,00	15 520,00

Položkový rozpočet

S:	1012/19Prac	PK Ústí n/L, rekonstrukce části přizemí objektu SO 239 - ZMĚNA 05/2019
O:	SO 02	SO 02 - Stavební HSV a PSV
R:	3	SO 02 - Stavební HSV a PSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
68	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	193,00000	2,00	386,00
Díl: 763			Konstrukce suché výstavby			411 017,43
69	763111326	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí zjednodušených ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm, EI 45, příčka tl. 125 mm, profil 100 TI tl.	m2	153,45000	755,00	115 854,75
70	NC 0000.15	montáž a dodávka - doplnění tepelné izolace příček	m2	153,45000	88,00	13 503,60
71	763121413	Stěna přesazená ze sádrokartonových desek nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 87,5 mm, profil 75	m2	127,22000	448,00	56 994,56
72	763135102	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikostí kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné	m2	140,27000	316,00	44 325,32
73	NC 0000.13	dodávka kazetového podhledu dle PD	m2	148,00000	524,00	77 552,00
74	763164615	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm	m	105,60000	494,00	52 166,40
75	763164715	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm	m	57,60000	603,00	34 732,80
76	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové spříslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové	kus	7,00000	618,00	4 326,00
77	553315320	zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 800 L/P	kus	6,00000	1 046,00	6 276,00
78	553315330	zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 900 L/P	kus	1,00000	1 046,00	1 046,00
79	998763401	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	4 240,00000	1,00	4 240,00
Díl: 764			Konstrukce klempířské			36 565,60
80	764244405	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atík) z titaninkového předzvětracího plechu mechanicky kotvené rš 400 mm	m	31,80000	802,00	25 503,60
81	764246404	Oplechování parapetů z titaninkového předzvětracího plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	21,00000	509,00	10 689,00
82	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	373,00000	1,00	373,00
Díl: 766			Konstrukce truhlářské			309 828,66
83	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	3,30000	501,00	1 653,30
84	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	38,90000	501,00	19 488,90
85	NC 0000.4	dodávka oken plastových dle PD	m2	42,09000	3 994,00	168 107,46
86	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,00000	698,00	4 188,00

Položkový rozpočet

S:	1012/19Prac	PK Ústí n/L, rekonstrukce části přízemí objektu SO 239 - ZMĚNA 05/2019
O:	SO 02	SO 02 - Stavební HSV a PSV
R:	3	SO 02 - Stavební HSV a PSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
87	76660002	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	755,00	755,00
88	NC 0000.5	dodávka dveřních křidel dle PD	ks	7,00000	12 909,00	90 363,00
89	NC 0000.6	montáž a dodávka kování a zámků dveří	ks	7,00000	1 064,00	7 448,00
90	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm , délky do 1000 mm	kus	1,00000	133,00	133,00
91	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm , délky přes 1600 do 2600 mm	kus	7,00000	245,00	1 715,00
92	766694114	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm , délky přes 2600 mm	kus	2,00000	278,00	556,00
93	607941050	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,4 x 1 m	m	21,00000	552,00	11 592,00
94	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	7,00000	109,00	763,00
95	611871560	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm	kus	6,00000	90,00	540,00
96	611871760	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 10 cm	kus	1,00000	95,00	95,00
97	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2 431,00000	1,00	2 431,00
Díl: 776 Podlahy povlakové						179 916,80
98	776221121	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých	m2	140,27000	203,00	28 474,81
99	284110260	PVC homogen. zátěž. elektrostaticky vodivé tl. 2,00 mm, el. odpor 0,05 - 1 Mohm, třída zátěže 34/43, tř.otěru P,Bfl S1	m2	154,29700	582,00	89 800,85
100	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	150,00000	61,00	9 150,00
101	776321112	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky přes 300 mm	m	27,00000	121,00	3 267,00
102	776321212	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky přes 200 mm	m	27,00000	161,00	4 347,00
103	NC 0000.3	dodávka PVC na stupně a podstupně	m2	25,00000	582,00	14 550,00
104	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	135,00000	123,00	16 605,00
105	NC 0000.2	dodávka soklíku PVC	m	137,00000	19,00	2 603,00
106	776431111	Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených	m	27,00000	115,00	3 105,00
107	283421640	hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 28/40/5,5 mm	m	27,54000	291,00	8 014,14
108	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 853,00000	0,00	0,00
Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry						4 884,60
109	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušením smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	5,60000	47,00	263,20
110	783101403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušením smirkovým papírem nebo plátnem oprášení	m2	5,60000	49,00	274,40
111	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	5,60000	96,00	537,60
112	783118101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	11,20000	87,00	974,40

Položkový rozpočet

S:	1012/19Prac	PK Ústí n/L, rekonstrukce části přízemí objektu SO 239 - ZMĚNA 05/2019
O:	SO 02	SO 02 - Stavební HSV a PSV
R:	3	SO 02 - Stavební HSV a PSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
113	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	6,30000	57,00	359,10
114	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	6,30000	102,00	642,60
115	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	6,30000	95,00	598,50
116	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	12,60000	98,00	1 234,80
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				21 824,38
117	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	404,15500	15,00	6 062,33
118	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	404,15500	39,00	15 762,05

Položkový rozpočet

S:	1012/19Prac	PK Ústí n/L, rekonstrukce části přízemí objektu SO 239 - ZMĚNA 05/2019
O:	SO 03	SO 03 - Vytápění
R:	4	SO 03 - Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				42 200,24
1	733222203	Potrubí ztrubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením O 18/1	m	40,80000	330,00	13 464,00
2	733222205	Potrubí ztrubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením O 28/1,5	m	40,80000	577,00	23 541,60
3	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí trubek měděných O do 35/1,5	m	81,60000	18,00	1 468,80
4	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	931,46000	4,00	3 725,84
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				18 557,00
5	734211120	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2	kus	9,00000	81,00	729,00
6	734221545	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládní PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 1/2	kus	9,00000	638,00	5 742,00
7	734222812	Ventily regulační závitové termostatické, s hlavici ručního ovládní PN 16 do 110°C přímé chromované G 1/2	kus	9,00000	324,00	2 916,00
8	734261233	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2	kus	18,00000	259,00	4 662,00
9	NC 0000	montáž a dodávka, napojení nového rozvodu ÚT na stávající rozvody, dle PD komplet	ks	2,00000	2 254,00	4 508,00
10	998734202	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	109,91000	0,00	0,00
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				70 827,69
11	735152482.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 21 výška/délka 600/1800mm výkon 2318W	kus	4,00000	5 664,00	22 656,00
12	735152582.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/1800mm výkon 3022W	kus	3,00000	6 457,00	19 371,00
13	735152585.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/2600mm výkon 4365W	kus	2,00000	8 325,00	16 650,00
14	NC 0000.1	topná zkouška, napuštění systému	kpl	1,00000	10 350,00	10 350,00
15	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	600,23000	3,00	1 800,69

Položkový rozpočet

S:	1012/19Prac	PK Ústí n/L, rekonstrukce části přizemí objektu SO 239 - ZMĚNA 05/2019
O:	SO 04	SO 04 - Elektroinstalace
R:	5	SO 04 - Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 421,00
1	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	13,00000	417,00	5 421,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 765,00
2	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	109,37500	26,00	2 843,75
3	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm	m	20,00000	44,00	880,00
4	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 50 mm	m	109,37500	30,00	3 281,25
5	974082114	Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 70 mm	m	20,00000	38,00	760,00
Díl: 997		Přesun sutě				4 405,41
6	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle spoužitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,55800	6 900,00	3 850,20
7	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,55800	273,00	152,33
8	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,13800	12,00	73,66
9	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,55800	590,00	329,22
Díl: 998		Přesun hmot				182,00
10	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do	t	0,52000	350,00	182,00
Díl: 741		Elektroinstalace - silnoproud				259 252,01
11	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm ²	m	129,37500	32,00	4 140,00
12	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 1,5 až 16 mm ²	m	109,37500	29,00	3 171,88
13	34110298	kabel silový s Cu jádrem pancéřované 1 kV 4x10mm ²	m	20,00000	105,00	2 100,00
14	34111090	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm ²	m	109,37500	29,00	3 171,88
15	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm ²	m	109,37500	22,00	2 406,25
16	NC 0000.2	montáž a dodávka svítidel vestavných, Al mřížka IP20, dle PD komplet	ks	32,00000	2 530,00	80 960,00
17	NC 0000.3	montáž a dodávka svítidel kulatých, opál kryt, IP 43	ks	6,00000	1 610,00	9 660,00
18	NC 0000.4	montáž a dodávka nouzového osvětlení včetně kabeláže, dle PD komplet	ks	3,00000	3 197,00	9 591,00
19	NC 0000.5	montáž a dodávka rozvaděče dle PD komplet	ks	1,00000	21 390,00	21 390,00
20	NC 0000.6	montáž a dodávka datových rozvodů dle PD komplet	ks	16,00000	1 093,00	17 488,00
21	NC 0000.7	montáž a dodávka vypínačů komplet dle PD	ks	19,00000	282,00	5 358,00
22	NC 0000.8	montáž a dodávka zasuvek komplet dle PD	ks	71,00000	331,00	23 501,00
23	NC 0000.9	stavební přípomocce, ostatní drobný materiál včetně propojovací kabeláže	kpl	1,00000	67 689,00	67 689,00
24	NC 0000.10	revize elektro včetně písemné zprávy	ks	1,00000	8 625,00	8 625,00

Položkový rozpočet

S:	1012/19Prac	PK Ústí n/L, rekonstrukce části přizemí objektu SO 239 - ZMĚNA 05/2019
O:	VON	VON - Vedlejší a ostatní náklady
R:	6	VON - Vedlejší a ostatní ...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VRN3		Zařízení staveniště				40 000,00
1	032002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště	Kč	1,00000	10 000,00	10 000,00
2	032903000	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,00000	5 000,00	5 000,00
3	033002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště připojení a spotřeba energií zařízení staveniště	Kč	1,00000	5 000,00	5 000,00
4	034002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště	Kč	1,00000	5 000,00	5 000,00
5	034503000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule	Kč	1,00000	5 000,00	5 000,00
6	039203000	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu	Kč	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl: VRN5		Finanční náklady				10 000,00
7	052103000	Finanční náklady finanční rezerva rezerva investora	Kč	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl: VRN6		Územní vlivy				5 000,00
8	063002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy práce na těžce přístupných místech	Kč	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: VRN7		Provozní vlivy				10 656,75
9	071002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob	Kč	1,00000	5 000,00	5 000,00
10	075603000	Provozní vlivy ochranná pásma jiná	Kč	1,00000	5 656,75	5 656,75

Příloha č. 3

Plná moc

YSSEN - spol. s r.o.

Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
Zapsáno u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2021
IČO: 44566565, DIČ: CZ44566565
Č. účtu: 33301491/0100, KB Most - exp. Litvínov
Tel. 608 555 470
ISO 9001, 14001, OHSAS 18001
info@yssen.cz, www.yssen.cz, IDDS - fvptyi8

YSSEN – spol. s r.o., se sídlem Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov, společnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2021. IČ: 44566565, jejímž jménem jedná Ing. Vladimír Serdula – jednatel společnosti

u d ě l u j e

SPECIÁLNÍ PLNOU MOC

dle článku 16 Společenské smlouvy obchodní společnosti YSSEN – spol. s r.o. řediteli společnosti p. Zdeňku Weisnichtovi, r.č. 790608/2910, bytem Žandov 106, Chlumeč, 403 39.

Pan Zdeněk Weisnicht jako ředitel společnosti YSSEN – spol. s r.o. je oprávněn na základě této plné moci jednat za společnost v těchto věcech:

- Uzavírat a podepisovat za společnost SoD s obchodními partnery YSSEN – spol. s r.o.
- Uzavírat a podepisovat za společnost subdodavatelské smlouvy, jakožto i smlouvy rámcové, o dodávkách zboží apod.
- Uzavírat a podepisovat za společnost smlouvy pracovní se zaměstnanci společnosti
- Vystupovat a jednat za společnost s médii a orgány státní správy i samosprávy
- Podepisovat za společnost nabídky v účasti ve veřejných soutěžích


V Litvínově dne 13.1.2016

YSSEN – spol. s r.o. Ing. Vladimír Serdula – jednatel

Tuto plnou moc přijímám. Zdeněk Weisnicht – ředitel

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Městského úřadu Litvínov
poř. č. legalizace 167/2016 /B
vlastnoručně podepsal(-a)



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy **Městského úřadu Litvínov**
poř. č. legalizace **170/2016 /B**
vlastnoručně podepsal(-a)



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy **Městského úřadu Litvínov**

poř. č. vidimace **912/2017 /A**

tato úplná kopie . obsahující 2 strany

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl a pořízen a tato listina je
prvopisem

obsahujícím 2 strany

neobsahuje viditelný zajišťovací prvek jenž je součástí obsahu právního
významu této listiny.

V Litvínově dne 19.07.2017


Jméno, příjmení a podpis ověřující osoby

