

## Smlouva o dílo

uzavřená dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  
evidenční číslo smlouvy objednatele: [REDAKCE] .....  
evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 3/2020

### 1. Smluvní strany :

**1.1 Objednatel: Město Turnov**  
Zastoupený: [REDAKCE]  
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov  
Bank. spojení: [REDAKCE]  
Č. účtu: [REDAKCE]  
IČ: 00276227  
DIČ: CZ00276227  
dále jen objednatel na straně jedné

**1.2 Zhotovitel : Technické služby Turnov, s.r.o.**  
Zastoupený : [REDAKCE]  
Sídlo: Sobotecká 2055, 511 01 Turnov  
Bank. spojení: [REDAKCE]  
Č. účtu: [REDAKCE]  
IČ: 25260260  
DIČ: CZ25260260  
dále jen zhotovitel na straně druhé

### 2. Předmět díla :

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou na svůj náklad a vlastní nebezpečí zhotovit dílo: „**Oprava chodníku ulice Alešova v Turnově**“. Provést řádně a včas výkony nezbytné pro zajištění předmětu díla uvedeného v tomto článku a objednatel se zavazuje za podmínek daných touto smlouvou předmět smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit. Přesný rozsah díla je specifikován v cenové nabídce ze dne 21.1.2020, která se považuje za nedílnou součást smlouvy. Práce budou prováděny dle požadavku objednatele a oceněného položkového rozpočtu.

2.2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

### 3. Cena díla :

**3.1.** Cena díla se sjednává na základě částky uvedené v cenové nabídce ze dne 21.1.2020 jako cena pevná po celou dobu provádění díla ve výši **Kč 408.861,-bez DPH, 494.722,-Kč vč. 21% DPH.**

#### **4. Platební podmínky a smluvní pokuty:**

- 4.1 Úhrada bude objednatelem provedena jednorázově po skončení a bezchybném předání díla a to na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví dle obchodních zvyklostí. Splatnost faktury je 14 dnů.
- 4.2 V případě zjištěných drobných vad a nedodělků, které však nebrání užívání díla, si objednatel vyhrazuje právo pozastávky ve výši 10% z hodnoty fakturované částky. Pozastávka částky se uvolní po jejich odstranění nejpozději do 7 dnů od bezchybného předání.
- 4.3 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které z jeho viny vzniknou při realizaci stavby v důsledku vad předmětu díla podle této smlouvy objednateli nebo třetím osobám a nese náklady na jejich odstranění.
- 4.4 Dojde-li k nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli penále ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
- 4.5 Dojde-li k prodlení objednatele s úhradou vyfakturované ceny, uhradí objednatel zhotoviteli penále ve výši 500,-Kč za každý den prodlení.

#### **5. Termín plnění díla :**


Zahájení díla 04/2020

Dokončení a předání díla do 30.9.2020


#### **6. Další ujednání :**

- 6.1 Sjednaný rozsah díla může být změněn pouze na základě písemného souhlasu obou stran a to formou dodatku k této smlouvě o dílo.
- 6.2 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky, se zadávacími podmínkami, a do sjednané ceny zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.
- 6.3 Zhotovitel vede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a odpovídá za dodržování příslušných předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany.
- 6.4 Objednatel se dostaví k převzetí díla na výzvu zhotovitele. Přejímací řízení bude zahájeno bez zbytečných odkladů a bude o něm proveden písemný zápis.
- 6.5 Na provedené dílo se poskytuje zhotovitelem záruka 36 měsíců.
- 6.6 Vady díla zjištěné během záruční doby dle této smlouvy budou odstraněny zhotovitelem v termínu písemně dohodnutém se zástupcem objednatele.

- 6.7 Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
- 6.8 Smlouvu do registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. vloží objednatel
- 6.9 Věci zde neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb..
- 6.10 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, každá strana obdrží dva výtisky.

V Turnově dne: .....2020

27. 04. 2020  
V Turnově dne: .....2020



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>3173/06</b>	<b>Chodník - ul. Alešova - pravá strana</b>	JKSO	822.59
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>06</b>	<b>Chodník - ul. Alešova - pravá strana</b>		Měrná jednotka	m2
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	0
<b>3173</b>	<b>Turnov - Opravy komunikací a chodníků</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město TURNOV			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní náklady stavby		
Z	HSV celkem	404 361	Zařízení staveniště	1 500
R	PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	2 000
R	M práce celkem	0	Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	1 000
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	404 361		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	404 361		
	ZRN+ost.náklady+HZS	408 861	Ostatní náklady celkem	4 500

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum	
Podpis :	Podpis	
Základ pro DPH	21,0 %	408 861 Kč
DPH	21,0 %	85 861 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>494 722 Kč</b>

Poznámka :

## Položkový rozpočet

Stavba :	3173 Turnov - Opravy komunikací a chodníků	Rozpočet: 3173/06
Objekt :	06 Chodník - ul. Alešova - levá strana	Chodník - ul. Alešova - pravá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m <sup>3</sup> ,STROJNĚ	m <sup>3</sup>	49,50	295,00	14 602,50
<p style="font-size: small;">Položka obsahuje odkopávku traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopistiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopistišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.</p>						
2	162601102RRX	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele	m <sup>3</sup>	49,50	350,00	17 325,00
Pravá strana - II.část:(178,50-36,00-4,00*5)*1,50*0,20				36,75		
4,00*5*1,50*0,30				9,00		
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m <sup>3</sup>	49,50	15,00	742,50
<p style="font-size: small;">Položka se nepoužívá pro prosté vysypání zeminy na skládku. To je zahrnuto v ceně odvozu. Položka neobsahuje náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.</p>						
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním na předepsanou únosnost projektem	m <sup>2</sup>	208,00	45,00	9 360,00
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m <sup>3</sup>	49,50	350,00	17 325,00
Pravá strana - II.část:(178,50-36,00-4,00*5)*1,50*0,20				36,75		
4,00*5*1,50*0,30				9,00		
(178,50-36,00)*0,30*0,10				4,28		
6	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	80,00	55,00	4 400,00
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>63 755,00</b>
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				
7	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m <sup>2</sup>	160,00	45,00	7 200,00
8	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém vjezdy	m <sup>2</sup>	65,00	55,00	3 575,00
9	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m <sup>2</sup> ,kam.drcené tl.20 cm pod obrubníkem	m <sup>2</sup>	36,40	95,00	3 458,00
10	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m <sup>2</sup> , živice tl. 10 cm pás 0,3m podél obrub	m <sup>2</sup>	31,20	250,00	7 800,00
11	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých pro opětovné použití	m	104,00	55,00	5 720,00
12	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m <sup>2</sup>	65,00	250,00	16 250,00
13	979082213R01	Vodorovná doprava suti na skládku zhotovitele (šterky, asphalt, beton)	t	55,00	260,00	14 300,00
14	979990112R01	Poplatek za skládku suti (šterky, asphalt, beton)	t	55,00	210,00	11 550,00
<b>Celkem za</b>		<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>				<b>69 853,00</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
15	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm chodník	m <sup>2</sup>	150,00	145,00	21 750,00
				150,00		

## Položkový rozpočet

Stavba :	3173 Turnov - Opravy komunikací a chodníků	Rozpočet: 3173/06
Objekt :	06 Chodník - ul. Alešova - levá strana	Chodník - ul. Alešova - pravá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 25 cm vjezdy	m2	65,00 65,00	242,00	15 730,00
17	566903111RR2	Vyspravení podkladu kam.hrubě drceným - ručně	t	8,01 8,01	1 595,00	12 771,32
18	572952112RR2	Vyspravení krytu asf.betonem tl.do 7 cm - ručně	m2	31,20	693,00	21 621,60
19	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm (původní kostky + nové kostky) vjezdy	m2	64,00	485,00	31 040,00
20	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	150,00	265,00	39 750,00
21	599142111R00	Úprava záhlavky spár hloubky do 4 cmm	m	105,00	90,00	9 450,00
22	58380129	obrubník žulový,doplnění náhrada za stávající betonové	m	25,00	200,00	5 000,00
23	59245303	Dlažba BEST BEATON přírodní skladba 20x16,5x6	m2	150,00	213,00	31 950,00
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>189 062,92</b>
<b>Díl: 91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>					
24	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z BP 12,5 (původní očištěné obrubníky+25m z Vesecka))	m	105,00	415,00	43 575,00
25	919731122R00	začištění styčné spáry před pokládkou ABS	m	105,00	65,00	6 825,00
26	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm Pravá strana - II.část:178,50-36,00	m	105,00	90,00	9 450,00
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>59 850,00</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
27	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	208,00	105,00	21 840,00
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>21 840,00</b>