

## Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„**Kožova hora – Kladno, přivaděč DN 400 II. etapa**“  
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-421/19 – D4  
Číslo zakázky: 21102315  
Číslo smlouvy u zhotovitele:

### 1. SMLUVNÍ STRANY

---

**1.1. Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**  
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vložka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Radkem Větrovcem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti  
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

**1.2. Zhotovitel:** **ESTA spol. s r.o.**  
se sídlem Lacinova 750, 272 01 Kladno  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, oddíl C,  
vložka 7675  
IČO: 43774458  
DIČ: CZ43774458  
Zastoupený: Ing. Alešem Polákem, jednatelem společnosti  
Lubošem Vejvarem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Aleš Polák, jednatel společnosti  
Zmocněnec pro technická jednání: Ing. Aleš Polák, jednatel společnosti

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly tímto dodatkem č. 4 na zúčtování všech vyvolaných více a méně prací během stavby rekonstrukce přivaděče. Podrobné důvody vyvolaných více a méně prací jsou uvedeny v každém změnovém listu (ZL 1 – 11), které jsou přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní vyčíslení v kapitole 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní cena dle SOD bez DPH	16 645 194,78 Kč
Více/méně práce dle dodatku č. 4 (ZL 1 – 11)	964 013,66 Kč
-----	
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>17 609 208,44 Kč</b>
DPH 21%	3 697 933,77 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>21 307 142,21 Kč</b>

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-421/19 (**Kožova hora – Kladno, přivaděč DN 400 II. etapa**), uzavřené dne 2. 4. 2019 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo č. R-421/19 (**Kožova hora – Kladno, přivaděč DN 400 II. etapa**), uzavřené dne 2. 4. 2019, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-421/19 (**Kožova hora – Kladno, přivaděč DN 400 II. etapa**), uzavřené dne 2. 4. 2019.
- 3.4 Dodatek č. 4 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.


V Kladně dne 30. 04. 2020

OBJEDNATEL



**Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**

Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva



**Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

V Kladně dne 30. 4. 2020

ZHOTOVITEL




**ESTA spol. s r.o.**

Ing. Aleš Polák, jednatel společnosti



**ESTA spol. s r.o.**

Luboš Vejvar, jednatel společnosti



**Stavba: Kožova Hora-Kladno, obnova přivaděče DN 400, II.etapa -  
Rekapitulace**

číslo pozice	Specifikace	m.j.	množství	j. cena
	<b>Náklady z rozpočtů</b>			
1	změnový list č.1	kpl	1,000	356 121,91
2	změnový list č.2	kpl	1,000	56 725,00
3	změnový list č.3	kpl	1,000	36 680,82
4	změnový list č.4	kpl	1,000	36 302,11
5	změnový list č.5	kpl	1,000	45 571,26
6	změnový list č.6	kpl	1,000	41 000,00
7	změnový list č.7	kpl	1,000	58 012,76
8	změnový list č.8	kpl	1,000	59 208,80
9	změnový list č.9	kpl	1,000	14 414,00
10	změnový list č.10	kpl	1,000	-350 358,00
11	změnový list č.11	kpl	1,000	610 335,00
	<b>CELKEM BEZ DPH</b>			<b>964 013,66</b>





<b>Stavba :</b> Kožova Hora - Kladno, přivaděč DN 400 II.etapa		<b>Smlouva o dílo:</b> číslo objednatele: R-421/19 číslo zhotovitele:		
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>č. ZL 1/2020</b>		
<b>Komu :</b> Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		<b>Datum :</b> 10.2.2020		
<b>Odesláno / Předáno</b>	poštou	poslem	mailem	osobně x
<b>Týká se :</b>	SO 01 přívodní vodovodní řad a armaturní šachty (armaturní šachta AŠ 48)			
<b>Odkazy :</b>	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :			
	na jinou část smlouvy :			
<b>ZMĚNA :</b> Změna se týká víceprací a méněprací na objektu AŠ 48. Po odkrytí šachty bylo nutné vybourat dvě stěny a jejich nové postavení včetně části dna. Se změnou velikosti šachty se zvětšil prefabrikovaný strop. Pro zpevnění celé šachty byly provedeny ŽB věnce. Po odkrytí potrubí vedoucích z šachty byly nutné úpravy na potrubí DN 500 v 6,0 m dlouhém úseku včetně změny napojení na stávající potrubí (na odkrytém potrubí byly zjištěny opravné pasy). Na potrubí směrem do areálu vodáren bylo zjištěna odlišná dimenze a etáž. Byla dodána speciální redukována tvarovka a tímto propojem byla dotčena cyklostezka, kterou bylo nutné uvést do původního stavu (dodání a pokládka nových obrub, pokládka nové finální vrstvy cyklostezky).				
<b>OHODNOCENÍ ZMĚNY</b>		<b>Datum :</b> 9.2.2020		
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Cenový rozdíl bez DPH		356 121,91 Kč		
Počet listů příloh :				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : třista padesát šest tisíc sto dvacet jedna koruna česká a devadesát jeden haléř český (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : ne		
<b>Odsouhlasil spávce stavby (TDI):</b> Vodárny Kladno - Mělník [redacted] Datum: 10.2.2020		<b>Odsouhlasil generální projektant (GP):</b> D PLUS, projektová a inženýrská a.s. [redacted] Datum: 10.2.2020		
<b>Předal :</b> ESTA spol. s r.o. [redacted] Datum: 10.2.2020		<b>Odsouhlasil :</b> Vodárny Kladno - Mělník, a.s. [redacted] Datum: 10.2.2020		



Návrh změny				Stavba: Kožova Hora-Kladno, obnova přiváděče DN 400, II. etapa										
Odpočet				Přípočet										
č.pol.	číslo pozice	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	č.pol.	číslo pozice	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	Rozdíl
		Truba přírubová litinová přibližový spouzdř 250µm FF DN 400 mm sílka 1500 mm	Kus	-1,000	54 781,00	-54 781,00			Demontáž potrubí vodovodního přiváděče	m	5,800	126,00	730,80	55 511,80
		Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 400	Kus	-1,000	1 210,00	-1 210,00			Bourání zdiva ohraničného nebo smíšeného v odlopkách nebo protopískách na šlaku cementová ručně	m3	6,890	1 065,00	7 444,35	8 654,35
					0,00	0,00			Hrubení jam zaplněných v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	18,000	332,00	5 976,00	5 976,00
					0,00	0,00			Hrubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	27,040	260,00	7 030,40	7 030,40
					0,00	0,00			Smalé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	27,040	52,00	1 406,08	1 406,08
					0,00	0,00			Vodorovné přemístění do 500 m výkopku sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	45,040	79,00	3 558,16	3 558,16
					0,00	0,00			Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	9,360	281,00	2 642,96	2 642,96
					0,00	0,00			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKO 1000 m přes 10000 m	m3	46,800	16,00	748,80	748,80
					0,00	0,00			Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	35,860	54,00	1 926,72	1 926,72
					0,00	0,00			Uložení sypání na skládky	m3	9,360	13,00	121,68	121,68
					0,00	0,00			Příplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkové)	m3	9,360	310,00	2 901,60	2 901,60
					0,00	0,00			Zlýsk jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypání se ztuhlým	m3	35,860	124,00	4 424,32	4 424,32
					0,00	0,00			Obtýpání potrubí bez probízení sypání z hornin tř. 1 až 4 uložným ob. 3 m od kraje výkopu	m3	8,320	228,00	1 896,96	1 896,96
					0,00	0,00			Štěrka/šlak frakce 0-8	t	14,144	249,00	3 521,86	3 521,86
					0,00	0,00			Šachty šachet hl. do 200 mm z betonu vysazeno v 4 tr. 5 zú (stěny, dn.	m3	5,460	2 840,00	15 506,40	15 506,40
					0,00	0,00			Strop šachet z prefabrikovaných stropních dílů (rozšíř. cen SOO a skutečný rozměr)	ks	1,000	39 524,37	39 524,37	39 524,37
					0,00	0,00			Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505	t	0,215	32 400,00	6 966,00	6 966,00
					0,00	0,00			Bednění stěn a věnce	m2	26,290	210,00	5 520,90	5 520,90
					0,00	0,00			Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrka/sypání	m3	1,040	740,00	769,60	769,60
					0,00	0,00			Montáž bednění z tub litinových hrubých s integrovaným šestihrábním otevřený výkop DN 500	m3	0,893	2 150,00	2 134,95	2 134,95
					0,00	0,00			Truba vodovodní litinová OC-M-C40 s 148kou protibrazozní ochranou, 6 m DN 500	m	5,800	940,00	5 452,00	5 452,00
					0,00	0,00			Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 500	Kus	1,000	74 754,00	74 754,00	74 754,00
					0,00	0,00			Spojka nava - nava sP vlnac, zábrnk, pro potrubí z rozdílné měřítku LN	Kus	1,000	82 237,00	82 237,00	82 237,00
					0,00	0,00			Speciální vyrobena tvarovka (sáz redukovaná, nerez) DN 500/500	Kus	1,000	91 360,00	91 360,00	91 360,00
					0,00	0,00			Podklad z vibrovaneho šterku VS tl 200 mm	m2	26,400	260,00	6 864,00	6 864,00
					0,00	0,00			stělkový vsyp 0-8mm, vrchní vrstva	m2	26,400	120,00	3 168,00	3 168,00
					0,00	0,00			Ouzazení obrub bet. Parťkový tl 6cm do bet. lože s oporou	m	22,000	235,00	5 170,00	5 170,00
					0,00	0,00			Dodání obrub bet. parťkový tl 6cm tl 6m	m	22,000	64,00	1 408,00	1 408,00
					0,00	0,00			Vodorovná doprava sůl po suchu na vzdálenost do 1 km	t	14,500	62,00	899,00	899,00
					0,00	0,00			Příplatek ZKO 1 km u vodorovné dopravy sůl	t	217,500	14,00	3 045,00	3 045,00
					0,00	0,00			Nakládání sůl na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	14,500	54,00	783,00	783,00
					0,00	0,00			Příplatek za uložení betonového odpadu na skládku (skládkové)	t	14,500	460,00	6 670,00	6 670,00
					0,00	0,00			Přesun hmoti pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	6,500	1 260,00	8 190,00	8 190,00
									Celkem				412 112,91	356 121,91
						-55 991,00			Celkem				412 112,91	356 121,91

<b>Stavba :</b> Kožova Hora - Kladno, přivaděč DN 400 II.etapa		<b>Smlouva o dílo:</b> číslo objednatele: R-421/19 číslo zhotovitele:		
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>č. ZL</b>	<b>2/2020</b>	
<b>Komu :</b> Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		<b>Datum :</b> 10.2.2020		
<b>Odesláno / Předáno</b>	poštou	poslem	mailem	osobně x
<b>Týká se :</b>	SO 01 přívodní vodovodní řad a armaturní šachty (rizikové kácení stromů)			
<b>Odkazy :</b>	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :			
	na jinou část smlouvy :			
<b>ZMĚNA :</b> Změna se týká provedení rizikového kácení stromů na těchto pozemcích: 79/51 p.Hagenhofer, 79/48 p.Čáp, 79/1Benediktýnské arcipatství, 207/2 Benediktýnské arcipatství, 79/88 LTC Slovan Kladno z.s. Projektová dokumentace řeší pouze kácení náletové zeleně a odstranění křovin (položka č.14 VRN) a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1.000 m <sup>2</sup> (položka č.1 SO 01). Kácení z plošiny specializovanou firmou bylo nutné z důvodu bezpečného průjezdu stavební techniky a zhotovení prací a manipulace jeřábu s břemenem AŠ1a Lapák.				
<b>OHODNOCENÍ ZMĚNY</b>		<b>Datum :</b> 9.2.2020		
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Cenový rozdíl bez DPH		56 725,00 Kč		
Počet listů příloh :				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : padesát šest tisíc sedmset dvace pět korun českých (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : ne		
<b>Odsouhlasil správce stavby (TS) :</b> Vodárny Kladno - Mělník a.s. [redacted] Datum: 10.2.2020		<b>Odsouhlasil generální projektant (GP):</b> D PLUS, projektová a inženýrská a.s. [redacted] Datum: 10.2.2020		
<b>Předal :</b> ESTA spol. s r.o. [redacted] Datum: 10.2.2020		<b>Odsouhlasil :</b> Vodárny Kladno - Mělník, a.s. [redacted] Datum: 10.2.2020		

Návrh změny				Stavba: Kožova Hora-Kladno, obnova přívaděče DN 400, II.etapa										
Odpočet				Přípočet				Rozdíl						
č.pol.	číslo pozice	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	č.pol.	číslo pozice	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	Celkem
						0,00					1,000	34 000,00	34 000,00	34 000,00
						0,00					1,000	10 500,00	10 500,00	10 500,00
						0,00					1,000	12 225,00	12 225,00	12 225,00
						0,00							56 725,00	56 725,00
		Celkem				0,00			Celkem				56 725,00	56 725,00



<b>Stavba :</b> Kožova Hora - Kladno, přivaděč DN 400 II.etapa		<b>Smlouva o dílo:</b> číslo objednatele: R-421/19 číslo zhotovitele:		
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>č. ZL</b>	<b>3/2020</b>	
<b>Komu :</b> Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		<b>Datum :</b> 10.2.2020		
<b>Odesláno / Předáno</b>	poštou	poslem	mailem	osobně x
<b>Týká se :</b>	SO 01 přívodní vodovodní řad a armaturní šachty (propoji potrubí bod LB 10)			
<b>Odkazy :</b>	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :			
	na jinou část smlouvy :			
<b>ZMĚNA :</b> Změna se týká rozšíření zemních prací a dodávky materiálu u lomového bodu LB 10 na propoji potrubí DN 300 směr areál vodáren. Z důvodu starého hrdlového spoje za místem napojení (dodána nová trubka DN300 délky 2,0 m a jedna spojka WAGA). Stavební práce zasáhly do povrchu cyklostezky, která byla následně uvedena do původního stavu (dodání a pokládka nových obrub, nové konstrukční a finální vrstvy).				
<b>OHODNOCENÍ ZMĚNY</b>		<b>Datum :</b> 9.2.2020		
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Cenový rozdíl bez DPH		36 680,82 Kč		
Počet listů příloh :				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : třicet šest tisíc šestset osmdesát korun českých a osmdesát dva haléře české (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : ne		
<b>Odsouhlasil spávce stavby (TDI):</b> Vodárny Kladno - Mělník a. [redacted] Datum: 10.2.2020		<b>Odsouhlasil generální projektant (GP):</b> D PLUS, projektová a inženýrská a.s. [redacted] Datum: 10.2.2020		
<b>Předal :</b> ESTA spol. s r.o. [redacted] Datum: 10.2.2020		<b>Odsouhlasil :</b> Vodárny Kladno - Mělník, a.s. [redacted] Datum: 10.2.2020		

Návrh změny						Stavba: Kožova Hora-Kladno, obnova přiváděče DN 400, II. etapa								
Odpočet						Přípočet								
č.pol.	číslo pozice	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	č.pol.	číslo pozice	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	Rozdíl
						0,00			Demontáž potrubí vodovodního přiváděče	m	2,000	126,00	252,00	252,00
					0,00	0,00			Houbení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	6,720	260,00	1 747,20	1 747,20
					0,00	0,00			Svalité přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	6,720	52,00	349,44	349,44
					0,00	0,00			Vodovodné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	6,720	79,00	530,88	530,88
					0,00	0,00			Vodovodné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1,960	261,00	511,96	511,96
					0,00	0,00			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 Zříd 1000 m přes 10000 m	m3	9,800	16,00	156,80	156,80
					0,00	0,00			Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	4,760	54,00	257,04	257,04
					0,00	0,00			Uložení sypání na skládce	m3	1,960	13,00	25,48	25,48
					0,00	0,00			Příplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skladištní)	m3	1,960	310,00	607,60	607,60
					0,00	0,00			Zásep jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypání se zhuštěním	m3	4,760	124,00	590,24	590,24
					0,00	0,00			Oesypání potrubí bez prohození sypání z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1,680	228,00	383,04	383,04
					0,00	0,00			Štěr-kopálek frakce 0-8	t	2 856	249,00	711,14	711,14
					0,00	0,00			Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěr-kopásku	m3	0,280	740,00	207,20	207,20
					0,00	0,00			Montáž potrubí z trub litinových hrubých s integrovaným tláčením otevřený výkop DN 300	m	2,000	270,00	540,00	540,00
					0,00	0,00			Trouba vodovodní litinová galvanizovaná Zn+Al+Cu hrubová spod. Standard 6 m DN 300 mm	kus	0,300	15 534,00	4 660,20	4 660,20
					0,00	0,00			Montáž litinových tvarovek, jednosytných přírubových otevřený výkop DN 300	kus	1,000	991,00	991,00	991,00
					0,00	0,00			Spojka litinová - hrubá s vřet. zářezem, zářezem, pro potrubí z tužných materiálů DN	kus	1,000	20 635,00	20 635,00	20 635,00
					0,00	0,00			Podklad z vřetavého štěrku VS II 200 mm	m2	3,600	260,00	936,00	936,00
					0,00	0,00			sádkový vespj 0,8mm, vřetní vrstva	m2	3,600	120,00	432,00	432,00
					0,00	0,00			Osazení obrub bet. Pákový tláčen do bet.lože s oporou	m	3,000	235,00	705,00	705,00
					0,00	0,00			Dodání obrub bet. pákový tláčen 1m	m	3,000	64,00	192,00	192,00
					0,00	0,00			Přisuvání hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	1,000	1 260,00	1 260,00	1 260,00
					0,00	0,00			<b>Celkem</b>				<b>36 680,82</b>	<b>36 680,82</b>



<b>Stavba :</b> Kožova Hora - Kladno, přivaděč DN 400 II.etapa		<b>Smlouva o dílo:</b> číslo objednatele: R-421/19 číslo zhotovitele:		
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>Č. ZL 4/2020</b>		
<b>Komu :</b> Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		<b>Datum :</b> 10.2.2020		
<b>Odesláno / Předáno</b>	poštou	poslem	mailem	osobně x
<b>Týká se :</b>	SO 01 přívodní vodovodní řad a armaturní šachty (přeložka vodovodní přípojky u č.parc. 79/51)			
<b>Odkazy :</b>	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :			
	na jinou část smlouvy :			
<b>ZMĚNA :</b> Změna se týká přeložky vodovodní přípojky pro č. parc. 79/51. Vodoměrná šachta původní vodovodní přípojky byla součástí jedné z demontovaných stěn armaturní šachty AŠ 48, proto musela být vodoměrná šachta i vodovodní přípojka demontována a přeložena mimo stávající potrubí přivaděče vodovodu DN 400 (navrtávací pas, šoupě, potrubí , vodoměrná šachta)				
<b>OHODNOCENÍ ZMĚNY</b>		<b>Datum :</b> 9.2.2020		
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Cenový rozdíl bez DPH		36 302,11 Kč		
Počet listů příloh :				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : třicet šest tisíc třista dvě koruny české a jedenáct haléřů českých (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : ne		
<b>Odsouhlasil spávce stavby (TDI):</b> Vodárny Kladno - Mělník a.s. [redacted] Datum: 10.2.2020		<b>Odsouhlasil generální projektant (GP):</b> D PLUS, projektová a inženýrská a.s. [redacted] [redacted] Datum: 10.2.2020		
<b>Předal :</b> ESTA spol. s r.o. [redacted] Datum: 10.2.2020		<b>Odsouhlasil :</b> Vodárny Kladno - Mělník, a.s. [redacted] [redacted] Datum: 10.2.2020		







Návrh změny					Stavba: Kožova Hora-Kladno, obnova přiváděče DN 400, II. etapa									
Odpočet					Přípočet									
č.pol.	číslo pozice	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	č.pol.	číslo pozice	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	Rozdíl
				0,00		0,00			Hloubení jam započtených v horně tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	8,800	332,00	2 921,60	2 921,60
				0,00		0,00			Hloubení jím. š. do 2000 mm v horně tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	5,280	260,00	1 372,80	1 372,80
				0,00		0,00			Šídelé přeměšlení výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl. výkopu do 2,5 m	m3	14,080	52,00	732,16	732,16
				0,00		0,00			Vodorovné přeměšlení do 500 m výkopku sypanný z horniny tř. 1 až 4	m3	14,080	79,00	1 112,32	1 112,32
				0,00		0,00			Vodorovné přeměšlení do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,980	261,00	777,78	777,78
				0,00		0,00			Příplatek k vodorovnému přeměšlení výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZrD 1000 m přes 10000 m	m3	14,900	16,00	238,40	238,40
				0,00		0,00			Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	11,280	54,00	609,12	609,12
				0,00		0,00			Uložení sypanný na skládce	m3	2,980	13,00	38,74	38,74
				0,00		0,00			Příplatek za uložení odpadu ze sypanný na skládce (skládkovné)	m3	2,980	310,00	923,80	923,80
				0,00		0,00			Zbytek jam. šachet rýh nebo kolem objektu sypannou se zhrutněním	m3	11,280	124,00	1 398,72	1 398,72
				0,00		0,00			Ošetření potrubí bez prohození sypanný z hornin tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m3	0,380	228,00	86,64	86,64
				0,00		0,00			Štěrka/špek frakce 0-8	t	0,612	249,00	152,39	152,39
				0,00		0,00			Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrka/špeku	m3	0,250	740,00	185,00	185,00
				0,00		0,00			Podkladní bloky z betonu prosáho tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,100	2 150,00	215,00	215,00
				0,00		0,00			Montáž potrubí z trub Fe oběhm otevřený výkop	m	3,000	96,00	288,00	288,00
				0,00		0,00			potrubí Fe ø83*5 širší RC	m	5,000	95,00	475,00	475,00
				0,00		0,00			Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 400	kus	1,000	939,00	939,00	939,00
				0,00		0,00			pas navrtávací DN 400*2 Havka ø 3500	kus	1,000	6 488,00	6 488,00	6 488,00
				0,00		0,00			Montáž vodorovných soupatků ø83mm otevřený výkop	kus	1,000	350,00	350,00	350,00
				0,00		0,00			šoupát ø 350*2-2* drcování ø 2 S 2 2-5-3,5m	kus	1,000	5 470,50	5 470,50	5 470,50
				0,00		0,00			Ošetření poklepu litinových soupatkových	kus	1,000	364,00	364,00	364,00
				0,00		0,00			podloží ventilový = posilovací deska váno 5 urh	kus	1,000	598,50	598,50	598,50
				0,00		0,00			Folie výstr. pro vodovod š. 330 mm vč.položení	m	3,000	5,40	16,20	16,20
				0,00		0,00			vodící ČTY 4mmz	m	5,000	11,00	55,00	55,00
				0,00		0,00			montáž vodorovné šachty	kus	1,000	550,00	550,00	550,00
				0,00		0,00			dobývka vodorovné šachty pásat Puzm 1,2m v.1,5m Pa 2'	kus	1,000	9 288,00	9 288,00	9 288,00
				0,00		0,00			Přesun hmot pro trubní vedení z trub Fe otevřený výkop	t	3,000	260,00	780,00	780,00
				0,00		0,00			<b>Celkem</b>				<b>36 302,11</b>	<b>36 302,11</b>

<b>Stavba :</b> Kožova Hora - Kladno, přivaděč DN 400 II.etapa		<b>Smlouva o dílo:</b> číslo objednatele: R-421/19 číslo zhotovitele:		
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>č. ZL 5/2020</b>		
<b>Komu :</b> Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		<b>Datum :</b> 10.2.2020		
<b>Odesláno / Předáno</b>	poštou	poslem	mailem	osobně x
<b>Týká se :</b>	SO 01 přívodní vodovodní řad a armaturní šachty (úprava cesty pro manipulaci s těžkým břemenem - AŠ1a Lapák)			
<b>Odkazy :</b>	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :			
	na jinou část smlouvy :			
<b>ZMĚNA :</b> Změna se týká úpravy cesty na pozemku č. parc. 207/2 pro manipulaci s těžkým břemenem. Z důvodu přesunutí prací z letních na zimní měsíce a výrazného zkrácení termínu výstavby, byla šachta AŠ1a Lapák provedena jako prefabrikovaná, namísto monolitické. Ohledně dopravy a manipulace s prefabrikovanou šachtou AŠ1a Lapák bylo nutné rozšíření a následné zpevnění cesty pro průjezd stavební techniky a jeřábu s nosností 100t. Cesta byla upravena v délce 93,0m celkové šíři 4,2m				
<b>OHODNOCENÍ ZMĚNY</b>		<b>Datum :</b> 9.2.2020		
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Cenový rozdíl bez DPH		45 571,26 Kč		
Počet listů příloh :				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : čtyřicet pět tisíc pětset sedmdesát jedna koruna česká a dvacet šest haléřů českých (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : ne		
<b>Odsouhlasil spávce stavby (TĐI):</b> Vodárny Kladno - Mělník [redacted] Datum: [redacted] 10.2.2020		<b>Odsouhlasil generální projektant (GP):</b> D PLUS, projektová a inženýrská a.s. [redacted] Datum: 10.2.2020		
<b>Předal :</b> ESTA spol. s r.o. [redacted] Datum: 10.2.2020		<b>Odsouhlasil :</b> Vodárny Kladno - Mělník, a.s. [redacted] Datum: 10.2.2020		

7





<b>Stavba :</b> Kožova Hora - Kladno, přivaděč DN 400 II.etapa		<b>Smlouva o dílo:</b> číslo objednatele: R-421/19 číslo zhotovitele:		
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>Č. ZL</b>	<b>6/2020</b>	
<b>Komu :</b> Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		<b>Datum :</b> 10.2.2020		
<b>Odesláno / Předáno</b>	poštou	poslem	mailem	osobně x
<b>Týká se :</b>	SO 01 přívodní vodovodní řad a armaturní šachty (manipulace a montáž - AŠ1a Lapák)			
<b>Odkazy :</b>	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :			
	na jinou část smlouvy :			
<b>ZMĚNA :</b> Změna prací spojených s objektem AŠ1a Lapák. Z důvodu přesunutí prací z léta na zimní měsíce a výrazného zkrácení termínu výstavby, byla šachta AŠ1a-Lapák provedena jako prefabriková, namísto monolitické. Prefabrikovanou AŠ lze vyrobit v souběhu probíhajících prací a odpadá skutečnost spoléhat se na klimatické podmínky, které lze v lednu předpokládat jako nepříznivé pro betonáž. Nad rámec projektového rozpočtu bylo nutné zajistit složení betonové šachty a její montáž včetně stropu.				
<b>OHODNOCENÍ ZMĚNY</b>		<b>Datum :</b> 9.2.2020		
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Cenový rozdíl bez DPH		41 000,00 Kč		
Počet listů příloh :				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : čtyřicet jeden tisíc korun českých (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : ne		
<b>Odsouhlasil správce stavby (GP):</b> Vodárny Kladno - Mělník a.s. 		<b>Odsouhlasil generální projektant (GP):</b> D PLUS, projektová a inženýrská a.s. 		
Datum: 10.2.2020		Datum: 10.2.2020		
<b>Předal :</b> ESTA spol. s r.o. 		<b>Odsouhlasil :</b> Vodárny Kladno - Mělník, a.s. 		
Datum: 10.2.2020		Datum: 10.2.2020		



Návrh změny						Stavba: Kožova Hora-Kladno, obnova přiváděče DN 400, II. etapa								
Odpočet						Přípočet								
č.pol.	číslo pozice	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	č.pol.	číslo pozice	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	Rozdíl
						0,00			služení betonové nádrže z nářezů a umístění k budoucímu výkopu před jeho provedením	ks	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00			služení stropu AŠ na stavení mimo projektované místo AŠ z důvodu nedostatku prostoru	ks	1,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
					0,00	0,00			montáž betonové nádrže do připravené jámy pro AŠ	ks	1,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00
					0,00	0,00			převoz a montáž stropu AŠ	ks	1,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00
		<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>			<b>Celkem</b>				<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>

<b>Stavba :</b> Kožova Hora - Kladno, přivaděč DN 400 II.etapa		<b>Smlouva o dílo:</b> číslo objednatele: R-421/19 číslo zhotovitele:		
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>č. ZL</b>	<b>7/2020</b>	
<b>Komu :</b> Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		<b>Datum :</b> 10.2.2020		
<b>Odesláno / Předáno</b>	poštou	poslem	mailem	osobně x
<b>Týká se :</b>	SO 01 přívodní vodovodní řad a armaturní šachty (přeložka vodovodní přípojky pro č.parc. 79/48)			
<b>Odkazy :</b>	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :			
	na jinou část smlouvy :			
<b>ZMĚNA :</b> Změna se týká vodovodní přípojky pro objekt na č.parc. 79/48. Stávající vodovodní přípojka vedla přes pozemek č.parc. 79/63 a po přepojení stávajících vodovodních řadů a armatur v šachtě AŠ1a Lapák, byl objekt na č.parc. 79/48 bez dodávky pitné vody. Jelikož stávající situace původních vodovodů a jejich vzájemné propojení není přesně známo, je velice pravděpodobné, že byl objekt napojen právě na tu část vodovodního řádu, která byla přepojením zrušena. Nová vodovodní přípojka je napojena na vodovodní řad na pozemku 207/2, délka cca 29m + osazení vodoměrné šachty.				
<b>OHODNOCENÍ ZMĚNY</b>		<b>Datum :</b> 9.2.2020		
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Cenový rozdíl bez DPH		58 012,76 Kč		
Počet listů příloh :				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : padesát osm tisíc dvanáct korun českých a sedmdesát šest haléřů českých (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : ne		
<b>Odsouhlasil správce stavby (</b> Vodárny Kladno - Mělník a.s. [redacted]		<b>Odsouhlasil generální projektant (GP):</b> D PLUS, projektová a inženýrská a.s. [redacted]		
Datum: 10.2.2020		Datum: 10.2.2020		
<b>Předal :</b> ESTA spol. s r.o. [redacted]		<b>Odsouhlasil :</b> Vodárny Kladno - Mělník, a.s. [redacted]		
Datum: 10.2.2020		Datum: 10.2.2020		



Návrh změny						Stavba: Kožova Hora-Kladno, obnova přiváděče DN 400, II.etapa								
Odpočet						Přípočet								
č.pol.	číslo pozice	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	č.pol.	číslo pozice	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	Rozdíl
						0,00			Hroubení jam započatých v horně št. 3 objemu do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	8,000	332,00	2 656,00	2 656,00
					0,00	0,00			Hroubení rýh š do 2000 mm v horně št. 3 objemu do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	25,000	260,00	6 500,00	6 500,00
					0,00	0,00			Svislé přemístění výkopku z horny št. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m <sup>3</sup>	33,600	52,00	1 747,20	1 747,20
					0,00	0,00			Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horny št. 1 až 4	m <sup>3</sup>	33,600	79,00	2 654,40	2 654,40
					0,00	0,00			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horny št. 1 až 4	m <sup>3</sup>	5,860	261,00	1 529,46	1 529,46
					0,00	0,00			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horny št. 1 až 4 ZKÚ 1000 m přes 10000 m	m <sup>3</sup>	29,300	16,00	468,80	468,80
					0,00	0,00			Nakládání výkopku z horny št. 1 až 4 přes 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	22,000	54,00	1 188,00	1 188,00
					0,00	0,00			Uložení sypání na skládky	m <sup>3</sup>	5,860	13,00	76,18	76,18
					0,00	0,00			Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkové)	m <sup>3</sup>	5,860	310,00	1 816,60	1 816,60
					0,00	0,00			Zsyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypáním se ztuhlým	m <sup>3</sup>	22,000	124,00	2 728,00	2 728,00
					0,00	0,00			Otepylní potrubí bez prohození sypání z horny št. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m <sup>3</sup>	2,400	228,00	547,20	547,20
					0,00	0,00			štrkoplasek Frakce C-8	t	4,080	249,00	1 015,92	1 015,92
					0,00	0,00			Leze pod potrubí otevřený výkop ze štrkoplasku	m <sup>3</sup>	1,200	740,00	888,00	888,00
					0,00	0,00			Podkladní bloky z betonu prostého št. C 12/15 otevřený výkop	m <sup>3</sup>	0,100	2 150,00	215,00	215,00
					0,00	0,00			Montáž potrubí z trub Pe ø83mm otevřený výkop	m	20,000	56,00	1 120,00	1 120,00
					0,00	0,00			podtrubí Pe ø83*5, firma RC	m	20,000	95,00	1 900,00	1 900,00
					0,00	0,00			Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jalových trub DN 400	kus	1,000	939,00	939,00	939,00
					0,00	0,00			pas navrtávací DN 400/27 Havník ø 3500	kus	1,000	6 488,00	6 488,00	6 488,00
					0,00	0,00			Montáž vodorovných šoupatěk ø83mm otevřený výkop	kus	1,000	350,00	350,00	350,00
					0,00	0,00			šoupatě ø 2520 2*2*2 demovnití + Z S 2*2*2-3,5m	kus	1,000	5 470,50	5 470,50	5 470,50
					0,00	0,00			Osazení poklopu litinových šoupatkových	kus	1,000	364,00	364,00	364,00
					0,00	0,00			podkop ventilový + podřizovací deska vario 5, r/ri	kus	1,000	598,50	598,50	598,50
					0,00	0,00			Folie výstr. pro vodovod š. 330 mm vs.položení	m	20,000	5,40	108,00	108,00
					0,00	0,00			vodiče CVY 4mm <sup>2</sup>	m	20,000	11,00	220,00	220,00
					0,00	0,00			montáž vodorovné šachty	kus	1,000	550,00	550,00	550,00
					0,00	0,00			odřizovka vodorovné šachty plat. Prům. 1,2m, v. 1,5m Pe 2'	kus	1,000	9 288,00	9 288,00	9 288,00
					0,00	0,00			odpojení staré přípojky včetně zemních prací	kus	1,000	5 650,00	5 650,00	5 650,00
					0,00	0,00			Průsuv hmožd. pro trubní vedení z trub Pe otevřený výkop	t	3,000	260,00	780,00	780,00
					0,00	0,00			<b>Celkem</b>				<b>58 012,76</b>	<b>58 012,76</b>

<b>Stavba :</b> Kožova Hora - Kladno, přivaděč DN 400 II.etapa		<b>Smlouva o dílo:</b> číslo objednatele: R-421/19 číslo zhotovitele:		
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>Č. ZL 8/2020</b>		
<b>Komu :</b> Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		<b>Datum :</b> 10.2.2020		
<b>Odesláno / Předáno</b>	poštou	poslem	mailem	osobně x
<b>Týká se :</b>	Elektro (zemní práce pro elektrické kabely)			
<b>Odkazy :</b>	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :			
	na jinou část smlouvy :			
<b>ZMĚNA :</b> Změna se týká rozpočtu pro práce elektro. V položkovém rozpočtu nebyly tyto práce vůbec naceněny, jedná se o provedení zemních prací pro pokládku kabelů napájení indukčních průtokoměrů v AŠ1a-Lapák, délka 140m, včetně obsypu. Vzhledem k postupu výstavby a omezeného prostoru nebylo možné kabely přikládat k vodovodu nebo nechat výkop pro kabely odkrytý, rýha se musela průběžně zasypávat a pro kabely byla vykopána znovu.				
<b>OHODNOCENÍ ZMĚNY</b>		<b>Datum :</b> 9.2.2020		
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Cenový rozdíl bez DPH		59 208,80 Kč		
Počet listů příloh :				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : padesát devět tisíc dvě set osm korun českých a osmdesát haléřů českých (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : ne		
<b>Odsouhlasil správce stavby (TDI):</b> Vodárny Kladno - Mělník [redacted] Datum: 10.2.2020		<b>Odsouhlasil generální projektant (GP):</b> D PLUS, projektová a inženýrská a.s. [redacted] Datum: 10.2.2020		
<b>Předal :</b> ESTA spol. s r.o. [redacted] Datum: 10.2.2020		<b>Odsouhlasil :</b> Vodárny Kladno - Mělník, a.s. [redacted] Datum: 10.2.2020		

7

Návrh změny							Stavba: Kožova Hora-Kladno, obnova přiváděče DN 400, II. etapa							
Odpočet							Přípočet							
č.pol.	číslo pozice	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	č.pol.	číslo pozice	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	Rozdíl
						0,00			Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tr. 3 objemu do 1000 m3	m3	84,00	260,00	21 840,00	21 840,00
					0,00	0,00			Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tr. 3	m3	84,00	18,00	1 512,00	1 512,00
					0,00	0,00			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tr. 1 až 4	m3	21,00	261,00	5 481,00	5 481,00
					0,00	0,00			Nakládání výkopku z hornin tr. 1 až 4 přes 100 m3	m3	21,00	54,00	1 134,00	1 134,00
					0,00	0,00			Uložení sypaniny na skládky	m3	21,00	13,00	273,00	273,00
					0,00	0,00			Poplatek za uložení odpadů ze sypaniny na skládku (bikladivové)	m3	21,00	310,00	6 510,00	6 510,00
					0,00	0,00			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	63,00	124,00	7 812,00	7 812,00
					0,00	0,00			m od kraje výkopu	m3	14,00	228,00	3 192,00	3 192,00
					0,00	0,00			Štěrkopisec frakce 0-8	t	25,20	249,00	6 274,80	6 274,80
					0,00	0,00			Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkuopísku	m3	7,00	740,00	5 180,00	5 180,00
					0,00	0,00			<b>Celkem</b>				<b>59 208,80</b>	<b>59 208,80</b>



<b>Stavba :</b> Kožova Hora - Kladno, přivaděč DN 400 II.etapa		<b>Smlouva o dílo:</b> číslo objednatele: R-421/19 číslo zhotovitele:		
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>Č. ZL</b>	<b>9/2020</b>	
<b>Komu :</b> Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		<b>Datum :</b> 10.2.2020		
<b>Odesláno / Předáno</b>	poštou	poslem	mailem	osobně x
<b>Týká se :</b>	SO 01 přívodní vodovodní řad a armaturní šachty (propoj řadu LT 250)			
<b>Odkazy :</b>	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :			
	na jinou část smlouvy :			
<b>ZMĚNA :</b> Změna se týká propojení stávajícího vodovodního řadu LT 250 s armaturní šachtou AŠ1a Lapák. Z důvodu jiného umístění stávajícího vodovodu LT DN 250mm oproti předpokladu projektové dokumentace, bylo nutné použití 2ks kolen nad rámec položkového rozpočtu SoD.				
<b>OHODNOCENÍ ZMĚNY</b>		<b>Datum :</b> 9.2.2020		
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Cenový rozdíl bez DPH		14 414,00 Kč		
Počet listů příloh :				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : čtrnáct tisíc čtyřista čtrnáct korun českých (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : ne		
<b>Odsouhlasil spávce stavby (T)</b> Vodárny Kladno - Mělník a.s. [redacted]		<b>Odsouhlasil generální projektant (GP):</b> D PLUS, projektová a inženýrská a.s. [redacted]		
Datum: 10.2.2020		Datum: 10.2.2020		
<b>Předal :</b> ESTA spol. s r.o. [redacted]		<b>Odsouhlasil :</b> Vodárny Kladno - Mělník, a.s. [redacted]		
Datum: 10.2.2020		Datum: 10.2.2020		









7

Návrh změny				Stavba: Kožova Hora-Kladno, obnova přiváděče DN 400, II. etapa									
Odpočet				Přípočet				Rozdíl					
č.pol.	číslo pozice	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	č.pol.	číslo pozice	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem
						0,00			Mertlář filcových barovek odbočných hrubých otevřený výlep s integrovaným koletem DN 250	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
						0,00			Koleto hrubé z tvrdé filny,práškový epoxid tl.250µm MMK-Kus DN 250-22*	Kus	1,000	6 064,00	6 064,00
						0,00			Koleto hrubé z tvrdé filny,práškový epoxid tl.250µm MMK-Kus DN 250-11*	Kus	1,000	5 950,00	5 950,00
						0,00			<b>Celkem</b>				<b>14 414,00</b>
									<b>Celkem</b>				<b>14 414,00</b>
													<b>2 400,00</b>
													<b>6 064,00</b>
													<b>5 950,00</b>
													<b>14 414,00</b>

<b>Stavba :</b> Kožova Hora - Kladno, přivaděč DN 400 II.etapa		<b>Smlouva o dílo:</b> číslo objednatele: R-421/19 číslo zhotovitele:		
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>č. ZL</b>	<b>10/2020</b>	
<b>Komu :</b> Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		<b>Datum :</b> 10.2.2020		
<b>Odesláno / Předáno</b>	poštou	poslem	mailem	osobně x
<b>Týká se :</b>	SO 01 přívodní vodovodní řad a armaturní šachty (odečet nezrealizovaného potrubí PE d110mm)			
<b>Odkazy :</b>	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :			
	na jinou část smlouvy :			
<b>ZMĚNA :</b> Změna se týká nerealizované přípoje vodovodního potrubí PE d100mm.				
<b>OHODNOCENÍ ZMĚNY</b>		<b>Datum :</b> 9.2.2020		
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Cenový rozdíl bez DPH	<b>-350 358,00 Kč</b>			
Počet listů příloh :				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : mínus třista padesát tisíc třista padesát osm korun českých (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : ne		
<b>Odsouhlasil spávce stavby (TDI):</b> Vodárny Kladno - Mělník a.s. [Signature] Datum: 10.2.2020		<b>Odsouhlasil generální projektant (GP):</b> D PLUS, projektová a inženýrská a.s. [Signature] Datum: 10.2.2020		
<b>Předal :</b> ESTA spol. s r.o. [Signature] Datum: 10.2.2020		<b>Odsouhlasil :</b> Vodárny Kladno - Mělník, a.s. [Signature] Datum: 10.2.2020		



Návrh změny				Stavba: Kožova Hora-Kladno, obnova přiváděče DN 400, II. etapa				Rozdíl						
Odpočet				Přípočet				Celkem						
č.pol.	číslo pozice	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	č.pol.	číslo pozice	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	Celkem
		Obypání potrubí bez prohození sypatiny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	98,00	228,00	22 344,00							0,00	-22 344,00
		šterkopisek frakce 0-8	t	166,60	249,00	41 483,40							0,00	-41 483,40
		Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	32,00	686,00	21 952,00							0,00	-21 952,00
		Fólie výstr. pro vodovod š. 330 mm vč.položení	m	1 089,00	5,40	5 880,60							0,00	-5 880,60
		vediče CYV 4mm2 2x	m	1 089,00	72,00	23 988,00							0,00	-23 988,00
		Montáž potrubí z PE 110 ve výkopu	m	1 089,00	65,00	70 785,00							0,00	-70 785,00
		potrubí z PE 110	m	1 089,00	135,00	147 015,00							0,00	-147 015,00
		Montáž tvarovek z PE	ks	12,00	425,00	5 100,00							0,00	-5 100,00
		MB spojka 110	ks	12,00	220,00	2 640,00							0,00	-2 640,00
		Navrtovací nátrubek d110mm s přírubou dn100	ks	2,00	620,00	1 240,00							0,00	-1 240,00
		Montáž vodotěsných soupatků otevřený výkop DN 80	ks	1,00	360,00	360,00							0,00	-360,00
		Soupatko s přírubami, voda, kat.č.: 400B2 DN 80 mm PN 16	ks	1,00	5 120,00	5 120,00							0,00	-5 120,00
		souprava zemní, teleskopická, pro soupatka DN 90-100 mm, Rd 2,0-2,5 m	ks	1,00	1 720,00	1 720,00							0,00	-1 720,00
		Osazení poklopů litinových soupatkových	ks	1,00	300,00	300,00							0,00	-300,00
		poklopů litinových soupatkových	ks	1,00	460,00	460,00							0,00	-460,00
		<b>Celkem</b>				<b>350 358,00</b>			<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>-350 358,00</b>

<b>Stavba :</b> Kožova Hora - Kladno, přivaděč DN 400 II.etapa		<b>Smlouva o dílo:</b> číslo objednatele: R-421/19 číslo stavby: <b>21102315</b>	
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>Č. ZL</b> 11/2020	
<b>Investor :</b> Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		<b>Datum :</b> 17.3.2020	
<b>Týká se</b>	<b>(stavební</b>	<b>SO 01 - Přívodní vodovodní řad a armaturní šachty</b>	
<b>objekt):</b>			
<p><b>ZMĚNA :</b>  Změna se týká finálních úprav pozemků, kde byla prováděna obnova vodovodního přivaděče (a jsou používány jako cesty v rekreační oblasti s funkcí lesa) a všech lesních cest používaných k pohybu a přemísťování stavební techniky a stavebního materiálu. Z důvodu nemožnosti vybudování manipulačního prostoru okolo výkopu vodovodního přivaděče (dle požadavků majitele pozemků - Benediktýnské arcidiecéze), docházelo v tomto ročním období k nadměrnému opotřebení lesních komunikací, které byly průběžně upravovány a bude nutné je uvést do stavu dle požadavků majitele pozemků.</p>			
<b>OHODNOCENÍ ZMĚNY</b>			
Cena bez DPH:		<b>610 335,00 Kč</b>	
Cena slovy:		sedm set tisíc korun českých	
<b>Technický dozor investora:</b>		<b>Autorský dozor (PD):</b>	
Vodárny Kladno - Mělník a.s.		D PLUS, projektová a inženýrská, a.s.	
			
			
Datum: 17.3.2020		Datum: 17.3.2020	
<b>Zhotovitel:</b>		<b>Odsouhlasil:</b>	
ESTA spol. s r.o.		Vodárny Kladno - Mělník, a.s.	
			
			
Datum: 17.3.2020		Datum: 17.3.2020	

rekapitulace



Lacinova 750, 272 01 Kladno 2  
IČO: 43774458  
DIČ: CZ-43774458

Tel: 312686009-Fax:312681363

věc: **vícepráce č.3 únor 2020**

KOŽOVA HORA – KLADNO, OBNOVA PŘIVADĚČE DN400 II.ETAPA

4	Obnova cesty		610 335,00
		<b>celkem bez Dph</b>	<b>610 335,00 Kč</b>
		Dph	128 170,35 Kč
		<b>celkem s Dph</b>	<b>738 505,35 Kč</b>



obnova cesty



Lacinova 750, 272 01 Kladno 2

IČO: 43774458

DIČ: CZ-43774458

Tel: 312686009-Fax:312681363

věc: **vícepráce**

KOŽOVA HORA – Kladno, OBNOVA PŘIVADĚČE DN400 II.ETAPA

*Obnova cesty*

Část lesní cesty od kóty 0,640km až 1,135km (495m š.3m) je zahrnuta do rekreační funkce lesa a vlastník požaduje cestu upravit pro pohyb cyklistů a chodců. Štěrková vrstva a vsyp frakce 0/4mm. Cesta tuto povrchovou úpravu měla. Tyto položky SoD neobsahuje.

číslo	popis položky	m.j.	množ. položky	cena	celkem
1	srovnání povrchu cesty dl.183m š.3m	m2	1 485,00	46,00	68 310,00
2	Podklad z vibrovaného štěrku f.0/63 tl 150 mm	m2	1 485,00	242,00	359 370,00
3	provedené vrchní vrstvy štěrkové cesty ze štěrku 0/4mm tl.50mm	m2	1 485,00	123,00	182 655,00

**Kč bez Dph 610 335,00**