

Smlouva o dílo 190036/2020

Strany uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

1) Smluvní strany

Objednatel : **Obec Zádveřice - Raková**
Sídlo : Zádveřice 460, 763 12 Vizovice

Zástupce
Ve věcech smluvních : **Radovan Karola, starosta**

IČO : 00284718

Zhotovitel : **TECH-VOLT, s.r.o.**
Sídlo : Břest 47, 768 23 Břest

Zástupce
Ve věcech smluvních : **Pavlem Pospíšilem , jednatelem společnosti**
Ve věcech technických : **Ing. Petr Orsava**

IČO : 05278856
DIČ : CZ05278856

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov smlouvy nebo obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

2) Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou za níže stanovených podmínek zavazuje provést stavební úpravy učeben v 2.NP, jídelny a chodby v objektu ZŠ Zádveřice dle cenové nabídky ze dne 10.04. 2020.

- 2.1) Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, uvedené v bodě 3) této smlouvy.
- 2.2) Provedením díla - montáže – se rozumí úplné, funkční provedení všech činností souvisejících s realizací předmětu smlouvy dle položkového rozpočtu.

3) Doba provedení díla

3.1) Zahájení prací: 16.04.2020

3.2) Ukončení prací: 30.06.2020

3.3) Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před termínem dokončení díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit, pokud to nebude v rozporu s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci.

3.4) Termín ukončení prací bude prodloužen o případné zdržení vlivem nepřipravenosti místa k montáži dle technologického postupu a pozdních dodávek materiálů.

4) Cena díla

4.1) Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a je cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Celková cena bez DPH 581 815,- Kč
Celková cena včetně DPH 21% 703 996,15,- Kč

Slovy: ...SEDMSETTŘITISÍCDEVĚTSETDEVADESÁTŠESTKORUNAPATNÁCTHALÉŘŮ

4.2) Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracované cenové nabídky.

4.3) Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. .

4.4). Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:

-pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;

- pokud objednatel požaduje práce, které nejsou obsaženy v předmětu díla

- pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla

-pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

- pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem

4.5). Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení.

4.6) Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 7 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem.

4.7) Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.

5) Platební podmínky

5.1) Splatnost faktur: 30 dnů.

- obchodní jméno a adresu zhotovitele
- daňové a identifikační číslo zhotovitele a jeho bankovní spojení
- podepsané prohlášení objednatele o zařazení předmětu realizace do nižší sazby DPH (na bytové účely)
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- datum vystavení a lhůtu splatnosti
- účtovanou částku ve členění: cena bez DPH, DPH a včetně DPH

6) Provedení a předání díla

6.1) Zhotovitel předá objednateli dílo na místě samém. Z předání díla bude proveden zápis, v němž bude uveden termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, konečná cena díla včetně případných dodatků smlouvy a prohlášení objednatele, že dílo přejímá.

7) Záruka

7.1) Zhotovitel poskytne záruku na předmět díla v rozsahu smlouvy v délce 24 měsíců od data převzetí díla objednatelem.

7.2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

8) Způsob uplatnění reklamace

8.1) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

Objednatel je oprávněn požadovat:

- a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění.
- b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

8.2) Právo objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud objednatel neoznámí vady díla:

- a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjištěno.
- b) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však dokonce záruční doby.

8.3) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uzná či nikoli. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady.

8.4) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna do 45 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

8.5) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havarii) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

9) Vlastnictví díla

9.1) Objednatel nabývá vlastnické právo k dodanému předmětu díla okamžikem úplného zaplacení díla.

10) Sankce za neplnění smluvních povinností

10.1) V případě nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu je zhotovitel oprávněn vymáhat po objednavateli vedle fakturované částky i úrok z prodlení ve výši 0,5% celkové sjednané ceny díla včetně DPH, za každý den prodlení počínaje dnem splatnosti faktury do zaplacení.

10.2) Je-li zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat dílo uvedené v čl. 2. v termínu uvedeném v čl. 3. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč, za každý započatý den prodlení.

10.5) Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (příp. vad) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu za každý den prodlení.

11) Závěrečná ustanovení

- 11.1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
11.2) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu, jedno vyhotovení obdrží objednavatel a jedno zhotovitel.
11.3) Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla zhotovitele.
11.4) Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

Příloha:

Cenová nabídka ze dne 10.04.2020

V Břestě dne 22. 4. 2020


OBEC
ZÁDVEŘICE-RAKOVA
763 12 VIZOVICE
okr. ZLÍN

.....
Objednatel

Radovan Karola, starosta

TECH-VOLT, s.r.o.
Břest 47, 768 23 Břest
IČO: 05278856

-5-


.....
Zhotovitel

Pavel Pospíšil / jednatel

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | | |
|----------------------|---------------------|--|-----------------|--------|
| Rozpočet | 2 | Stav. úpravy učeben v 2.NP, jídelny | JKSO | |
| Objekt | Název objektu | | SKP | |
| 01 | ZS Zádveřice | | Měrná jednotka | |
| Stavba | Název stavby | | Počet jednotek | 0 |
| 200203 | ZS Zádveřice | | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | 0 | | | |
| Objednatel | | | | |
| Dodavatel | | | Zakázkové číslo | 200203 |
| Rozpočtoval | | | Počet listů | |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
|-----------------------------|---------|----------------------------|---|
| HSV celkem | 92 187 | Ztižené výrobní podmínky | 0 |
| Z PSV celkem | 313 019 | Oborová přírážka | 0 |
| R M práce celkem | 165 359 | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| N M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| ZRN celkem | 570 565 | Zařízení staveniště | 0 |
| | | Provoz investora | 0 |
| HZS | 11 250 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| ZRN+HZS | 581 815 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | 581 815 | Ostatní náklady celkem | 0 |

| Vypracoval | | Za zhotovitele | Za objednatele |
|------------------------------|--------|--------------------------|----------------------|
| Jméno : Ing. Petr Orsava | | Jméno : Ing. Petr Orsava | Jméno : |
| Datum : 10. 4. 2020 | | Datum : 10.4. 2020 | Datum : |
| Podpis : | | Podpis: | Podpis: |
| Základ pro DPH | 21,0 % | | 581 815,00 Kč |
| DPH | 21,0 % | | 122 181,15 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 % | | 0,00 Kč |
| DPH | 0,0 % | | 0,00 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | 703 996,15 Kč |

Poznámka :

TECH-VOLT, s.r.o.
 Břest 47, 768 23 Břest
 IČO: 05278856

-5-



Stavba : 200203 ZŠ Zádveřice
Objekt : 01 ZŠ Zádveřice

Rozpočet : 2
Stav. úpravy učeben v 2.NP, jídelny, chd

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|---------------------------------|---------------|----------------|----------|----------------|---------------|
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | 17 942 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 Úpravy povrchů vnitřní | 68 596 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 5 649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 730 Ústřední vytápění | 0 | 89 392 | 0 | 0 | 11 250 |
| 7631 Konstrukce sádkartonové | 0 | 156 508 | 0 | 0 | 0 |
| 781 Obklady keramické | 0 | 4 440 | 0 | 0 | 0 |
| 784 Malby | 0 | 62 679 | 0 | 0 | 0 |
| M21 Elektromontáže | 0 | 0 | 0 | 165 359 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 92 187 | 313 019 | 0 | 165 359 | 11 250 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | 405 206 | 0 |
| Oborová přírážka | 0 | 0,0 | 405 206 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | 405 206 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | 405 206 | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | 570 565 | 0 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | 570 565 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | 570 565 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0,0 | 570 565 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|---------------------|---|
| Stavba : | 200203 ZS Zádveřice | Rozpočet: 2 |
| Objekt : | 01 ZS Zádveřice | Stav. úpravy učeben v 2.NP, jídelny, chodby |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|---|-----|----------|------------|-------------------|
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | |
| 1 | 342255022RT1 | Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 75 mm | m2 | 18,90 | 635,00 | 12 001,50 |
| 2 | 001 | SDK předstěna - zakrytí potrubí topení | m2 | 7,92 | 750,00 | 5 940,00 |
| | | Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | 17 941,50 |
| Díl: 61 | | Upravy povrchů vnitřní | | | | |
| 3 | 612403399R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou | m2 | 15,08 | 285,00 | 4 297,80 |
| 4 | 612473182R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková | m2 | 126,21 | 265,00 | 33 444,33 |
| 5 | 612481118U00 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 109,29 | 210,00 | 22 949,85 |
| 6 | 6299910d | Zakrytí výplní otvorů fólií a podlahy geotextilií | m2 | 225,83 | 35,00 | 7 904,05 |
| | | Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní | | | | 68 596,03 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | |
| 7 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 5,95 | 950,00 | 5 649,48 |
| | | Celkem za 99 Staveništní přesun hmot | | | | 5 649,48 |
| Díl: 730 | | Ústřední vytápění | | | | |
| 8 | 733121121 | Demontáž potrubí a otopných těles | mb | 55,00 | 55,00 | 3 025,00 |
| 9 | 733223203U00 | Potrubí Cu tvrdé-tvrde pájení do D 18 | m | 55,00 | 345,00 | 18 975,00 |
| 10 | 734221682U00 | Termostatická hlavice | kus | 12,00 | 450,00 | 5 400,00 |
| 11 | 734261406 | Rohový ventil s rohovým šroubením | kus | 12,00 | 650,00 | 7 800,00 |
| 12 | 735156564R00 | Otopná tělesa panelová Radik Klasik 21 600/ 800 | kus | 1,00 | 3 900,00 | 3 900,00 |
| 13 | 735156565R00 | Otopná tělesa panelová Radik Klasik 21 600/ 900 | kus | 1,00 | 4 100,00 | 4 100,00 |
| 14 | 735156670R00 | Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 600/1800 | kus | 10,00 | 4 500,00 | 45 000,00 |
| 15 | 998735103R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m | t | 0,79 | 1 500,00 | 1 192,11 |
| 16 | HZS | Práce mimo ceník, napojení, doregulování, prostup stropem, prostupy stěnou | hod | 25,00 | 450,00 | 11 250,00 |
| | | Celkem za 730 Ústřední vytápění | | | | 100 642,11 |
| Díl: 7631 | | Konstrukce sádrokartonové | | | | |
| 17 | 767586201RU1 | Podhledy Minerální, desky minerální, 60 x 60 cm závěsy kotvené do stropních trámů | m2 | 180,67 | 750,00 | 135 504,38 |
| 18 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 180,67 | 75,00 | 13 550,44 |
| 19 | 998767202R00 | Přesun hmot pro konstrukce sádr., výšky do 12 m | % | 1 490,55 | 5,00 | 7 452,74 |
| | | Celkem za 7631 Konstrukce sádrokartonové | | | | 156 507,55 |
| Díl: 781 | | Obklady keramické | | | | |
| 20 | 781414113U00 | Mtž obklad pórov flex lep -35ks/m2 | m2 | 3,20 | 650,00 | 2 080,00 |
| 21 | 781419191U00 | Přípl obklad pórov plocha -10m2 | m2 | 3,20 | 50,00 | 160,00 |
| 22 | PC.35 | Obklad | m2 | 4,00 | 550,00 | 2 200,00 |
| | | Celkem za 781 Obklady keramické | | | | 4 440,00 |
| Díl: 784 | | Malby | | | | |
| 23 | 784131101R00 | Penetrace podkladu nátěrem | m2 | 508,08 | 25,00 | 12 701,94 |
| 24 | 784195212R00 | Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x | m2 | 508,08 | 78,00 | 39 630,05 |
| 25 | 78440280d | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m několikanásobná vrstva | m2 | 81,03 | 65,00 | 5 266,63 |
| 26 | 784499906R00 | Oprava, příplatek za malbu na omítkách hladkých | m2 | 508,08 | 10,00 | 5 080,78 |
| | | Celkem za 784 Malby | | | | 62 679,38 |
| Díl: M21 | | Elektromontáže | | | | |
| 27 | 210200042RT1 | Elektroinstalace učeben, jídelna, včetně nové kabel viz příloha rozpočtu | kpl | 1,00 | 165 359,00 | 165 359,00 |
| | | Celkem za M21 Elektromontáže | | | | 165 359,00 |

VCP 2.NP učebny 1 a 2 + jídelna 24_03_2020
Elektromontáže - Zásuvkové a světelné elektroinstalace

Elektroinstalace učebna č.1 v 2.np : nové osvětlení - dodávka a montáž

| Popis položky | Počet MJ | cena mat./MJ | cena mat./celk | cena práce/MJ | cena práce/celk. | Celkem |
|---|----------|--------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
| Kabel CYKY-J 3x1,5 | 65 m | 15,00 | 975,00 | 25,00 | 1625,00 | 2 600,00 Kč |
| Svítilno OFICCE LED 40W 60X60 / UGR | 16 ks | 1550,00 | 24800,00 | 195,00 | 3120,00 | 27 920,00 Kč |
| Svítilno směrové AREL LED 40W | 2 ks | 1750,00 | 3500,00 | 195,00 | 390,00 | 3 890,00 Kč |
| EKO poplatek za nová svítidla | 18 ks | 8,40 | 151,20 | 0,00 | 0,00 | 151,20 Kč |
| Demontáž stávajícího osvětlení | 1 kpl | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2 500,00 Kč |
| Drobný materiál : spojovací krabice,svorky,upevň.prostředky | 1 kpl | 600,00 | 600,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1 600,00 Kč |
| Pomocné práce : napojení nové instalace osvětlení na stávající obvody | 1 kpl | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2 000,00 Kč |
| Celkem | | | | | | 40 661 Kč |

Elektroinstalace učebna č.1 v 2.np : úprava instalací - dodávka a montáž

| Popis položky | Počet MJ | cena mat./MJ | cena mat./celk | cena práce/MJ | cena práce/celk. | Celkem |
|---|----------|--------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
| Kabel CYKY-J 3x2,5 | 40 m | 22,00 | 880,00 | 25,00 | 1000,00 | 1 880,00 Kč |
| Kabel CYKY-J 3x1,5 | 15 m | 15,00 | 225,00 | 25,00 | 375,00 | 600,00 Kč |
| Kabel datový - UTP 4x2x0,5 cat.5 | 50 m | 9,00 | 450,00 | 19,00 | 950,00 | 1 400,00 Kč |
| Krabice KU68 | 20 ks | 15,90 | 318,00 | 69,00 | 1380,00 | 1 698,00 Kč |
| Strojek Vypínače č.5 IP20 - pod omítku | 2 ks | 185,00 | 370,00 | 79,00 | 158,00 | 528,00 Kč |
| Zásuvka 230V IP20 - pod omítku | 8 ks | 145,00 | 1160,00 | 85,00 | 680,00 | 1 840,00 Kč |
| Zásuvka datová 2xRJ45 cat.5 - pod omítku | 4 ks | 355,00 | 1420,00 | 160,00 | 640,00 | 2 060,00 Kč |
| Kryt vypínače - půlený | 2 ks | 48,00 | 96,00 | 8,00 | 16,00 | 112,00 Kč |
| Rámeček - přístrojový | 14 ks | 24,00 | 336,00 | 8,00 | 112,00 | 448,00 Kč |
| Trubka ohebná FX20 | 30 m | 10,00 | 300,00 | 16,00 | 480,00 | 780,00 Kč |
| Demontáž stávajících instalací , odpojení , zajištění | 1 kpl | 500,00 | 500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 3 000,00 Kč |
| Drobný materiál : spojovací krabice,svorky,upevň.prostředky,sádra | 1 kpl | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 Kč |
| Pomocné práce : vysekání drážek , průrazy | 1 kpl | 0,00 | 0,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4 500,00 Kč |
| Pomocné práce : napojení nových instalací na stávající rozvody | 1 kpl | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1 500,00 Kč |
| Celkem | | | | | | 21 346 Kč |

Elektroinstalace učebna č.2 v 2.np : nové osvětlení - dodávka a montáž

| Popis položky | Počet MJ | cena mat./MJ | cena mat./celk | cena práce/MJ | cena práce/celk. | Celkem |
|---|----------|--------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
| Kabel CYKY-J 3x1,5 | 50 m | 15,00 | 750,00 | 25,00 | 1250,00 | 2 000,00 Kč |
| Svítilno OFICCE LED 40W 60X60 / UGR | 15 ks | 1550,00 | 23250,00 | 195,00 | 2925,00 | 26 175,00 Kč |
| Svítilno směrové AREL LED 40W | 2 ks | 1750,00 | 3500,00 | 195,00 | 390,00 | 3 890,00 Kč |
| EKO poplatek za nová svítidla | 17 ks | 8,40 | 142,80 | 0,00 | 0,00 | 142,80 Kč |
| Demontáž stávajícího osvětlení | 1 kpl | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 Kč |
| Drobný materiál : spojovací krabice,svorky,upevň.prostředky | 1 kpl | 600,00 | 600,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1 600,00 Kč |
| Pomocné práce : napojení nové instalace osvětlení na stávající obvody | 1 kpl | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2 000,00 Kč |
| Celkem | | | | | | 36 758 Kč |

Elektroinstalace učebna č.2 v 2.np : úprava instalací - dodávka a montáž

| Popis položky | Počet MJ | cena mat./MJ | cena mat./celk | cena práce/MJ | cena práce/celk. | Celkem |
|---|----------|--------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
| Kabel CYKY-J 3x2,5 | 50 m | 22,00 | 1100,00 | 25,00 | 1250,00 | 2 350,00 Kč |
| Kabel CYKY-J 3x1,5 | 20 m | 15,00 | 300,00 | 25,00 | 500,00 | 800,00 Kč |
| Kabel datový - UTP 4x2x0,5 cat.5 | 60 m | 9,00 | 540,00 | 19,00 | 1140,00 | 1 680,00 Kč |
| Krabice KU68 | 20 ks | 15,90 | 318,00 | 69,00 | 1380,00 | 1 698,00 Kč |
| Strojek Vypínače č.5 IP20 - pod omítku | 2 ks | 185,00 | 370,00 | 79,00 | 158,00 | 528,00 Kč |
| Zásuvka 230V IP20 - pod omítku | 7 ks | 145,00 | 1015,00 | 85,00 | 595,00 | 1 610,00 Kč |
| Zásuvka datová 2xRJ45 cat.5 - pod omítku | 5 ks | 355,00 | 1775,00 | 160,00 | 800,00 | 2 575,00 Kč |
| Kryt vypínače - půlený | 2 ks | 48,00 | 96,00 | 8,00 | 16,00 | 112,00 Kč |
| Rámeček - přístrojový | 14 ks | 24,00 | 336,00 | 8,00 | 112,00 | 448,00 Kč |
| Trubka ohebná FX20 | 40 m | 10,00 | 400,00 | 16,00 | 640,00 | 1 040,00 Kč |
| Demontáž stávajících instalací , odpojení , zajištění | 1 kpl | 500,00 | 500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 3 000,00 Kč |
| Drobný materiál : spojovací krabice,svorky,upevň.prostředky,sádra | 1 kpl | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 Kč |
| Pomocné práce : vysekání drážek , průrazy | 1 kpl | 0,00 | 0,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4 500,00 Kč |
| Pomocné práce : napojení nových instalací na stávající rozvody | 1 kpl | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1 500,00 Kč |
| Celkem | | | | | | 22 841 Kč |

Elektroinstalace jídelny : nové osvětlení - dodávka a montáž

| Popis položky | Počet MJ | cena mat./MJ | cena mat./celk | cena práce/MJ | cena práce/celk. | Celkem |
|---|----------|--------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
| Kabel CYKY-J 3x1,5 | 50 m | 15,00 | 750,00 | 25,00 | 1250,00 | 2 000,00 Kč |
| Svítilno OFICCE LED 40W 60X60 / UGR | 9 ks | 1550,00 | 13950,00 | 195,00 | 1755,00 | 15 705,00 Kč |
| EKO poplatek za nová svítidla | 9 ks | 8,40 | 75,60 | 0,00 | 0,00 | 75,60 Kč |
| Demontáž stávajícího osvětlení | 1 kpl | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1 500,00 Kč |
| Drobný materiál : spojovací krabice,svorky,upevň.prostředky | 1 kpl | 500,00 | 500,00 | 800,00 | 800,00 | 1 300,00 Kč |
| Pomocné práce : napojení nové instalace osvětlení na stávající obvody | 1 kpl | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1 000,00 Kč |
| Celkem | | | | | | 21 581 Kč |

Elektroinstalace jídelny : úprava zásuvkových instalací - dodávka a montáž

| Popis položky | Počet MJ | cena mat./MJ | cena mat./celk | cena práce/MJ | cena práce/celk. | Celkem |
|--|----------|--------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
| Kabel CYKY-J 3x2,5 | 40 m | 22,00 | 880,00 | 25,00 | 1000,00 | 1 880,00 Kč |
| Kabel CYKY-J 3x1,5 | 30 m | 15,00 | 450,00 | 25,00 | 750,00 | 1 200,00 Kč |
| Doplnění jističů pro nové okruhy 3x | 1 kpl | 550,00 | 550,00 | 450,00 | 450,00 | 1 000,00 Kč |
| Krabice KU68 | 5 ks | 15,90 | 79,50 | 69,00 | 345,00 | 424,50 Kč |
| Strojek Vypínače č.5 IP20 - pod omítku | 1 ks | 185,00 | 185,00 | 79,00 | 79,00 | 264,00 Kč |
| Zásuvka 230V IP44 | 4 ks | 165,00 | 660,00 | 90,00 | 360,00 | 1 020,00 Kč |
| Kryt vypínače - půlený | 1 ks | 48,00 | 48,00 | 8,00 | 8,00 | 56,00 Kč |
| Rámeček - přístrojový | 4 ks | 24,00 | 96,00 | 8,00 | 32,00 | 128,00 Kč |
| Demontáž stávajících instalací , odpojení , zajištění | 1 kpl | 500,00 | 500,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1 700,00 Kč |
| Drobný materiál : spojovací krabice,svorky,upevň.prostředky,sádra | 1 kpl | 500,00 | 500,00 | 800,00 | 800,00 | 1 300,00 Kč |
| Pomocné práce : vysekání drážek , průrazy | 1 kpl | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2 500,00 Kč |
| Pomocné práce : napojení nové instalace zásuvek do stávajícího rozvaděče | 1 kpl | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1 000,00 Kč |
| Celkem | | | | | | 12 473 Kč |

Ostatní

| Popis položky | Počet MJ | cena mat./MJ | cena mat./celk | cena práce/MJ | cena práce/celk. | Celkem |
|---|----------|--------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Výchozí revize včetně provozní dokumentace - část - instalace a výměna osvětlení v 2.np | 1 kpl | 0,00 | 0,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2 800,00 Kč |
| Výchozí revize včetně provozní dokumentace - část - instalace a osvětlení jídelny | 1 kpl | 0,00 | 0,00 | 2300,00 | 2300,00 | 2 300,00 Kč |
| Doprava a režie - instalace v 2.np | 1 kpl | 2500,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 Kč |
| Doprava a režie - instalace a osvětlení jídelny | 1 kpl | 2100,00 | 2100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 Kč |
| Celkem | | | | | | 9 700 Kč |

Rekapitulace**Dodávka a montáže :**

| | |
|---|-------------------|
| Elektroinstalace třída č.1 v 2.np : nové osvětlení - dodávka a montáž | 40 661 Kč |
| Elektroinstalace učebna č.1 v 2.np : úprava instalací - dodávka a montáž | 21 346 Kč |
| Elektroinstalace třída č.2 v 2.np : nové osvětlení - dodávka a montáž | 36 758 Kč |
| Elektroinstalace učebna č.2 v 2.np : úprava instalací - dodávka a montáž | 22 841 Kč |
| Elektroinstalace jídelny : nové osvětlení - dodávka a montáž | 21 581 Kč |
| Elektroinstalace jídelny : úprava zásuvkových instalací - dodávka a montáž | 12 473 Kč |
| Ostatní | 9 700 Kč |
| Celkem bez DPH : | 165 359 Kč |

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

Smluvní strany

Objednatel: Obec Zádveřice - Raková

se sídlem: 763 12 Vizovice, Zádveřice 460

IČ:00284718

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: **6124661/0100**

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních: Ing.Radovan Karola, starosta

Zhotovitel: TECH-VOLT s.r.ó.

768 23 Břest 188

IČO: 05278856

DIČ: CZ05278856

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 275946479/0300

Zastoupený ve věcech smluvních: Pavlem Pospíšilem, jednatelem

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Petrem Orsavou

1. Dodatkem č. 2 se na základě vzájemné dohody smluvních stran mění :

- Číslo popisné u zhotovitele stavby: namísto č.p. 188 je **č.p.47**
- článek IV. smlouvy o dílo a to v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek, jedná se o nepodstatnou změnu. Cena díla se mění na základě položkového rozpočtu víceprací a méněpráce, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako přílohy č.1

IV.Cena za dílo

| | |
|--|------------------|
| Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH : | 5 751 610,33, Kč |
| DPH 21% | 1 207 838,17 Kč |
| Cena díla včetně DPH: | 6 959 448,50 Kč |

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH: | 6 079 598,33 Kč |
| DPH 21% | 1 276 715,65 Kč |
| Nová cena včetně DPH: | 7 356 313,98 Kč |

Méněpráce v Kč bez DPH - 1 199 582,48 Kč
Vícepráce v Kč bez DPH 1 348 608,63 Kč

Cena díla dle dodatku č.2 bez DPH: 6 228 624,48 Kč
DPH 21% 1 308 011,14 Kč
Nová cena včetně DPH: 7 536 635,62 Kč

2. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Zádveřicích dne: 20.4.2020

V Břestu dne: 20.4.2020


.....
OBEC
ZÁDVEŘICE-RAKOVA
763 12 VIZOVICE
okr ZLÍN

za objednatele

TECH-VOLT, s.r.o.
Břest 47, 768 23 Břest
IČO: 05278856


.....
-5-
za zhotovitele

CELKOVÁ REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

Stavba: Rekonstrukce staré základní školy

Místo: Základní škola Zádveřice-Raková-Rekonstrukce sprch

Investor: Obec Zádveřice-Raková

Datum: 15.4.2020

Zhotovitel: TECH-VOLT, s.r.o.

| Kód | Cena bez DpH |
|--------------------------------------|-------------------|
| Náklady stavby celkem s DPH | 180 321,64 |
| DPH 21% | 31 295,49 |
| Náklady stavby celkem bez DPH | 149 026,15 |
| 1 Méně práce rekapitulace | -1 199 582,48 |
| 2 Více práce rekapitulace | 1 348 608,63 |

TECH-VOLT, s.r.o.

Břest 47, 768 23 Břest

IČO: 05278856

-5-



Měně práce REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce staré základní školy

Místo: Základní škola Zádveřice-Raková-Rekonstrukce sprch

Investor: Obec Zádveřice-Raková

Datum: 15.4.2020

Zhotovitel: TECH-VOLT, s.r.o.

| Kód | | Cena bez DpH |
|------|---|---------------------|
| | Náklady stavby celkem s DPH | 1 451 494,80 |
| | DPH 21% | 251 912,32 |
| | Náklady stavby celkem bez DPH | 1 199 582,48 |
| 1510 | Stavební část - Rekonstrukce části budovy | 741 175,93 |
| 1500 | ZTI | 154 359,55 |
| 1503 | Topení | 29 260,00 |
| 1506 | Silnoproudá elektrotechnika | 86 337,00 |
| 1507 | Vzduchotechnika | 188 450,00 |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady | 0,00 |

VÍCEPRÁCE REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: Rekonstrukce staré základní školy

Místo: Základní škola Zádveřice-Raková-Rekonstrukce sprch

Investor: Obec Zádveřice-Raková

Datum: 15.4.2020

Zhotovitel: TECH-VOLT, s.r.o.

| Kód | | Cena bez DpH |
|------|---|---------------------|
| | Náklady stavby celkem s DPH | 1 631 816,44 |
| | DPH 21% | 283 207,81 |
| | Náklady stavby celkem bez DPH | 1 348 608,63 |
| 1510 | Stavební část - Rekonstrukce části budovy | 1 023 590,24 |
| 1500 | ZTI | 194 074,29 |
| 1503 | Topení | 28 560,00 |
| 1506 | Silnoproudá elektrotechnika | 102 384,10 |
| 1507 | Vzduchotechnika | 0,00 |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady | 0,00 |



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| Rozpočet | 1 | Změny - stavební práce | JKSO |
| Objekt | Název objektu | | SKP |
| 01 | ZS Zádveřice | | Měrná jednotka |
| Stavba | Název stavby | | Počet jednotek 0 |
| 200203 | ZS Zádveřice | | Náklady na m.j. 0 |
| Projektant | | | Typ rozpočtu |
| Zpracovatel projektu | 0 | | |
| Objednatel | | | |
| Dodavatel | | | Zakázkové číslo 200203 |
| Rozpočtoval | | | Počet listů |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
|------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | HSV celkem | 781 831,19 | Ztížené výrobní podmínky 0 |
| Z | PSV celkem | 241 759,05 | Oborová přírážka 0 |
| R | M práce celkem | 0,00 | Přesun stavebních kapacit 0 |
| N | M dodávky celkem | 0,00 | Mimostaveništní doprava 0 |
| ZRN | celkem | 1 023 590,24 | Zařízení staveniště 0 |
| | | | Provoz investora 0 |
| HZS | | 0,00 | Kompletační činnost (IČD) 0 |
| ZRN+HZS | | 1 023 590,24 | Ostatní náklady neuvedené 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | 1 023 590,24 | Ostatní náklady celkem 0 |
| Vypracoval | | Za zhotovitele | |
| Jméno : | | Jméno : | |
| Datum : | | Datum : | |
| Podpis : | | Podpis : | |
| | | Za objednatele | |
| | | Jméno : | |
| | | Datum : | |
| | | Podpis : | |
| Základ pro DPH | 21,0 % | | 1 023 590,24 Kč |
| DPH | 21,0 % | | 214 953,95 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 % | | 0,00 Kč |
| DPH | 0,0 % | | 0,00 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | 1 238 544,19 Kč |

Poznámka :

TECH-VOLT, s.r.o.
 Břest 47, 768 23 Břest
 IČO: 05278856

-5-

Stavba : 200203 ZS Zádveřice
Objekt : 01 ZS Zádveřice

Rozpočet : 1
Změny - stavební práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | 103 707,68 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 61 Úpravy povrchů vnitřní | 78 914,33 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 62 Úpravy povrchů vnější | 112 501,35 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce | 75 718,90 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 64 Výplně otvorů | 7 194,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 94 Lešení a stavební výtahy | 41 312,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 96 Bourání konstrukcí | 305 765,02 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 56 717,42 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 764 Konstrukce klempířské | 0,00 | 26 010,00 | 0 | 0 | 0 |
| 766 Konstrukce truhlářské | 0,00 | 37 750,00 | 0 | 0 | 0 |
| 767 Konstrukce zámečnické | 0,00 | 68 304,38 | 0 | 0 | 0 |
| 769 Otvorové prvky z plastu | 0,00 | 11 580,00 | 0 | 0 | 0 |
| 771 Podlahy z dlaždic a obklady | 0,00 | 32 850,22 | 0 | 0 | 0 |
| 781 Obklady keramické | 0,00 | 41 251,16 | 0 | 0 | 0 |
| 783 Nátěry | 0,00 | 5 820,62 | 0 | 0 | 0 |
| 784 Malby | 0,00 | 18 192,69 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 781 831,19 | 241 759,05 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------------|----|-----|--------------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | 1 023 590,24 | 0 |
| Oborová přírážka | 0 | 0,0 | 1 023 590,24 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | 1 023 590,24 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | 1 023 590,24 | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | 1 023 590,24 | 0 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | 1 023 590,24 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | 1 023 590,24 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0,0 | 1 023 590,24 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|---------------------|------------------------|
| Stavba : | 200203 ZS Zádveřice | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | 01 ZŠ Zádveřice | Změny - stavební práce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|---|-----|----------|-----------|-------------------|
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | |
| 1 | 310238211RTd | Provedení vyzdívek s použitím suché maltové směsi | m3 | 2,36 | 5 900,00 | 13 947,60 |
| 2 | 317121251RT3 | Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh včetně dodávky RZP 3/10 179 x 14 x 14 cm | kus | 2,00 | 1 250,00 | 2 500,00 |
| 3 | 342261112RXX | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky standard tl. 12,5 mm. bez izolace | m2 | 33,43 | 811,00 | 27 107,68 |
| 4 | 346234311R00 | Zazdívká rýh 15 x 30 cm | m | 151,90 | 396,00 | 60 152,40 |
| Celkem za | | 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | 103 707,68 |
| Díl: 61 | | Upřiny povrchů vnitřní | | | | |
| 5 | 612481118U00 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 370,98 | 210,00 | 77 906,33 |
| 6 | 621421131R0a | Omitka vnitř stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 | m2 | 2,80 | 360,00 | 1 008,00 |
| Celkem za | | 61 Upřiny povrchů vnitřní | | | | 78 914,33 |
| Díl: 62 | | Upřiny povrchů vnější | | | | |
| 7 | 210 01-0005. | Trubka ohebná pod omítkou, vnější průměr 40 mm včetně dodávky Super Monoflex - pro rozvody | m | 48,70 | 76,50 | 3 725,55 |
| 8 | 62232111a | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 23,40 | 290,00 | 6 786,00 |
| 9 | 622461155R00 | Omitka vnější stěn , složitost 6 římsa oprava | m2 | 57,60 | 1 663,00 | 95 788,80 |
| 10 | 625990000R00 | Obklad vnějších konstrukcí polystyrenem tvrzeným tl. 50 mm | m2 | 23,40 | 265,00 | 6 201,00 |
| Celkem za | | 62 Upřiny povrchů vnější | | | | 112 501,35 |
| Díl: 63 | | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | |
| 11 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 8,48 | 1 138,00 | 9 646,83 |
| 12 | 273362021R00 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI | t | 0,04 | 35 410,00 | 1 419,94 |
| 13 | 380932213R00 | Vlepení výztuže D 8, beton, malta POXY | m | 12,15 | 308,00 | 3 742,20 |
| 14 | 631311131R00 | Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm | m3 | 6,68 | 3 875,00 | 25 878,41 |
| 15 | 632 419106 | Samonivelač. stěrka BASF, ruční zpracování tl.6 mm | m2 | 91,10 | 381,00 | 34 709,10 |
| 16 | 711111011RZ1 | Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.susp. za stud. 1x nátěr - včetně dodávky asfaltové suspenze SA | m2 | 8,46 | 38,10 | 322,42 |
| Celkem za | | 63 Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 75 718,90 |
| Díl: 64 | | Výplně otvorů | | | | |
| 17 | 642942111RT2 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 60 x 197 x 11 cm | kus | 1,00 | 1 962,00 | 1 962,00 |
| 18 | 642942212RT2 | Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm včetně dodávky zárubně CgH 60/100 | kus | 3,00 | 1 744,00 | 5 232,00 |
| Celkem za | | 64 Výplně otvorů | | | | 7 194,00 |
| Díl: 94 | | Lešení a stavební výtahy | | | | |
| 19 | 941111232U00 | Přípl ZKD den lešení k 94111-1132 | m2 | 855,00 | 35,00 | 29 925,00 |
| 20 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 91,10 | 125,00 | 11 387,50 |
| Celkem za | | 94 Lešení a stavební výtahy | | | | 41 312,50 |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | |
| 21 | 120901121R00 | Bourání konstrukcí z prostého betonu | m3 | 6,60 | 6 700,00 | 44 242,11 |
| 22 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v horně tř. 3 | m3 | 13,26 | 1 273,00 | 16 876,16 |
| 23 | 962023491R00 | Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MC | m3 | 1,24 | 980,00 | 1 211,28 |
| 24 | 962032241a | Bourání zdiva z cihel pálených na MC | m3 | 0,88 | 3 500,00 | 3 087,00 |
| 25 | 967031142R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MC | m2 | 1,80 | 199,00 | 358,20 |
| 26 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1,60 | 379,50 | 607,20 |
| 27 | 97003103d | Vrtání do zdiva cihelného d 35-39 mm zdivo tl. přes 600mm | m | 4,60 | 850,00 | 3 910,00 |
| 28 | 974031167R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm | m | 185,60 | 345,00 | 64 032,00 |
| 29 | 978059641U00 | Odsekání a odebrání obkladů, dlažeb | m2 | 23,40 | 110,00 | 2 574,00 |
| 30 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 58,28 | 650,00 | 37 880,87 |
| 31 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 874,17 | 15,90 | 13 899,36 |
| 32 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | t | 58,28 | 317,50 | 18 503,35 |
| 33 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | t | 233,11 | 35,40 | 8 252,20 |
| 34 | 979999996R00 | Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot | t | 58,28 | 1 550,00 | 90 331,29 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|---------------------|------------------------|
| Stavba : | 200203 ZŠ Zádveřice | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | 01 ZŠ Zádveřice | Změny - stavební práce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-----------------|------------------|--|-----|----------|-----------|-------------------|
| | Celkem za | 96 Bourání konstrukcí | | | | 305 765,02 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | |
| 35 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 59,70 | 950,00 | 56 717,42 |
| | Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot | | | | 56 717,42 |
| Díl: 764 | | Konstrukce klempířské | | | | |
| 36 | 764430310RT2 | Oplechování zdí včetně rohů z Al, rš 250 mm nalepení | m | 61,20 | 425,00 | 26 010,00 |
| | Celkem za | 764 Konstrukce klempířské | | | | 26 010,00 |
| Díl: 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | |
| 37 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m | kus | 1,00 | 550,00 | 550,00 |
| 38 | 61161 | Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 60x197 bílé | kus | 5,00 | 2 500,00 | 12 500,00 |
| 39 | 61162 | Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 bílé | kus | 4,00 | 2 500,00 | 10 000,00 |
| 40 | 61163 | Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 90x197 bílé | kus | 2,00 | 2 900,00 | 5 800,00 |
| 41 | 61164 | Dveře vnitřní hladké plně 2kř. 125x197 bílé | kus | 1,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 42 | 61168 | Dělicí stěna mezi dřezy lamino 700/1800 kotvená do stěny | kus | 1,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské | | | | 37 750,00 |
| Díl: 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | |
| 43 | 767586201RU1 | Podhledy Minerální, desky minerální, 60 x 60 cm závěsy kotvené do stropních trámů | m2 | 91,07 | 750,00 | 68 304,38 |
| | Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické | | | | 68 304,38 |
| Díl: 769 | | Otvorové prvky z plastu | | | | |
| 44 | 769000000R00 | Plast. okno dvojsklo 450/450mm, neotvíravé sklepní včetně montáže, dodat. zapravení parapetu | kus | 3,00 | 3 860,00 | 11 580,00 |
| | Celkem za | 769 Otvorové prvky z plastu | | | | 11 580,00 |
| Díl: 771 | | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | |
| 45 | 771574131U00 | Mtž keram režná skluz flex lep -50 | m2 | 12,51 | 650,00 | 8 132,15 |
| 46 | 771579192U00 | Přípl podlaha keram omezený prostor | m2 | 12,51 | 85,00 | 1 063,44 |
| 47 | PC.32 | Dlažba | m2 | 14,33 | 450,00 | 6 447,38 |
| 48 | 998771203R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | % | 156,43 | 110,00 | 17 207,26 |
| | Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady | | | | 32 850,22 |
| Díl: 781 | | Obklady keramické | | | | |
| 49 | 781414113U00 | Mtž obklad pórov flex lep -35ks/m2 | m2 | 16,30 | 650,00 | 10 597,60 |
| 50 | 781419191U00 | Přípl obklad pórov plocha -10m2 | m2 | 16,30 | 15,00 | 244,56 |
| 51 | PC.35 | Obklad | m2 | 18,75 | 550,00 | 10 312,28 |
| 52 | 998781203R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | % | 211,54 | 95,00 | 20 096,72 |
| | Celkem za | 781 Obklady keramické | | | | 41 251,16 |
| Díl: 783 | | Nátěry | | | | |
| 53 | 783602824R00 | Odstranění nátěrů truhlář., dveří výplň.opálením | m2 | 13,43 | 208,00 | 2 793,34 |
| 54 | 783812100R00 | Nátěr stěn místo obkladu | m2 | 31,60 | 95,80 | 3 027,28 |
| | Celkem za | 783 Nátěry | | | | 5 820,62 |
| Díl: 784 | | Malby | | | | |
| 55 | 78440280d | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m několikánásobná vrstva | m2 | 279,89 | 65,00 | 18 192,69 |
| | Celkem za | 784 Malby | | | | 18 192,69 |



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | | |
|----------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------|
| Rozpočet | 1500 | VCP - ZTI | JKSO | |
| Objekt | Název objektu | | SKP | |
| 01 | ZS Zádveřice | | Měrná jednotka | |
| Stavba | Název stavby | | Počet jednotek | 0 |
| 200203 | ZS Zádveřice | | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | 0 | | | |
| Objednatel | | | | |
| Dodavatel | | | Zakázkové číslo | 200203 |
| Rozpočtoval | | | Počet listů | |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
|------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky | 0 |
| Z PSV celkem | 194 074,29 | Oborová přírážka | 0 |
| R M práce celkem | 0,00 | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| N M dodávky celkem | 0,00 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| ZRN celkem | 194 074,29 | Zařízení staveniště | 0 |
| | | Provoz investora | 0 |
| HZS | 0,00 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| ZRN+HZS | 194 074,29 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | 194 074,29 | Ostatní náklady celkem | 0 |
| Vypracoval | | Za zhotovitele | Za objednatele |
| Jméno : | | Jméno : | Jméno : |
| Datum : | | Datum : | Datum : |
| Podpis : | | Podpis: | Podpis: |
| Základ pro DPH | 21,0 % | | 194 074,29 Kč |
| DPH | 21,0 % | | 40 755,60 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 % | | 0,00 Kč |
| DPH | 0,0 % | | 0,00 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | 234 829,89 Kč |

Poznámka :




| | | | |
|----------|---------------------|------------|------|
| Stavba : | 200203 ZS Zádveřice | Rozpočet : | 1500 |
| Objekt : | 01 ZS Zádveřice | VCP - ZTI | |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|-------------------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|
| 721 Vnitřní kanalizace | 0 | 38 424,00 | 0 | 0 | 0 |
| 722 Vnitřní vodovod | 0 | 66 745,29 | 0 | 0 | 0 |
| 725 Zařizovací předměty | 0 | 88 905,00 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 0 | 194 074,29 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------------|----|-----|------------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | 194 074,29 | 0 |
| Oborová přírážka | 0 | 0,0 | 194 074,29 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | 194 074,29 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | 194 074,29 | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | 194 074,29 | 0 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | 194 074,29 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | 194 074,29 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0,0 | 194 074,29 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |



Položkový rozpočet

| | | |
|----------|---------------------|----------------|
| Stavba : | 200203 ZŠ Závěrečné | Rozpočet: 1500 |
| Objekt : | 01 ZŠ Závěrečné | VCP - ZTI |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|--|---------------|---|--------|----------|-----------|------------------|
| Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | | | | |
| 1 | 721140802 | Demontáž potrubí stávajícího | m | 24,00 | 445,00 | 10 680,00 |
| 2 | 721176105R00 | Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm | m | 32,00 | 832,00 | 26 624,00 |
| 3 | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou | m | 32,00 | 35,00 | 1 120,00 |
| Celkem za 721 Vnitřní kanalizace | | | | | | 38 424,00 |
| Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | | | | |
| 4 | 722174022U00 | Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 20 | m | 20,00 | 210,00 | 4 200,00 |
| 5 | 722174023U00 | Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 25 | m | 73,00 | 242,00 | 17 666,00 |
| 6 | 722174024U00 | Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 32 | m | 48,00 | 315,00 | 15 120,00 |
| 7 | 722181211U00 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 22 mm | m | 16,00 | 45,00 | 720,00 |
| 8 | 722181213 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm | m | 53,00 | 55,00 | 2 915,00 |
| 9 | 722181252 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 25mm DN přes 45mm | m | 3,00 | 65,00 | 195,00 |
| 10 | 722190401a | Vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 19,00 | 135,00 | 2 565,00 |
| 11 | 722224115U00 | Kohout plnicí/vypouštěcí G 1/2 PN10 | kus | 7,00 | 350,00 | 2 450,00 |
| 12 | 722239101R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 | kus | 2,00 | 85,00 | 170,00 |
| 13 | 722239102R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 | kus | 28,00 | 107,00 | 2 996,00 |
| 14 | 722239103R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 | kus | 4,00 | 119,00 | 476,00 |
| 15 | 722269111R00 | Montáž vodoměru závitového jednov. suchob. G1/2" | kus | 1,00 | 298,00 | 298,00 |
| 16 | 722290226d | Zkouška tlaku potrubí závitového do DN 50 | m | 141,00 | 45,00 | 6 345,00 |
| 17 | 31945143R | Vsuvka 3/4" mosazné | kus | 1,00 | 45,00 | 45,00 |
| 18 | 31945144d | Vsuvka 1" mosazné | kus | 2,00 | 77,00 | 154,00 |
| 19 | RVTVC-1 | Regulační armatura- TVC DN20 | kus | 1,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |
| 20 | 3194518d | Redukce 1581G 3/4" x 1/2" mosazné | kus | 8,00 | 60,00 | 480,00 |
| 21 | 31945207 | Prodloužení 1530G 15 x 1/2" mosazné | kus | 13,00 | 40,96 | 532,48 |
| 22 | 38821370 | Vodoměr lopatk. na studenou vodu MSD, DN15 | kus | 1,00 | 835,81 | 835,81 |
| 23 | 551100304R | Filtr závitový FIV.08412 mosaz PN 20 FF 1" | kus | 2,00 | 261,00 | 522,00 |
| 24 | 55113420.A | Kohout kulový rohový R782 1" plnoprūt. GIACOMINI | kus | 2,00 | 591,00 | 1 182,00 |
| 25 | 55113432.A | Kohout kulový R910 1/2" plnoprūt. páčka GIACOMINI | kus | 2,00 | 187,00 | 374,00 |
| 26 | 55113433.A | Kohout kulový R910 3/4" plnoprūt. páčka GIACOMINI | kus | 4,00 | 276,00 | 1 104,00 |
| Celkem za 722 Vnitřní vodovod | | | | | | 66 745,29 |
| Díl: | 725 | Zařizovací předměty | | | | |
| 27 | 725014131R00 | Klozet závěsný OLYMP 2064.0 + sedátko, bílý | soubor | 2,00 | 4 500,00 | 9 000,00 |
| 28 | 725019101R00 | Výlevka MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou | kus | 1,00 | 5 770,00 | 5 770,00 |
| 29 | 725111621R00 | Modul-WC geberit | soubor | 2,00 | 7 650,00 | 15 300,00 |
| 30 | 725319201R00 | Montáž ostatních typů dřezů velkokuchyňských | soubor | 1,00 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 31 | 725821312 | DD,VL-Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm | kus | 4,00 | 3 900,00 | 15 600,00 |
| 32 | 55211 | Jednodřez s odkladní plochou 1400/700mm | kus | 1,00 | 23 600,00 | 23 600,00 |
| 33 | 725 534222 | Ohřivač elek. zásob. závěsný DZ Dražice OKCE 50 | soubor | 1,00 | 8 820,00 | 8 820,00 |
| 34 | 725 534223 | Ohřivač elek. zásob. závěsný DZ Dražice OKCE 80 | soubor | 1,00 | 9 565,00 | 9 565,00 |
| Celkem za 725 Zařizovací předměty | | | | | | 88 905,00 |



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------|
| Rozpočet | 1503 | VCP - Topení | JKSO | |
| Objekt | Název objektu | | SKP | |
| 01 | ZS Zádveřice | | Měrná jednotka | |
| Stavba | Název stavby | | Počet jednotek | 0 |
| 200203 | ZS Zádveřice | | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | 0 | | | |
| Objednatel | | | | |
| Dodavatel | | | Zakázkové číslo | 200203 |
| Rozpočtoval | | | Počet listů | |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | | |
|------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Z | HSV celkem | 0 | Ztižené výrobní podmínky | 0 |
| R | PSV celkem | 28 560 | Oborová přírážka | 0 |
| N | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| ZRN | celkem | 28 560 | Zařízení staveniště | 0 |
| | | | Provoz investora | 0 |
| HZS | | 0 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| ZRN+HZS | | 28 560 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | 28 560 | Ostatní náklady celkem | 0 |
| Vypracoval | | Za zhotovitele | | Za objednatele |
| Jméno : | | Jméno : | | Jméno : |
| Datum : | | Datum : | | Datum : |
| Podpis : | | Podpis: | | Podpis: |
| Základ pro DPH | 21,0 | % | | 28 560,00 Kč |
| DPH | 21,0 | % | | 5 997,60 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 | % | | 0,00 Kč |
| DPH | 0,0 | % | | 0,00 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | | 34 557,60 Kč |

Poznámka :



| | | | |
|----------|---------------------|--------------|------|
| Stavba : | 200203 ZŠ Zádveřice | Rozpočet : | 1503 |
| Objekt : | 01 ZŠ Zádveřice | VCP - Topení | |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|----------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|
| 735 Otopná tělesa | 0 | 28 560 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 0 | 28 560 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | 28 560 | 0 |
| Oborová přírážka | 0 | 0,0 | 28 560 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | 28 560 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | 28 560 | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | 28 560 | 0 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | 28 560 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | 28 560 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0,0 | 28 560 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |



Položkový rozpočet

| | | |
|----------|---------------------|----------------|
| Stavba : | 200203 ZŠ Zádveřice | Rozpočet: 1503 |
| Objekt : | 01 ZŠ Zádveřice | VCP - Topení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|---|-----|----------|-----------|------------------|
| Díl: | 735 | Otopná tělesa | | | | |
| 1 | 735156562R00 | Otopná tělesa panelová Radik Klasik 21 600/ 600 | kus | 1,00 | 2 835,00 | 2 835,00 |
| 2 | 735156583R00 | Otopná tělesa panelová Radik Klasik 21 900/ 700 | kus | 1,00 | 3 335,00 | 3 335,00 |
| 3 | 735156586R00 | Otopná tělesa panelová Radik Klasik 21 900/1000 | kus | 1,00 | 4 090,00 | 4 090,00 |
| 4 | 735156647R00 | Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 500/1200 | kus | 1,00 | 3 750,00 | 3 750,00 |
| 5 | 735156666R00 | Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 600/1000 | kus | 1,00 | 3 550,00 | 3 550,00 |
| 6 | 735156670R00 | Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 600/1800 | kus | 2,00 | 5 500,00 | 11 000,00 |
| Celkem za | | 735 Otopná tělesa | | | | 28 560,00 |



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|----------------------|-----------------------------|-----------------|--------|
| Rozpočet | D 1.4. VCP Elektroinstalace | JKSO | |
| Objekt | Název objektu | SKP | |
| 01 | ZŠ Zádveřice | Měrná jednotka | |
| Stavba | Název stavby | Počet jednotek | 0 |
| 200203 | ZŠ Zádveřice | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | 0 | | |
| Objednatel | | | |
| Dodavatel | | Zakázkové číslo | 200203 |
| Rozpočtoval | | Počet listů | |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
|-----------------------------|------------|----------------------------|---|
| HSV celkem | 0 | Ztižené výrobní podmínky | 0 |
| Z PSV celkem | 0 | Oborová přírážka | 0 |
| R M práce celkem | 102 384,10 | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| N M dodávky celkem | 0,00 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| ZRN celkem | 102 384,10 | Zařízení staveniště | 0 |
| | | Provoz investora | 0 |
| HZS | 0,00 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| ZRN+HZS | 102 384,10 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | 102 384,10 | Ostatní náklady celkem | 0 |

| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
|------------------------------|----------------|----------------------|
| Jméno : | Jméno : | Jméno : |
| Datum : | Datum : | Datum : |
| Podpis : | Podpis: | Podpis: |
| Základ pro DPH | 21,0 % | 102 384,10 Kč |
| DPH | 21,0 % | 21 500,66 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 % | 0,00 Kč |
| DPH | 0,0 % | 0,00 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | 123 884,76 Kč |

Poznámka :



| | | | |
|----------|---------------------|----------------------|--------|
| Stavba : | 200203 ZŠ Zádveřice | Rozpočet : | D 1.4. |
| Objekt : | 01 ZŠ Zádveřice | VCP Elektroinstalace | |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|----------------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|
| M74 Elektromontáže | 0 | 0 | 0 | 79 021,60 | 0 |
| M74R1 Rozvaděče RE1 | 0 | 0 | 0 | 9 960,00 | 0 |
| M74R2 Rozvaděč RE2 | 0 | 0 | 0 | 13 402,50 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 0 | 0 | 0 | 102 384,10 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------------|----|-----|------------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| Oborová přírážka | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | 102 384,10 | 0 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | 102 384,10 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | 102 384,10 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0,0 | 102 384,10 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|---------------------|----------------------|
| Stavba : | 200203 ZS Zádveřice | Rozpočet: D 1.4. |
| Objekt : | 01 ZS Zádveřice | VCP Elektroinstalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-------------|------------------|---|-----|----------|-----------|------------------|
| Díl: | M74 | Elektromontáže | | | | |
| 1 | 210111062R00 | Zásuvka domovní nástěnná 16A,380V 3P+N+Z | kus | 1,00 | 242,00 | 242,00 |
| 2 | 740991200 | Demontáže elektroinstalace kompletní zařízení | hod | 32,00 | 350,00 | 11 200,00 |
| 3 | 743411111R00 | Mtz krabic protah zapus plast ku68 | kus | 26,00 | 69,00 | 1 794,00 |
| 4 | 744411220R00 | Mtz kabel-1kv omit sten cyky | m | 395,00 | 25,00 | 9 875,00 |
| 5 | 747161010U00 | Mtz zásuvka zap bezšroub 2P+PE | kus | 23,00 | 85,00 | 1 955,00 |
| 6 | 74716126d | Mtz zásuvka datová | kus | 2,00 | 86,00 | 172,00 |
| 7 | 74716137a | Montáž svítidlo LED bytové stropní vestavné | kus | 23,00 | 195,00 | 4 485,00 |
| 8 | 001 | Svítidlo OFICCE LED 40W 60X60 4000K | kus | 17,00 | 1 550,00 | 26 350,00 |
| 9 | 002 | Svítidlo vestavné FARO 18W LED 4000K - soc.zázemí, | kus | 5,00 | 650,00 | 3 250,00 |
| 10 | 002 | Svítidlo vestavné FARO 18W LED 4000K - soc.zázemí, | kus | 5,00 | 650,00 | 3 250,00 |
| 11 | 003 | Svítidlo venkovní 25W LED 4000K - halogen | kus | 1,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 12 | 004 | EKO poplatek za nová svítidla | kus | 23,00 | 8,40 | 193,20 |
| 13 | 35811071R | Zásuvka nástěnná IZG 1643 16 A 380 V horní přívod | kus | 1,00 | 242,00 | 242,00 |
| 14 | 34111030 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 105,00 | 15,00 | 1 575,00 |
| 15 | 34111036 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 260,00 | 28,00 | 7 280,00 |
| 16 | 34111094 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 | m | 30,00 | 34,00 | 1 020,00 |
| 17 | 345551040 | zásuvka 1násobná 16A ,p.o. | kus | 23,00 | 185,00 | 4 255,00 |
| 18 | 34571511OP | krabice přístrojová instalační KU | kus | 26,00 | 15,90 | 413,40 |
| 19 | 371202025 | Zásuvkový modul QUADRO datový, koncovka RJ45 Cat 5E | kus | 2,00 | 185,00 | 370,00 |
| | Celkem za | M74 Elektromontáže | | | | 79 021,60 |
| Díl: | M74R1 | Rozvaděče RE1 | | | | |
| 20 | 74281113 | Demontáž prvků stávajícího rozvaděče RE1 | kus | 1,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 21 | 74281116 | Schéma provedení, označení a popis rozvaděče | kus | 1,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 22 | 74281118 | Úprava místa osazení rozvaděče RE1 | kus | 1,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 23 | 747231110R00 | Mtz jisticu 1polovych nn-25 a | kus | 3,00 | 155,00 | 465,00 |
| 24 | 35822109 | Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-10B-1 | kus | 3,00 | 165,00 | 495,00 |
| | Celkem za | M74R1 Rozvaděče RE1 | | | | 9 960,00 |
| Díl: | M74R2 | Rozvaděč RE2 | | | | |
| 25 | 210160682R00 | Montáž elektroměru - třífázový | kus | 1,00 | 152,50 | 152,50 |
| 26 | 74281113b | Demontáž prvků stávajícího rozvaděče RE2 | kus | 1,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 27 | 74281117 | Schéma provedení, označení a popis rozvaděče | kus | 1,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 28 | 74281119 | Úprava místa osazení rozvaděče RE2 | kus | 1,00 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| 29 | 38982160 | Elektroměr 3fázový DTS 353L 80A | kus | 1,00 | 2 850,00 | 2 850,00 |
| | Celkem za | M74R2 Rozvaděč RE2 | | | | 13 402,50 |