

Zakázka: **64019170 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021**  
Objednatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové  
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.  
smlouva zhotovitele: 2020/1012/0036  
smlouva objednatele: S 640 007 600 20

Objednávka č.: 18

| Obj.č. | Termín plnění         | Traťový úsek (stanice)  | Popis práce  |
|--------|-----------------------|-------------------------|--|
| 18     | 27.4.2020 - 30.6.2020 | Obvod OŘ Hradec Králové | Čištění a oprava výmaleb podchodů v obvodu OŘ Hradec Králové (Týniště n/O; Opatovice nad Labem; Čeperka; Krasíkov; Dlouhá Třebová; Žichlínek; Svitavy; Jablonec nad Jizerou) |

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 27.4.2020

Za Objednatele

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021

Dílní objednávka: č.18 Čištění a oprava výmaleb podchodů v obvodu OŘ Hradec Králové (Týniště n/O; Opatovice nad Labem; Čeperka; Krasíkov; Dlouhá Třebová; Žichlínek; Svitavy; Jablonec nad Jizerou)

Objekt:

Umístění: obvod OŘ Hradec Králové

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: OŘ Hradec Králové

| P.Č.  | Kód položky | Uživatelské zařazení | Zkrácený popis   | MJ  | Množství základní |
|---|-------------|----------------------|--|-----|-------------------|
| <b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b> |             |                      |  |     |                   |
| 1   | 166         | 985324112            | Impregnační gelový nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)   | m2  | 535,000           |
|   |             |                      | "Týniště"6   |     | 6,000             |
|   |             |                      | "Opatovice"48,5+123,5+65   |     | 237,000           |
|   |             |                      | "Čeperka"50+6+1  |     | 57,000            |
|   |             |                      | "Krasíkov"100  |     | 100,000           |
|   |             |                      | "Dlouhá Třebová"10   |     | 10,000            |
|   |             |                      | "Žichlínek"100   |     | 100,000           |
|   |             |                      | "Svitavy"25  |     | 25,000            |
| 2   | 167         | 985324912            | Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě  | m2  | 16,000            |
|   |             |                      | "Týniště"6   |     | 6,000             |
|   |             |                      | "Dlouhá Třebová"10   |     | 10,000            |
| <b>m Práce a dodávky M</b>                          |             |                      |  |     |                   |
| 3   | 361         | 9903209100R          | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací - pískování  | kus | 1,000             |
| 4   | 361         | 9903209101R          | Příplatek za přesun pracovníků, materiálu a zařízení staveniště na jednotlivé objekty  | kpl | 8,000             |
|   |             |                      | 8  |     | 8,000             |
| <b>767 Konstrukce zámečnické</b>                    |             |                      |  |     |                   |
| 5   | R           | 421941521R           | Demontáž tabulí z plexiskla  | m2  | 6,500             |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>        |             |                      |  |     |                   |
| 6   | 174         | 918299315            | Antigrffiti preventivní nátěr protihlukových stěn jednonásobný, permanentní, do 10 cyklů omytí, ploch hladkých betonových, zděných, kamenných nebo z desek na bázi dřeva barevný | m2  | 200,000           |
|   |             |                      | "Krasíkov"100  |     | 100,000           |
|   |             |                      | "Žichlínek"100   |     | 100,000           |
| 7   | R           | 919726124            | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2  | m2  | 200,000           |
|   |             |                      | "Týniště"  |     |                   |
|   |             |                      | "Opatovice"  |     |                   |
|   |             |                      | "Čeperka"  |     |                   |
|   |             |                      | "Krasíkov"   |     |                   |
|   |             |                      | "Dlouhá Třebová"   |     |                   |
|   |             |                      | "Žichlínek"  |     |                   |
|   |             |                      | "Svitavy"  |     |                   |
|   |             |                      | "Jablonec nad Nisou"   |     |                   |
|   |             |                      | 200  |     | 200,000           |
| 8   | 183         | 941111131            | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m                         | m2  | 20,000            |
| 9   | 184         | 941111231            | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131       | m2  | 200,000           |

20\*10

200,000

|   |     |              |  |                |                          |         |
|---|-----|--------------|--|----------------|--------------------------|---------|
| 10  | 185 | 941111831    | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m <sup>2</sup> šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m | m <sup>2</sup> | 20,000                   |         |
| 11  | 186 | 944611111    | Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken  | m <sup>2</sup> | 100,000                  |         |
|   |     |              |  |                | 5*20                     | 100,000 |
| 12  | 188 | 944611211    | Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111  | m <sup>2</sup> | 600,000                  |         |
|   |     |              |  |                | 100*6                    | 600,000 |
| 13  | 187 | 944611811    | Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken  | m <sup>2</sup> | 100,000                  |         |
| 14  | 225 | 985131111    | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou   | m <sup>2</sup> | 535,000                  |         |
|   |     |              |  |                | "Týniště"6               | 6,000   |
|   |     |              |  |                | "Opatovice"48,5+123,5+65 | 237,000 |
|   |     |              |  |                | "Čeperka"50+6+1          | 57,000  |
|   |     |              |  |                | "Krasíkov"100            | 100,000 |
|   |     |              |  |                | "Dlouhá Třebová"10       | 10,000  |
|   |     |              |  |                | "Žichlínek"100           | 100,000 |
|   |     |              |  |                | "Svitavy"25              | 25,000  |
| 15  | 226 | 985131211    | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem sušeným  | m <sup>2</sup> | 15,000                   |         |
|   |     |              |  |                | "Jablonec"15             | 15,000  |
| 16  | 229 | 985139111    | Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru  | m <sup>2</sup> | 535,000                  |         |
|   |     |              |  |                | "Týniště"6               | 6,000   |
|   |     |              |  |                | "Opatovice"48,5+123,5+65 | 237,000 |
|   |     |              |  |                | "Čeperka"50+6+1          | 57,000  |
|   |     |              |  |                | "Krasíkov"100            | 100,000 |
|   |     |              |  |                | "Dlouhá Třebová"10       | 10,000  |
|   |     |              |  |                | "Žichlínek"100           | 100,000 |
|   |     |              |  |                | "Svitavy"25              | 25,000  |
| 17  | 230 | 985139112    | Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m <sup>2</sup> jednotlivě   | m <sup>2</sup> | 16,000                   |         |
|   |     |              |  |                | "Týniště"6               | 6,000   |
|   |     |              |  |                | "Dlouhá Třebová"10       | 10,000  |
| 18  | 231 | 985142112    | Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m <sup>2</sup> upravované plochy přes 6 do 12 m                        | m <sup>2</sup> | 10,000                   |         |
| 19  | 241 | 985232112    | Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m <sup>2</sup> upravované plochy přes 6 do 12 m                                 | m <sup>2</sup> | 10,000                   |         |
|   |     |              |  |                | "Jablonec"10             | 10,000  |
| 20  | 246 | 985311111    | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm   | m <sup>2</sup> | 3,000                    |         |
|   |     |              |  |                | "Svitavy"3               | 3,000   |
| <b>99 Přesun hmot a manipulace se suti</b>                      |     |              |  |                |                          |         |
| 21  | 294 | 997013831    | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)   | t              | 0,418                    |         |
| 22  | 288 | 997241611    | Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti nakládání nebo překládání vybouraných hmot nebo suti  | t              | 0,418                    |         |
| 23  | 279 | 998212111    | Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m   | t              | 2,500                    |         |
| 24  | 281 | 998212191    | Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m   | t              | 5,000                    |         |
| <b>D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč</b> |     |              |  |                |                          |         |
| 25  | 367 | 030001000.R1 | Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)   | %              |                          |         |
| 26  | 368 | 060001000.R1 | Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)   | %              |                          |         |
| 27  | 369 | 070001001    | Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 30 mil. Kč)  | %              |                          |         |
| 28  | 370 | 065002000.R1 | Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 0,5 mil. Kč)     | %              |                          |         |

|    |     |              |   |                |        |
|----|-----|--------------|---|----------------|--------|
| 29 | 371 | 067002000.R1 | Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč) | %              |        |
|    |     | <b>D4</b>    | <b>Materiály</b>  |                |        |
| 30 |     | 136113071.R  | plexisklo   | m <sup>2</sup> | 6,500  |
|    |     | <b>HZS</b>   | <b>Hodinové zúčtovací sazby</b>   |                |        |
| 31 | 349 | HZS1332      | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí montér konstrukcí specialista - MONTÉR ODBORNÝ          | hod            | 80,000 |

8\*10

**Celkem**

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 731377

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 7f6f0d64-ca46-4377-af7e-ef913998e5ee

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 04.05.2020 13:15:01



d3cc4813-90c9-41b1-bc69-056b7b2dea1e