

Zakázka: **64019170 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021**
Objednatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
smlouva zhotovitele: 2020/1012/0036
smlouva objednatele: S 640 007 600 20

Objednávka č.: 19

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce
19	27.4.2020 - 30.6.2020	1921 - Rudoltice v Čechách - Lanškroun	Oprava zdiva propustku v km 3,859 - Lanškroun

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 27.4.2020

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021

Dílčí objednávka: č.19 Oprava zdiva propustku v km 3,859 - Lanškroun

Objekt: Propustek 3,859

Umístění: obvod OŘ Hradec Králové

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: Lanškroun

P.Č.	Kód položky	Uživatelské zařazení	Zkrácený popis	MJ	Množství základní
1 Zemní práce					
1	66	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc od malty	m3	3,200
2	68	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	0,975
3	73	153191121	Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami zřízení	m3	3,045
4	74	153191131	Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami odstranění	m3	3,045
5	4	5904020120	Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2.	m2	20,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					
10	197	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	1,365
11	202	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	2,000
12	203	962022490	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC do 1 m3	m3	0,800
13	205	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m3	m3	0,800
14	207	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	1,000
15	209	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,500
16	279	973022251	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	3,000
17	217	977131116	Vrty příklepovými vrtáky D do 20 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	4,320
18	238	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	26,000
19	240	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	26,000
20	242	985142112	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	18,000
21	277	985211112	Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 12 m/m2	m2	2,000
22	246	985223110	Přezdivání cihelného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	1,000
23	247	985223210	Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	1,000
24	248	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	18,000
25	250	985231191	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za práci ve stísněném prostoru	m2	18,000
26	251	985231192	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	18,000
27	252	985232112	Hlubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 12 m/m2	m2	8,000
28	254	985232191	Příplatek k hlubkovému spárování za práci ve stísněném prostoru	m2	8,000
29	255	985232192	Příplatek k hlubkovému spárování za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	8,000
30	256	985241110	Plombování zdiva betonem s upěchováním včetně vybourání narušeného zdiva do 1 m3	m3	1,000
31	261	985311213	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	2,000
32	262	985311215	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm	m2	0,800
33	263	985441113	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	18,000
34	264	985442113	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 kotva D 8 mm ve vrtu vyvrtaném příklepem	m	4,320
99 Přesun hmot a manipulace se sutí					
35	302	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,000

36	303	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,150
37	305	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,500
38	293	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	9,970
39	294	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	93,000
40	295	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	9,970
41	296	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	9,970
42	297	997221111	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m	t	9,970
43	298	997221119	Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů nošením	t	99,700
44	301	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	5,320
45	299	997241611	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	9,970
46	290	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	5,090

3 Svislé a kompletní konstrukce

6	92	321222111	Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí řádkového hrubého i čistého na maltu cementovou tl. od 250	m3	1,000
7	93	334321112.R	Betonáž konstrukcí ručně ze suchých směsí	m3	1,300
8	95	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	m2	8,500
9	96	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	8,500

D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč

47	378	030001000.R1	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%	
48	379	060001000.R1	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	
49	382	067002000.R1	Mimoto staveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%	
50	380	070001000.R1	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	

Celkem

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 731391

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f2b822ab-5abb-4dce-85b7-c6b138c644cf

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.05.2020 13:22:01



fb649f35-6809-4db3-84b9-6282a73af178