MUROP00130W6
č. 38/2020

SMLOUVA O DÍLO

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávku stavebních prací

„Výstavba nové základní školy v Žalově, v katastru obce Roztoky u Prahy“

Smlouva o dílo
č.

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávku stavebních prací:

Výstavba nové základní školy v Žalově, v katastru obce Roztoky u Prahy

I.
Smluvní strany

Objednatel:	**Město Roztoky**
Se sídlem:	Městský úřad Roztoky, Náměstí 5. května 2, 252 63 Roztoky
IČO:	002 41 610
DIČ:	CZ00241610
ID datové schránky:	ticbbnc
Zastoupený:	Jan Jakob, starosta
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Roztoky
Číslo účtu:	0388041369/0800

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických - technický dozor investora:

Jan Jakob, starosta města, tel.: 604 592 171, e-mail: jakob@roztoky.cz
Ing. Michal Hadraba, místostarosta, tel.: 603 586 997, e-mail: hadraba@roztoky.cz
Petr Skřivan, vedoucí investičního odboru, tel.: 733 128 775, e-mail: skrivan@roztoky.cz
Ing. Zbyněk Kunt, TDI, tel.: 737 783 887, e-mail: z.kunt@volny.cz

na straně jedné jako „**objednatel**"

a

Zhotovitel:	**CL-EVANS s.r.o.**
Se sídlem:	Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
IČ:	26768607
DIČ:	CZ26768607
ID datové schránky:	
Zapsán:	v OR vedeném Krajským soudem v Ústí and Labem, oddíl C, vložka 19685
Zastoupený:	Ing. Josef Láf, jednatel
	Ing. Jan Neužil, jednatel
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	9130171001/5500

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. David Fous, výrobní ředitel, tel. 725 720 672, e-mail: fous@cl-evans.cz
Libor Mašek, DiS., vedoucí projektu, tel. 602 748 885, e-mail: masek@cl-evans.cz
Jan Hurčík, stavbyvedoucí, tel. 602 138 922, e-mail: hurcik@cl-evans.cz

na straně druhé jako „**zhotovitel**"

uzavírají ve smyslu §2586 a následujících §§ zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník" nebo „OZ"), na základě výsledku zadávacího řízení nadlimitní

veřejné zakázky dle §25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ"), na dodávku stavebních prací nazvané ***Výstavba nové základní školy v Žalově, v katastru obce Roztoky u Prahy*** (dále jen „zakázka"), které objednatel jako veřejný zadavatel zahájil výzvou k podání nabídky ze dne 8.11.2019, zveřejněná ve VVZ dne 11.11.2019, tuto smlouvu o dílo následujícího znění:

II.
Předmět smlouvy, dílo

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě provede na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (v této smlouvě také jako „stavba") specifikované v této smlouvě. Stavba může být v dokumentech s ní souvisejících uváděna též pod názvem „Výstavba nové ZŠ Žalov – Cihelna".

2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě od zhotovitele dokončené dílo převezme a zaplatí za dílo touto smlouvou sjednanou cenu a poskytne zhotoviteli ke zhotovení díla potřebnou součinnost.

2.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy a pro provedení díla dle této smlouvy jsou:

a) Zadávací dokumentace zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku dle §25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, na dodávku stavebních prací nazvané ***Výstavba nové základní školy v Žalově, v katastru obce Roztoky u Prahy*** ze dne 11.11.2019 včetně všech v ní uvedených podmínek, příloh zadávací dokumentace a vysvětlení zadávací dokumentace (dále souhrnně pouze *„Zadávací dokumentace"*). ***Zadávací dokumentace*** **je jako podklad pro určení předmětu díla závazná** a je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č.1;

b) **Nabídka zhotovitele ze dne 16.12.2019** (dále *„Nabídka zhotovitele"*), kterou zhotovitel v postavení účastníka podal v souladu s podmínkami zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku a kterou objednatel v postavení zadavatele vyhodnotil v souladu s podmínkami zadávacího řízení jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku a následně zhotovitele vyzval k podpisu této smlouvy o dílo, ***Nabídka zhotovitele*** **je jako podklad pro určení předmětu díla závazná** a je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č.2.

c) **Stavební povolení ze dne 28.11.2018** vydané Městským úřadem Černošice, pod sp. Zn. Výst.:60389/2018/To (č.j.: MUCE 73879/20118 OSU) s nabytím právní moci dne 29.12.2018, stavební povolení je společně s vyjádřeními DOSS součástí této smlouvy jako její příloha č. 3.

d) **Odpovědi, doplnění a opravy projektové dokumentace a soupisu prací,** zveřejněné ve výběrovém řízení. Tyto doplnění a opravy budou objednatelem zapracovány do prováděcí projektové dokumentace, veškeré směněné dokumenty budou přehledně označeny revizí (revize č. 1 z 12/2019). Aktuální PD se zapracovanými revizemi bude objednatelem předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2.4. Dílem se rozumí provedení stavebních prací, dodávek a služeb v souladu s touto smlouvou, *Zadávací dokumentací* a *Nabídkou zhotovitele*. Podkladem pro způsob a rozsah provedení stavebních a jiných činností při provedení díla je projektová dokumentace pro provedení stavby „Nový objekt základní školy Roztoky - Žalov" ze srpna 2019, autorů Ing. Pavel Bejček a kol., společnost B.B.D. s.r.o., Rumunská 25, Praha, IČ: 261 49 788 (dále jako *„Prováděcí projekt"*, součást *Zadávací dokumentace* jako příloha 1A), a slepý položkový rozpočet stavby s výkazem výměr (součást *Zadávací dokumentace* jako příloha 3). V případě rozporů mezi jednotlivými částmi *Zadávací dokumentace*, zejména mezi projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, je pro určení rozsahu a specifikace díla určující

obsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu 3 *Zadávací dokumentace*, a který zhotovitel v souladu s podmínkami *Zadávací dokumentace* použil pro zpracování nabídkové ceny a uvedl v *Nabídce zhotovitele*.

2.5. Objednatel připouští použití obdobných technických řešení za podmínky dodržení technických parametrů a architektonických požadavků uvedených v *Prováděcím projektu*. V případě použití obdobných řešení je zhotovitel povinen objednatele předem písemně vyzvat k odsouhlasení takových obdobných technických řešení, přičemž k tomuto řešení je zhotovitel oprávněn přistoupit až po jeho písemném odsouhlasení objednatelem. O dosaženou úsporu při použití obdobných technických řešení nebo odsouhlasené záměny materiálu či jinou změnu díla se snižuje dohodnutá cena díla, ledaže se smluvní strany dohodnou v písemné formě jinak.

2.6. Předmětem díla je kromě zhotovení stavby i zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Součástí díla jsou dále přesná vytyčení průběhu veškerých inženýrských sítí ve spolupráci s jejich správci před zahájením vlastní stavby a dále potřebné průzkumy, sondy, zaměření, případná dílenská dokumentace a zaměření a zakreslení skutečného provedení stavby. Toto zakreslení skutečného provedení stavby bude dodáno i v elektronické podobě, ve formátu pdf i v otevřeném formátu, projektové podklady zabezpečí objednatel. Součástí díla je dále dokladová povinnost zhotovitele předat veškerá stavební, technická osvědčení jakosti výrobků trvale zabudovaných do díla, dokladů o provedených zkouškách, revizích atp. V rámci zachování zásad ochrany životního prostředí při výstavbě je nutno dbát zvýšené opatrnosti při ochraně zeleně (zejména kulturních dřevin) před poškozením, a to jednak preventivním budováním mechanických ochranných prvků a jednak při již vzniklém poškození, provedením (na vlastní náklady), po konzultaci s objednatelem, příslušných zahradnických zásahů k omezení vlivu poškození na vzhled a zdraví poškozené dřeviny. Postup a organizace prací musí respektovat požadavky na minimální zátěž okolí stavby a minimální omezení uživatelských práv vlastníků okolních pozemků stavební činností. Nadměrně hlučné, popř. prašné činnosti musí být prováděny výhradně v pracovních dnech od 8 do 18 hodin. Povinností zhotovitele stavby je průběžný úklid okolí stavby tak, aby jeho případné znečistění stavební činností bylo minimalizováno.

2.7. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena v rozsahu podle osnovy doporučené vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

III.
Termíny a lhůty plnění, místo plnění díla

3.1. **Zhotovitel se zavazuje dílo provést v touto smlouvou sjednané lhůtě a termínech, přičemž základní termíny jsou následující:**

Termín předání staveniště:	17. únor 2020
Termín zahájení provádění díla:	do 15-ti dnů po předání staveniště zhotoviteli
Termín dokončení a předání díla:	do **334 kalendářních dní ode dne po datu převzetí staveniště (nejpozději však 31.3.2021)**

3.2. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán objednatelem a zhotovitelem.

3.3. Předpokládaný harmonogram stavebních prací a dodávek, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo a její přílohou č. 4, bude průběžně aktualizován podle skutečného průběhu stavebních prací. V případě změn, nemajících vliv na konečný termín zhotovení díla, nejsou smluvní strany povinny uzavírat dodatek ke smlouvě. Změny budou zachyceny v dokumentaci stavby (stavební deník, zápisy z kontrolních dnů stavby). V případě změn, majících vliv na konečný termín zhotovení díla, jsou smluvní strany povinny sjednat změnu konečného termínu

zhotovení díla a uzavřít dodatek ke smlouvě.

3.4. Místem plnění díla jsou stavební pozemky parc. č. 2990/2, 2990/9 k.ú. 742511 Žalov.

3.5. V případě, že během provádění díla zhotovitelem nastanou okolnosti, mající vliv na harmonogram prací, které zhotovitel nemůže ovlivnit, pak z případného opoždění zhotovitele s prováděním a dokončením díla z těchto důvodů nebudou vůči zhotoviteli ze strany objednatele uplatňovány žádné sankce. Za okolnosti, které zhotovitel nemůže ovlivnit, jsou považovány zejména: Nevhodné klimatické podmínky, tedy takové klimatické podmínky, které neumožní zhotoviteli provádět stavební práce v souladu s technologickými postupy a technickými předpisy, nebo požadavky BOZP, zjištění skrytých překážek, prodlení objednatele s nutnou součinností, potřeba provést k řádnému dokončení díla další stavební práce a dodávky, neuvedené touto smlouvou v sjednaném rozsahu prací a okolnosti vyšší moci.

IV.
Cena díla

4.1. **Cena za úplné a plně funkční dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy a v souladu s platnými technickými a technologickými normami a předpisy je sjednána v souladu s celkovou nabídkovou cenou, kterou zhotovitel uvedl v *Nabídce zhotovitele* v zadávacím řízení**, a to ve výši:

Cena za dílo bez DPH celkem: 153 683 775,87 Kč

(slovy: "stopadesáttřimilionůšestsetosmdesáttřitisícsedmsetsedmdesátpět korun českých a osmdesátsedm haléřů)

DPH: 32 273 592,93 Kč

Cena za dílo včetně DPH celkem: 185 957 368,80 Kč

(slovy: "stoosmdesátpětmilionůdevětsetpadesátsedmtisíctřistašedesátosm korun českých a osmdesát haléřů)

Cena díla je pro touto smlouvou sjednaný rozsah díla sjednána jako konečná ve smyslu ustanovení §2620, odst. 1 OZ.

4.2. **Cena díla může být změněna pouze v případě, že:**

- **V průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, v tomto případě nejsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.**
- **Stav místa plnění nebo postup nezbytný pro provedení díla neodpovídají *Zadávací dokumentaci* a zadávacím podmínkám, tedy v případě nesouladu zadávacích podmínek se skutečnou potřebou prací a dodávek k provedení díla, kdy tento rozpor nemohla ani jedna ze smluvních stran předpokládat, ani předvídat (viz dále ustanovení dost. 4.5. a 4.6. této smlouvy). Překročení/změna ceny díla je možné pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku k této smlouvě.**

4.3. Daň z přidané hodnoty je vypočtena ve výši a způsobem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v jeho platném znění v den uskutečnění zdanitelného plnění.

4.4. Nedílnou součástí této smlouvy je nabídkový rozpočet díla, tedy zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem jako součást *Nabídky zhotovitele*.

4.5. V případě nesouladu *Zadávací dokumentace* a zadávacích podmínek se skutečnou potřebou prací a dodávek k provedení díla, kdy tento rozpor nemohla ani jedna ze smluvních stran předpokládat, ani předvídat, budou v případě nutnosti provedení dodatečných prací či

dodávek zachovány jednotkové ceny poskytovaných služeb a dodávek uvedených v *Nabídce zhotovitele*. Pokud vznikne potřeba provést práce či dodávky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, bude jednotková cena těchto prací a dodávek odpovídat maximálně 110% ceny dle ceníku URS v daném roce. Tento postup vždy podléhá předchozímu souhlasu objednatele a pojí se s ním povinnost sjednání změny této smlouvy ve formě číslovaného dodatku k ní.

4.6. V případě požadavku objednatele na změnu rozsahu a objemu prací nad rámec rozsahu díla sjednaného v článku II., odst. 2.4. této smlouvy, bude objednateli předložena před zahájením těchto prací cenová kalkulace zhotovitele v podobě návrhu změnového listu s položkovým soupisem prací a dodávek, oceněným způsobem dle ustanovení odst. 4.5.Návrh musí odpovídat rozsahu a objemu prací, dodatečně požadovaných objednatelem.

V.
Platební podmínky a fakturace, další povinnosti zhotovitele

5.1. **Zálohy na platby nejsou sjednány a objednatel je neposkytuje.**

5.2. **Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (dále jen „faktury") měsíčně**. Přílohou faktury musí být objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených výkonů a prací v položkovém členění (dále jen „zjišťovací protokol"). Zjišťovací protokol předloží zhotovitel objednateli ke schválení do 10. kalendářního dne měsíce následujícího. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Zhotovitel je oprávněn fakturu vystavit po odsouhlasení zjišťovacího protokolu objednatelem. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu.

5.3. **Z každé faktury je objednatel oprávněn zadržet úhradu 5-ti% z fakturované částky**, tj. objednatel je oprávněn zadržet do předání a převzetí díla celkem 5% celkové ceny díla. Toto zádržné bude uvolněno takto:

- **3% z ceny díla (tj. 3/5 zádržného) budou vyplaceny po odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí dokončeného díla,**
- **2% z ceny díla (tj. 2/5 zádržného) budou vyplaceny v případě, že se v následujících 6 měsících neprojeví žádné další vady díla. Pokud se v této lhůtě další vady díla objeví, bude zbytek zádržného proplacen po jejich odstranění.**

5.4. Lhůta splatnosti faktury je **30 dní** ode dne jejího doručení objednateli.

5.5. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

5.6. Povinnost objednatele zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele (popř. z úvěrového účtu ČS a.s.) ve prospěch účtu zhotovitele, jenž bude konkretizován na faktuře.

5.7. Vzhledem k tomu, že objednatel hodlá část nákladů na provedení díla krýt finanční dotací z IROP, je zhotovitel povinen:

- **minimálně do roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského soudního dvora, NKÚ, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly, vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost,**
- **každá faktura musí být označena číslem projektu –**

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006146,

- **na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout, jako osoba povinná, součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.), zároveň musí vzít zhotovitel na vědomí ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, dle kterých je objednatel povinen poskytnout informace vyplývající z administrace a průběhu výběrového řízení, včetně smluvních ujednání,**
- **uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu, včetně účetních dokladů minimálně do r. 2028.**

VI.
Předání a převzetí díla

6.1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním objednateli. Součástí závazku provést dílo je i předání příslušných dokladů, listin a materiálů objednateli v souladu s ustanovením odst. 2.6. smlouvy.

6.2. Zhotovitel se zavazuje předat hotové dílo nejpozději v termínech dle článku III. této smlouvy. O předání díla bude sepsán protokol. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit objednatel ani zhotovitel, dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení provádění díla podle článku III. této smlouvy nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze provádění prací, tj. plnění veřejné zakázky, zahájit.

6.3. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem objednatele k předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit účast u přejímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv. předávací protokol). *Předávací protokol* obsahuje zejména:

a) identifikační údaje o díle nebo jeho části;

b) identifikační údaje smluvních stran a jejich oprávněných zástupců;

c) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části;

d) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá;

e) soupis případných ojedinělých drobných vad a nedodělků díla, se kterými objednatel dílo přejímá a které samy o sobě nebo ve spojení s ostatními nebrání užívání díla ani jej podstatně neomezují;

f) soupis dokladů předkládaných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby;

g) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Změny nebo odchylky budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení na náklady zhotovitele.

V případě zjištění vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, se kterými objednatel dílo přejímá ve smyslu ustanovení §2628 OZ, bude předávací protokol obsahovat i definici těchto vad a nedodělků a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud je to technicky a technologicky možné. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

6.4. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá

stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

VII.
Odpovědnost za vady, záruka

7.1. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude provedeno podle podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

7.2. **Délka záruční lhůty pro uplatnění práva z vadného plnění na provedení stavebních prací je stanovena na 60 měsíců**. Na výrobky a elektrotechnická, elektrická, motorická, vzduchotechnická a elektronická zařízení a se záruční lhůtou definovanou výrobcem, je záruka poskytována dle údajů výrobce, **minimálně 24 měsíců**. Zhotovitel předá seznam výrobků a zařízení a příslušné záruční listy objednateli při předání díla spolu se záručními podmínkami a požadavky na provoz a údržbu. Záruka se nevztahuje na součástky běžné provozní spotřeby a provozní náplně.

7.3. **Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla**, tj. dnem podpisu předávacího protokolu.

7.4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty.

7.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Objednatel je povinen uplatnit reklamace písemně elektronickou poštou na adresu: reklamace@cl-evans.cz, případně jiným prokazatelným písemným způsobem.

7.6. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně.

7.7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady.

7.8. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.

7.9. Označí-li objednatel v reklamaci vadu jako havárii, je zhotovitel povinen nastoupit k jejímu odstranění neprodleně po obdržení reklamace a tuto vadu odstranit do 24 hodin, pokud je to technicky a technologicky možné.

7.10. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

7.11. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady po dobu delší než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo za cenu obvyklou prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě. Tyto náklady lze započíst proti pohledávkám objednatele vůči zhotoviteli (např. proti vyplacení zádržného).

VIII.
Podmínky provádění díla

8.1. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště pro provádění díla dle této smlouvy, s vypořádanými právy třetích osob ohledně přístupu na staveniště a omezení prací na staveništi, v termínu dle této smlouvy. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli:

- stavební povolení a ostatní nutná povolení a rozhodnutí k provedení díla v právní moci,
- DIO/DIR projednané a schválené místně příslušnými orgány a povolení k záborům/zvláštnímu užívání dotčených komunikací a ploch,
- *Projektovou dokumentaci* ve 2 tištěných vyhotoveních a jednom digitálním vyhotovení ve formátu pdf a dwg,
- vytyčovací body pro vytýčení stavby a geodetické zaměření staveniště (výškopis/polohopis),
- napojovací body pro elektrickou energii, vodu a kanalizaci pro zařízení staveniště a výstavbu,
- další pro stavbu relevantní doklady a dokumenty, pokud je objednatel při předání staveniště má dispozici.

8.2. Zhotovitel je povinen **umožnit objednatelem jmenovaným osobám vykonávat na díle technický dozor stavby a autorský dozor**, a **poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k výkonu jeho činnosti**.

8.3. **Zhotovitel je oprávněn realizovat dílčí části díla prostřednictvím poddodavatelů** (třetích osob). Seznam částí díla realizovaných poddodavateli, vč. případné identifikace těchto subjektů, jsou-li zhotoviteli ke dni podpisu této smlouvy známy, je předmětem přílohy č. 7. **Zhotovitel je oprávněn v průběhu provádění díla změnit a/nebo rozšířit seznam subdodavatelů**, vždy však za podmínky, že **nejméně 10 dnů před zahájením těchto činností oznámí změnu a/nebo rozšíření tohoto seznamu objednateli včetně identifikace subdodavatelů**; za účelem této změny není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě. **Objednatel není oprávněn bezdůvodně odmítnout souhlas se změnou nebo rozšířením seznamu subdodavatelů zhotovitele**. V případě, že zhotovitel bude žádat o změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval část kvalifikace ve smyslu §83, odst. 1., ZZVZ, musí zhotovitel jednoznačně identifikovat takového subdodavatele předložením dokladů dle čl.9, bodu 5) *Zadávací dokumentace*. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek prací a dodávek jinými subjekty pro zhotovitele. Poddodávky se nesmí týkat vlastní, hlavní stavební činnosti – stavby a montáže vodorovných a svislých stavebních konstrukcí objektu základní školy.

8.4. V případě provádění částí díla prostřednictvím subdodavatelů odpovídá zhotovitel za tyto části díla tak, jako by dílo prováděl sám.

8.5. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP na stavbě podle příslušných právních předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a NV, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých subdodavatelů. Zhotovitel je zejména povinen zajistit:

a) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech subdodavatelů nosili na stavbě a staveništi ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a ostatní ochranné pracovní pomůcky,

b) aby byl v prostorách stavby dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených a zákaz konzumace alkoholu a omamných látek,

c) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky nebo pádu do hloubky, opatření proti sesutí uložených materiálů.

8.6. Objednatel je povinen informovat členy svého realizačního týmu o pravidlech vstupu na staveniště, zejména o tom, že:

a) při vstupu na staveniště jsou povinni používat osobní ochranné prostředky v závislosti na situaci v navštíveném prostoru, zejména pak vhodnou obuv, výstražnou vestu a ochrannou přilbu,

b) Na staveniště je možný přístup pouze v doprovodu stavbyvedoucího, nebo jím pověřené osoby; o záměru vstoupit na staveniště mimo kontrolní dny je nutné se předem s vedením stavby domluvit.

8.7. Dále je zhotovitel povinen:

a) Dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými požárními předpisy,

b) upozornit objednatele a další osoby na staveništi (pracovišti) na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností,

c) vést evidenci povinnou ze zákona (stavební deník apod.), vč. evidence nakládání s odpady, jež při plnění veřejné zakázky vzniknou, včetně dokladů o jejich likvidaci

d) zajistit označení stavby pevným billboardem na viditelném místě s uvedením:

- názvu stavby
- objednatele a odpovědné osoby, vč. znaku města
- projektanta a odpovědné osoby, včetně loga
- zhotovitele a odpovědné osoby, včetně loga
- TDI
- koordinátora BOZP
- informace, že stavba je kofinancována z dotačních zdrojů – MMR – IROP, vč. loga MMR a EU a uvedením čísla projektu
- informace o vydaném SP, vč. čísla jednacího

8.8. Smluvní strany se dohodly, že **zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník**, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsobu jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění).

8.9. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy.

8.10. Zhotovitel je povinen být pojištěn v oblasti odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám a takové pojištění udržovat po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní podnikatelskou činností ve výši plnění min. 50.000.000,- Kč, pojistná smlouva č. 2730901149 UNIQA pojišťovna a.s., a pojištění stavebně montážní na všechna rizika včetně pojištění odpovědnosti za škody na zdraví a

majetku do výše 100.000.000,- Kč, pojistná smlouva č. 2736314796 UNIQA pojišťovna a.s. Kopie dokladů o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistný certifikát) jsou nedílnou součástí této smlouvy v její příloze č. 5A a 5B.

8.11. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich majitelem vždy objednatel.

8.12. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla prostého všech vad a nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

8.13. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a převzetí částí díla, které jsou určeny k zasypání (či jinému zakrytí) minimálně tři pracovní dny před zakrytím těchto částí díla. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je objednatel oprávněn si vyžádat odkrytí dotyčných částí díla na náklady zhotovitele. Pokud objednatel kontrolu dotyčných částí díla, po řádné výzvě, ve stanoveném termínu neprovede, je zhotovitel oprávněn tyto části díla zakrýt a případné následné odkrytí se děje na náklady objednatele.

8.14. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne předání a převzetí díla prostého vad a nedodělků nebo do 10 (deseti) dnů ode dne odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.

8.15. Součinnost objednatele:

Poskytování součinnosti se řídí ustanovením §2591 OZ, smluvní strany jsou povinny vzájemné požadavky na součinnost vznášet včas a sjednat přiměřené lhůty k poskytnutí požadované součinnosti. V případě neplnění sjednaných lhůt k poskytnutí součinnosti objednatelem má zhotovitel právo o dobu prodlení objednatele upravit termín dokončení díla a pokud zhotoviteli vzniknou v důsledku neposkytnutí včasné součinnosti náklady, má zhotovitel právo na jejich úhradu ze strany objednatele.

Za nutnou součinnost objednatele se považuje mimo jiné:

- předání staveniště způsobilého k zahájení prací ve sjednaném rozsahu včetně všech potřebných povolení a vyjádření,
- předání platné *Projektové dokumentace* v požadovaném počtu vyhotovení (maximálně však 3 listinná vyhotovení a jedno elektronické v pdf i otevřeném formátu),
- zajištění dopracování *Projektové dokumentace* podle oprávněných požadavků zhotovitele (odstranění případných nedostatků, rozporů a nedodělků) a zajištění autorského dozoru zpracovatele *Projektové dokumentace*,
- zajištění osoby vykonávající funkci koordinátora BOZP,
- dodržení sjednaných platebních podmínek, dodržení touto smlouvou sjednaných lhůt pro vyjádření a ostatní úkony objednatele dle této smlouvy.

IX.
Sankční ujednání

9.1. Pokud bude zhotovitel v **prodlení s dokončením a předáním díla** (části díla) oproti termínům sjednaným v čl. III. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli **smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý den prodlení**.

9.2. Při porušení smluvních podmínek, uvedených v odst. 8.2. a 8.10. smlouvy a ustanovení právních předpisů s dílem souvisejících je zhotovitel povinen zaplatit objednateli **smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ porušení své povinnosti**.

9.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý den prodlení.

9.4. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení.

9.5. Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP.

9.6. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou oprávněně vydané faktury, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokuty ve výši 0,05% fakturované částky za každý den prodlení.

9.7. Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování ani vymáhání. Ujednáním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v rozsahu, v jakém škoda vzniklá porušením povinnosti překračuje smluvní pokutu sjednanou pro případ takového porušení.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty a nároky na náhradu škody jsou započitatelné vůči úhradě smluvní ceny.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, jestliže:

10.1.1 se zhotovitel dostane do prodlení se zhotovením díla o více než 30 dní a ani po následném písemném upozornění objednatele nepředá dílo v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě;

10.1.2 po oprávněné reklamaci objednatele zhotovitel bez vážných důvodů reklamované vady neodstraní v dohodnuté lhůtě;

10.1.3 zhotovitel provádí dílo v přímém rozporu s touto smlouvou a i přes upozornění objednatele nesjedná v přiměřené době nápravu;

10.1.4 vůči zhotoviteli je zahájeno insolvenční řízení, zhotovitel je v úpadku, na jeho majetek je prohlášen konkurs nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace.

10.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, jestliže:

10.2.1 se objednatel dostane do prodlení s úhradou ceny díla nebo její dílčí části o více než 30 dní a tuto cenu díla neuhradí ani v dodatečně poskytnuté lhůtě.

10.2.2 objednatel nepředá staveniště nebo nedodá požadované podklady dle odst. 8.1. smlouvy pro zhotovení díla zhotoviteli ve lhůtě 60 dní ode dne písemného vyzvání zhotovitele k předání staveniště nebo k dodání předmětných podkladů, aniž by měl k tomu vážné důvody.

10.3 Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případě, že tak stanoví občanský zákoník.

10.4 Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

10.5 Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.

10.6 Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i po jakémkoli odstoupení od smlouvy pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

10.7 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky ze smlouvy do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

XI.
Závěrečná ustanovení

11.1. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo *Nabídky zhotovitele* vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet.

11.2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se zveřejněním veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním této smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že tato smlouva je výsledkem zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatele, zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy v plném rozsahu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

11.3. Smluvní strany tímto v rozsahu přípustném dle příslušných právních předpisů dále sjednávají, že ustanovení § 1748, § 1936, §1957, OZ se pro účely této smlouvy neuplatní, a to ani analogicky.

11.4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Roztoky URM č. 510-18/19 ze dne 18. 12. 2019. Objednatel rovněž připojuje doložku ve smyslu ustanovení §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kterou stvrzuje, že byly splněny veškeré podmínky pro platnost právního jednání města Roztoky.

11.5. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky nebo změnovými listů s náležitostmi dodatku (vzor změnového listu je přílohou č. 6 smlouvy), které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

11.7. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a

ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

11.8. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.

11.9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

XII.

Nedílnou součástí této smlouvy se stávají následující přílohy:

Příloha č. 1 smlouvy o dílo – Zadávací dokumentace zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku dle §25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, na dodávku stavebních prací nazvané ***Výstavba nové základní školy v Žalově, v katastru obce Roztoky u Prahy*** ze dne 11.11.2019 včetně všech v ní uvedených podmínek, příloh zadávací dokumentace a vysvětlení zadávací dokumentace

Příloha č. 1A smlouvy o dílo – Projektová dokumentace pro provedení stavby „Nový objekt základní školy Roztoky – Žalov" ze srpna 2019, autorů Ing. Pavel Bejček a kol., zpracovaná firmou B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha, IČO 26149788, příloha č.2 Zadávací dokumentace – *oddělená příloha na CD*

Příloha č. 2 smlouvy o dílo – Nabídka zhotovitele ze dne 16.12.2019

Příloha č. 3 smlouvy o dílo – Stavební povolení ze dne 28.11.2018 vydané Městským úřadem Černošice, pod sp. Zn. Výst.:60389/2018/To (č.j.: MUCE 73879/20118 OSU)

Příloha č. 4 – Předpokládaný harmonogram stavebních prací a dodávek

Příloha č. 5A - Pojistný certifikát k pojistné smlouvě č. 2736314796 UNIQA pojišťovna a.s.

Příloha č. 5B - Pojistný certifikát k pojistné smlouvě č. 2730901149 UNIQA pojišťovna a.s.,

Příloha č. 6 – Vzor změnového listu

Příloha č. 7 – Seznam předpokládaných poddodávek

V Roztokách dne ...29.1.2020

V České Lípě dne ...4.2.2020

Za objednatele:

Město Roztoky

.....
Jan Jakob, starosta

Za zhotovitele:

CL-EVANS s.r.o.

.....
Ing. Jan Neužil, jednatel

.....
Ing. Josef Láf, jednatel

CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa 2
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
tel./fax: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
e-mail: cl-evans@cl-evans.cz

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku dle §25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, na dodávku stavebních prací nazvané **Výstavba nové základní školy v Žalově, v katastru obce Roztoky u Prahy** ze den 11.11.2019 včetně všech v ní uvedených podmínek, příloh zadávací dokumentace a vysvětlení zadávací dokumentace

veřejný zadavatel

Město Roztoky

Vyzývá k podání nabídky

v nadlimitní veřejné zakázce dle § 25, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávaní veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon nebo ZZVZ)

na dodávku stavebních prací

„Výstavba nové základní školy v Žalově, v katastru obce Roztoky u Prahy“

DLE TÉTO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

článek 1
Základní pojmy

Pokud se dále v textu této zadávací dokumentace uvádí:

- „zadavatel ", jedná se o subjekt definovaný v článku 2,
- „objednatel", jedná se o označení veřejného zadavatele v obchodních podmínkách,
- „zákon" též ZZVZ, jedná se o zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění změn a doplňků,
- „dodavatel", jedná se o fyzickou nebo právnickou osobou, která se zabývá plněním předmětu této veřejné zakázky, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel, pokud má sídlo mimo území ČR,
- „poddodavatel", jedná se o osobu, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva,
- „účastník", jedná se o potenciálního dodavatele, který podal nabídku ve výběrovém řízení,
- „zhotovitel", jedná se o označení dodavatele v obchodních podmínkách,
- „zadávací podmínky", jedná se o veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci nebo jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky nebo podmínek jeho plnění,
- „zadávací dokumentace", jedná se o soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky,
- „zadání", jedná se o závazný postup zadavatele podle zákona v zadávacím řízení, jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení,
- „kvalifikace dodavatele", jedná se o způsobilost dodavatele pro plnění předmětné veřejné zakázky.

článek 2
Údaje o zadavateli

Název zadavatele:	Město Roztoky
Adresa:	Městský úřad Roztoky, Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky
IČ:	002 41 610
DIČ:	CZ00241610
ID datové schránky:	ticbbnc
Adresa profilu zadavatele:	https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mesto-roztoky
Oprávněná osoba zadavatele:	Jan Jakob, starosta
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Ivan Goll, referent veřejných zakázek odboru, Správy a rozvoje města
Tel. / fax:	220 400 236 / 220 400 233
E-mail:	goll@roztoky.cz , mu@roztoky.cz

Zadavatel uvádí, že níže uvedené části zadávací dokumentace (ZD) vypracovala osoba odlišná od zadavatele, a to konkrétně:

Část ZD	Označení osoby
Dokumentace pro provedení stavby vč. položkového stavebního rozpočtu a slepého rozpočtu	B.B.D. s.r.o., Rumunská 25, 120 00 Praha 2, IČ: 261 49 788, HIP: Ing. Pavel Bejček, ČKAIT 0007341

článek 3
Vymezení předmětu veřejné zakázky – technická specifikace

Název	CPV kód
Výstavba základních škol	45214210-5
Výstavba tělocvičen	45212222-8

Předmětem plnění veřejné zakázky (díla) je dodávka stavebních a montážních prací v rámci zbudování objektu nové základní školy Žalov v katastru obce Roztoky u Prahy. Jedná se o zakázku rozdělenou na dvě části (ve smyslu § 101 ZZVZ), vedené v samostatných zadávacích řízeních. Předpokládaná hodnota zakázky je pak stanovována dle § 18, odst. 1 ZZVZ. První část výstavby sestává z objektu samotné základní školy a areálových rozvodů inženýrských sítí a komunikací a ostatních zpevněných a zelených ploch. Sadové úpravy jsou též součástí díla. Součástí školního areálu bude výhledově též tělocvična, související s objektem samotné ZŠ – druhá část zakázky. Výstavba tohoto objektu bude předmětem samostatné zakázky (zadávacího řízení) a stavby. Objekt samotné ZŠ je koncipován jako třípodlažní (1 PP a 2 NP), rámcově zahrnující 6 tříd pro školní družinu, z nichž část je použitelná jako jazykové učebny; učebnu ICT, učebnu přírodopisu, další jazykovou učebnu a 8 kmenových tříd s příslušným sociálním a technickým zázemím pro žáky a personál. Součástí objektu je gastroprovoz s jídelnou pro 120 osob. Celková kapacita objektu je 240 žáků a 76 pedagogických a nepedagogických pracovníků. Celková kapacita gastroprovozu je 600 obědů. Střecha objektu je projektována jako plochá s využitím části své výměry jako rekreační plocha. V blízkosti objektu ZŠ je plánován objekt tělocvičny, který, jak je již uvedeno, bude veden jako samostatná stavba a zakázka. Tělocvična bude spojena s objektem základní školy podzemním tunelem, jehož vybudování je předmětem druhé části zakázky. Součástí budovaného areálu jsou zpevněné plochy (parkovací, relaxační, chodníky, areálové komunikace) a plochy zeleni. Součástí zakázky je i zbudování areálových řadů a přípojek plynového vedení, a vodovodního a kanalizačního systému. Odvod a likvidace srážkových vod je řešena velkokapacitní retencí s následným provozním využitím zachycené vody a dále vsakovací drenáží s redukovaným přepadem do splaškové kanalizace. Zařízení staveniště je nutno omezit na samotný stavební pozemek, včetně případné mezideponie odtěžené zeminy a skládky materiálu. Součástí zakázky a nabídkové ceny je odvoz a skládkování přebytečné, odkopané zeminy. Volba skládky je věcí zhotovitele stavby, nikoliv zadavatele. Součástí zakázky jsou dále přesná vytyčení průběhu veškerých inženýrských sítí ve spolupráci s jejich správci před zahájením vlastní stavby a dále potřebné průzkumy, sondáže, zaměření, případná dílenská dokumentace a zaměření a zakreslení skutečného provedení stavby. Toto zakreslení skutečného provedení stavby bude dodáno i v elektronické podobě, ve formátu pdf i v otevřeném formátu. Projektové podklady zabezpečí zadavatel. Nedílnou součástí plnění předmětu zakázky je i dokladová povinnost zhotovitele předat veškerá stavební, technická osvědčení jakosti výrobků trvale zabudovaných do díla, dokladů o provedených zkouškách, revizích atp. V rámci zachování zásad ochrany životního prostředí při výstavbě je nutno dbát zvýšené opatrnosti při ochraně zeleně (zejména kulturních dřevin) před poškozením. A to, jednak preventivním budováním mechanických ochranných prvků a jednak při již vzniklém poškození, provedením (na vlastní náklady), po konzultaci se zadavatelem, příslušných zahradnických zásahů k omezení vlivu poškození na vzhled a zdraví poškozené dřeviny.
Podkladem pro způsob a rozsah provedení výše uvedených stavebních a jiných činností je projektová dokumentace pro provedení stavby „Nový objekt základní školy Roztoky - Žalov" ze srpna 2019, autorů Ing. Pavel Bejček a kol. (příl. č. 4 této zadávací dokumentace). Součástí zadávací dokumentace je dále slepý položkový rozpočet stavby s výkazem výměr (příl. č. 5

této zadávací dokumentace), který je jednak věcným podkladem pro tvorbu nabídky a jednak podkladem pro kalkulaci nabídkové ceny (viz čl. 10 této zadávací dokumentace). Pokud by se slepý rozpočet věcně lišil od ostatních částí zadávací dokumentace, jsou pro tvorbu cenové nabídky rozhodující údaje slepého rozpočtu. Nicméně se účastníkům doporučuje vznést v takovém případě písemný dotaz na zadavatele pro objasnění takové diskrepance.
Pokud některé části zadávací dokumentace a jejích příloh operují s obchodními názvy firem nebo produktů, jedná se o příměr požadovaných technických standardů a kvalitativních požadavků. Účastník může nabídnout adekvátní řešení založené na jiných produktech.
Postup a organizace prací musí respektovat požadavky na minimální zátěž okolí stavby a minimální omezení uživatelských práv vlastníků okolních pozemků stavební činností. Nadměrně hlučné, popř. prašné činnosti musí být prováděny výhradně v pracovních dnech od 8 do 18 hodin. Povinností budoucího zhotovitele stavby je průběžný úklid okolí stavby tak, aby jeho případné znečistění stavební činností bylo minimalizováno.

článek 4
Místo a doba plnění předmětu veřejné zakázky

1) Místem plnění jsou stavební pozemky parc. č. 2994/2, 2990/9 k. ú. 742511 Žalov.
2) Plnění předmětu veřejné zakázky bude zahájeno po podpisu smlouvy a předání staveniště.
3) **Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky..... leden 2020**

   Požadovaný termín dokončení 1. části (předání stavby zadavateli)....31. března 2021

článek 5
Limitní cena zakázky

Jedná se o nadlimitní zakázku s celkovou předpokládanou hodnotou obou částí (dle § 18, odst. 1, písm. a) ZZVZ) 184.500.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota první části zakázky – vlastní budova, areálové rozvody IS, zpevněné plochy a sadové úpravy – činí 153.800.000,- Kč bez DPH. Nabídková cena je cenou celkovou a konečnou ve smyslu § 2620, odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění (dále jen NOZ), za kterou se účastník zavazuje zbudovat kompletní dílo tak, aby vyhovělo nejen konkrétním ustanovením zadávací dokumentace, ale i všem relevantním normám a technologickým potřebám směřujícím k zajištění plné funkčnosti díla. Podmínky, za kterých může být při plnění zakázky nabídková cena překročena, musí být taxativně uvedeny v návrhu smlouvy o dílo. Jedná se především o situace, kdy stav místa realizace nebo nezbytný postup plnění zakázky neodpovídají zadávacím podmínkám. Překročení nabídkové ceny musí být vždy vázáno na souhlas zadavatele po předchozím projednání.

článek 6
Požadavky na obsah návrhu SoD a na platební, obchodní a jiné smluvní podmínky

Návrh smlouvy o dílo bude kromě běžných zákonných ustanovení obsahovat:

1. Specifikaci předmětu plnění zakázky s odvoláním na závaznost zadávacích podmínek a podmínek obsažených v nabídce účastníka. Zadávací dokumentace a nabídka účastníka budou přílohou smlouvy a její nedílnou součástí.
2. Rámcový harmonogram plnění předmětu zakázky, postup předávání díla, záruční a reklamační podmínky, sankční ustanovení při neplnění smluvních podmínek, závadách a prodlevách, stanovení podmínek odstoupení od smlouvy. Do návrhu smlouvy budou dodavatelem (účastníkem) zapracovány veškeré požadavky uvedené v této zadávací dokumentaci nebo jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky, které jsou pro dodavatele (účastníka) závazné a dodavatel (účastník) není oprávněn je měnit, pokud není v této zadávací dokumentaci uvedeno jinak.
3. Obchodní, fakturační a dodací podmínky, podmínky předávání díla, reklamační podmínky a s tím související sankční ustanovení.
4. Cenová ustanovení ve smyslu článku 10 zadávací dokumentace

Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky dodavatele (účastníka). V případě rozporů bude brán jako rozhodující písemný návrh smlouvy.

Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu.

Zadavatel požaduje, aby účastníci obchodní podmínky v plném rozsahu akceptovali v návrhu smlouvy o dílo, který předloží jako součást své nabídky. Podepsaný návrh smlouvy o dílo účastníka nesmí obsahovat žádná ustanovení, která by rušila, měnila nebo relativizovala ustanovení níže uvedených obchodních a platebních podmínek.

Obchodní podmínky

1) Požadovaná délka lhůty pro uplatnění práva z vadného plnění na provedení stavebních prací je stanovená na 60 měsíců.

2) Účastník je povinen podat jediný návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky s vymezením definic a lhůt předání a převzetí staveniště, zahájení a dokončení stavebních prací, předání a převzetí stavby (díla), počátku běhu záruční lhůty.

3) Zadavatel umožňuje, aby účastník realizoval část zakázky za pomoci poddodavatelů. V případě, že určitá část zakázky bude plněna formou poddodávky (prostřednictvím třetí osoby), musí účastník v souladu s ustanovením § 105 odst. 1, písm. a) a b) ZZVZ ve své nabídce uvést, jaká část plnění veřejné zakázky bude zadána třetím osobám, a které osoby to budou. Pokud účastník není schopen identifikovat své poddodavatele v rámci předložené nabídky, musí tak, ve smyslu § 105 odst. 3) ZZVZ učinit do 10 dnů od oznámení o zadání zakázky vítěznému dodavateli, pokud jsou mu známi. Pokud ne, musí být tito poddodavatelé identifikováni ještě před zahájením své vlastní činnosti v rámci plnění zakázky. Této možnosti dle § 105, odst. 3 není možno využít, pokud účastník prokazuje část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele ve smyslu § 83, odst. 1. ZZVZ. V takovém případě je požadována

bezpodmínečná identifikace poddodavatele dle ustanovení čl. 9, bodu 5) této zadávací dokumentace.

4) Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek prací a dodávek jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení. Poddodávky se nesmí týkat vlastní, hlavní stavební činnosti – stavby a montáže vodorovných a svislých stavebních konstrukcí objektu základní školy.

5) Další požadovanou součástí návrhu smlouvy bude harmonogram dodávky požadovaného plnění, ze kterého bude patrna záruka dodržení realizačních lhůt dle čl. 4 této zadávací dokumentace

6) Nedílnou součástí návrhu smlouvy bude i realizační cena, zpracovaná dle požadavků čl. 10 této zadávací dokumentace.

7) Obecně požaduje zadavatel zakotvení následujících sankčních ustanovení (ceny zde uváděné jsou myšleny bez DPH):

- Při prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (části díla) – 0,1% ceny díla (části díla) za každý den zpoždění
- Při porušení smluvních podmínek a ustanovení právních předpisů s dílem souvisejících – 0,5% ceny díla za každý takový případ
- Při prodlení zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků – 1000,- Kč za každý den prodlení oproti dohodnuté lhůtě
- Při prodlení objednatele s úhradou oprávněně vydané faktury – 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení

8) Návrh smlouvy předložený účastníkem musí dále obsahovat následující podmínky:

8.1 Dodavatel povede evidenci povinnou ze zákona (stavební deník apod.), vč. evidence nakládání s odpady, jež při plnění veřejné zakázky vzniknou, včetně dokladů o jejich likvidaci.

8.2 Dodavatel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout, jako osoba povinná, součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.). Zároveň musí vzít dodavatel na vědomí ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, dle kterých je zadavatel povinen poskytnout informace vyplývající z administrace a průběhu výběrového řízení, včetně smluvních ujednání.

8.3 Vzhledem k tomu, že část zakázky bude kryta finanční podporou z IROP je zhotovitel povinen dodržovat a v návrhu smlouvy zakotvit následující povinnosti:

- Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu, včetně účetních dokladů minimálně do r. 2028
- Každá faktura musí být označena číslem projektu (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006146)
- Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského soudního dvora, NKÚ, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly, vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

8.4 Dodavatel se zavazuje předat hotové dílo nejpozději v termínech dle článku 4 této zadávací dokumentace. O předání díla bude sepsán protokol. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit zadavatel ani dodavatel (prodloužení zadávacího řízení z důvodu podaných námitek nebo řízení před ÚOHS), dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky podle článku 4 nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění veřejné zakázky zahájit.

8.5 V případě prodlení dodavatele s dokončením a předáním díla z důvodů ležících na straně dodavatele má zadavatel právo účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

8.6 Platební podmínky

1) Měsíční fakturace. Platba bankovním převodem na základě dodavatelské faktury, splatnost faktury 30 dní od doručení zadavateli. Každá faktura musí být doložena zjišťovacím protokolem.

2) Záloha na platby nebude poskytována.

3) Fakturace provedených prací bude prováděna měsíčně, na základě zadavatelem potvrzeného protokolu provedených výkonů a prací. Z každé fakturace bude strženo 5%-tní zádržné. 3/5 celkového zádržného budou vyplaceny po odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí dokončené části díla. V případě, že se v následujících 6 měsících neprojeví žádné další vady díla, budou proplaceny i zbylé dvě pětiny zádržného. Pokud se v této lhůtě další vady díla objeví, bude zbytek zádržného proplacen po jejich odstranění.

8.7 Podmínky, za nichž je možno změnit výši nabídkové ceny

1) Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, v tomto případě nejsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.

2) V případě nesouladu zadávacích podmínek se skutečnou potřebou prací a dodávek k

realizaci díla, kdy tento rozpor nemohla ani jedna ze smluvních stran předpokládat, ani předvídat, budou v případě nutnosti provedení dodatečných prací či dodávek zachovány jednotkové ceny poskytovaných služeb a dodávek uvedených dodavatelem v jeho nabídkové kalkulaci. Pokud vznikne potřeba provést práce či dodávky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, bude jednotková cena těchto prací a dodávek odpovídat maximálně 110% ceny dle ceníku URS v daném roce. Tento postup vždy podléhá předchozímu souhlasu zadavatele a pojí se s ním povinnost dodatečného smluvního aktu (kupř. změnový list zahrnující věcné i finanční vyjádření požadovaných víceprací, číslovaný dodatek ke smlouvě o dílo apod.).

8.8 Smluvní podmínky musí dále definovat:

- Povinnost objednatele jmenovat koordinátora BOZP
- Povinnost zhotovitele umožnit výkon TDS a AD
- Okolnosti a způsob změny poddodavatele, vyžadující souhlas objednatele, přičemž objednatel není oprávněn bezdůvodně souhlas odepřít
- Povinnost zhotovitele vést stavební deník

- Povinnost zhotovitele býti pojištěn v oblasti odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, s uvedením výše maximálního pojistného plnění

článek 7

Harmonogram průběhu výběrového řízení

1) Vyhlášení výběrového řízení 11. 11 2019
2) Prohlídka místa realizace (sraz v sídle zadavatele) .....29. 11. 2019 10:00 hod.
3) Lhůta pro podání nabídek .....16. 12. 2019 13:00 hod
4) Podepsání realizační smlouvy .....do 30 dnů od vyhlášení výsledků soutěže

Délku zadávací lhůty stanovuje zadavatel na 90 dní. Platnost nabídek musí trvat nejméně do 15. 3. 2020.
Pokud v průběhu výběrového řízení dojde ke zpoždění oproti jeho harmonogramu, posunují se, v návaznosti na relevantní ustanovení ZZVZ, o toto zpoždění přiměřeně veškeré návazné termíny.

článek 8
Závazné požadavky na obsah nabídky

1) Identifikace účastníka: kompletně vyplněný krycí list nabídky (příloha č. 1)
2) Obsah nabídky s uvedením čísel stran u jednotlivých kapitol nabídky
3) Doklady prokazující splnění kvalifikace účastníka podle článku 9 této zadávací dokumentace
4) Rozpočet sestavený na základě požadavků čl. č. 10 této zadávací dokumentace.
5) Rámcový harmonogram akce s ohledem na čl. č. 4, ze kterého budou patrné termíny zahájení a dokončení prací. Za den zahájení bude považován den po datu převzetí staveniště zhotovitelem. Dnem ukončení plnění je den převzetí bezvadného díla a jeho jednotlivých částí zadavatelem od zhotovitele. Z takto uvedeného harmonogramu musí být patrna záruka dodržení realizačních termínů uvedených v čl. 4 této zadávací dokumentace a zcela jasně celková délka dodací lhůty v kalendářních dnech. Tento nabídkový parametr je závazný, je hodnotícím subkritériem a musí být zaznamenán v krycím listu nabídky. Účastník sestaví realizační harmonogram bez zřetele na možná zdržení vlivem okolností, jež nemůže ovlivnit. Tyto vlivy budou v případě opoždění v realizaci brány jako důvody zdržení neležící na straně dodavatele a nevyplynou z nich vůči dodavateli žádné sankce.
6) Účastníkův návrh smlouvy o dílo, respektující beze zbytku požadavky čl. 6 této zadávací dokumentace a podepsaný oprávněnou osobou
7) Kompletní nabídka (včetně všech dokladů a podepsaného návrhu SoD apod.) bude podána elektronicky ve formátu pdf. Vyplněný slepý rozpočet bude podán v původním formátu aplikace MS Excel a nepodepsaný návrh SoD ještě ve formátu aplikace MS Word.

článek 9
Kvalifikace účastníka

1) Základní způsobilost
Účastník o zakázku prokáže splnění základní způsobilosti dle § 74, odst. 1, písm. a) až e), se zřetelem na ustanovení § 74, odst. 2 a 3 zákona, předložením dokladů dle § 75, odst. 1 ZZVZ:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení (příloha č. 2), v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).
Výše uvedené doklady lze v nabídce doložit formou prosté kopie. V takovém případě je účastník, se kterým má být uzavřena realizační smlouva, povinen dokumenty předložit v originále nebo ověřené kopii ještě před podpisem této smlouvy.

2) Profesní způsobilost dle § 77 zákona
Účastník prokáže tuto způsobilost předložením prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné podobné evidence, je-li v ní zapsán. Dále předložením prosté kopie dokladu osvědčujícího oprávnění účastníka podnikat v oblasti předmětu plnění této veřejné zakázky (provádění staveb, jejich změn a odstraňování). Kupř. předložením prosté kopie živnostenského listu, nebo výpisu z veřejné části živnostenského rejstříku. Dále je požadováno prokázání odborné způsobilosti předložením autorizace ČKAIT pro obor pozemní stavby. Pokud budou autorizační doklady vystaveny na fyzickou osobu, je třeba k této autorizaci doložit prohlášení, ze kterého vyplyne vztah této fyzické osoby k účastníkovi a dále zcela zřetelný závazek této osoby, zajistit pro účastníka případné plnění předmětu zakázky. Účastník, se kterým má být uzavřena realizační smlouva, předloží ještě před jejím podpisem výše uvedené doklady v originále nebo ověřené kopii.

Základní a profesní způsobilost účastníka lze též doložit aktuálním výpisem ze seznamu kvalifikovaných, popř. certifikovaných dodavatelů.

Z předložených dokladů, prokazujících základní a profesní způsobilost, musí být patrné, že splnění požadovaných kritérií je prokazatelné nejméně tři měsíce před datem zahájení zadávacího řízení.

3) Ekonomická kvalifikace dle § 78, odst. 2
Tuto část kvalifikace splní účastník, jehož roční obrat, vykázaný v posledních třech uzavřených účetních obdobích, činí alespoň 80 mil. Kč. Jestliže účastník vznikl později, uvede údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od

svého vzniku. Účastník prokáže tuto kvalifikaci předložením výkazů zisku a ztrát za jím deklarovaná období v prosté kopii.
Před podpisem smlouvy předloží vítězný účastník tyto doklady v originále nebo ve formě ověřené kopie.

4) Technické kvalifikační požadavky
Účastník o zakázku prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 79, odst. 2, písm. a) předložením seznamu významných staveb jím realizovaných v posledních 5 letech (od srpna 2014 do současnosti), odpovídajících předmětu této zakázky (výstavba objektů občanské vybavenosti). Součástí seznamu musí identifikace zadavatele, rok realizace a finanční objem (bez DPH) plnění účastníka v uvedené zakázce. Pro možnost ověření referencí doporučuje zadavatel uvést do seznamu ještě název akce popisující její obsah, místo realizace, jméno a funkce zástupce zadavatele zakázky a telefonní a mailové spojení na něho. Minimem pro splnění technických kvalifikačních předpokladů jsou 3 zakázky s předmětem plnění odpovídajícím předmětu této zakázky (výstavba objektů občanské vybavenosti), každá s minimálním finančním objemem, realizovaným účastníkem ve výši 50.000.000,- Kč bez DPH.
V rámci prokázání přiměřeného personálního vybavení účastníka dle § 79, odst. 2, písm. c) požaduje zadavatel u osoby zodpovědné za plnění zakázky (stavební manager, stavbyvedoucí) minimálně středoškolské vzdělání stavebního směru a 10 let odborné praxe na vedoucí pozici osoby odpovědné za realizaci staveb. Tyto skutečnosti doloží účastník prostou kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (vysvědčení, diplom) a dále stručným profesním životopisem, z něhož bude patrná požadovaná délka praxe v pozici vedoucího realizačního týmu. I u této osoby (těchto osob) je třeba doložit prohlášení, ze kterého vyplyne vztah této osoby (osob) k účastníkovi a dále zcela zřetelný závazek této osoby (osob), zajistit pro účastníka případné plnění předmětu zakázky.

5) Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob dle § 83 odst. 1
Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

článek 10
Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

1. Dodavatel (účastník) je povinen stanovit nabídkovou cenu vyjádřenou částkou v českých korunách v členění bez DPH, samostatně DPH a s DPH, a to podle rozpočtu (viz bod 2), který bude součástí podané nabídky. Veškeré tyto souhrnné cenové údaje je nutno zaznamenat do krycího listu nabídky

2. Součástí nabídky bude rozpočet akce ve formě kompletně vyplněných (zadání jednotkových cen) slepých rozpočtů pro jednotlivé stavební objekty (SO 01 – základní škola a SO 02 – společná infrastruktura) ve všech záložkách a položkách. Nabídková cena jednotlivých objektů vyplyne z automatického součtu v záložce „rekapitulace stavby". Celková nabídková cena pak bude součtem celkových cen jednotlivých stavebních objektů. Slepé položkové rozpočty jsou přílohou č. 5 této zadávací dokumentace. Souhrnný cenový údaj se zanese i do krycího listu nabídky. Celková nabídková cena musí být součástí návrhu smlouvy o dílo. Účastníkům se doporučuje srovnat slepé položkové rozpočty se souhrnem věcných požadavků zadávací dokumentace a s ostatními částmi projektové dokumentace. V případě zjištěných rozporů jsou platné údaje slepého rozpočtu. V případě nejasností je účastník oprávněn žádat, ve lhůtě pro podání nabídek, po zadavateli vysvětlení.
3. Celková výše cenové nabídky, jako základní kritérium pro výběr zhotovitele, bude posuzována i z pohledu podezření na mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu ustanovení § 113 ZZVZ. Za mimořádně nízkou nabídkovou cenu bude považována nabídka nižší než 70% aritmetického průměru ostatních, cenově konkurenceschopných nabídek, při jejich minimálním množství 2.

článek 11
Harmonogram plnění zakázky

Účastník předloží **harmonogram postupu prací** v souladu s navrhovanými smluvními a obchodními podmínkami. Harmonogram prací bude součástí návrhu smlouvy o dílo. Z harmonogramu musí být zcela zřejmé základní realizační termíny, ze kterých bude patrna garance dodržení předpokládané doby realizace díla dle čl. 4 této zadávací dokumentace a celková dodací lhůta v kalendářních dnech. Obsah a způsob zpracování tohoto harmonogramu jsou popsány v bodě 5, čl. 8 této zadávací dokumentace.

článek 12
Podání nabídky

1. Dodavatel (účastník) může podat pouze jednu nabídku.
2. Dodavatel (účastník), který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel prokazuje kvalifikaci
3. Více dodavatelů může nabídnout plnění zakázky společně. V takovém případě požaduje zadavatel nedílnou, společnou odpovědnost všech takových dodavatelů na plnění zakázky. V nabídce pak dodavatelé předloží doklad, podepsaný oprávněnými osobami, svědčící o společné vůli jednotlivých dodavatelů, plnit společně zakázku. Doklad může mít charakter smlouvy o spolupráci při plnění zakázky.
4. Nabídky se podávají výhradně písemně, elektronicky. Elektronicky lze podat nabídku prostřednictvím profilu zadavatele (https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mesto-roztoky), který je připraven pro plně elektronické zadávání. Pro elektronické podání nabídky přes profil zadavatele je však nutné se na portálu „vhodné uveřejnění" bezplatně registrovat jako dodavatel.
5. Lhůtu pro doručení nabídek stanovuje zadavatel na **16. 12. 2019 do 13^{00} hod.**
6. Nabídka účastníka nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl.
7. Zadavatel bude evidovat podané nabídky s uvedením pořadového čísla (dle pořadí, v jakém byly doručeny), data a času jejich doručení.

článek 13
Variantní řešení

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

článek 14
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

1. Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace (dále v textu „písemný dotaz") k zadávacím podmínkám. Písemné dotazy je nutno doručit zadavateli elektronickou poštou na adresu goll@roztoky.cz a mu@roztoky.cz včas (nejpozději 8 pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek) tak, aby bylo umožněno zadavateli odpovědět v souladu s ustanoveními § 98, odst. 1, písm. a). Zadavatel odpoví písemně elektronickou poštou tazateli i všem evidovaným účastníkům nejdéle do 3 pracovních dnů po obdržení dotazu. Dodatečné informace budou též zveřejněny na profilu zadavatele. Pro účastníky registrované jako dodavatel na portálu „vhodné uveřejnění" je možné podání žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám elektronicky přes profil zadavatele v této zakázce.
2. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.
3. Uzná-li to účastník za potřebné, může se zúčastnit plánované návštěvy místa realizace zakázky. Termín a místo této schůzky jsou uvedeny v harmonogramu zadávacího řízení, v čl. 7 této zadávací dokumentace.
4. Dojde-li v rámci poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám k jejich závažné změně, prodlouží zadavatel lhůtu pro podání nabídek o její původní délku tak, aby bylo účastníkům umožněno nové, řádné vypracování nabídky.

článek 15
Otevírání nabídek

1. Otevírání nabídek se uskuteční na adrese sídla zadavatele **dne 16. 12. 2019, bezprostředně po uplynutí lhůty pro jejich podání,** v zasedací síni MÚ Roztoky.
2. Otevírání obálek se mají právo účastnit účastníci (vždy jeden zástupce jednoho účastníka), kteří podali své nabídky ve stanovené lhůtě. Účastníci budou seznámeni s přehledem a identifikací účastníků zadávacího řízení a s jejich soutěžními parametry.
3. Komise pro otevírání nabídek bude postupovat ve veřejné části zasedání dle ustanovení § 109 zákona.
4. Po provedení těchto úkonů komise pro otevírání nabídek nabídky vrátí zadavateli k dalšímu posouzení a věcnému hodnocení dle níže uvedených výběrových kritérií.

článek 16
Doručování

1. Veškerá oznámení, týkající se předmětného zadávacího řízení (např. písemné dotazy k obsahu zadávací dokumentace, zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny atd.), smlouvy a dokumenty se smlouvou související, budou zasílány na elektronickou adresu zadavatele uvedenou v čl. 2 této zadávací dokumentace, popř s využitím příslušných vstupů profilu zadavatele.
2. Dodavatel (účastník) je povinen zajistit příjem zásilek doručovaných na jeho elektronickou adresu Za doručení zásilky se budou považovat případy, kdy poštovní server účastníka potvrdí její doručení, popř. oznámí nedoručení z důvodů ležících na straně účastníka. Dnem doručení bude v takovém případě oznámení poštovního serveru účastníka o neúspěšném doručení zásilky.
3. V případě jakýchkoliv změn doručovací adresy jsou zadavatel i dodavatel (účastník) povinni toto písemně oznámit druhé smluvní straně.

článek 17
Kritéria pro zadání veřejné zakázky

Předložené nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti. Subkritérii pro toto hodnocení jsou:

1. Celková nabídková cena díla bez DPH dle čl. 10 této zadávací dokumentace. Váha subkritéria 70%.
2. Délka dodací lhůty 1. části zakázky v kalendářních dnech ve smyslu ustanovení bodu 5, čl. 8 této zadávací dokumentace. Váha 30%. Jak vyplývá z čl. 4 této zadávací dokumentace, je maximální přípustná délka dodací lhůty stanovena na 14 měsíců. S ohledem na nutné technologické lhůty a možné rezervy v oblasti organizace stavby, stanovuje zadavatel minimální přípustnou dodací lhůtu v délce 11 měsíců. Pokud by účastník nabídl dodací lhůtu kratší, započítá se mu oněch minimálních 11 kalendářních měsíců.
3. Na základě níže uvedené aritmetiky budou jednotlivé nabídky bodově ohodnoceny.

Subkritérium 1 a 2

$$\textit{Počet bodů} = \frac{\textit{nejnižší předložená nabídková hodnota}}{\textit{aktuálně hodnocený údaj}} \times \textit{Váha kritéria v \%}$$

4. Nabídka, která splní veškeré požadavky na účast v zadávacím řízení a dosáhne nejvyššího celkového bodového zisku, bude vybrána k realizaci.

článek 18
Další informace k zadávacímu řízení

1. Nabídky budou předloženy v českém jazyce.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit, zejména z důvodů uvedených v § 127 odst. 2 písm. c), d) ZZVZ.
3. Dodavatel (účastník) nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo měnit podmínky tohoto zadávacího řízení. Pokud tohoto práva využije, bude postupovat v případě změn podmínek zadávacího řízení v souladu se zákonem (ZZVZ).

Tato zadávací dokumentace a její přílohy dle čl. 19 jsou k dispozici na profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mesto-roztoky

článek 19
Přílohy

1) Krycí list nabídky
2) Stavební dokumentace
3) Slepé, položkové rozpočty – podklad pro kalkulaci nabídkové ceny

V Roztokách 11. 11. 2019

Ing. Ivan Goll, CSc. Digitálně podepsal Ing. Ivan Goll, CSc.
Datum: 2019.11.11 12:39:23 +01'00'

Vysvětlení zadávací dokumentace IV. veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Výstavba nové základní školy v Žalově, v katastru obce Roztoky u Prahy“ dle § 98 a 99 z. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ)

Na základě dotazů a připomínek z řad uchazečů uvádíme následující doplnění a vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce:

Vysvětlení I – 22. 11. 2019
Otázka č. 1:
Žádáme zadavatele o to, aby přehodnotil ustanovení článku 6 textové části zadávací dokumentace a z důvodu porovnatelnosti jednotlivých nabídek učinil součástí souboru zadání text smlouvy o dílo pro všechny dodavatele jednotný.
Odpověď:
Soutěžní návrh smlouvy není předmětem hodnocení a srovnávání. Kapitola č. 6 ZD jasně stanoví základní smluvní parametry (nutno brát jako minimální nárok), kde účastník může nabídnout podmínky výhodnější. Zadavatel nebude v tomto směru měnit zadávací podmínky.
Otázka č. 2:
Předpokládáme, že vzhledem k tomu, že v zadávacích podkladech není uvedeno, že součástí předmětu plnění dodavatele je zajištění kolaudace, že toto zajišťuje zadavatel. Žádáme zadavatele o potvrzení tohoto předpokladu.
Odpověď:
Zajištění samotné kolaudace je povinností zadavatele. Zhotovitel zajistí veškeré potřebné podklady dle ZD a dle obvyklých profesních postupů.
Otázka č. 3:
V článku 6 textové části zadávací dokumentace je v rámci obchodních podmínek, bod 1) uvedeno, že požadovaná délka lhůty pro uplatnění práva z vadného plnění na provedení stavebních prací je stanovená na 60 měsíců.

Žádáme zadavatele o to, aby požadované obchodní podmínky upravil, a to tak, aby jejich součástí bylo ustanovení, že:
Pro výrobky a zařízení, na něž poskytuje výrobce záruku kratší, platí záruka výrobce, minimálně však 24 měsíců. Seznam výrobků a zařízení s kratší záruční dobou předá dodavatel při celkovém předání díla. Vzhledem k tomu, že pro obory TZB s ohledem na složitost instalovaných zařízení a technologií a tedy potřebě je pravidelně udržovat a zajišťovat na ně servis, žádáme o vyjasnění, jakým způsobem bude údržba a servis zajišťován.

Dále žádáme zadavatele o to, aby smlouvu o dílo doplnil o ustanovení, že
Záruka se nevztahuje na spotřební náhradní díly, díly podléhající běžnému opotřebení, závady vzniklé neodbornou nebo neautorizovanou obsluhou a manipulací, závady vzniklé neodborným servisem, závady vzniklé provozováním zařízení v rozporu s provozními předpisy zařízení, pojistné události, projevy vandalismu, živelné pohromy a poruchy způsobené třetí osobou.
Odpověď:
Zadávací podmínky zcela jasně deklarují, že požadovaná délka záruky se vztahuje na stavební část díla. Záruku na zařizovací předměty, technologie apod. jsou věcí návrhu účastníka. V této oblasti zadavatel předpokládá dodržení relevantních předpisů a profesních zvyklostí.

Předmětem zakázky je výstavba požadovaných objektů, nikoliv jejich provoz. Nákladově lze kalkulovat pouze s položkami vyplývajícími ze záručních podmínek, nabízených účastníkem. Běžná údržba je věcí zadavatele, který ji bude zajišťovat v rámci poskytnutých záručních podmínek.

Výše uvedený požadavek na doplnění smlouvy o dílo je, ve smyslu odpovědi č. 1, věcí nabídkového návrhu smlouvy ze strany účastníka.

Otázka č. 4:
Ve výkazu výměr SO 01 ZŠ / 0400 Povrchy – sv. kce. je položka č. 51 a 56 na dodávku keramického obkladu. Níže uvedené požadavky na formát 333x333x8 mm, mrazuvzdornost, protiskluznost R9 nám připadají neadekvátní k dodávce obkladů na vnitřní stěny. Spíše pasuje na určitý typ venkovní dlažby. Je potřeba tyto požadavky dodržet? Nebo lze zaměnit za keramický obklad určitého formátu, bílé barvy?
Odpověď:
Zadavatel upravuje svůj požadavek takto: keramický obklad na vnitřních stěnách bude bílý, formát 400x200mm, bez požadavku na prostiskluz a mrazuvdornost. V tomto smyslu je upraven i slepý rozpočet, který je přílohou tohoto vysvětlení.

Vysvětlení II – 3. 12. 2019
Otázka č. 5
Žádáme zadavatele o to, aby přehodnotil ustanovení článku 6 textové části zadávací dokumentace Požadavky na obsah návrhu SoD a na platební, obchodní a jiné smluvní podmínky a upravil – snížil smluvní pokuty, v tomto článku upravené – jedná se o smluvní pokutu dle ust. Obchodní podmínky, odst. 7 a 8.5.
Odpověď:
Pro zadavatele je otázka řádného a včasného dokončení stavby zcela zásadní, zejména z důvodů dodržení dotačních podmínek a včasného dosažení žádoucí kapacity základního školství ve městě. Z těchto důvodů stanovuje přísné sankční podmínky pro zanedbání smluvních povinností ze strany zhotovitele. Jedná se o sankcionování událostí vzniklých čistě z viny zhotovitele, nikoliv z jakýchkoliv jiných příčin. Z tohoto hlediska má zadavatel výše napadaných sankcí za přiměřené okolnostem a ceně stavby.
Otázka č. 6:
Žádáme zadavatele o to, aby vyjasnil ustanovení článku 6 textové části zadávací dokumentace Požadavky na obsah návrhu SoD a na platební obchodní a jiné smluvní podmínky – dle ust. Obchodní podmínky, bod 5) zadavatel stanoví, že další požadovanou součástí návrh smlouvy bude harmonogram dodávky požadovaného plnění, ze kterého bude patrna záruka dodržení realizačních lhůt dle čl. 4 této zadávací dokumentace.
Žádáme o vyjasnění tohoto ustanovení – požaduje zadavatel, aby harmonogram obsahoval i nějaké milníky? Pokud ano, žádáme o jejich specifikaci.
Dále žádáme o vyjasnění požadavku, že harmonogram dodávky požadovaného plnění, ze kterého bude patrna záruka dodržení realizačních lhůt dle čl. 4 této zadávací dokumentace – o jakou záruku dodržení realizačních lhůt se jedná?
Odpověď:
Zadavatel požaduje běžný harmonogram stavby s rámcovým časovým vymezením postupu výstavby tak, jak je obvyklé a jak vyplývá z předložené projektové dokumentace. Dále zadavatel požaduje, aby z tohoto harmonogramu bylo jasně patrné, že délka plánované výstavby nepřekročí 14 měsíců tak, jak vyplývá z ustanovení čl. 4 a čl. 17, bodu 2) textové části zadávací dokumentace.
Otázka č. 7:
Ve výkazu výměr SO 0900 - Fasáda - položka p.č. 78 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 32,624 a položka p.č. 79 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch m3 m3 33,276.
Žádáme zadavatele o upřesnění výměry polystyrénu k výměře montáže.
Odpověď:
Položka č. 79 upravena v přiloženém výkazu výměr (verze VI.)
Otázka č. 8:
Ve výkazu výměr SO 1100 - PBŘ položka p.č. 4 Požární a bezpečnostní značení objektu podle PD a platných norem, vyhlášek a nařízení soub 1,000.
Vzhledem k tomu, že tento soubor lze různě chápat, žádáme zadavatele o konkrétní upřesnění počtu a druhu požadovaných požárních a bezpečnostních značení. Položka soupisu prací musí být v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. v platném znění.

Odpověď:
V přiloženém výkazu výměr (verze VI) upraveno dle požadavku
Otázka č. 9:
Ve výkazu výměr SO 200 - ZD položky p.č. 16 až 25 - Kompletní D+M Pažnice s přírubou neodpovídají počtem a velikostí projektové dokumentaci.
Žádáme zadavatele o upřesnění položek v souladu s projektovou dokumentací.
Odpověď:
Zadavatel upřesňuje: údaje z VV jsou platné a lze je použít pro nacenění nabídky
Otázka č. 10:
Ve výkazu výměr SO 0300 - 1. PP položka p.č. 24 Dodatečné provrtání prostupů do 150mm průměru mimo projektovou dokumentaci kpl 1,000, dále SO 0400 - 1.NP položka p.č. 22 Dodatečné provrtání prostupů do 150mm průměru mimo projektovou dokumentaci kpl 1,000, SO 0500 - 2.NP položka p.č. 19 Dodatečné provrtání prostupů do 150mm průměru mimo projektovou dokumentaci kpl 1,000 .
Uvedené komplety jsou zavádějící a umožňují různý výklad. Žádáme zadavatele o přesné určení výměr. Položky soupisu prací musí být v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. v platném znění.
Odpověď:
Jednotky i jejich množství byla v přiloženém VV (verze VI) upraveny
Otázka č. 11:
Ve výkazu výměr SO 04 - Dešťová kanalizace , SO 05 - Vodovod a SO 06 - Plynovod - chybí pažení stěn výkopů. Žádáme zadavatele o doplnění.
Odpověď:
Pro objekt SO 04 – Dešťová kanalizace bylo do rozpočtu doplněno pažení rýh pro trubní vedení, výkop jámy pro retenční nádrže je uvažován se svahovanými stěnami Pro objekt SO 05 – Vodovod bylo doplněno pažení po úsek v komunikaci v místě napojení na vodovodní řad v délce cca 10 m, zbytek rýhy bude mělčí než 1,5 m. Podle NV 591/2006 je nutné pažit výkopy, do kterých vstupují osoby, od hloubky 1,5 m v nezastavěném území. Staveniště má charakter nezastavěného území. Hloubka výkopu je počítána od pláně komunikace, tedy UT – 0,5 m.
Pro objekt SO 06 – Plynovod platí stejné zdůvodnění jako pro objekt SO 04 – hloubka výkopu bude méně než 1 m (cca 1,3 m – 0,5 = 0,8 m) Výše uvedená doplnění jsou předmětem opraveného výkazu výměr (verze II), který je přílohou.

Vysvětlení č. III – 9. 12. 2019

Otázka č. 12:
Jak zadavatel zajistí srovnatelnost nabídek, když každý z účastníků navrhne svůj vzor smlouvy, vlastní sankční ustanovení, podmínky pro odstoupení, podmínky pro změnu výše nabídkové ceny apod.? Tak například u záruky za jakost (pokud ji zadavatel požaduje – viz dotaz k čl. 6 odst. 1 ZD), se může skutečná délka lhůty významně lišit, pokud je požadavkem zadavatele, aby účastníci sami definovali mimo jiné i počátek běhu záruční lhůty (čl. 6 odst. 2 ZD)
Odpověď:
Soutěžní návrh smlouvy není předmětem hodnocení a srovnávání. Kapitola č. 6 ZD jasně stanoví základní smluvní parametry (nutno brát jako minimální nárok), kde účastník může nabídnout podmínky výhodnější. Počátek běhu záruční lhůty je striktně dán dnem následujícím po datu ukončení přejímky hotového díla.
Otázka č. 13:
Je součástí díla, a tedy předmětem plnění vybraného účastníka i zajištění kolaudace?
Odpověď:
Zajištění samotné kolaudace je povinností zadavatele. Zhotovitel zajistí veškeré potřebné podklady dle ZD a dle obvyklých profesních postupů.

Otázka č. 14:

Jaká bude požadovaná priorita dokumentů – čl. 6 odst. 1 ZD stanoví odvolání na ZD a nabídku účastníka, dále je v čl. 3 ZD stanovena priorita slepého rozpočtu, avšak pouze ve vztahu k zadávacím podmínkám, v čl. 6 ZD je stanovena priorita smlouvy vůči jiným částem nabídky účastníka.

Odpověď:

Zadávací dokumentace a nabídka účastníka budou přílohami a nedílnými součástmi realizační smlouvy. Nesmí tedy mezi nimi a smlouvou existovat rozpor. Z tohoto hlediska je nutno pohlížet na přípravu návrhu SoD.

Otázka č. 15:

čl. 6 ZD: Zadavatel uvádí, že podepsaný návrh smlouvy o dílo účastníka nesmí obsahovat žádná ustanovení, která by rušila, měnila nebo relativizovala ustanovení níže uvedených obchodních a platebních podmínek. Jak bude tento požadavek vykládán? Co považuje zadavatel za „relativizaci" podmínek, dle názoru účastníka může jakékoliv upřesnění být takto vyloženo? Může například v souladu s ustanovením čl. 8 odst. 5 účastník uvést jako okolnosti, které nemůže ovlivnit například mimořádné klimatické podmínky, archeologické nálezy, vyšší moc či nesoučinnost objednatele? Bude například stanovení možnosti zhotovitele pozastavit práce s dopadem na termíny považováno za rušící či relativizující ustanovení obchodních podmínek? Lze například ve vztahu ke změnám rozsahu díla stanovit omezení např. % z ceny díla?

Odpověď:

Pod okolnostmi, které zhotovitel nemůže ovlivnit je třeba rozumět důvody, neležící na jeho straně. V tomto případě není úplně nezbytné tyto důvody taxativně vyjmenovávat. Možnost zhotovitele pozastavit práce s dopadem na termíny je pro zadavatele přípustná, pokud u této možnosti budou uvedeny objektivní důvody pro takový postup. Omezení ve vztahu ke změně rozsahu díla je dáno příslušnými ustanoveními ZZVZ a není třeba je nějak smluvně vymezovat. Relativizací zadávacích podmínek je myšleno jakékoliv smluvní ustanovení, které by bylo formálně nebo významově, věcně v rozporu se zadávacími podmínkami.

Otázka č. 15:

čl. 6 odst. 1: Rozumí zadavatel „lhůtou pro uplatnění práv z vadného plnění" klasickou záruční dobu, tedy záruku za jakost díla nebo tím zadavatel myslí prodloužení tzv. vytýkací lhůty a minimální délku záruky za jakost nepožaduje?

Odpověď:

Pod tímto pojmem, nechť se rozumí klasická záruční lhůta.

Otázka č. 16:

čl. 6 odst. 1: Pokud je stanovena délka záruky 60 měsíců, je možné, aby účastník do smlouvy uvedl odlišné záruky např. na zařizovací a vybavovací předměty a části strojního vybavení, kde zhotovitel poskytuje záruku dle záručních lhůt výrobce, a na spotřební vybavení, zdroje světla, apod.?

Odpověď:

Záruka 60 měsíců je myšlena na stavební část díla. Ostatní součásti díla mohou mít záruku dle výrobce, nejméně však 24 měsíců.

Otázka č. 17:

čl. 6 odst. 7): Domníváme se, že požadavek zadavatele na pokutu za to, že zhotovitel poruší ustanovení smluvních podmínek a ustanovení právních předpisů s Dílem souvisejících, může být považován za neurčitý pro neurčitost konkrétních povinností zajištěných pokutou a takové ustanovení o smluvní pokutě by mohlo být neplatné. Žádáme zadavatele o upřesnění požadavku, které konkrétní povinnosti vyjma vyjmenovaných by měly být zajištěny smluvní pokutou.

Odpověď:

Povinnosti vyplývající ze smlouvy jsou z konečného znění smlouvy zcela zřejmé a předpisová základna týkající se plnění předmětu zakázky je zhotoviteli známá. Vyjmenovávat veškerá přestoupení v tomto smyslu je nereálné a nadbytečné.

Otázka č. 18:

čl. 6 odst. 8.7: Jak má účastník definovat podmínky pro změnu výše nabídkové ceny, aby nedošlo k zrelativizování podmínek stanovených zadavatelem (viz úvod čl. 6 ZD)? Nebo je účastník oprávněn ke změně ceny pouze v případech uvedených v bodě č. 1) a 2) daného bodu 8.7 ZD?

Odpověď:
Zhotovitel je oprávněn ke změně ceny díla výlučně z důvodů změny daňových předpisů a z důvodů změny rozsahu díla. Důvodem ke změně rozsahu díla může být nesoulad zadávacích podmínek (zejména výkazu výměr) se skutečnou potřebou dodávek a prací nezbytných k dokončení díla a dále dodatečné požadavky zadavatele na rozšíření rozsahu díla. V každém případě za platnosti podmínek plynoucích z ustanovení čl. 6, bodu 8.7, odst. 1) a 2) ZD.

Vysvětlení č. IV. – 12. 12. 2019

Otázka č. 19:
V akustické studii jsou stanoveny hodnoty celkové vážené zvukové izolace obvodového pláště pro severní fasádu Rw´ ≥ 33 dB a pro ostatní fasády Rw´≥ 30 dB. U oken se dle akustické studie jedná o hodnotu ZABUDOVANÉHO OKNA (tzn. včetně vlivu faktoru přizpůsobení spektra Ctr a vlivu vedlejších cest k). Ze zkušenosti a výsledků měření u takto relativně nízkých požadavků je faktor Ctr výrazně vyšší (cca 4-6 dB) než uvedené 3 dB a tudíž navrhovaná hodnota v tabulkách výplní otvorů jako Rw laboratorní je ve výsledku nízká. To není nic proti PD, ale tyto hodnoty má každý dodavatel výplní jiné ve vztahu k použitému okennímu systému a druhu zasklení. Ve výsledku při závěrečných kontrolách dochází k této korekci, která vyžaduje náročnější zasklení a samozřejmě vyšší cenu.
Bylo by žádoucí pro dodavatele oken stanovit hodnotu zvukové izolace zabudovaného okna Rw´ a následné doložení protokolu z měření a doložení výpočtu ve vztahu k akustické studii.
Proto se ptáme, zda bude zadavatel požadovat doložení dokladů pro hodnotu zabudovanou, nebo hodnotu uvedenou v tabulkách výplní otvorů s výše uvedeným rizikem (navýšení ceny)?
Odpověď:
Protože pro splnění hygienických požadavků pro učebny je třeba splnit požadavek Akustické studie (severní fasáda PP) na **Rw´ = 33 dB**, stanovujeme tento požadavek jako závazný s tím, že při kolaudačním měření bude třeba doložit jeho splnění. Způsob, jak toho dodavatel dosáhne, je věcí jeho rozhodnutí - buď zvýší Rw nebo okna kvalitněji utěsní.
Otázka č. 20:
V Technické zprávě na str. 19 (Stavební tepelná technika) jsou údaje zřejmě vycházející z PENB a u okenních výplní se zde uvádí celkový vážený součinitel tepelného prostupu menší než 0,81 W/m2K, v tabulkách prvků je však dokonce rozptyl Uw = 1,0 - 1,2 W/m2K.
Jakou hodnotu součinitele prostupu tepla u venkovních výplní máme uvažovat a bude PENB upraven?
Odpověď:
Reálná hodnota Uf navržených výplní je 0,9W/m2K. Upravujeme požadavek na součinitele prostupu tepla u venkovních výplní na Ucelk = 0,9W/m2K. PENB bude upraven.

Roztoky 12. 12. 2019

Ing. Ivan Goll, CSc.

Digitálně podepsal Ing. Ivan Goll, CSc.
Datum: 2019.12.12 10:49:29 +01'00'

Příloha č. 1A Projektová dokumentace pro provedení stavby „Nový objekt základní školy Roztoky – Žalov“ ze srpna 2019, autorů Ing. Pavel Bejček a kol., zpracovaná firmou B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha, IČO 26149788, příloha č. 2 Zadávací dokumentace – *oddělená příloha na CD*

Příloha č. 2 Nabídka zhotovitele ze dne 16.12.2019

CL-EVANS

V České Lípě, 16 -12- 2019

NABÍDKA

„Výstavba nové základní školy v Žalově, v katastru obce Roztoky u Prahy"

Uchazeč (dodavatel):

Cl-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa
IČ 267 68 607, DIČ CZ26768607
tel.: +420 487 522 992
cl-evans@cl-evans.cz
bank.spojení : KB a.s., č.ú. 107-931980297/0100
pobočka Liberec
společnost zapsaná v Obch. Rejstříku v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 19685

Zadavatel:

Město Roztoky
nám. 5. května, 252 63 Roztoky
IČ 00241610, DIČ CZ00241610
Kontaktní osoba:
Ing. Ivan Goll
tel.: +420 220 400 236/233
goll@roztoky.cz
mu@roztoky.cz

.....
Ing. Jan Neužil a Ing. Josef Láf
jednatelé společnosti

Krycí list nabídky

1. Veřejná zakázka	
Nadlimitní zakázka na stavební práce, vedená v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ)	
Název:	„Výstavba nové základní školy v Žalově, v katastru obce Roztoky u Prahy“
2. Základní identifikační údaje	
2.1 Zadavatel	
Název:	Město Roztoky
Sídlo:	Městský úřad Roztoky, nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky
Korespondenční adresa	Městský úřad Roztoky, nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky
Právní forma:	Obec
IČ:	00261410
Osoba oprávněná k zastupování zadavatele	Jan Jakob, starosta
Kontaktní osoba:	Ing. Ivan Goll
Tel./fax:	220 400 236/ 220 400 233
E-mail:	goll@roztoky.cz
2.2 Uchazeč	
Název:	CL-EVANS s.r.o.
Sídlo/ místo podnikání:	Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
Tel./fax:	487 522 992
E-mail:	choreva@cl-evans.cz
IČ:	26768607
DIČ:	CZ26768607
Spisová značka v Obch. Rejstříku	C 19685 vedená Krajským soudem v Ústí nad Labem
Osoba oprávněná jednat za uchazeče	Ing. Jan Neužil a Ing. Josef, jednatelé společnosti
Kontaktní osoba	Ing. Inna Choreva, předvýrobní přípravář nabídek
Tel./fax:	725 774 616
E-mail:	choreva@cl-evans.cz

3. Nabídková cena v Kč			
Cena celkem bez DPH	~~Samostatně DPH 15%~~	Samostatně DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
153 683 775,87		32 273 592,93	185 957 368,80

4. Délka dodací lhůty v kalendářních dnech
334

5. Osoba oprávněná jednat za uchazeče stvrzuje svým podpisem správnost nabídky a pravdivost v ní uvedených údajů, a dále její závaznost pro uchazeče po celou dobu trvání zadávací lhůty	
Podpis oprávněné osoby	16 -12- 2019 CL-EVANS s.r.o. Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa 2 OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685 tel./fax: +420 487 522 992 IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607 e-mail: cl-evans@cl-evans.cz
Titul, jméno, příjmení	Ing. Jan Neužil a Ing. Josef Láf
Funkce	jednatelé společnosti

OBSAH NABÍDKY

Krycí list nabídky	**2**
Obsah nabídky	**3**
Doklady prokazující kvalifikaci účastníka	**4**
Základní způsobilost	
➢ čestné prohlášení dle § 74 zákona	5
➢ výpis z Rejstříku trestů PO	samostatná příloha
➢ výpis z Rejstříku trestů FO	samostatná příloha
➢ potvrzení FÚ	samostatná příloha
➢ potvrzení OSSZ	samostatná příloha
➢ výpis z obchodního rejstříku dodavatele CL-EVANS s.r.o.	samostatná příloha
Profesní způsobilost	
➢ oprávnění k podnikání dodavatele CL-EVANS s.r.o.	samostatná příloha
➢ osvědčení o autorizaci – Ing. Jan Neužil	samostatná příloha
➢ čestné prohlášení autorizované osoby	6
Ekonomická kvalifikace	**7**
➢ výpisy zisku a ztráty	samostatná příloha
Technická kvalifikace	**8**
➢ seznam stavebních prací	9-10
➢ osvědčení objednatelů o řádném plnění v seznamu uvedených zakázek	11-20
➢ seznam členů realizačního týmu	21
➢ čestné prohlášení autorizované osoby	22
➢ osvědčení o autorizaci – Jan Hurčík	23
➢ doklad o vzdělání – Jan Hurčík	24-26
➢ profesní životopisy – Jan Hurčík	27-29
Rozpočet sestavený na základě požadavků čl. 10 ZD	samostatná příloha
Rámcový harmonogram	samostatná příloha
Návrh smlouvy	**30-42**

DOKLADY PROKAZUJÍCÍ KVALIFIKACI ÚČASTNÍKA

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

V souladu se zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění předpisů, (dále pouze "zákon") a s požadavky zadavatele uvedenými v zadávací dokumentaci předkládá uchazeč ke splnění základní způsobilosti:

- čestné prohlášení dle § 74 zákona,
- výpis z evidence Rejstříku trestů právnické osoby,
- výpisy z evidence Rejstříku trestů fyzických osob,
- potvrzení příslušného finančního úřadu,
- potvrzení příslušného orgánu či instituce (OSSZ),
- výpis z obchodního rejstříku.

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

V souladu se zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění předpisů, (dále pouze "zákon") a s požadavky zadavatele uvedenými v zadávací dokumentaci předkládá uchazeč ke splnění profesní způsobilosti:

- § 77 odst. 1 zákona prostou kopii **výpisu z obchodního rejstříku** dodavatele CL-EVANS s.r.o.

Odkaz na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy:

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=622247&typ=PLATNY&sp=H4sIAAAAAAAAAKtWykvMTU0JSCwCUiWpRcVKVtHVStmplUpWSpnJ%252BUo6SmWJOaWpQJ6RmbmZhZmB%250D%250AuVJtbC0ApmmUAzYAAAA%253D%250D%250A

- § 77 odst. 2 písm. a) zákona prostou kopii **dokladu o oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci pro obor

  - provádění staveb, jejich změn a odstraňování dodavatele CL-EVANS s.r.o.

Odkaz na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy:

http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJVYP&OKRES=&CASTOBCE=&OBEC=&ULICE=&CDOM=&COR=&COZ=&ICO=26768607&OBCHJM=&OBCHJMATD=0&ROLES=P&JMENO=&PRIJMENI=&NAROZENI=&ROLE=&VYPIS=1&PODLE=subjekt&IDICO=d93d543e4d02b2744411&HISTORIE=0

- § 77 odst. 2 písm. c) zákona prostou kopii dokladu o odborné způsobilosti dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje

  - **osvědčení o autorizaci** podle zákona č. 360/1992 Sb. pro obor pozemní stavby – Ing. Jana Neužila.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

ve smyslu § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon")

Já, níže podepsaný zástupce uchazeče (společnosti):

CL-EVANS s.r.o.
Sídlo: Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
IČ: 26768607

čestně prohlašuji (-eme), že splňuje níže uvedené podmínky základní způsobilosti dodavatele ve smyslu § 74 zákona:

- § 74 odst. 1 písm. a)

nebyl(-a) v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen(-a) pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží (tento požadavek splňuje jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu dodavatele),

- § 74 odst. 1 písm. b)

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek (a to ani ve vztahu ke spotřební dani),

- § 74 odst. 1 písm. c)

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- § 74 odst. 1 písm. d)

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- § 74 odst. 1 písm. e)

není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Tato prohlášení činím na základě své jasné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků, plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V České Lípě dne 16 -12- 2019

.....
Ing. Jan Neužil a Ing. Josef Láf
jednatelé společnosti CL-EVANS s.r.o.

CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa 2
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
tel./fax: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
e-mail: cl-evans@cl-evans.cz

ČESKÁ REPUBLIKA * REJSTŘÍK TRESTŮ * 140 66 PRAHA 4 * SOUDNÍ 1
TELEFON: +420 244 006 111 * FAX: +420 244 006 260 * E-MAIL: rejstrik@rejtr.justice.cz

Číslo žádosti: *P74499939*
Žádost doručena: *17.10.2019 08:34:53*
Zpracováno: *17.10.2019 08:34:53*
Počet záznamů: *0*

P74499939

Na žádost se vydává:

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

Identifikace subjektu:

Identifikační číslo osoby:	*26768607*
Obchodní firma nebo název:	*CL-EVANS s.r.o.*
Sídlo:	*Bulharská 1557, Česká Lípa, 470 01*
Právní forma:	*Společnost s ručením omezeným*

Obsah evidence Rejstříku trestů České republiky:

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby

Konec obsahu evidence Rejstříku trestů České republiky.
Konec sestavy

ČESKÁ REPUBLIKA * REJSTŘÍK TRESTŮ 51

Kulaté razítko a podpis

Případné nepřesné údaje ihned sdělte na shora uvedenou adresu, aby mohlo být okamžitě provedeno přešetření. Tento dokument neslouží k prokazování existence právnické osoby.

Rejstřík trestů právnických osob

Ověřuji, že tento výpis z Rejstříku trestů právnických osob skládající se z **1** listů vznikl pod pořadovým číslem **114692/2019** převedením výpisu z elektronické podoby do podoby listinné podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim a zákona č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, a že se s obsahem výpisu v elektronické podobě doslovně shoduje.

Ověřující osoba: **JURCZKOVÁ BARBORA**

Město Česká Lípa dne **17.10. 2019**

Podpis .....

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÁ LÍPA 69

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **123142933-209282-191017084043**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **BARBORA JURCZKOVÁ**

Vystavil: **Město Česká Lípa**
Pracoviště: **Město Česká Lípa**
České Lípě dne **17.10.2019**

123142933-209282-191017084043

ČESKÁ REPUBLIKA * REJSTŘÍK TRESTŮ * 140 66 PRAHA 4 * SOUDNÍ 988/1
telefon: +420 244 006 111 * datová schránka: vtqabcz * e-mail: rejstrik@rejtr.justice.cz

0293945535

Číslo žádosti: 293945535
Žádost doručena: 17.10.2019 08:28:10
Zpracováno: 17.10.2019 08:28:10
Počet záznamů v ČR: 0 (nula)
Počet příloh: 0 (nula)

Na žádost osoby s údaji níže uvedenými se vydává:

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ FYZICKÝCH OSOB

Osobní údaje:

Jméno:	JAN
Příjmení:	NEUŽIL
Rodné příjmení:	NEUŽIL
Datum narození / rodné číslo:	03.01.1957 / 5701030379
Pohlaví:	MUŽ
Místo / okres narození:	PRAHA 5 / PRAHA 5
Stát narození:	ČESKÁ REPUBLIKA
Státní občanství:	ČESKÁ REPUBLIKA

Obsah evidence Rejstříku trestů České republiky:

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby

Konec obsahu evidence Rejstříku trestů České republiky.

Konec sestavy

ČESKÁ REPUBLIKA * REJSTŘÍK TRESTŮ 93

Kulaté razítko a podpis

Případné nepřesné údaje ihned sdělte na shora uvedenou adresu, aby mohlo být okamžitě provedeno přešetření. Tento dokument neslouží k prokazování totožnosti fyzické osoby.

Rejstřík trestů

Ověřuji, že tento výpis z Rejstříku trestů skládající se z **1** listů vznikl pod pořadovým číslem **114677/2019** převedením výpisu z elektronické podoby do podoby listinné podle §11a zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů, a že se s obsahem výpisu v elektronické podobě doslovně shoduje.

Ověřující osoba: **JURCZKOVÁ BARBORA**

Město Česká Lípa dne **17. 10. 2019**

Podpis .....

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÁ LÍPA 69

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **123142610-209282-191017083616**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **BARBORA JURCZKOVÁ**

Vystavil: **Město Česká Lípa**
Pracoviště: **Město Česká Lípa**
České Lípě dne **17.10.2019**

123142610-209282-191017083616

ČESKÁ REPUBLIKA * REJSTŘÍK TRESTŮ * 140 66 PRAHA 4 * SOUDNÍ 988/1
telefon: +420 244 006 111 * datová schránka: vtqabcz * e-mail: rejstrik@rejtr.justice.cz

0293946191

Číslo žádosti: 293946191
Žádost doručena: 17.10.2019 08:32:16
Zpracováno: 17.10.2019 08:32:16
Počet záznamů v ČR: 0 (nula)
Počet příloh: 0 (nula)

Na žádost osoby s údaji níže uvedenými se vydává:

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ FYZICKÝCH OSOB

Osobní údaje:

Jméno:	JOSEF
Příjmení:	LÁF
Rodné příjmení:	LÁF
Datum narození / rodné číslo:	25.07.1961 / 6107251370
Pohlaví:	MUŽ
Místo / okres narození:	TÁBOR / TÁBOR
Stát narození:	ČESKÁ REPUBLIKA
Státní občanství:	ČESKÁ REPUBLIKA

Obsah evidence Rejstříku trestů České republiky:

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby

Konec obsahu evidence Rejstříku trestů České republiky.

Konec sestavy

ČESKÁ REPUBLIKA * REJSTŘÍK TRESTŮ 86

Kulaté razítko a podpis

Případné nepřesné údaje ihned sdělte na shora uvedenou adresu, aby mohlo být okamžitě provedeno přešetření. Tento dokument neslouží k prokazování totožnosti fyzické osoby.

Rejstřík trestů

Ověřuji, že tento výpis z Rejstříku trestů skládající se z **1** listů vznikl pod pořadovým číslem **114687/2019** převedením výpisu z elektronické podoby do podoby listinné podle §11a zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů, a že se s obsahem výpisu v elektronické podobě doslovně shoduje.

Ověřující osoba: **JURCZKOVÁ BARBORA**

Město Česká Lípa dne **17. 10. 2019**

Podpis .....

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÁ LÍPA 69

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **123142793-209282-191017083850**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **BARBORA JURCZKOVÁ**

Vystavil: **Město Česká Lípa**
Pracoviště: **Město Česká Lípa**
České Lípě dne **17.10.2019**

123142793-209282-191017083850

Finanční úřad pro Liberecký kraj
1. máje 97
460 02 LIBEREC

Územní pracoviště v České Lípě
Pátova 2892
470 43 ČESKÁ LÍPA
Čj.: 1409031/19/2602-50522-500226
Vyřizuje: Trpišovská Alena
Oddělení vyměřovací II
Telefon: 487 808 402 č. dveří: 229

V České Lípě
dne

Elektronicky podepsáno
31. 10. 2019
Ing. Ivana Nedomová
ředitel odboru a zástupce
ředitele sekce

DIČ: CZ26768607

CL-EVANS s.r.o.

Bulharská 1557
ČESKÁ LÍPA
470 01 ČESKÁ LÍPA 1

P O T V R Z E N Í

Shora uvedený správce daně na základě žádosti o vydání potvrzení podle § 66 odst. 1 a § 67 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů o neexistenci daňových nedoplatků výše uvedeného daňového subjektu zaevidované dne 23.10.2019
pod č.j. 1378980/19/2602-50522-500226,
potvrzuje ke dni 23.10.2019

neexistenci daňových nedoplatků

vůči orgánům Finanční správy České republiky.

L.S.

Ing. Ivana Nedomová
ředitel odboru a zástupce ředitele sekce

ČSSZ

OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČESKÁ LÍPA

Bezručova 3015, 470 30 Česká Lípa

adresát: CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557
470 01 Česká Lípa

Váš dopis značky/ze dne	Naše značka (čj.)	Vyřizuje linka	V České Lípě dne
	45001/042313/19/210/RK	Ryšavá K. 487 889302	23. 10. 2019

Potvrzení o stavu nedoplatků na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přirážce k pojistnému

Potvrzujeme, že právnická osoba:

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

var. symbol zaměstnavatele : **5500105332** IČO: **267 68 607**

X nemá ke dni 23.10.2019 nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přirážce k pojistnému.

☐ **má** ke dni ..... nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přirážce k pojistnému ve výši ..... Kč.
Na uhrazení výše uvedeného nedoplatku/jeho části ve výši ..... byly povoleny splátky.

Toto potvrzení se vydává pro potřeby veřejných zakázek.

Ing. Dana Pospíšilová
ředitelka OSSZ Česká Lípa

Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM [IČ 00215708]" dne 27.11.2019 v 14:06:37,
EPVid:aeNAY+hjuY4qQCzloWZUUg

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 19685

Datum vzniku a zápisu:	19. března 2003
Spisová značka:	C 19685 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	CL-EVANS s.r.o.
Sídlo:	Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
Identifikační číslo:	267 68 607
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	
	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
	Projektová činnost ve výstavbě
	Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti:	
	pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem
Statutární orgán:	
Jednatel:	
	Ing. JAN NEUŽIL, dat. nar. 3. ledna 1957 Jasmínová 3070, 470 01 Česká Lípa Den vzniku funkce: 20. května 2003
jednatel:	
	Ing. JOSEF LÁF, dat. nar. 25. července 1961 Heřmanice v Podještědí 152, 471 25 Jablonné v Podještědí Den vzniku funkce: 21. dubna 2004
Způsob jednání:	Za společnost jednají a podepisují vždy dva jednatelé společně.
Společníci:	
Společník:	EVA LÁFOVÁ, dat. nar. 22. července 1965 Heřmanice v Podještědí 152, 471 25 Jablonné v Podještědí
Podíl:	Vklad: 750 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 37,5 % Druh podílu: základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti Kmenový list: nebyl vydán
Společník:	RŮŽENA NEUŽILOVÁ, dat. nar. 13. dubna 1964 Jasmínová 3070, 470 01 Česká Lípa
Podíl:	Vklad: 750 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 37,5 % Druh podílu: základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti Kmenový list: nebyl vydán
Společník:	PETR VACEK, dat. nar. 13. srpna 1956 č.p. 140, 471 55 Kunratice u Cvikova
Podíl:	Vklad: 500 000,- Kč

Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 25 %
Druh podílu: základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti
Kmenový list: nebyl vydán

Valná hromada společnosti CL-EVANS s.r.o. přijala dle notářského zápisu ze dne 1.9.2014, sp. zn. NZ 393/2014, N 435/2014, čl. V. odst. 1 následující rozhodnutí: "podíl společníka S group holding, a.s. ve výši 60% (slovy: šedesát procent), čemuž odpovídá vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 1.200.000,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých), se za účelem jeho převodu dělí na tři části, a to na část ve výši 22,5% (slovy: dvacet dvě procenta a pět desetin), odpovídající vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 450.000,- Kč (slovy: čtyři sta padesát tisíc korun českých), na část ve výši 22,5% (slovy: dvacet dvě procenta a pět desetin), odpovídající vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 450.000,- Kč (slovy: čtyři sta padesát tisíc korun českých), a na část ve výši 15% (slovy: patnáct procent), odpovídající vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých)."

Valná hromada společnosti CL-EVANS s.r.o. přijala dle notářského zápisu ze dne 1.9.2014, sp. zn. NZ 393/2014, N 435/2014, čl. V. odst. 2 následující rozhodnutí: "schvaluje se převod z tohoto rozdělení nově vzniklého podílu ve výši 22,5% (slovy: dvacet dvě procenta a pět desetin), odpovídající vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 450.000,- Kč (slovy: čtyři sta padesát tisíc korun českých) na Evu Láfovou, schvaluje se převod z tohoto rozdělení nově vzniklého podílu ve výši 22,5% (slovy: dvacet dvě procenta a pět desetin), odpovídající vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 450.000,- Kč (slovy: čtyři sta padesát tisíc korun českých) na společníka Růženu Neužilovou, schvaluje se převod z tohoto rozdělení nově vzniklého podílu ve výši 15% (slovy: patnáct procent), odpovídajícího vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) na společníka Ing. Petra Vacka."

Dne 1.9.2014 uzavřeli S group holding, a.s., jako převodce a Eva Láfová, jako nabyvatelka, smlouvu o převodu podílu, kterou převedl převodce na nabyvatelku část svého rozděleného podílu ve výši 22,5% (slovy: dvacet dvě procenta a pět desetin), odpovídající vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 450.000,- Kč (slovy: čtyři sta padesát tisíc korun českých). Souhlas s rozdělením a převodem podílu společníka S group holding, a.s. byl dán usnesením valné hromady dle notářského zápisu ze dne 1.9.2014, sp. zn. NZ 393/2014, N 435/2014, čl. V. odst. 1, odst. 2.

Dne 1.9.2014 uzavřeli S group holding, a.s., jako převodce a Růžena Neužilová, jako nabyvatelka, smlouvu o převodu podílu, kterou převedl převodce na nabyvatelku část svého rozděleného podílu ve výši 22,5% (slovy: dvacet dvě procenta a pět desetin), odpovídající vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 450.000,- Kč (slovy: čtyři sta padesát tisíc korun českých). Souhlas s rozdělením a převodem podílu společníka S group holding, a.s. byl dán usnesením valné hromady dle notářského zápisu ze dne 1.9.2014, sp. zn. NZ 393/2014, N 435/2014, čl. V. odst. 1, odst. 2.

Dne 1.9.2014 uzavřeli S group holding, a.s., jako převodce a ing. Petr Vacek, jako nabyvatel, smlouvu o převodu podílu, kterou převedl převodce na

	nabyvatele část svého rozděleného podílu ve výši 15% (slovy: patnáct procent), odpovídajícího vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých). Souhlas s rozdělením a převodem podílu společníka S group holding, a.s. byl dán usnesením valné hromady dle notářského zápisu ze dne 1.9.2014, sp. zn. NZ 393/2014, N 435/2014, čl. V. odst. 1, odst. 2.
Základní kapitál:	2 000 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	
	Valná hromada společnosti CL-EVANS s.r.o. přijala dle notářského zápisu ze dne 1.9.2014, sp. zn. NZ 393/2014, N 435/2014, čl. V. odst. 3 rozhodnutí o změně společenské smlouvy společnosti CL-EVANS s.r.o. v návaznosti na ustanovení § 777 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. V důsledku rozdělení a převodu všech rozdělených částí podílu společníka S group holding, a.s., v návaznosti na notářský zápis ze dne 1.9.2014, sp. zn. NZ 393/2014, N 435/2014, smlouvu o převodu podílu ze dne 1.9.2014 uzavřenou mezi S group holding, a.s., jako převodcem a Evou Láfovou, jako nabyvatelkou, smlouvu o převodu podílu ze dne 1.9.2014 uzavřenou mezi S group holding, a.s., jako převodcem a Růženou Neužilovou, jako nabyvatelkou a smlouvu o převodu podílu ze dne 1.9.2014 uzavřenou mezi S group holding, a.s., jako převodcem a ing. Petrem Vackem, jako nabyvatelem, došlo ke změně společenské smlouvy, ve smyslu § 147 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Společnost CL-EVANS s.r.o. zakládá nové znění společenské smlouvy ze dne 1.9.2014 do sbírky listin.
	Počet členů statutárního orgánu: 2

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 27.11.2019 14:07:17

Obchodní firma: **CL-EVANS s.r.o.**

Adresa sídla: **Bulharská 1557, 470 02, Česká Lípa**

Identifikační číslo osoby: **26768607**

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Ing. Josef Láf (3)**

Vznik funkce: **21.04.2004**

Jméno a příjmení: **Ing. Jan Neužil (1)**

Vznik funkce: **28.05.2003**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **28.05.2003**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Jan Neužil (1)**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **28.05.2003**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Jan Neužil (1)**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení**

Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**

Vznik oprávnění: **15.10.2003**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Břetislav Maděra (2)**

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**

Obory činnosti: **Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)**
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Ubytovací služby
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: **Ohlašovací volná**

Vznik oprávnění: **28.05.2003**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Jan Neužil (1)**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

4. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obor činnosti: Ubytovací služby

Adresa: **Bulharská 1557, 470 01, Česká Lípa**

Identifikační číslo provozovny: **1012714136**

Zahájení provozování dne: **08.05.2019**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Ing. Jan Neužil (1)**

Datum narození: **03.01.1957**

Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Břetislav Maděra (2)**

Datum narození: **16.09.1981**

Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Ing. Josef Láf (3)**

Datum narození: **25.07.1961**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Městský úřad Česká Lípa**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 14910

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Jan Neužil
jméno a příjmení

570103/0379
rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0500658

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:

Ing. JAN NEUŽIL
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
ČKAIT - 0500658

Autorizace je udělena ke dni **9.9.1997**

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ
ČKAIT

Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **115353687-106776-190128105014**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **EVA HONSOVÁ**

Vystavil: **Město Česká Lípa**
Pracoviště: **Město Česká Lípa**
České Lípě dne **28.01.2019**

115353687-106776-190128105014

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

k držitelům oprávnění osvědčujících odbornou způsobilost, prostřednictvím kterých dodavatel CL-EVANS s.r.o. prokazuje profesní způsobilost a členům realizačního týmu

Já, níže podepsaný statutární zástupce dodavatele (společnosti):

CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
IČ 267 68 607

čestně prohlašuji (-eme), že:

- Ing. Jan Neužil, jakožto držitel osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby je členem statutárního orgánu společnosti a zaměstnancem dodavatele CL-EVANS s.r.o.,
- Jan Hurčík, jakožto držitel osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby a osoba nominovaná do pozice hlavního stavbyvedoucího při realizaci předmětné veřejné zakázky je zaměstnancem dodavatele CL-EVANS s.r.o. v hlavním pracovním poměru.

Tato prohlášení činím na základě své jasné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků, plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

Toto čestné prohlášení podepisuji jako jednatel a člen statutárního orgánu společnosti CL-EVANS s.r.o.

V České Lípě dne 16 -12- 2019

.....
Ing. Jan Neužil a Ing. Josef Láf
jednatelé společnosti CL-EVANS s.r.o.

CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa 2
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
tel./fax: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
e-mail: cl-evans@cl-evans.cz

EKONOMICKÁ KVALIFIKACE

V souladu se zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění předpisů, (dále pouze "zákon") a s požadavky zadavatele uvedenými v zadávací dokumentaci předkládá uchazeč ke splnění ekonomické kvalifikace:

- prokázání dosažení minimální úrovně ročního obratu dodavatele za poslední tři (3) bezprostředně předcházející uzavřená účetní období; minimální úroveň pro splnění ekonomické kvalifikace je roční obrat ve výši 80 000 000,- Kč za jeden rok (účetní období) – uchazeč předkládá čestné prohlášení obsahující údaje o dosaženém celkovém obratu a kopie **výkazů zisku a ztrát**.

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31. března 2019

(v celých tisících Kč)

DRUHOVÉ ČLENĚNÍ

IČ
26768607

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

CL-EVANS s.r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Bulharská 1557
47001 Česká Lípa

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období běžném 1	Skutečnost v účetním období minulém 2
I.	Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb	01	586 377	475 668
II.	Tržby za prodej zboží	02	0	0
A.	Výkonová spotřeba (ř. 04 + 05 + 06)	03	494 842	440 226
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	0	0
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	46 746	47 046
3.	Služby	06	448 096	393 180
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	9 431	-10 346
C.	Aktivace (-)	08	0	0
D.	Osobní náklady (ř. 10 + 11)	09	55 040	36 710
1.	Mzdové náklady	10	40 207	26 579
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř. 12 + 13)	11	14 833	10 131
2. 1	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	14 326	9 699
2. 2	Ostatní náklady	13	507	432
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)	14	4 167	2 057
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 + 17)	15	4 185	3 815
1. 1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	3 994	3 815
1. 2	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	191	0
2.	Úpravy hodnot zásob	18	0	0
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	-18	-1 758
III.	Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)	20	1 451	1 238
III. 1	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	1 068	477
2	Tržby z prodaného materiálu	22	0	0
3	Jiné provozní výnosy	23	383	761
F.	Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)	24	1 041	1 795
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	610	0
2.	Prodaný materiál	26	0	0
3.	Daně a poplatky	27	292	306
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	5	0
5.	Jiné provozní náklady	29	134	1 489
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) (ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)	30	23 307	6 464
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 + 33)	31	0	0
IV. 1	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32	0	0
2	Ostatní výnosy z podílů	33	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř. 36 + 37)	35	0	0
V. 1	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající os	36	0	0
2	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 40 + 41)	39	11	2
VI. 1	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	0	0
2	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	11	2
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 44 + 45)	43	71	2
1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0	0
2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	71	2
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	82	807
K.	Ostatní finanční náklady	47	2 504	1 883
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47)	48	-2 482	-1 076
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48)	49	20 825	5 388
L.	Daň z příjmů (ř. 51 + 52)	50	4 070	954
1.	Daň z příjmů splatná	51	4 070	954
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	0	0
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49 - 50)	53	16 755	4 434
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53 - 54)	55	16 755	4 434
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII	56	687 921	477 715

1.2	Ostatní dluhopisy	129	0	0
2	Závazky k úvěrovým institucím	130	0	0
3	Krátkodobé přijaté zálohy	131	0	7 232
4	Závazky z obchodních vztahů	132	77 689	105 236
5	Krátkodobé směnky k úhradě	133	0	0
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	134	0	0
7	Závazky - podstatný vliv	135	0	0
8	Závazky - ostatní (ř. 137 až 143)	136	13 305	6 259
8.1	Závazky ke společníkům	137	197	0
8.2	Krátkodobé finanční výpomoci	138	0	0
8.3	Závazky k zaměstnancům	139	1 970	1 716
8.4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	140	1 417	1 180
8.5	Stát - daňové závazky a dotace	141	6 476	352
8.6	Dohadné účty pasivní	142	1 550	1 550
8.7	Jiné závazky	143	1 695	1 461
C. III.	Časové rozlišení pasiv (ř. 145 + 146)	144	0	0
C. III. 1	Výdaje příštích období	145	0	0
2	Výnosy příštích období	146	0	0
D.	**Časové rozlišení pasiv (ř. 148 + 149)**	147	**15 799**	**7 856**
D. 1	Výdaje příštích období	148	15 799	7 856
2	Výnosy příštích období	149	0	0

označ a	PASIVA b	řád c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 83 + 104 + 147)	082	**160 659**	**169 689**
A.	**Vlastní kapitál (ř. 84 + 88 + 96 + 99 + 102 - 103)**	083	**53 861**	**43 106**
A. I.	**Základní kapitál (ř. 85 až 87)**	084	**2 000**	**2 000**
1	Základní kapitál	085	2 000	2 000
2	Vlastní podíly (-)	086	0	0
3	Změny základního kapitálu	087	0	0
A. II.	**Ážio a kapitálové fondy (ř. 89 + 90)**	088	**0**	**0**
A. II. 1	Ážio	089	0	0
2	Kapitálové fondy (ř. 91 až 95)	090	0	0
2.1	Ostatní kapitálové fondy	091	0	0
2.2	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	092	0	0
2.3	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	093	0	0
2.4	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	094	0	0
2.5	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	095	0	0
A. III.	**Fondy ze zisku (ř. 97 + 98)**	096	**200**	**200**
A. III. 1	Ostatní rezervní fondy	097	200	200
2	Statutární a ostatní fondy	098	0	0
A. IV.	**Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (ř. 100 + 101)**	099	**34 906**	**36 472**
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	100	34 906	36 472
2	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	101	0	0
A. V.	**Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)** **/ř.01 - (+ 84 + 88 + 96 + 99 - 103 + 104 + 144)/**	102	**16 755**	**4 434**
A. VI.	**Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)**	103	0	0
B. + C.	**Cizí zdroje (ř. 105 + 110)**	104	**90 999**	**118 727**
B.	**Rezervy (ř. 106 až 109)**	105	**5**	**0**
B. 1	Rezerva na důchody a podobné závazky	106	0	0
2	Rezerva na daň z příjmů	107	0	0
3	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	108	0	0
4	Ostatní rezervy	109	5	0
C.	**Závazky (ř. 111 + 126 + 144)**	110	**90 994**	**118 727**
C. I.	Dlouhodobé závazky (ř. 112 + 115 až 122)	111	**0**	**0**
C. I. 1	Vydané dluhopisy (ř. 113 + 114)	112	0	0
1.1	Vyměnitelné dluhopisy	113	0	0
1.2	Ostatní dluhopisy	114	0	0
2	Závazky k úvěrovým institucím	115	0	0
3	Dlouhodobé přijaté zálohy	116	0	0
4	Závazky z obchodních vztahů	117	0	0
5	Dlouhodobé směnky k úhradě	118	0	0
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	119	0	0
7	Závazky - podstatný vliv	120	0	0
8	Odložený daňový závazek	121	0	0
9	Závazky - ostatní (ř. 123 až 125)	122	0	0
9.1	Závazky ke společníkům	123	0	0
9.2	Dohadné účty pasívní	124	0	0
9.3	Jiné závazky	125	0	0
C. II.	Krátkodobé závazky (ř. 127 + 130 až 136)	126	**90 994**	**118 727**
C. II. 1	Vydané dluhopisy (ř. 128 + 129)	127	0	0
1.1	Vyměnitelné dluhopisy	128	0	0

2	Nedokončená výroba a polotovary	040	1 944	0	1 944	11 375
3	Výrobky a zboží (ř.42 + 43)	041	0	0	0	0
3.1	Výrobky	042	0	0	0	0
3.2	Zboží	043	0	0	0	0
4	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	0	0	0	0
C. II.	**Pohledávky (ř. 47 + 57 + 68)**	046	**109 372**	**-895**	**108 477**	**129 617**
C. II. 1	Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 52)	047	0	0	0	0
1.1	Pohledávky z obchodních vztahů	048	0	0	0	0
1.2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049	0	0	0	0
1.3	Pohledávky - podstatný vliv	050	0	0	0	0
1.4	Odložená daňová pohledávka	051	0	0	0	0
1.5	Pohledávky - ostatní (ř. 53 až 56)	052	0	0	0	0
1.5.1	Pohledávky za společníky	053	0	0	0	0
1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	0	0	0	0
1.5.3	Dohadné účty aktivní	055	0	0	0	0
1.5.4	Jiné pohledávky	056	0	0	0	0
C. II. 2	Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61)	057	109 372	-895	108 477	129 617
2.1	Pohledávky z obchodních vztahů	058	92 706	-895	91 811	121 456
2.2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	0	0	0	0
2.3	Pohledávky - podstatný vliv	060	0	0	0	0
2.4	Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67)	061	16 666	0	16 666	8 161
2.4.1	Pohledávky za společníky	062	0	0	0	0
2.4.2	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0	0	0	0
2.4.3	Stát - daňové pohledávky	064	3 775	0	3 775	6 003
2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	11 285	0	11 285	2 157
2.4.5	Dohadné účty aktivní	066	0	0	0	0
2.4.6	Jiné pohledávky	067	1 606	0	1 606	1
C. II. 3	Časové rozlišení aktiv (ř. 69 až 71)	068	0	0	0	0
3.1	Náklady příštích období	069	0	0	0	0
3.2	Komplexní náklady příštích období	070	0	0	0	0
3.3	Příjmy příštích období	071	0	0	0	0
C. III.	**Krátkodobý finanční majetek (ř. 73 +74)**	072	**0**	**0**	**0**	**0**
C. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	073	0	0	0	0
2	Ostatní krátkodobý finanční majetek	074	0	0	0	0
C. IV.	**Peněžní prostředky (ř. 76 +77)**	075	**23 385**	**0**	**23 385**	**5 907**
C. IV. 1	Peněžní prostředky v pokladně	076	27	0	27	295
2	Peněžní prostředky na účtech	077	23 358	0	23 358	5 612
D.	**Časové rozlišení aktiv (ř. 79 až 81)**	078	**442**	**0**	**442**	**255**
D. 1	Náklady příštích období	079	442	0	442	375
2	Komplexní náklady příštích období	080	0	0	0	0
3	Příjmy příštích období	081	0	0	0	-120

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA
(BILANCE)

ke dni 31. března 2019

(v celých tisících Kč)

IČ
26768607

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

CL-EVANS s.r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Bulharská 1557
47001 Česká Lípa

označ	AKTIVA	řád	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 78)	001	**184 331**	**-23 672**	**160 659**	**169 689**
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	**Stálá aktiva (ř. 04 + 14 + 27)**	003	**49 188**	**-22 777**	**26 411**	**22 535**
B. I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 až 11)**	004	**219**	**-219**	**0**	**0**
B. I. 1	Nehmotné výsledky vývoje	005	0	0	0	0
2	Ocenitelná práva (ř. 07 + 08)	006	219	-219	0	0
2.1	Software	007	204	-204	0	0
2.2	Ostatní ocenitelná práva	008	15	-15	0	0
3	Goodwill	009	0	0	0	0
4	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 12 + 13)	011	0	0	0	0
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
5.2	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	0	0	0	0
B. II.	**Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 + 18 až 20 +24)**	014	**41 648**	**-22 558**	**19 090**	**15 012**
B. II. 1	Pozemky a stavby (ř. 16 + 17)	015	10 597	-1 626	8 971	8 679
1.1	Pozemky	016	362	0	362	363
1.2	Stavby	017	10 235	-1 626	8 609	8 316
2	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	29 283	-20 932	8 351	6 333
3	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	0	0	0	0
4	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř. 21 + 22 + 23)	020	0	0	0	0
4.1	Pěstitelské celky trvalých porostů	021	0	0	0	0
4.2	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	0	0	0	0
4.3	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (ř. 25 + 26)	024	1 768	0	1 768	0
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	1 768	0	1 768	0
5.2	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	0	0	0	0
B. III.	**Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)**	027	**7 321**	**0**	**7 321**	**7 523**
B. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	0	0	0	0
2	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029	0	0	0	0
3	Podíly - podstatný vliv	030	0	0	0	0
4	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031	0	0	0	0
5	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	0	0	0	0
6	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	0	0	0	0
7	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř. 35 + 36)	034	7 321	0	7 321	7 523
7.1	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	7 321	0	7 321	7 523
7.2	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036	0	0	0	0
C.	**Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 72 + 75)**	037	**134 701**	**-895**	**133 806**	**146 899**
C. I.	**Zásoby (ř.39 + 40 + 41 + 44 + 45)**	038	**1 944**	**0**	**1 944**	**11 375**
C. I. 1	Materiál	039	0	0	0	0

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU

ke dni 31. března 2019

(údaje jsou vyčísleny v celých tisících Kč)

sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s Českými účetními standardy pro podnikatele

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

CL-EVANS s.r.o.

IČO: 26768607

DIČ: CZ26768607

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Bulharská 1557
47001 Česká Lípa

Právní forma účetní jednotky: s.r.o.

Předmět podnikání nebo jiné činnosti: provádění staveb jejich změna a odstraňování

Běžným účetním obdobím se rozumí účetní období od	01.04.2018	do	31.03.2019
Minulým účetním obdobím se rozumí účetní období od	01.04.2017	do	31.03.2018

Obsah účetní závěrky:

	strana	*počet stran*
Rozvaha	2	2
Výkaz zisků a ztrát	4	1
Příloha v plném znění	5	16
Výkaz Cash flow	21	1
Výkaz o změnách vlastního kapitálu	22	1

Podepisující osoba/vztah k účetní jednotce:

Jan Neužil Ing. jednatel, Josef Láf Ing. jednatel -

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
25. září 2019 10:58	Vacek	

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období sledovaném 1	minulém 2
IV.	**Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 + 33)**	31	**0**	**0**
IV. 1	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32	0	0
2	Ostatní výnosy z podílů	33	0	0
G.	**Náklady vynaložené na prodané podíly**	34	**0**	**0**
V.	**Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř. 36 + 37)**	35	**0**	**0**
V. 1	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36	0	0
2	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	0	0
H.	**Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem**	38	**0**	**0**
VI.	**Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 40 + 41)**	39	**2**	**3**
VI. 1	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	0	0
2	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	2	3
I.	**Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti**	42	**0**	**0**
J.	**Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 44 + 45)**	43	**2**	**156**
1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0	156
2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	2	0
VII.	**Ostatní finanční výnosy**	46	**807**	**2 394**
K.	**Ostatní finanční náklady**	47	**1 883**	**5 499**
*	**Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 +46 - 47)**	48	**-1 076**	**-3 258**
**	**Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48)**	49	**5 388**	**2 464**
L.	**Daň z příjmů (ř. 51 + 52)**	50	**954**	**623**
1.	Daň z příjmů splatná	51	954	623
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	0	0
**	**Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49 - 53)**	53	**4 434**	**1 841**
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	**Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53 - 54)**	55	**4 434**	**1 841**
*	**Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII**	56	**477 715**	**470 592**

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31. března 2018

(v celých tisících Kč)

DRUHOVÉ ČLENĚNÍ

IČ
26768607

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

CL-EVANS s.r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Bulharská 1557
47001 Česká Lípa

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období běžném 1	Skutečnost v účetním období minulém 2
I.	**Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb**	01	**475 668**	**467 009**
II.	**Tržby za prodej zboží**	02	**0**	**0**
A.	**Výkonová spotřeba (ř. 04 + 05 + 06)**	03	**440 226**	**416 082**
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	0	0
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	47 046	42 978
3.	Služby	06	393 180	373 104
B.	**Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)**	07	**-10 346**	**-1 029**
C.	**Aktivace (-)**	08	**0**	**0**
D.	**Osobní náklady (ř. 10 + 11)**	09	**36 710**	**41 220**
1.	Mzdové náklady	10	26 579	29 904
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř. 12 + 13)	11	10 131	11 316
2. 1	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	9 699	10 797
2. 2	Ostatní náklady	13	432	519
E.	**Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)**	14	**2 057**	**5 975**
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 + 17)	15	3 815	5 270
1. 1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	3 815	5 270
1. 2	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	0	0
2.	Úpravy hodnot zásob	18	0	705
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	-1 758	0
III.	**Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)**	20	**1 238**	**1 186**
III. 1	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	477	248
2	Tržby z prodaného materiálu	22	0	0
3	Jiné provozní výnosy	23	761	938
F.	**Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)**	24	**1 795**	**225**
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	0	0
2.	Zůstatkové cena prodaného materiálu	26		0
3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	306	216
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		0
5.	Jiné provozní náklady	29	1 489	9
*	**Provozní výsledek hospodaření (+/-) (ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)**	30	**6 464**	**5 722**

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz

označ a	PASIVA b	řád c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
C. II.	**Krátkodobé závazky (ř. 124 + 127 až 133)**	123	**118 727**	**47 656**
C. II. 1	Vydané dluhopisy (ř. 125 + 126)	124	0	0
1.1	Vyměnitelné dluhopisy	125	0	0
1.2	Ostatní dluhopisy	126	0	0
2	Závazky k úvěrovým institucím	127	0	0
3	Krátkodobé přijaté zálohy	128	7 232	31
4	Závazky z obchodních vztahů	129	105 236	41 096
5	Krátkodobé směnky k úhradě	130	0	0
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	0	0
7	Závazky - podstatný vliv	132	0	0
8	Závazky - ostatní (ř. 134 až 140)	133	6 259	6 529
8.1	Závazky ke společníkům	134	0	0
8.2	Krátkodobé finanční výpomoci	135	0	0
8.3	Závazky k zaměstnancům	136	1 716	1 721
8.4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	1 180	1 087
8.5	Stát - daňové závazky a dotace	138	352	164
8.6	Dohadné účty pasivní	139	1 550	1 628
8.7	Jiné závazky	140	1 461	1 929
D.	**Časové rozlišení pasiv (ř. 142 + 143)**	141	**7 856**	**8 589**
D. I.	Výdaje příštích období	142	7 856	8 589
D. II.	Výnosy příštích období	143	0	0

označ a	PASIVA b	řád c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 79 + 101 + 141)	078	**169 689**	**94 917**
A.	**Vlastní kapitál (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 - 100)**	079	**43 106**	**38 672**
A. I.	**Základní kapitál (ř. 81 až 83)**	080	**2 000**	**2 000**
1	Základní kapitál	081	2 000	2 000
2	Vlastní podíly (-)	082	0	0
3	Změny základního kapitálu	083	0	0
A. II.	**Ážio a kapitálové fondy (ř. 85 + 86)**	084	**0**	**0**
A. II. 1	Ážio	085	0	0
2	Kapitálové fondy (ř. 87 až 91)	086	0	0
2.1	Ostatní kapitálové fondy	087	0	0
2.2	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	088	0	0
2.3	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	089	0	0
2.4	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090	0	0
2.5	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	091	0	0
A. III.	**Fondy ze zisku (ř. 93 + 94)**	092	**200**	**200**
A. III. 1	Ostatní rezervní fondy	093	200	200
2	Statutární a ostatní fondy	094	0	0
A. IV.	**Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (ř. 96 až 98)**	095	**36 472**	**34 631**
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	096	36 472	34 631
2	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	097	0	0
3	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	098	0	0
A. V. 1	**Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)** **/ř.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 83 - 88 + 89 + 122)/**	099	**4 434**	**1 841**
2	**Rozhodnuto o zálohách na výplatě podílu na zisku (-)**	100	0	0
B. + C.	**Cizí zdroje (ř. 102 + 107)**	101	**118 727**	**47 656**
B. I.	**Rezervy (ř. 103 až 106)**	102	**0**	**0**
B. I. 1	Rezerva na důchody a podobné závazky	103	0	0
2	Rezerva na daň z příjmů	104	0	0
3	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105	0	0
4	Ostatní rezervy	106	0	0
C.	**Závazky (ř. 108 + 123)**	107	**118 727**	**47 656**
C. I.	**Dlouhodobé závazky (ř. 109 + 112 až 119)**	108	**0**	**0**
C. I. 1	Vydané dluhopisy (ř.110 + 111)	109	0	0
1.1	Vyměnitelné dluhopisy	110	0	0
1.2	Ostatní dluhopisy	111	0	0
2	Závazky k úvěrovým institucím	112	0	0
3	Dlouhodobé přijaté zálohy	113	0	0
4	Závazky z obchodních vztahů	114	0	0
5	Dlouhodobé směnky k úhradě	115	0	0
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116	0	0
7	Závazky - podstatný vliv	117	0	0
8	Odložený daňový závazek	118	0	0
9	Závazky - ostatní (ř. 120 až 122)	119	0	0
9.1	Závazky ke společníkům	120	0	0
9.2	Dohadné účty pasivní	121	0	0
9.3	Jiné závazky	122	0	0

označ	AKTIVA	řád	Běžné účetní období			Minulé úč. období
a	b	c	Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	**Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 68 + 71)**	037	**147 621**	**-722**	**146 899**	**57 722**
C. I.	**Zásoby (ř.39 + 40 + 41 + 44 + 45)**	038	**11 375**	**0**	**11 375**	**1 029**
C. I. 1	Materiál	039	0	0	0	0
2	Nedokončená výroba a polotovary	040	11 375	0	11 375	1 029
3	Výrobky a zboží (ř.42 + 43)	041	0	0	0	0
3.1	Výrobky	042	0	0	0	0
3.2	Zboží	043	0	0	0	0
4	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	0	0	0	0
C. II.	**Pohledávky (ř. 47 + 57)**	046	**130 339**	**-722**	**129 617**	**43 041**
C. II. 1	Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 52)	047	0	0	0	0
1.1	Pohledávky z obchodních vztahů	048	0	0	0	0
1.2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049	0	0	0	0
1.3	Pohledávky - podstatný vliv	050	0	0	0	0
1.4	Odložená daňová pohledávka	051	0	0	0	0
1.5	Pohledávky - ostatní (ř. 53 až 56)	052	0	0	0	0
1.5.1	Pohledávky za společníky	053	0	0	0	0
1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	0	0	0	0
1.5.3	Dohadné účty aktivní	055	0	0	0	0
1.5.4	Jiné pohledávky	056	0	0	0	0
2	Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61)	057	130 339	-722	129 617	43 041
2.1	Pohledávky z obchodních vztahů	058	122 178	-722	121 456	34 324
2.2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	0	0	0	0
2.3	Pohledávky - podstatný vliv	060	0	0	0	0
2.4	Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67)	061	8 161	0	8 161	8 717
2.4.1	Pohledávky za společníky	062	0	0	0	0
2.4.2	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0	0	0	0
2.4.3	Stát - daňové pohledávky	064	6 003	0	6 003	4 623
2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	2 157	0	2 157	2 643
2.4.5	Dohadné účty aktivní	066	0	0	0	0
2.4.6	Jiné pohledávky	067	1	0	1	1 451
C. III.	**Krátkodobý finanční majetek (ř. 69 +70)**	068	**0**	**0**	**0**	**0**
C. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069	0	0	0	0
2	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070	0	0	0	0
C. IV.	**Peněžní prostředky (ř. 72 +73)**	071	**5 907**	**0**	**5 907**	**13 652**
C. IV. 1	Peněžní prostředky v pokladně	072	295	0	295	338
2	Peněžní prostředky na účtech	073	5 612	0	5 612	13 314
D. I.	**Časové rozlišení aktiv (ř. 75 až 77)**	074	**255**	**0**	**255**	**12 283**
D. I.	Náklady příštích období	075	375	0	375	506
D. II.	Komplexní náklady příštích období	076	0	0	0	0
D. III.	Příjmy příštích období	077	-120	0	-120	11 777

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA
(BILANCE)
ke dni 31. března 2018
(v celých tisících Kč)

IČ
26768607

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

CL-EVANS s.r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Bulharská 1557
47001 Česká Lípa

označ	AKTIVA	řád	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)	001	**193 848**	**-24 159**	**169 689**	**94 917**
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	**Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 28)**	003	**45 972**	**-23 437**	**22 535**	**24 912**
B. I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 až 11)**	004	**283**	**-283**	**0**	**0**
B. I. 1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005	0	0	0	0
2	Ocenitelná práva (ř. 07 + 08)	006	283	-283	0	0
2.1	Software	007	268	-268	0	0
2.2	Ostatní ocenitelná práva	008	15	-15	0	0
3	Goodwill	009	0	0	0	0
4	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 12 + 13)	011	0	0	0	0
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
5.2	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	0	0	0	0
B. II.	**Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 + 18 až 20 +24)**	014	**38 166**	**-23 154**	**15 012**	**16 617**
B. II. 1	Pozemky a stavby (ř. 16 + 17)	015	10 075	-1 396	8 679	8 902
1.1	Pozemky	016	363	0	363	363
1.2	Stavby	017	9 712	-1 396	8 316	8 539
2	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	28 091	-21 758	6 333	7 715
3	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	0	0	0	0
4	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř. 21 + 22 + 23)	020	0	0	0	0
4.1	Pěstitelské celky trvalých porostů	021	0	0	0	0
4.2	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	0	0	0	0
4.3	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (ř. 25 + 26)	024	0	0	0	0
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	0	0	0	0
5.2	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	0	0	0	0
B. III.	**Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)**	027	**7 523**	**0**	**7 523**	**8 295**
B. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	0	0	0	0
2	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029	0	0	0	0
3	Podíly - podstatný vliv	030	0	0	0	0
4	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031	0	0	0	0
5	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	0	0	0	8 295
6	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	0	0	0	0
7	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř. 35 + 36)	034	7 523	0	7 523	0
7.1	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	7 523	0	7 523	0
7.2	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036	0	0	0	0

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU

ke dni 31. března 2018

(údaje jsou vyčísleny v celých tisících Kč)

sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s Českými účetními standardy pro podnikatele

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

CL-EVANS s.r.o.

IČO : 26768607

DIČ : CZ26768607

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Bulharská 1557

47001 Česká Lípa

Právní forma účetní jednotky : s.r.o.

Předmět podnikání nebo jiné činnosti : provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Běžným účetním obdobím se rozumí účetní období od	01.04.2017	do	31.03.2018
Minulým účetním obdobím se rozumí účetní období od	01.04.2016	do	31.03.2017

Obsah účetní závěrky :

	strana	*počet stran*
Rozvaha	2	4
Výkaz zisků a ztrát	6	2
Příloha v plném znění	8	0
Výkaz Cash flow	8	1
Výkaz o změnách vlastního kapitálu	#REF!	1

Podepisující osoba/vztah k účetní jednotce :

Ing. Neužil Jan/jednatel, Ing. Láf Josef/jednatel

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
27. září 2018 10:16	Vacek	

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období sledovaném 1	minulém 2
IV.	**Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 + 33)**	31	**0**	**0**
IV. 1	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32	0	0
2	Ostatní výnosy z podílů	33	0	0
G.	**Náklady vynaložené na prodané podíly**	34	**0**	**0**
V.	**Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř. 36 + 37)**	35	**0**	**0**
V. 1	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36	0	0
2	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	0	0
H.	**Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem**	38	**0**	**0**
VI.	**Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 40 + 41)**	39	**3**	**4**
VI. 1	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	3	4
2	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	0	0
I.	**Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti**	42	**0**	**0**
J.	**Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 44 + 45)**	43	**156**	**29**
1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	156	29
2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	0	0
VII.	**Ostatní finanční výnosy**	46	**2 394**	**905**
K.	**Ostatní finanční náklady**	47	**5 499**	**1 299**
*	**Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 +46 - 47)**	48	**-3 258**	**-419**
**	**Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48)**	49	**2 464**	**14 694**
L.	**Daň z příjmů (ř. 51 + 52)**	50	**623**	**2 448**
1.	Daň z příjmů splatná	51	623	2 448
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	0	0
**	**Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49 - 50)**	53	**1 841**	**12 246**
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	**Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53 - 54)**	55	**1 841**	**12 246**
*	**Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII**	56	**470 592**	**432 345**

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31. března 2017

(v celých tisících Kč)

DRUHOVÉ ČLENĚNÍ

IČ
26768607

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

CL-EVANS s.r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Bulharská 1557
47001 Česká Lípa

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období běžném 1	Skutečnost v účetním období minulém 2
I.	**Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb**	01	**467 009**	**430 230**
II.	**Tržby za prodej zboží**	02	**0**	**0**
A.	**Výkonová spotřeba (ř. 04 + 05 + 06)**	03	**416 082**	**366 610**
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	0	0
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	42 978	32 101
3.	Služby	06	373 104	334 509
B.	**Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)**	07	**-1 029**	**3 271**
C.	**Aktivace (-)**	08		**0**
D.	**Osobní náklady (ř. 10 + 11)**	09	**41 220**	**42 315**
1.	Mzdové náklady	10	29 904	30 920
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř. 12 + 13)	11	11 316	11 395
2. 1	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	10 797	10 811
2. 2	Ostatní náklady	13	519	584
E.	**Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)**	14	**5 975**	**3 508**
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 + 17)	15	5 270	3 508
1. 1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	5 270	3 508
1. 2	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	0	0
2.	Úpravy hodnot zásob	18	705	0
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	0	0
III.	**Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)**	20	**1 186**	**1 206**
III. 1	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	248	1 097
2	Tržby z prodaného materiálu	22	0	0
3	Jiné provozní výnosy	23	938	109
F.	**Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)**	24	**225**	**619**
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	0	0
2.	Zůstatkové cena prodaného materiálu	26	0	0
3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	216	326
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	0	225
5.	Jiné provozní náklady	29	9	68
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) (ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)	30	**5 722**	**15 113**

označ a	PASIVA b	řád c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
C. II.	**Krátkodobé závazky (ř. 124 + 127 až 133)**	123	**47 656**	**42 329**
C. II. 1	Vydané dluhopisy (ř. 125 + 126)	124	0	0
1.1	Vyměnitelné dluhopisy	125	0	
1.2	Ostatní dluhopisy	126	0	0
2	Závazky k úvěrovým institucím	127	0	0
3	Krátkodobé přijaté zálohy	128	31	179
4	Závazky z obchodních vztahů	129	41 096	36 984
5	Krátkodobé směnky k úhradě	130	0	0
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	0	0
7	Závazky - podstatný vliv	132	0	0
8	Závazky - ostatní (ř. 134 až 140)	133	6 529	5 166
8.1	Závazky ke společníkům	134	0	0
8.2	Krátkodobé finanční výpomoci	135	0	276
8.3	Závazky k zaměstnancům	136	1 721	1 671
8.4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	1 087	1 134
8.5	Stát - daňové závazky a dotace	138	164	20
8.6	Dohadné účty pasivní	139	1 628	1 550
8.7	Jiné závazky	140	1 929	515
D.	**Časové rozlišení pasiv (ř. 142 + 143)**	141	**8 589**	**4 695**
D. I.	Výdaje příštích období	142	8 589	4 695
D. II.	Výnosy příštích období	143	0	0

označ a	PASIVA b	řád c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 79 + 101 + 141)	078	**94 917**	**89 855**
A.	**Vlastní kapitál (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 - 100)**	079	**38 672**	**42 831**
A. I.	**Základní kapitál (ř. 81 až 83)**	080	**2 000**	**2 000**
1	Základní kapitál	081	2 000	2 000
2	Vlastní podíly (-)	082	0	0
3	Změny základního kapitálu	083	0	0
A. II.	**Ážio a kapitálové fondy (ř. 85 + 86)**	084	**0**	**0**
A. II. 1	Ážio	085	0	0
2	Kapitálové fondy (ř. 87 až 91)	086	0	0
2.1	Ostatní kapitálové fondy	087	0	0
2.2	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	088	0	0
2.3	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	089	0	0
2.4	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090	0	0
2.5	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	091	0	0
A. III.	**Fondy ze zisku (ř. 93 + 94)**	092	**200**	**200**
A. III. 1	Ostatní rezervní fondy	093	200	200
2	Statutární a ostatní fondy	094	0	0
A. IV.	**Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (ř. 96 až 98)**	095	**34 631**	**28 385**
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	096	34 631	28 385
2	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	097	0	0
3	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	098	0	0
A. V.	**Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)** **/ř.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 83 - 88 + 89 + 122)/**	099	**1 841**	**12 246**
A. VI.	**Rozhodnuto o zálohách na výplatě podílu na zisku (-)**	100	0	0
B. + C.	**Cizí zdroje (ř. 102 + 107)**	101	**47 656**	**42 329**
B. I.	**Rezervy (ř. 103 až 106)**	102	**0**	**0**
B. I. 1	Rezerva na důchody a podobné závazky	103	0	0
2	Rezerva na daň z příjmů	104	0	0
3	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105	0	0
4	Ostatní rezervy	106	0	0
C.	**Závazky (ř. 108 + 123)**	107	**47 656**	**42 329**
C. I.	**Dlouhodobé závazky (ř. 109 + 112 až 119)**	108	**0**	**0**
C. I. 1	Vydané dluhopisy (ř.110 + 111)	109	0	0
1.1	Vyměnitelné dluhopisy	110	0	0
1.2	Ostatní dluhopisy	111	0	0
2	Závazky k úvěrovým institucím	112	0	0
3	Dlouhodobé přijaté zálohy	113	0	0
4	Závazky z obchodních vztahů	114	0	0
5	Dlouhodobé směnky k úhradě	115	0	0
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116	0	0
7	Závazky - podstatný vliv	117	0	0
8	Odložený daňový závazek	118	0	0
9	Závazky - ostatní (ř. 120 až 122)	119	0	0
9.1	Závazky ke společníkům	120	0	0
9.2	Dohadné účty pasivní	121	0	0
9.3	Jiné závazky	122	0	0

označ	AKTIVA	řád	Běžné účetní období			Minulé úč. období
a	b	c	Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	**Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 68 + 71)**	037	**60 439**	**-2 717**	**57 722**	**66 752**
C. I.	**Zásoby (ř.39 + 40 + 41 + 44 + 45)**	038	**1 029**	**0**	**1 029**	**897**
C. I. 1	Materiál	039	0	0	0	0
2	Nedokončená výroba a polotovary	040	1 029	0	1 029	897
3	Výrobky a zboží (ř.42 + 43)	041	0	0	0	0
3.1	Výrobky	042	0	0	0	0
3.2	Zboží	043	0	0	0	0
4	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	0	0	0	0
C. II.	**Pohledávky (ř. 47 + 57)**	046	**45 758**	**-2 717**	**43 041**	**54 761**
C. II. 1	Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 52)	047	0	0	0	0
1.1	Pohledávky z obchodních vztahů	048	0	0	0	0
1.2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049	0	0	0	0
1.3	Pohledávky - podstatný vliv	050	0	0	0	0
1.4	Odložená daňová pohledávka	051	0	0	0	0
1.5	Pohledávky - ostatní (ř. 53 až 56)	052	0	0	0	0
1.5.1	Pohledávky za společníky	053	0	0	0	0
1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	0	0	0	0
1.5.3	Dohadné účty aktivní	055	0	0	0	0
1.5.4	Jiné pohledávky	056	0	0	0	0
2	Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61)	057	45 758	-2 717	43 041	54 761
2.1	Pohledávky z obchodních vztahů	058	37 041	-2 717	34 324	48 955
2.2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	0	0	0	0
2.3	Pohledávky - podstatný vliv	060	0	0	0	0
2.4	Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67)	061	8 717	0	8 717	5 806
2.4.1	Pohledávky za společníky	062	0	0	0	0
2.4.2	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0	0	0	0
2.4.3	Stát - daňové pohledávky	064	4 623	0	4 623	3 079
2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	2 643	0	2 643	1 086
2.4.5	Dohadné účty aktivní	066	0	0	0	0
2.4.6	Jiné pohledávky	067	1 451	0	1 451	1 641
C. III.	**Krátkodobý finanční majetek (ř. 69 +70)**	068	**0**	**0**	**0**	**0**
C. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069	0	0	0	
2	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070	0	0	0	
C. IV.	**Peněžní prostředky (ř. 72 +73)**	071	**13 652**	**0**	**13 652**	**11 094**
C. IV. 1	Peněžní prostředky v pokladně	072	338	0	338	542
2	Peněžní prostředky na účtech	073	13 314	0	13 314	10 552
D. I.	**Časové rozlišení aktiv (ř. 75 až 77)**	074	**12 283**	**0**	**12 283**	**1 841**
D. I.	Náklady příštích období	075	506	0	506	244
D. II.	Komplexní náklady příštích období	076	0	0	0	0
D. III.	Příjmy příštích období	077	11 777	0	11 777	1 597

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA
(BILANCE)
ke dni 31. března 2017
(v celých tisících Kč)

IČ
26768607

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

CL-EVANS s.r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Bulharská 1557
47001 Česká Lípa

označ	AKTIVA	řád	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)	001	**119 693**	**-24 776**	**94 917**	**89 855**
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	**Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 28)**	003	**46 971**	**-22 059**	**24 912**	**21 262**
B. I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 až 11)**	004	**287**	**-287**	**0**	**8**
B. I. 1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005	0	0	0	0
2	Ocenitelná práva (ř. 07 + 08)	006	287	-287	0	8
2.1	Software	007	272	-272	0	8
2.2	Ostatní ocenitelná práva	008	15	-15	0	0
3	Goodwill	009	0	0	0	0
4	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 12 + 13)	011	0	0	0	0
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
5.2	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	0	0	0	
B. II.	**Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 + 18 až 20 +24)**	014	**38 389**	**-21 772**	**16 617**	**16 254**
B. II. 1	Pozemky a stavby (ř. 16 + 17)	015	10 076	-1 174	8 902	7 291
1.1	Pozemky	016	363	0	363	363
1.2	Stavby	017	9 713	-1 174	8 539	6 928
2	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	28 313	-20 598	7 715	8 718
3	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	0	0	0	0
4	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř. 21 + 22 + 23)	020	0	0	0	0
4.1	Pěstitelské celky trvalých porostů	021	0	0	0	0
4.2	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	0	0	0	0
4.3	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (ř. 25 + 26)	024	0	0	0	245
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	0	0	0	0
5.2	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	0	0	0	245
B. III.	**Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)**	027	**8 295**	**0**	**8 295**	**5 000**
B. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	0	0	0	0
2	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029	0	0	0	0
3	Podíly - podstatný vliv	030	0	0	0	0
4	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031	0	0	0	0
5	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	0	0	0	0
6	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	0	0	0	0
7	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř. 35 + 36)	034	8 295	0	8 295	5 000
7.1	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	8 295	0	8 295	5 000
7.2	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036	0	0	0	0

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU

ke dni 31. března 2017

(údaje jsou vyčísleny v celých tisících Kč)

sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s Českými účetními standardy pro podnikatele

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

CL-EVANS s.r.o.

IČO : 26768607

DIČ : CZ26768607

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Bulharská 1557
47001 Česká Lípa

Právní forma účetní jednotky : s.r.o.

Předmět podnikání nebo jiné činnosti : Provádění staveb jejich změn a odstraňování

Běžným účetním obdobím se rozumí účetní období od	01.04.2016	do	31.03.2017
Minulým účetním obdobím se rozumí účetní období od	02.04.2015	do	31.03.2016

Obsah účetní závěrky :

	strana	*počet stran*
Rozvaha	2	4
Výkaz zisků a ztrát	6	2
Příloha v plném znění	8	16
Výkaz Cash flow	24	1
Výkaz o změnách vlastního kapitálu	25	1

Podepisující osoba/vztah k účetní jednotce :

Ing. Jan Neužil jednatel Ing. Josef Láf jednatel

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
26. září 2017 8:48		

TECHNICKÁ KVALIFIKACE

V souladu se zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění předpisů, (dále pouze "zákon") a s požadavky zadavatele uvedenými v zadávací dokumentaci předkládá uchazeč ke splnění technické kvalifikace:

- v souladu s § 79 odst. 2 písm. a) zákona **seznam stavebních prací** poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně **osvědčení objednatelů** o jejich řádné realizaci a dokončení

  - minimálně 3 zakázky s předmětem plnění odpovídajícím předmětu této zakázky (výstavba objektů občanské vybavenosti), každá s minimálním finančním objemem, realizovaným účastníkem ve výši 50 000 000,- Kč bez DPH;

- v souladu s § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona **seznam techniků nebo technických útvarů**, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda se jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k účastníkovi

  - čestné prohlášení - seznam členů realizačního týmu,
  - doklad o odborné způsobilosti,
  - profesní životopis;

CL-EVANS

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
SEZNAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Ke splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění předpisů (dále jen „zákon")

Veřejná zakázka : «Výstavba nové základní školy v Žalově, v katastru obce Roztoky u Prahy»

Já, níže podepsaný statutární zástupce dodavatele (společnosti):

CL-EVANS s.r.o.
Česká Lípa, Bulharská 1557, PSČ 470 01
IČ 267 68 607

čestně prohlašuji (-eme), že níže uvedené údaje jsou pravdivé.

V souladu s požadavky uvedenými v článku 9, odstavci 4) Technické kvalifikační požadavky zadávací dokumentace předkládá uchazeč (dodavatel) jako součást své nabídky seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení:

- minimálně 3 zakázky s předmětem plnění odpovídajícím předmětu této zakázky (výstavba objektů občanské vybavenosti), každá s minimálním finančním objemem, realizovaným účastníkem ve výši 50 000 000,- Kč bez DPH.

Přílohou seznamu jsou osvědčení o řádném plnění těchto stavebních prací.

Název zakázky a místo plnění	Věcný popis	ID Objednatele	Doba realizace	Finanční objem zakázky bez DPH
Demolice a výstavba prodejny Lidl NFK, Praha Lhotecká	Demolice stávající prodejny. Výstavba nové budovy občanské vybavenosti	Lidl Česká republika v.o.s. Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5 IČ 26178541 Kontakt: Marek Kottnauer, zástupce regionálního úseku nemovitostí tel.: 602695569, marek.kottnauer@lidl.cz	01/2018 – 07/2018	86 260 180,- Kč
Demolice stávající prodejny a novostavba LIDL Klatovy, Domažlická 884	Demolice stávající prodejny. Výstavba nové budovy občanské vybavenosti	Lidl Česká republika v.o.s. Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5 IČ 26178541 Kontakt: Petr Pořízek, vedoucí regionálního úseku nemovitostí tel.: 725701419, petr.porizek@lidl.cz	03/2017 – 08/2017	75 948 484,- Kč
Demolice stávající prodejny a novostavba prodejny LIDL Most, ul. Velebudická	Demolice stávající prodejny. Výstavba nové budovy občanské vybavenosti	Lidl Česká republika v.o.s. Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5 IČ 26178541 Kontakt: Petr Pořízek, vedoucí regionálního úseku nemovitostí tel.: 725701419, petr.porizek@lidl.cz	06/2016 – 11/2016	68 912 548,- Kč

Demolice stávající prodejny a novostavba prodejny LIDL Strakonice, Ellerova 1291	Demolice stávající prodejny. Výstavba nové budovy občanské vybavenosti	Lidl Česká republika v.o.s. Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5 IČ 26178541 Kontakt: Petr Pořízek, vedoucí regionálního úseku nemovitostí tel.: 725701419, petr.porizek@lidl.cz	05/2016 – 10/2016	64 661 291,- Kč
Rozšíření kapacit ZŠ a MŠ Třebotov	Výstavba nové budovy v areálu ZŠ Třebotov	Obec Třebotov Klidná 69, 252 26 Třebotov IČ 00241741 Kontakt: Ing. Jitka Šůrová, starostka tel.: 257830152 starosta@obectrebotov.cz	03/2017 – 09/2019	54 795 714,97 Kč

V České Lípě 16 -12- 2019

.....

Ing. Jan Neužil a Ing. Josef Láf
jednatelé společnosti CL-EVANS s.r.o.

CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa 2
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19665
tel./fax: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
e-mail: cl-evans@cl-evans.cz

CL-EVANS

OSVĚDČENÍ OBJEDNATELE O ŘÁDNÉM PLNĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Objednatel:

Lidl Česká republika v.o.s.

Sídlo: Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, IČ: 261 78 541, tel.: +420 257086120

Název stavebních prací/projektu (výstavba budovy občanské vybavenosti):

Demolice a výstavba prodejny Lidl NFK, Praha Lhotecká

Jednalo se o stavbu občanské vybavenosti z prefabrikovaných ocelových a železobetonových konstrukcí.

Místo provádění stavebních prací:

Lhotecká 444/3a, Praha

Doba provádění stavebních prací:

01/2018 – 07/2018

Celková cena/náklady stavebních prací:

86 260 180,- Kč bez DPH

Hodnocení objednatele:

Stavební práce byly provedeny a předány objednateli při dodržení dohodnuté ceny a termínu plnění.

Stavební práce byly provedeny odborně v souladu s technickými požadavky projektové dokumentace, platných ČSN a kvalitativních požadavků objednatele. Stavební práce byly řádně dokončeny.

Stavební práce realizované společností CL-EVANS s.r.o. byly provedeny a dokončeny řádně a odborně a v souladu se smlouvou o dílo.

V Brandýse nad Labem dne.....26/4/.....2019

Lidl Česká republika v.o.s.
Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5
IČ: 26178541 DIČ: CZ26178541
Regionální úsek nemovitostí Brandýs n. Labem
②

.....

Marek Kottnauer

Kontakt na zástupce objednatele: +420 602 695 569, marek.kottnauer@lidl.cz

Demolice a výstavba prodejny Lidl NFK, Praha Lhotecká

Rozpis nákladů jednotlivých částí zakázky (bez DPH)	
náklady na demolice	2 576 983,- Kč
náklady na prosklenou fasádu	3 424 037,- Kč
náklady na výplně otvorů (Al okna, dveře, vratová technika)	4 324 086,- Kč
náklady na TZB	Elektroinstalace silnoproud 5 583 378,- Kč
	Elektroinstalace slaboproud 1 459 576,- Kč
	VZT 7 736 725,- Kč
	ZTI 1 630 203,-Kč
	MaR 2 376 472.- Kč
náklady na komunikace a zpevněné plochy (zámková dlažba, asfalty, komunikace a zpevněné plochy)	7 227 572,- Kč
náklady na ostatní stavební práce a dodávky	49 921 148,-Kč

CL-EVANS

OSVĚDČENÍ OBJEDNATELE O ŘÁDNÉM PLNĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Objednatel:

Lidl Česká republika v.o.s.

Sídlo: Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, IČ: 261 78 541, tel.: +420 257086120

Název stavebních prací/projektu (výstavba budovy občanské vybavenosti):

Demolice stávající prodejny a novostavba LIDL Klatovy, Domažlická 884

Jednalo se o stavbu občanské vybavenosti z prefabrikovaných ocelových a železobetonových konstrukcí.

Místo provádění stavebních prací:

Domažlická 884, Klatovy

Doba provádění stavebních prací:

03/2017 – 08/2017

Celková cena/náklady stavebních prací:

75 948 484,- Kč bez DPH

Hodnocení objednatele:

Stavební práce byly provedeny a předány objednateli při dodržení dohodnuté ceny a termínu plnění.

Stavební práce byly provedeny odborně v souladu s technickými požadavky projektové dokumentace, platných ČSN a kvalitativních požadavků objednatele. Stavební práce byly řádně dokončeny.

Stavební práce realizované společností CL-EVANS s.r.o. byly provedeny a dokončeny řádně a odborně a v souladu se smlouvou o dílo.

V Praze dne 15. 4 2019

.....

Petr Pořízek

Kontakt na zástupce objednatele: +420 725 701 419, petr.porizek@lidl.cz

CL-EVANS s.r.o. | PO BOX 6, Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa | tel./fax: +420 487 522 992 | e-mail: choreva@cl-evans.cz | www.cl-evans.cz | IČ: 267 68 607, DIČ: CZ 267 68 607 | Společnost zapsaná v Obch. rejstříku v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, oddíl C, vložka 19685

CL-EVANS

OSVĚDČENÍ OBJEDNATELE O ŘÁDNÉM PLNĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Objednatel:

Lidl Česká republika v.o.s.

Sídlo: Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, IČ: 261 78 541, tel.: +420 257086120

Název stavebních prací/projektu (výstavba budovy občanské vybavenosti):

Demolice stávající prodejny a novostavba prodejny LIDL Most, ul. Velebudická

Jednalo se o stavbu občanské vybavenosti z prefabrikovaných ocelových a železobetonových konstrukcí.

Součástí díla (stavebních prací) byla realizace systému nuceného větrání s využitím zpětného získávání tepla budov (rekuperace) přesahujícího částku 3 mil. Kč bez DPH.

Místo provádění stavebních prací:

ul. Velebudická, Most

Doba provádění stavebních prací:

06/2016 – 11/2016

Celková cena/náklady stavebních prací:

68 912 548,- Kč bez DPH

Hodnocení objednatele:

Stavební práce byly provedeny a předány objednateli při dodržení dohodnuté ceny a termínu plnění.

Stavební práce byly provedeny odborně v souladu s technickými požadavky projektové dokumentace, platných ČSN a kvalitativních požadavků objednatele. Stavební práce byly řádně dokončeny.

Stavební práce realizované společností CL-EVANS s.r.o. byly provedeny a dokončeny řádně a odborně a v souladu se smlouvou o dílo.

V Praze dne 15. 4. 2019

.....

Petr Pořízek

Kontakt na zástupce objednatele: +420 725 701 419, petr.porizek@lidl.cz

CL-EVANS s.r.o. | PO BOX 6, Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa | tel./fax: +420 487 522 992 | e-mail: choreva@cl-evans.cz | www.cl-evans.cz |IČ: 267 68 607, DIČ: CZ 267 68 607 | Společnost zapsaná v Obch. rejstříku v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, oddíl C, vložka 19685

CL-EVANS

OSVĚDČENÍ OBJEDNATELE O ŘÁDNÉM PLNĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Objednatel:

Lidl Česká republika v.o.s.

Sídlo: Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, IČ: 261 78 541, tel.: +420 257086120

Název stavebních prací/projektu (výstavba budovy občanské vybavenosti):

Demolice stávající prodejny a novostavba prodejny LIDL Strakonice, Ellerova 1291

Jednalo se o stavbu občanské vybavenosti z prefabrikovaných ocelových a železobetonových konstrukcí.

Místo provádění stavebních prací:

Ellerova 1291, Strakonice

Doba provádění stavebních prací:

05/2016 – 10/2016

Celková cena/náklady stavebních prací:

64 661 291,- Kč bez DPH

Hodnocení objednatele:

Stavební práce byly provedeny a předány objednateli při dodržení dohodnuté ceny a termínu plnění.

Stavební práce byly provedeny odborně v souladu s technickými požadavky projektové dokumentace, platných ČSN a kvalitativních požadavků objednatele. Stavební práce byly řádně dokončeny.

Stavební práce realizované společností CL-EVANS s.r.o. byly provedeny řádně a odborně a v souladu se smlouvou o dílo.

V Praze dne 15. 4. 2019

.....

Petr Pořízek

Kontakt na zástupce objednatele: +420 725 701 419, petr.porizek@lidl.cz

CL-EVANS s.r.o. | PO BOX 6, Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa | tel./fax: +420 487 522 992 | e-mail: choreva@cl-evans.cz | www.cl-evans.cz | IČ: 267 68 607, DIČ: CZ 267 68 607 | Společnost zapsaná v Obch. rejstříku v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, oddíl C, vložka 19685

CL-EVANS

OSVĚDČENÍ OBJEDNATELE
O ŘÁDNÉM PLNĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Objednatel:

Obec Třebotov

Klidná 69, 252 26 Třebotov, IČ 00241741, tel: +420 257830152

Název stavebních prací/projektu:

Rozšíření kapacit ZŠ a MŠ Třebotov

Místo provádění stavebních prací:

Třebotov, Hlavní 190, areál školy

Doba provádění stavebních prací:

03/2017 – 09/2019

Celková cena/náklady stavebních prací dle smlouvy o dílo:

54 795 714,97 Kč bez DPH

součástí stavebních prací bylo i zbudování gastroprovozu (kapacita 500 jídel/den)

ve finančním objemu 3 304 546,- Kč bez DPH

Předmětem díla byla nová budova v areálu ZŠ Třebotov, propojující budovu základní školy a oddělení mateřské školy. Dvoupodlažní budova je řešena jako monolitická železobetonová. Obvodový plášť je zateplen kontaktním zateplovacím systémem, meziokenní části mají odvětrávanou fasádu s dřevoplastovým obkladem. Střecha je řešena jako jednoplášťová s vegetačním souvrstvím.

Hodnocení objednatele:

Stavební práce byly provedeny a předány objednateli při dodržení dohodnuté ceny a termínu plnění.

Stavební práce byly provedeny odborně v souladu s technickými požadavky projektové dokumentace, platných ČSN a kvalitativních požadavků objednatele. Stavební práce byly řádně dokončeny.

Stavební práce realizované společností CL-EVANS s.r.o. byly provedeny řádně a odborně a v souladu se smlouvou o dílo.

V Třebotově, dne 23. 10. 2019

OBEC TŘEBOTOV Klidná 69 252 26 Třebotov

.....

Ing. Jitka Šůrová, starostka obce

Kontakt na zástupce objednatele: +420 725021481, starosta@obectrebotov.cz

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

ke splnění technických kvalifikačních předpokladů

Já, níže podepsaný statutární zástupce dodavatele (společnosti):

CL-EVANS s.r.o.
Česká Lípa, Bulharská 1557, PSČ 470 01
IČ 267 68 607

čestně prohlašuji (-eme), že níže uvedené údaje jsou pravdivé.

Dodavatel předkládá v souladu se zadávací dokumentací **seznam osob odpovědných za vedení realizace a kvalitu příslušných stavebních prací:**

Jméno osoby (technika):	Funkce techniků:	Osvědčení o vzdělání/ odborná způsobilost:	Zařazení do technického útvaru:	Vztah k dodavateli:
Jan Hurčík	Vedení stavby – hlavní stavbyvedoucí	Středočeské vzdělání/ autorizovaný technik v oboru pozemní stavby	Výrobně-technický útvar	pracovněprávní vztah – zaměstnanec v hlavním pracovním poměru

Tato prohlášení činím na základě své jasné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků, plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

Toto čestné prohlášení podepisuji jako jednatel a člen statutárního orgánu firmy CL-EVANS s.r.o., Česká Lípa, Bulharská 1557, PSČ 470 01.

V České Lípě 16 -12- 2019

.....

Ing. Jan Neužil a Ing. Josef Láf
jednatelé společnosti CL-EVANS s.r.o.

CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa 2
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
tel./fax: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
e-mail: cl-evans@cl-evans.cz

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ AUTORIZOVANÉ OSOBY

Já, níže podepsaný Ing. Jan Neužil (držitel autorizace pro obor pozemní stavby) čestně prohlašuji, že se zavazuji zajistit pro účastníka zadávacího řízení případné plnění předmětu zakázky.

V České Lípě dne 16 -12- 2019

.....

Ing. Jan Neužil

Já, níže podepsaný Jan Hurčík (držitel autorizace pro obor pozemní stavby) čestně prohlašuji, že se zavazuji zajistit pro účastníka zadávacího řízení případné plnění předmětu zakázky.

V České Lípě dne 16 -12- 2019

.....

Jan Hurčík

OPIS

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 23245

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Jan Hurčík
jméno a příjmení

590224/0795
rodné číslo

je

autorizovaným technikem

v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0500833

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:

JAN HURČÍK
autorizovaný technik pro pozemní stavby
ČKAIT - 0500833

Autorizace je udělena ke dni 28.2.2002

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ
ČKAIT

Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

OPIS

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 23245

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Jan Hurčík
jméno a příjmení

590224/0795
rodné číslo

je

autorizovaným technikem

v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0500833

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:

JAN HURČÍK
autorizovaný technik pro pozemní stavby
ČKAIT - 0500833

Autorizace je udělena ke dni 28.2.2002

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ
ČKAIT

Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

Ověření - vidimace

O v ě ř u j i, že tento opis složený z jednoho listu, souhlasí doslovně s listinou, z níž byl pořízen, složenou z jednoho listu.----------

V České Lípě dne dvanáctého srpna roku dvoutisícího desátého (12.8. 2010). ----------

JUDr. LADISLAVA HOLASOVÁ • NOTÁŘKA V ČESKÉ LÍPĚ • 2

NOTÁŘSKÁ TAJEMNICE
Ivana KRÁMKOVÁ
pověřená notářkou

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **115353258-106776-190128104610**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **EVA HONSOVÁ**

Vystavil: **Město Česká Lípa**
Pracoviště: **Město Česká Lípa**
České Lípě dne **28.01.2019**

115353258-106776-190128104610

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA

ŠKOLA: STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ DĚČÍN

Studijní obor: POZEMNÍ STAVBY

Studijní zaměření: —

Číslo maturitního protokolu: 11

Školní rok: 1977/1978

Třída: IV. A

Studium: denní

VYSVĚDČENÍ O MATURITNÍ ZKOUŠCE

Jméno a příjmení: Jan HURČÍK

Den, měsíc a rok narození: 24. února 1959

Rodiště: Česká Lípa, okres: Česká Lípa

Národnost: česká Státní občanství: ČSSR

Maturitní zkoušku vykonal:

z českého jazyka a literatury s prospěchem dobrým,

z ruského jazyka s prospěchem dostatečným,

z betonu s prospěchem dostatečným,

z pozemního stavitelství s prospěchem dostatečným.

Dobrovolnou maturitní zkoušku konal:

z — s prospěchem —

Celkové hodnocení:

prospěl

V Děčíně dne 8. června 1978

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ V DĚČÍNĚ I.

ředitel školy

Ing. Julie Marchalová
předseda maturitní komise

třídní profesor

Maturitní zkouška byla vykonána podle směrnic ministerstva školství ČSR ze dne 5. dubna 1971, č. j. 10 802/71–213 (Věstník MŠ a MK ČSR 1971, str. 42), ve znění směrnic ministerstva školství ČSR ze dne 11. března 1976, č. j. 9543/76–24 (Věstník MŠ a MK ČSR 1976, str. 82).

Stupnice prospěchu:	výborný	chvalitebný	dobrý	dostatečný	nedostatečný

Celkové hodnocení:
prospěl(a) s vyznamenáním
prospěl(a) velmi dobře
prospěl(a)

Patisk zakázán

Ověření - vidimace

O v ě ř u j i, že připojený opis složený z jednoho listu, souhlasí doslovně s listinou, z níž byl pořízen, složenou z jednoho listu.----------

V České Lípě dne dvanáctého srpna roku dvoutisícího desátého (12.8.2010). ----------

JUDr. LADISLAVA NOLASOVÁ • NOTÁŘKA V ČESKÉ LÍPĚ • 2

NOTÁŘSKÁ TAJEMNICE
Ivana ŠRÁMKOVÁ
pověřená notářkou

Pro účely realizace zakázky:

Výstavba nové základní školy v Žalově, v katastru obce Roztoky u Prahy

Jméno:	**Jan**
Příjmení:	**Hurčík**
Datum narození:	24.2.1959
Funkce v rámci realizačního týmu:	**Vedení stavby – hlavní stavbyvedoucí**
Informace o poměru k dodavateli:	**zaměstnanec**

Pracovní kontakt:

tel.:	+420 487 522 992
mobil:	+420 602 138 922
fax:	+420 487 522 992
e-mail:	hurcik@cl-evans.cz

Dosažené vzdělání:

Středoškolské	Střední průmyslová škola stavební Děčín
od – do:	1974 -1978
Studijní obor:	Pozemní stavby

Odborná způsobilost:

- SŠ vzdělání – maturitní vysvědčení SPŠS Děčín
- Osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů v oboru pozemní stavby, autorizovaný technik

Počet let odborné praxe: 38 let praxe v oboru pozemních staveb
22 let praxe v pozici stavbyvedoucího

Přehled zaměstnání s uvedením zaměstnavatelů a doby zaměstnání:

16 let- Okresní stavební podnik Česká Lípa/ mistr
8 let - Stavební podnik Ralsko a.s., Česká Lípa/ stavbyvedoucí
14 let - dosud CL-EVANS s.r.o./ stavbyvedoucí

Zkušenost s realizací výstavby či rekonstrukce občanské, bytové nebo průmyslové výstavby:

Název stavby:	Dům s pečovatelskou službou Doksy
Doba realizace:	07/2003 – 09/2003
Finanční objem :	23 500 000,- Kč bez DPH

Název stavby:	Výstavba haly PFT Jičín
Doba realizace:	2004
Finanční objem :	21 534 000,- Kč bez DPH

Název stavby:	Novostavba skladového areálu IZOMAT Praha
Doba realizace:	2007
Finanční objem :	33 130 572,- Kč bez DPH

Název stavby:	Přístavba šaten k zimnímu stadionu v České Lípě
Doba realizace:	2008 - 2009
Finanční objem:	25 201 637,- Kč bez DPH

Název stavby:	Rekonstrukce a rozšíření základní školy v Dolním Bousově a zateplení základní školy T.G.M. Dolní Bousov
Doba realizace:	10/2010 – 01/2012
Finanční objem:	35 786 000,- Kč bez DPH

Název stavby:	Rekonstrukce městského úřadu v Dolním Bousově
Doba realizace:	2015
Finanční objem :	18 714 357,- Kč bez DPH

Název stavby:	Přístavba ZŠ a MŠ Horní Libchava – část B Tělocvična
Doba realizace:	03/2014 – 10/2014
Finanční objem :	5 289 407,- Kč bez DPH

Název stavby:	Rekonstrukce domova důchodců Skalka I. etapa, Cheb
Doba realizace:	03/2016 – 06/2017
Finanční objem:	30 337 814,- Kč bez DPH

Název stavby:	Revitalizace brownfieldu ve Varnsdorfu
Doba realizace:	05/2017 – 02/2018
Finanční objem :	71 794 512,- Kč bez DPH

Název stavby:	Rekonstrukce zámku Doksy
Doba realizace:	01/2018 – 10/2019
Finanční objem :	62 800 000,- Kč bez DPH

Jazyk : **český jazyk**

Datum: 9.12.2019

Já, níže podepsaný Jan Hurčík, tímto čestně prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé.

Vlastnoruční podpis: .....

Jan Hurčík

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19053c2
Stavba: Základní škola Žalov v Roztokách u Prahy

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Žalov	Datum:	3. 12. 2019
Zadavatel:		IČ:	00241610
	Město Roztoky, nám. 5. května 2, Roztoky	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26768607
	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa	DIČ:	CZ26768607
Projektant:		IČ:	26149788
	B.B.D. s.r.o., Rumunská 25, Praha 2	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	24226246
	NASTA GROUP s.r.o., Za Sokolovnou 92, Zdiby	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **122 285 282,30**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**122 285 282,30**	**25 679 909,28**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**147 965 191,58**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19053c2

Stavba: **Základní škola Žalov v Roztokách u Prahy**

Místo:	**k.ú. Žalov**	Datum:	3. 12. 2019
Zadavatel:	Město Roztoky, nám. 5. května 2, Roztoky	Projektant:	B.B.D. s.r.o., Rumunská 25, Praha 2
Uchazeč:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa	Zpracovatel:	NASTA GROUP s.r.o., Za Sokolovnou 92, Zdiby

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**122 285 282,30**	**147 965 191,58**	
000	**VRN**	2 576 000,00	3 116 960,00	**VON**
010	**ASR**	43 371 818,37	52 479 900,23	**STA**
0100	**Příprava území**	520 452,81	629 747,90	Soupis
0200	**Zemní práce**	7 739 804,26	9 365 163,15	Soupis
0300	**Zděné kce**	4 819 384,94	5 831 455,78	Soupis
0400	**Povrchy - svisl. kce**	4 727 549,76	5 720 335,21	Soupis
0500	**Povrchy - podl.**	8 686 117,50	10 510 202,18	Soupis
0600	**Povrchy - stropy**	3 140 548,69	3 800 063,91	Soupis
0700	**Střecha**	2 612 438,81	3 161 050,96	Soupis
0800	**SZS**	150 281,00	181 840,01	Soupis
0900	**Fasáda**	3 920 748,97	4 744 106,25	Soupis
0910	**Lešení pomocné a fasádní**	837 612,63	1 013 511,28	Soupis
1000	**Izol. spod. st.**	1 707 966,49	2 066 639,45	Soupis
1100	**PBŘ**	32 600,00	39 446,00	Soupis
1200	**Venkovní kce**	2 220 151,89	2 686 383,79	Soupis
010	**Plochy**	1 192 606,65	1 443 054,05	Soupis
020	**Oplocení**	287 784,50	348 219,25	Soupis
030	**Oplocení s podezd.**	739 760,74	895 110,50	Soupis
1300	**Komunikace**	1 230 286,62	1 488 646,81	Soupis
1400	**Sadové úpravy**	1 025 874,00	1 241 307,54	Soupis
020	**STA**	25 267 830,21	30 574 074,55	**STA**
0100	**Pilot. zakl.**	2 903 390,57	3 513 102,59	Soupis
0200	**ZD**	4 156 032,27	5 028 799,05	Soupis
0300	**1.PP**	5 909 085,83	7 149 993,85	Soupis
0400	**1.NP**	4 184 158,66	5 062 831,98	Soupis
0500	**2.NP**	4 759 598,99	5 759 114,78	Soupis
0600	**ŽB schody int.**	403 068,47	487 712,85	Soupis
0700	**OK schody int.**	110 820,51	134 092,82	Soupis
0800	**Venkovní kce**	2 841 674,91	3 438 426,64	Soupis
030	**PSV**	14 615 670,03	17 684 960,74	**STA**
0100	**Klempířské výrobky**	1 075 205,50	1 300 998,66	Soupis
0200	**Zámečnické výrobky**	1 058 730,95	1 281 064,45	Soupis
0300	**Ostatní výrobky**	586 364,24	709 500,73	Soupis
0400	**Vnější výplně**	8 210 607,22	9 934 834,74	Soupis
0500	**Vnitřní výplně**	2 338 406,49	2 829 471,85	Soupis
0600	**Venkovní žaluzie**	1 239 721,63	1 500 063,17	Soupis
0700	**Skleněné výrobky**	106 634,00	129 027,14	Soupis
040	**PROFESE**	36 453 963,69	44 109 296,06	**STA**
0100	**ZTI**	5 027 772,95	6 083 605,27	Soupis
0200	**UT+CHL**	6 573 888,47	7 954 405,05	Soupis
0300	**Plynová zařízení**	127 727,64	154 550,44	Soupis
0400	**EL SIL**	6 368 895,27	7 706 363,28	Soupis
0500	**EL SLA**	3 528 618,96	4 269 628,94	Soupis
0600	**VZT**	5 680 687,00	6 873 631,27	Soupis
0700	**MAR**	1 587 773,40	1 921 205,81	Soupis
0800	**Výtahy**	894 000,00	1 081 740,00	Soupis
0900	**Gastro**	6 664 600,00	8 064 166,00	Soupis

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Základní škola Žalov v Roztokách u Prahy
Objekt:
000 - VRN

Místo:	k.ú. Žalov	Datum:	3. 12. 2019
Zadavatel:	Město Roztoky, nám. 5. května 2, Roztoky	Projektant:	B.B.D. s.r.o., Rumunská 25, Praha 2
Uchazeč:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa	Zpracovatel:	NASTA GROUP s.r.o., Za Sokolovnou 92, Zdiby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 576 000,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 576 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				126 000,00	
1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	Kč	1,000	126 000,00	126 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce					
	P		*Poznámka k položce:* *včetně vytyčení IS v řešeném území jejich správci a ochrana před poškozením po celou dobu výstavby*					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				2 355 000,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	2 355 000,00	2 355 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zařízení staveniště					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				10 000,00	
3	K	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Inženýrská činnost					
	P		*Poznámka k položce:* *s výjimkou zkoušek, měření a revizí uvedených v části 040 PROFESE*					
	D	VRN5	Finanční náklady				85 000,00	
4	K	050001000	Finanční náklady	Kč	1,000	85 000,00	85 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Finanční náklady					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Základní škola Žalov v Roztokách u Prahy
Objekt:
010 - ASR
Soupis:
0100 - Příprava území

Místo:	k.ú. Žalov	Datum:	3. 12. 2019
Zadavatel:	Město Roztoky, nám. 5. května 2, Roztoky	Projektant:	B.B.D. s.r.o., Rumunská 25, Praha 2
Uchazeč:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa	Zpracovatel:	NASTA GROUP s.r.o., Za Sokolovnou 92, Zdiby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**520 452,81**	
	D	010	Odstranění konstrukcí				292 857,47	
	D	100	Bourací práce				169 213,43	
1	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	51,261	1 650,00	84 580,65	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	VV		"odhad" 73,23*0,7*1		51,261			
2	K	962033121	Bourání zdiva z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu přes 1 m3	m3	65,907	1 125,00	74 145,38	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu a výztuže objemu přes 1 m3					
	VV		73,23*0,3*3		65,907			
3	K	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus	50,000	90,00	4 500,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním					
	VV		"odhad" 50		50,000			
4	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	99,790	60,00	5 987,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m					
	VV		45,22+6,93+47,64		99,790			
	D	200	Přesun a uložení suti na skládku				123 644,04	
5	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	241,474	80,00	19 317,92	CS ÚRS 2019 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	241,474	120,00	28 976,88	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 690,318	10,00	16 903,18	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	P		*Poznámka k položce:* *do 8 km*					
	VV		241,474*7 'Přepočtené koeficientem množství		1 690,318			
8	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	240,927	240,00	57 822,48	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
9	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,547	1 140,00	623,58	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904					
	D	020	Odstranění ploch				152 210,75	
	D	300	Bourací práce				63 070,00	
10	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	35,000	64,00	2 240,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
	VV		"jen v rámci řešeného území, tl. vrstvy odhad" 35,0		35,000			
11	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	290,000	115,00	33 350,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	VV		"jen v rámci řešeného území, tl. vrstvy odhad" 290,0		290,000			
12	K	113107243	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	210,000	68,00	14 280,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	VV		"jen v rámci řešeného území, tl. vrstvy odhad" 210,0		210,000			
13	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 mm	m	55,000	240,00	13 200,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"jen v rámci řešeného území" 55,0		55,000			
	D	400	Přesun a uložení suti na skládku				89 140,75	
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	188,785	120,00	22 654,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 321,495	10,00	13 214,95	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	P		*Poznámka k položce:* *do 8 km*					
	VV		188,785*7 'Přepočtené koeficientem množství		1 321,495			
16	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	122,425	240,00	29 382,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
17	K	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	66,360	360,00	23 889,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302					
	D	030	Odstranění skládky				75 384,59	
	D	500	Přesun a uložení suti na skládku				75 384,59	
18	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	175,313	80,00	14 025,04	CS ÚRS 2019 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	VV		"odhad" (170/2)*1,25		106,250			
	VV		106,25*1,65 'Přepočtené koeficientem množství		175,313			
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	175,313	120,00	21 037,56	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 227,191	10,00	12 271,91	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	P		*Poznámka k položce:* *do 8 km*					
	VV		175,313*7 'Přepočtené koeficientem množství		1 227,191			
21	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	175,313	160,00	28 050,08	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Základní škola Žalov v Roztokách u Prahy
Objekt:
010 - ASR
Soupis:
0200 - Zemní práce

Místo:	k.ú. Žalov	Datum:	3. 12. 2019
Zadavatel:	Město Roztoky, nám. 5. května 2, Roztoky	Projektant:	B.B.D. s.r.o., Rumunská 25, Praha 2
Uchazeč:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa	Zpracovatel:	NASTA GROUP s.r.o., Za Sokolovnou 92, Zdiby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**7 739 804,26**	
	D	HTU	HTU (mimo jámu a plochy komunikací)				1 090 368,76	
	D	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky				157 112,00	
1	K	122101103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3	m3	670,600	68,00	45 600,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3					
	P		*Poznámka k položce:* *předběžně 35% objemu*					
	VV		HTU		1 916,000			
	VV		1916*0,35 'Přepočtené koeficientem množství		670,600			
2	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	958,000	78,00	74 724,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
	P		*Poznámka k položce:* *předběžně 50% objemu*					
	VV		HTU		1 916,000			
	VV		1916*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		958,000			
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	239,500	24,00	5 748,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	P		*Poznámka k položce:* *předběžně 25% objemu tř. 3*					
	VV		958*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		239,500			
4	K	122301103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 5000 m3	m3	287,400	102,00	29 314,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3					
	P		*Poznámka k položce:* *předběžně 15% objemu*					
	VV		HTU		1 916,000			
	VV		1916*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		287,400			
5	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	71,850	24,00	1 724,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
	P		*Poznámka k položce:* *předběžně 25% objemu tř. 4*					
	VV		287,4*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		71,850			
	D	16	Zemní práce - přemístění výkopku				306 560,00	
6	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 916,000	160,00	306 560,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m					
	D	17	Zemní práce - konstrukce ze zemin				626 696,76	
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 714,820	15,00	25 722,30	CS ÚRS 2019 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	P		*Poznámka k položce:* *70% objemu tř. 1-2* *100% objemu tř. 3, 4*					
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	3 352,473	160,00	536 395,68	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	VV		1714,82*1,955 'Přepočtené koeficientem množství		3 352,473			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	201,180	15,00	3 017,70	CS ÚRS 2019 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	P		*Poznámka k položce:* *30% objemu tř. 1-2*					
10	K	171201299.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu - škváry na skládce	t	181,062	340,00	61 561,08	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) škvára					
	VV		201,18*0,9 'Přepočtené koeficientem množství		181,062			
	D	STJ	Stavební jáma (figura 1 až 15 včetně svahování)				4 234 910,43	
	D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky				595 022,95	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	131101104	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu přes 5000 m3	m3	2 606,484	68,00	177 240,91	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3					
	P		*Poznámka k položce:* *předběžně 35% objemu*					
	VV		STJ		7 447,096			
	VV		7447,096*0,35 'Přepočtené koeficientem množství		2 606,484			
12	K	131201104	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	3 723,548	78,00	290 436,74	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3					
	P		*Poznámka k položce:* *předběžně 50% objemu*					
	VV		STJ		7 447,096			
	VV		7447,096*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		3 723,548			
13	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	930,887	24,00	22 341,29	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	P		*Poznámka k položce:* *předběžně 25% objemu tř. 3*					
	VV		3723,548*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		930,887			
14	K	131301104	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	1 117,064	88,00	98 301,63	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3					
	P		*Poznámka k položce:* *předběžně 15% objemu*					
	VV		STJ		7 447,096			
	VV		7447,096*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 117,064			
15	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	279,266	24,00	6 702,38	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
	P		*Poznámka k položce:* *předběžně 25% objemu tř. 4*					
	VV		1117,064*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		279,266			
	D	16	Zemní práce - přemístění výkopku				1 204 046,49	
16	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	297,884	42,00	12 511,13	CS ÚRS 2019 01
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m					
	VV		7447,096*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		297,884			
17	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7 447,096	160,00	1 191 535,36	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m					
	D	17	Zemní práce - konstrukce ze zemin				2 435 840,99	
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6 665,151	15,00	99 977,27	CS ÚRS 2019 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	P		*Poznámka k položce:* *70% objemu tř. 1-2* *100% objemu tř. 3, 4*					
19	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	13 030,370	160,00	2 084 859,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	VV		6665,151*1,955 'Přepočtené koeficientem množství		13 030,370			
20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	781,945	15,00	11 729,18	CS ÚRS 2019 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	P		*Poznámka k položce:* *30% objemu tř. 1-2*					
21	K	171201299.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu - škváry na skládce	t	703,751	340,00	239 275,34	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) škvára					
	VV		781,945*0,9 'Přepočtené koeficientem množství		703,751			
	D	SOZ	Severní opěrná zeď				253 612,76	
	D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky				35 739,29	
22	K	131101104	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu přes 5000 m3	m3	156,555	68,00	10 645,74	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3					
	P		*Poznámka k položce:* *předběžně 35% objemu*					
	VV		SOZ		447,300			
	VV		447,3*0,35 'Přepočtené koeficientem množství		156,555			
23	K	131201104	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	223,650	78,00	17 444,70	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3					
	P		*Poznámka k položce:* *předběžně 50% objemu*					
	VV		SOZ		447,300			
	VV		447,3*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		223,650			
24	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	55,913	24,00	1 341,91	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	P		*Poznámka k položce:* *předběžně 25% objemu tř. 3*					
	VV		223,65*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		55,913			
25	K	131301104	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	67,095	88,00	5 904,36	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3					
	P		*Poznámka k položce:* *předběžně 15% objemu*					
	VV		SOZ		447,300			
	VV		447,3*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		67,095			
26	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	16,774	24,00	402,58	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
	P		*Poznámka k položce:* *předběžně 25% objemu tř. 4*					
	VV		67,095*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		16,774			
	D	16	Zemní práce - přemístění výkopku				71 568,00	
27	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	447,300	160,00	71 568,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m					
	D	17	Zemní práce - konstrukce ze zemin				146 305,47	
28	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	400,333	15,00	6 005,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	P		*Poznámka k položce:* *70% objemu tř. 1-2* *100% objemu tř. 3, 4*					
29	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	782,651	160,00	125 224,16	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	VV		400,333*1,955 'Přepočtené koeficientem množství		782,651			
30	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	46,967	15,00	704,51	CS ÚRS 2019 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	P		*Poznámka k položce:* *30% objemu tř. 1-2*					
31	K	171201299.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu - škváry na skládce	t	42,270	340,00	14 371,80	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) škvára					
	VV		46,967*0,9 'Přepočtené koeficientem množství		42,270			
	D	ZJO	Západní a jižní oplocení				199 242,78	
	D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky				28 077,43	
32	K	131101104	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu přes 5000 m3	m3	122,992	68,00	8 363,46	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3					
	P		*Poznámka k položce:* *předběžně 35% objemu*					
	VV		ZJO		351,407			
	VV		351,407*0,35 'Přepočtené koeficientem množství		122,992			
33	K	131201104	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	175,704	78,00	13 704,91	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3					
	P		*Poznámka k položce:* *předběžně 50% objemu*					
	VV		ZJO		351,407			
	VV		351,407*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		175,704			
34	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	43,926	24,00	1 054,22	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	P		*Poznámka k položce:* *předběžně 25% objemu tř. 3*					
	VV		175,704*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		43,926			
35	K	131301104	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	52,711	88,00	4 638,57	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3					
	P		*Poznámka k položce:* *předběžně 15% objemu*					
	VV		ZJO		351,407			
	VV		351,407*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		52,711			
36	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	13,178	24,00	316,27	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
	P		*Poznámka k položce:* *předběžně 25% objemu tř. 4*					
	VV		52,711*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		13,178			
	D	16	Zemní práce - přemístění výkopku				56 225,12	
37	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	351,407	160,00	56 225,12	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m					
	D	17	Zemní práce - konstrukce ze zemin				114 940,23	
38	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	314,509	15,00	4 717,64	CS ÚRS 2019 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	P		*Poznámka k položce:* *70% objemu tř. 1-2* *100% objemu tř. 3, 4*					
39	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	614,865	160,00	98 378,40	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	VV		314,509*1,955 'Přepočtené koeficientem množství		614,865			
40	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	36,898	15,00	553,47	CS ÚRS 2019 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	P		*Poznámka k položce:* *30% objemu tř. 1-2*					
41	K	171201299.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu - škváry na skládce	t	33,208	340,00	11 290,72	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) škvára					
	VV		36,898*0,9 'Přepočtené koeficientem množství		33,208			
	D	DSJ	Drenáž stavební jámy				101 934,50	
	D	21	Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				45 482,50	
42	K	212752214	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 200 mm včetně lože otevřený výkop	m	115,000	220,00	25 300,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 160 do 200 mm					
43	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	287,500	35,00	10 062,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m					
	VV		115*2,5		287,500			
44	*M*	*69311172*	*geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2*	*m2*	*316,250*	*32,00*	*10 120,00*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2					
	VV		287,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		316,250			
	D	89	Ostatní konstrukce				30 080,00	
45	K	895170202	Drenážní šachta z PP šachtové dno DN 400 usazovací prostor 70 l	kus	4,000	3 100,00	12 400,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 pro napojení potrubí D 110/160/200 šachtové dno s usazovacím prostorem 70 l					
46	K	895170305	Drenážní šachta z PP DN 400 šachtové prodloužení s drážkou světlé hloubky 2000 mm	kus	4,000	3 100,00	12 400,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 šachtové prodloužení s drážkou, světlé hloubky 2000 mm					
47	K	895170401	Drenážní šachta z PP DN 400 poklop plastový pochůzí pro zatížení 1,5 t	kus	4,000	600,00	2 400,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 poklop pochůzí (pro zatížení) plastový (1,5 t)					
48	K	895170431	Příplatek k rourám drenážní šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	4,000	70,00	280,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 Příplatek k cenám 0301 - 0305 za uříznutí šachtového prodloužení					
49	K	899009999.1	Napojení na kanalizaci	kpl	1,000	2 600,00	2 600,00	
	PP		Napojení na kanalizaci					
	D	998	Přesun hmot				26 372,00	
50	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	27,760	950,00	26 372,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	D	HUT	Hutnění základové spáry				17 759,00	
	D	21	Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				17 759,00	
51	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	1 775,900	10,00	17 759,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8					
	VV		HUT		1 775,900			
	D	OBK	Obsypy konstrukcí (včetně nákladů na získání vhodného materiálu)				1 841 976,03	
	D	16	Zemní práce - přemístění výkopku				1 558 595,10	
52	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 914,736	160,00	306 357,76	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
53	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9 573,680	12,00	114 884,16	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	P		*Poznámka k položce:* *do 15 km nebo zohlednit v JC*					
	VV		1914,736*5 'Přepočtené koeficientem množství		9 573,680			
54	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 914,736	34,00	65 101,02	CS ÚRS 2019 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		OBK		1 914,736			
55	*M*	*10364100*	*zemina pro terénní úpravy - tříděná*	*t*	*3 829,472*	*280,00*	*1 072 252,16*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná					
	P		*Poznámka k položce:* *zemina vhodná pro provedení hutněných obsypů a násypů*					
	VV		1914,736*2 'Přepočtené koeficientem množství		3 829,472			
	D	17	Zemní práce - konstrukce ze zemin				283 380,93	
56	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 914,736	148,00	283 380,93	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Základní škola Žalov v Roztokách u Prahy
Objekt:
010 - ASR
Soupis:
0300 - Zděné kce

Místo:	k.ú. Žalov	Datum:	3. 12. 2019
Zadavatel:	Město Roztoky, nám. 5. května 2, Roztoky	Projektant:	B.B.D. s.r.o., Rumunská 25, Praha 2
Uchazeč:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa	Zpracovatel:	NASTA GROUP s.r.o., Za Sokolovnou 92, Zdiby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**4 819 384,94**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 804 068,47	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 430 241,21	
1	K	311235131	Zdivo jednovrstvé z cihel broušenýchdo P10 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm	m2	1 246,728	1 194,00	1 488 593,23	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 240 mm					
	VV		"1.PP 1"					
	VV		7,025*3,5+2*3,33+2,675*3,5+1,66*3,33*+4,395*1,1+1*2,03+5,8*3,5+3,455*1,1+4,095*1,1		97,969			
	VV		3,605*1,1		3,966			
	VV		"Odpočet otvorů dveře 1" -0,9*2,4		-2,160			
	VV		"1.PP 2" 2,975*1,1+2,95*1,1+1,95*1,1+3*1,1+2,95*1,1+1,95*1,1+3,015*1,1+2*2,27*3,5+9,1*3,5+4,475*3,5+7,05*3,5+3*3,05*1,25+3,065*1,25		124,015			
	VV		"Odpočet otvorů dveře 2" -2*0,9*2,4-0,8*2,4-1,8*2,45-1,9*2,4		-15,210			
	VV		"1.PP 3" 3,145*3,5+6,2*3,5+2,85*2,03+3*2,03+7*3,5+6,6*3,5+3,05*2,03+0,9*3,5+2,1*3,5+5,15*3,5+1,25*3,5+3*1,1+3*2,03+2,95*2,03+1,905*3,5		153,321			
	VV		"Odpočet otvorů dveře 3" -1*2,4-1*2,4-0,9*2,4-1*2,4-0,9*2,4		-11,520			
	VV		"1.NP 1" 9,6*4,22+3,085*1+3,085*1+4,505*1+4,095*1+5,105*4,22+3,09*1+3,085*1+3,115*1+5,4*4,22+1,41*4,22+4,55*1,55+1,55*1,55+5,325*1,55+1,94*3,78/2		136,229			
	VV		5,04*2,285+4,42*2,285/2		16,566			
	VV		13,375*4,22+2,95*2,35+2,95*2,35+2,95*2,35+3*2,35		84,290			
	VV		"Odpočet otvorů dveře 1" -1,1*2,950-0,9*2,3-0,9*2,3-1,8*2,95		-12,695			
	VV		"1.NP 2" 8,5*4,22+2,98*1+2,96*1+3,01*1+3,01*1+2,95*1+3*1+3*1+2,95*1+3*1+3*1+3*1+2,1*4,22+4,11*4,22+2,965*1+2,95*1+2,95*1+3*1+3*1+2,95*1+2,975*1		115,726			
	VV		"Nadezdívka průvlaků" 3*3,05*1,25+3,065*1,25		15,269			
	VV		"Odpočet otvorů dveře 2" -0,9*2,3		-2,070			
	VV		"1.NP 3" 1,05*4,22+3,39*4,22+2,95*1,75+2,95*1,75+2,975*1,75+6,275*4,22+9,95*4,22+1,93*4,22+3*2,35		117,932			
	VV		"Odpočet otvorů dveře 3" -1,1*2,35		-2,585			
	VV		"Odpočet otvorů okna 3" -1*0,6		-0,600			
	VV		"2.NP 1" 9,6*4,22+3,09*1+3,09*1+4,05*1+4,095*1+5,105*4,22+3,09*1+3,09*1+4,395*1		86,955			
	VV		"2.NP 2" 2,1*4,22+4,11*4,22+2,965*1+2,95*1+2,95*1+2,95*1+2,95*1+2,95*1+2,975*1+8,47*4,22+2,98*1+2,955*1+2,955*1+2,96*1+2,95*1+3*1+3*1+2,95*1+3*1+3*1		112,390			
	VV		3*1+2,95*1+0,15*5,55+7,365*5,5+1,3*5,5+2,2*5,5		66,540			
	VV		"Nadezdívka průvlaků" 3,065*1,25+5*3,05*1,25+3,025*1,25		26,675			
	VV		"Odpočet otvorů dveře" -0,9*2,3-3,1*2,95		-11,215			
	VV		"2.NP 3" 3,415*5,5+2,935*1+3,05*1+3,05*1+3,05*1+3,05*1+6,675*4,22+6,610*4,22+3,06*1+3,06*1+3,06*1+3,06*1+3,05*1		105,270			
	VV		3,05*4,22+8,75*4,22+0,2*4,22+0,45*5,55		53,138			
	VV		"Odpočet otvorů okna" -2,415*2,55		-6,158			
	VV		"Odpočet otvorů dveře" -1,8*2,95		-5,310			
	VV		Součet		1 246,728			
2	K	311236301	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 190 mm	m2	370,035	1 252,00	463 283,82	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm					
	VV		"1.PP 1" 8,95*3,5		31,325			
	VV		"Odpočet otvorů dveře 1" -1*2,4		-2,400			
	VV		"1.PP 2" 7,1*3,5+1,72*3,5+12,455*3,5+1,9*3,5		81,113			
	VV		"Odpočet otvorů dveře 2" -1*2,4-0,9*2,4		-4,560			
	VV		"1.NP 1" 8,95*4,22		37,769			
	VV		"Odpočet otvorů dveře 1" -1*2,3		-2,300			
	VV		"1.NP 2" 1,9*4,22+1,1*4,22+1,6*4,22		19,412			
	VV		"1.NP 3" 3,05*4,22+0,8*4,22+1,235*4,22+0,75*4,22		24,624			
	VV		"2.NP 1" 8,95*4,22		37,769			
	VV		"Odpočet otvorů dveře 1" -1*2,3		-2,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.NP 2" 9,65*4,22+9,65*4,22+4,5*4,22+1,1*4,22+0,65*4,22+2,2*5,5		119,921			
	VV		"Odpočet otvorů dveře 2" -1*2,3-1*2,3-1*2,3-0,9*2,3		-8,970			
	VV		"2.NP 3" 3,05*4,22+0,8*4,22+0,25*4,22+0,495*4,22+5,05*4,22		40,702			
	VV		"Odpočet otvorů dveře 3" -0,9*2,3		-2,070			
	VV		Součet		370,035			
3	K	311236321	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 250 mm	m2	571,236	1 742,00	995 093,11	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 250 mm					
	VV		"1.PP 1" 9,1*3,5+9,35*3,5+5,55*3,5		84,000			
	VV		"Odečet otvorů dveře 1" -1*2,4-1*2,4		-4,800			
	VV		"1.PP 2" 6,325*3,5+2,445*3,5+9,76*3,5+0,16*3,5+4,65*3,5		81,690			
	VV		"Odečet otvorů okna 2" -3,05*1,15		-3,508			
	VV		"Odečet otvorů dveře 2" -1*2,4-0,9*2,4-1*2,4		-6,960			
	VV		"1.NP 1" 9,6*4,22+6,9*4,22		69,630			
	VV		"Odečet otvorů dveře 1" -1*2,3		-2,300			
	VV		"1.NP 2" 2,45*4,22+6,7*4,22+6,95*4,22+6,95*4,22+1*4,22+4,9*4,22		122,169			
	VV		"Odpočet otvorů dveře 2" -1*2,3		-2,300			
	VV		"2.NP 1" 9,6*4,22+6,9*4,22		69,630			
	VV		"Odpočet otvorů dveře 1" -1*2,3		-2,300			
	VV		"2.NP 2" 9,31*4,22+7,15*4,22+7,15*4,22+1*4,22+4,9*4,22+7,835*4,22		157,596			
	VV		"Odpočet trámu u schodiště" -5,53*1,05		-5,807			
	VV		"Odpočet otvorů dveře 2" -1*2,3		-2,300			
	VV		"2.NP 3" 3,98*4,22		16,796			
	VV		Součet		571,238			
4	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	32,000	314,00	10 048,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm					
	VV		"1.PP" 14		14,000			
	VV		"1.NP" 7		7,000			
	VV		"2.NP" 11		11,000			
	VV		Součet		32,000			
5	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	87,000	423,00	36 801,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm					
	VV		"1.PP" 48		48,000			
	VV		"1.NP" 20		20,000			
	VV		"2.NP" 19		19,000			
	VV		Součet		87,000			
6	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	6,000	489,00	2 934,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm					
	VV		"1.NP"					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
7	K	317168056	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm	kus	9,000	878,00	7 902,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm					
	VV		"1.PP" 6		6,000			
	VV		"2.NP" 3		3,000			
	VV		Součet		9,000			
8	K	317168057	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm	kus	2,000	1 088,00	2 176,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm					
	VV		"2.NP"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
9	K	317168061	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm	kus	3,000	1 447,00	4 341,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3500 mm					
	VV		"1.PP" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
10	K	342244201	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm	m2	234,990	791,00	185 877,09	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm					
	VV		"1.PP 1" 1,85*3,5+3,25*3,5		17,850			
	VV		"Odpočet otvorů dveře 1" -0,8*2,35		-1,880			
	VV		"1.PP 2" 2,12*2,75+2,3*3,5+0,3*3,5+2,75*3,5+0,9*3,5+0,2*3,5		28,405			
	VV		"1.PP 3" 3,05*2,55+2,1*3,5+1,85*3,5+1,85*3,5+1,85*3,5+5,2*3,5+1,1*3,5+1,41*3,5+1,92*3,5+2,8*3,5+2,4*3,5		86,458			
	VV		"Odpočet otvorů dveře 3" -0,8*2,4-0,7*2,4-0,7*2,4-2*0,7*2,4-0,8*2,4-0,9*2,4-0,8*2,4-0,9*3,5		-17,790			
	VV		"1.NP 1" 3,6*2,75+1,05*2,75+1,5*2,75+2,3*2,5+2,3*2,285		27,918			
	VV		"Odpočet otvorů dveře 1" -0,8*2,25		-1,800			
	VV		"1.NP 2" 1,05*4,22+0,25*4,22		5,486			
	VV		"Odpočet otvorů dveře 2" -0,7*2,25		-1,575			
	VV		"1.NP 3" 1,25*3,5+1,65*4,22+5,15*3,5+1,58*3,5+4,76*3,5+2,15*3,5+1,2*3,5+0,345*4,22		64,734			
	VV		"Odpočet otvorů okna 3" -0,6*1,15		-0,690			
	VV		"Odpočet otvorů dveře 3" -0,7*2,25-0,8*2,25-0,8*2,25-0,8*2,25-0,8*2,25-0,7*2,25		-10,350			
	VV		"2.NP 1" 3,6*2,75+1,05*2,75+1,5*2,75		16,913			
	VV		"Odpočet otvorů dveře 1" -0,8*2,25		-1,800			
	VV		"2.NP 2" 1,05*4,22+0,25*5,5		5,806			
	VV		"Odečet otvorů dveře 2" -0,7*2,25		-1,575			
	VV		"2.NP 3" 0,25*4,22+3,15*2,75+3,05*2,75+2*2,75		23,605			
	VV		"Odpočet otvorů dveře 3" -0,7*2,25-0,7*2,25-0,7*2,25		-4,725			
	VV		Součet		234,990			
11	K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	283,551	729,00	206 708,68	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm					
	VV		"1.PP 1" 6,055*3,5+4,475*3,5+4,475*3,5		52,518			
	VV		"Odpočet otvorů dveře 1"-0,8*2,4-0,7*2,4-0,8*2,4		-5,520			
	VV		"1.PP 2" 9,65*3,5		33,775			
	VV		"Odpočet otvorů dveře 2" -2*0,8*2,4		-3,840			
	VV		"1.PP 3" 3,05*3,5+6,095*3,5+2,25*3,5		39,883			
	VV		"1.NP 1" 4,855*4,22+4,855*4,22		40,976			
	VV		"Odpočet otvorů dveře 1" -0,8*2,25		-1,800			
	VV		"2.NP 1" 4,855*4,22+4,855*4,22		40,976			
	VV		"Odpočet otvotrů dveře 1" -0,8*2,25		-1,800			
	VV		"2.NP 2" 2,05*4,22+2,3*4,22		18,357			
	VV		"2.NP 3" 10,05*4,22+1,3*4,22+1,3*4,22+1,3*4,22+1,3*4,22+3,05*4,22		77,226			
	VV		"Odpočet otvorů dveře 3" -0,8*2,25-0,8*2,25-0,8*2,25-0,8*2,25		-7,200			
	VV		Součet		283,551			
12	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	58,880	60,00	3 532,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm					
	VV		"1.PP 1" 1,85+0,95+3,25+2+1,425+2,95+1,425		13,850			
	VV		"1.PP 2" 2,3+1,3+0,3+2,75+0,9+0,9+0,2		8,650			
	VV		"1.PP 3" 1,15+2,1+2,1+1+1,85+1+1,85+1,85+1,85+5,2+1,1+1,41+1,92 +2,8+2,4		29,580			
	VV		"1.NP 1" 2,3		2,300			
	VV		"1.NP 2" 1,05+0,25		1,300			
	VV		"1.NP 3" 1,65		1,650			
	VV		"2.NP 2" 1,05+0,25		1,300			
	VV		"2.NP 3" 0,25		0,250			
	VV		Součet		58,880			
13	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	205,175	91,00	18 670,93	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm					
	VV		"1.PP 1" 8,95+6,055+1+4,475+2+4,475+3,25		30,205			
	VV		"1.PP 2" 7,1+1,52+12,455+2,27+9,65+4,4+5,15+1,9+1		45,445			
	VV		"1.PP 3" 1+3,05+2,6+1+6,125+2,25		16,025			
	VV		"1.NP 1" 8,95+4,855+4,855		18,660			
	VV		"1.NP 2" 1,1+1,9+1,6+2,35+3,05		10,000			
	VV		"1.NP 3" 3,05+0,8+0,95+1,135		5,935			
	VV		"2.NP 1" 8,95+4,855+4,855		18,660			
	VV		"2.NP 2" 9,65+9,65+4,5+1,1+0,65+2,05+2,3+2,2		32,100			
	VV		"2.NP 3" 3,05+0,8+3,05+5,05+10,05+1,3+1,3+1,3+1,3+0,495+0,45		28,145			
	VV		Součet		205,175			
14	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	304,990	124,00	37 818,76	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	VV		"1.PP 1" 3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5		42,000			
	VV		"1.PP 2" 3,5+3,5+2,75+2,75+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5		33,500			
	VV		"1.PP 3" 3,5+2,75+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5		30,750			
	VV		"1.NP 1" 4,22+4,22+4,22+4,22+4,22+4,22+2,75+2,75+2,75+2,75+2,5+ 2,5+2,3+2,3		45,920			
	VV		"1.NP 2" 4,22+4,22+4,22+4,22+4,22		21,100			
	VV		"1.NP 3" 4,22+4,22+4,22+4,22+4,22+4,22+4,22		29,540			
	VV		"2.NP 1" 4,22+4,22+4,22+4,22+2,75+2,75+2,75+2,75		27,880			
	VV		"2.NP 2" 4,22+4,22+4,22+4,22+4,22+4,22+4,22+5,5+5,5		40,540			
	VV		"2.NP 3" 4,22+4,22+4,22+4,22+4,22+4,22+4,22+4,22		33,760			
	VV		Součet		304,990			
15	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	114,610	134,00	15 357,74	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové					
	VV		"1.PP 2" 3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+2,75+3,5+3,5		27,250			
	VV		"1.PP 3" 3,5+3,5+3,5+2,5+3,5+3,5+3,5+3,5		27,000			
	VV		"1.NP 2" 4,22+4,22+4,22		12,660			
	VV		"1.NP 3" 4,22		4,220			
	VV		"2.NP 2" 4,22+4,22		8,440			
	VV		"2.NP 3" 2,75+2,75+4,22+4,22+4,22+4,22+4,22+4,22+4,22		35,040			
	VV		Součet		114,610			
16	K	346272236	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	1 004,583	780,00	783 574,74	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm					
	VV		"1.PP 1" 1,85*1,15+0,95*3,5+1,2*1,5+1,2*1,5+1,2*1,5+2*3,5+1,425*3,5 +1,425*3,5+2,8*3,5		37,628			
	VV		"1.PP 2" 1,36*1,5+1,2*1,5+1,7*1,15+1,3*3,5+0,9*3,5+0,7*3,5+0,7*3,5		18,395			
	VV		"1.PP 3" 2,35*1,15+1,85*1,15+1,15*3,5+1,95*3,5+1,85*3,5+1*3,5+1*3, 5+5,285*1+3,24*1		37,680			
	VV		"1.NP 1" 1,2*1,5+1,2*1,5+1,8*2,95+1,8*2,95+2,805*2,95+1,85*2,95+2, 15*2,75		33,865			
	VV		"1.NP 2" 1,2*1,5+1,2*1,5+1,2*1,5+1,8*1,05+0,7*4,22+1,85*4,22		18,051			
	VV		"1.NP 3" 0,6*1,5+ 2,3*1,5+1,135*3,57+0,7*4,22		11,356			
	VV		"2.NP 1" 1,2*1,5+1,2*1,5+1,8*2,95+1,8*2,95+2,805*2,95+1,85*2,95		27,952			
	VV		"2.NP 2" 1,2*1,5+1,2*1,5+1,2*1,5+2,45*1,5+2,15*2,95+0,7*4,22+1,85*4 22		799,072			
	VV		"2.NP 3" 2,15*2,95+1,95*2,95+1,6*1,05+1,6*1,05+1,45*1,5+0,7*4,22		20,584			
	VV		Součet		1 004,583			
17	K	346272256	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm	m2	151,915	1 067,00	162 093,31	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm					
	VV		"1.PP 1" 1*3,5+2*3,5+3,25*3,5		21,875			
	VV		"1.PP 2" 2,27*3,5+4,4*3,5+5,15*3,5+1*3,5		44,870			
	VV		"1.PP 3" 1*3,5+1*3,5+2,6*3,5+1*3,5		19,600			
	VV		"1.NP 1" 3,6*2,95+3*2,95+2,3*2,75+3,2*2,75		34,595			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.NP 1" 3,6*2,95+3*2,95+1,9*2,95		25,075			
	VV		"2.NP 3" 1*2,95+1*2,95		5,900			
	VV		Součet		151,915			
18	K	34627990.R	Vyzdění vaniček sprchových koutů dle PD 0,9*0,9m	kus	4,000	1 024,00	4 096,00	
	PP		Vyzdění vaniček sprchových koutů dle PD 0,9*0,9m					
	VV		"Počet sprchových koutů"					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
19	K	34627991.R	Vyzdění vaniček sprchových koutů dle PD 1,03*0,95m	kus	1,000	1 339,00	1 339,00	
	PP		Vyzdění vaniček sprchových koutů dle PD 1,03*0,95m					
	VV		"Počet sprchových koutů"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				38 494,78	
20	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,498	2 950,00	7 369,10	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
	P		*Poznámka k položce:* *Věnce nad příčkami*					
	VV		"1.PP 2" 2,12*0,1*0,2		0,042			
	VV		"1.PP 3" 3,05*0,1*0,2		0,061			
	VV		"1.NP 1" 3,6*0,1*0,2+1,05*0,1*0,2+1,5*0,1*0,2+4,855*0,15*0,25+4,855 *0,15*0,25+2,3*0,1*0,2		0,533			
	VV		"1.NP 2" 2,35*0,15*0,25+3,05*0,15*0,25		0,203			
	VV		"1.NP 3" 1,25*0,1*0,2+5,15*0,1*0,2+1,58*0,1*0,2+4,76*0,1*0,2+2,15*0, 1*0,2+1,2*0,1*0,2		0,322			
	VV		"2.NP 1" 3,6*0,1*0,2+1,05*0,1*0,2+1,5*0,1*0,2+4,855*0,15*0,25+4,855 *0,15*0,25		0,487			
	VV		"2.NP 3" 10,05*0,15*0,25+4*1,3*0,15*0,25+3,05*0,15*0,25+3,15*0,1*0, 2+3,05*0,1*0,2+2*0,1*0,2		0,850			
	VV		Součet		2,498			
21	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	39,184	545,00	21 355,28	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	VV		"1.PP 2" 2*2,12*0,2		0,848			
	VV		"1.PP 3" 2*3,05*0,2		1,220			
	VV		"1.NP 1" 2*3,6*0,2+2*1,05*0,2+2*1,5*0,2+2*4,855*0,25+2*4,855*0,25+ 2*2,3*0,2		8,235			
	VV		"1.NP 2" 2*2,35*0,25+2*3,05*0,25		2,700			
	VV		"1.NP 3" 2*1,25*0,2+2*5,15*0,2+2*1,58*0,2+2*4,76*0,2+2*2,15*0,2+2* 1,2*0,2		6,436			
	VV		"2.NP 1" 2*3,6*0,2+2*1,05*0,2+2*1,5*0,2+2*4,855*0,25+2*4,855*0,25		7,315			
	VV		"2.NP 3" 2*10,05*0,25+2*4*1,3*0,25+2*3,05*0,25+2*3,15*0,2+2*3,05*0 ,2+2*2*0,2		12,430			
	VV		Součet		39,184			
22	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	39,184	100,00	3 918,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
23	K	417362021	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari	t	0,209	28 000,00	5 852,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		39,184*0,00533 'Přepočtené koeficientem množství		0,209			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				167 439,73	
24	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	91,701	55,00	5 043,56	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
	VV		"Prostor jednorameného schodiště"					
	VV		8,76*2,22+4,58*9,94/2+12,16*4,07		91,701			
	VV		Součet		91,701			
25	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	2 751,030	1,50	4 126,55	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111					
	P		*Poznámka k položce:* *Počet dní- 30 přepočítán koeficientem*					
	VV		91,701*30 'Přepočtené koeficientem množství		2 751,030			
26	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	91,701	35,00	3 209,54	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
27	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	890,180	46,00	40 948,28	CS ÚRS 2019 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	VV		"1.PP"					
	VV		"-1.01" 66,73		66,730			
	VV		"-1.02" 11,99		11,990			
	VV		"-1.03" 54,91		54,910			
	VV		"-1.04" 29,66		29,660			
	VV		"-1.05" 83,68		83,680			
	VV		"-1.06" 8,79		8,790			
	VV		"-1.07" 10,27		10,270			
	VV		"-1.08" 7,72		7,720			
	VV		"-1.09" 3,86		3,860			
	VV		"-1.11" 1,80		1,800			
	VV		"-1.12" 6,53		6,530			
	VV		"-1.13" 6,39		6,390			
	VV		"-1.14" 59,44		59,440			
	VV		"-1.15" 59,97		59,970			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"-1.16" 9,26		9,260			
	VV		"-1.17" 1,66		1,660			
	VV		"-1.18" 44,24		44,240			
	VV		"-1.19" 8,57		8,570			
	VV		"-1.20" 8,90		8,900			
	VV		"-1.21" 4,55		4,550			
	VV		"-1.22" 16,40		16,400			
	VV		"-1.23" 6,33		6,330			
	VV		"-1.24" 106,35		106,350			
	VV		"-1.25" 5,66		5,660			
	VV		"-1.26" 6,22		6,220			
	VV		"-1.27" 14,79		14,790			
	VV		"-1.29" 19,75		19,750			
	VV		"-1.30" 16,09		16,090			
	VV		"-1.32" 62,99		62,990			
	VV		"-1.33" 5,11		5,110			
	VV		"-1.34" 4,88		4,880			
	VV		"-1.35" 32,35		32,350			
	VV		"-1.36" 5,34		5,340			
	VV		"-1.37" 1,75		1,750			
	VV		"-1.38" 3,45		3,450			
	VV		"-1.39" 3,33		3,330			
	VV		"-1.40" 6,44		6,440			
	VV		"-1.41" 45,39		45,390			
	VV		"-1.42" 5,92		5,920			
	VV		"-1.43" 12,96		12,960			
	VV		"-1.44" 5,16		5,160			
	VV		"-1.46" 14,60		14,600			
	VV		Součet		890,180			
28	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 798,900	62,00	111 531,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	VV		"1.PP"					
	VV		"-1.10" 3,07		3,070			
	VV		"-1.45" 1,49		1,490			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01" 80,42		80,420			
	VV		"1.02" 64,02		64,020			
	VV		"1.03" 64,43		64,430			
	VV		"1.04" 34,20		34,200			
	VV		"1.05" 2,80		2,800			
	VV		"1.06" 6,71		6,710			
	VV		"1.07" 16,87		16,870			
	VV		"1.09" 47,95		47,950			
	VV		"1.10" 6,80		6,800			
	VV		"1.11" 9,56		9,560			
	VV		"1.12" 175,56		175,560			
	VV		"1.13" 12,33		12,330			
	VV		"1.14" 1,70		1,700			
	VV		"1.15" 6,32		6,320			
	VV		"1.16" 9,90		9,900			
	VV		"1.17" 59,97		59,970			
	VV		"1.18" 59,15		59,150			
	VV		"1.19" 35,02		35,020			
	VV		"1.20" 4,93		4,930			
	VV		"1.21" 7,08		7,080			
	VV		"1.23" 8,21		8,210			
	VV		"1.24" 140,47		140,470			
	VV		"1.25" 13,34		13,340			
	VV		"1.26" 11,05		11,050			
	VV		"1.27" 3,49		3,490			
	VV		"1.28" 6,63		6,630			
	VV		"1.29" 1,49		1,490			
	VV		"1.30" 3,87		3,870			
	VV		"1.31" 1,31		1,310			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01" 80,42		80,420			
	VV		"2.02" 64,02		64,020			
	VV		"2.03" 64,43		64,430			
	VV		"2.04" 34,38		34,380			
	VV		"2.05" 2,80		2,800			
	VV		"2.06" 6,72		6,720			
	VV		"2.08" 86,47		86,470			
	VV		"2.09" 11,68		11,680			
	VV		"2.10" 159,12		159,120			
	VV		"2.11" 12,21		12,210			
	VV		"2.12" 1,70		1,700			
	VV		"2.13" 6,32		6,320			
	VV		"2.14" 9,90		9,900			
	VV		"2.15" 59,79		59,790			
	VV		"2.16" 59,15		59,150			
	VV		"2.17" 32,32		32,320			
	VV		"2.18" 22,15		22,150			
	VV		"2.19" 38,12		38,120			
	VV		"2.20" 5,78		5,780			
	VV		"2.21" 3,22		3,220			
	VV		"2.22" 1,85		1,850			
	VV		"2.23" 3,84		3,840			
	VV		"2.24" 16,27		16,270			
	VV		"2.25" 15,26		15,260			
	VV		"2.26" 14,21		14,210			
	VV		"2.27" 13,16		13,160			
	VV		"2.28" 12,11		12,110			
	VV		"2.29" 42,68		42,680			
	VV		"2.30" 5,03		5,030			
	VV		"2.31" 4,55		4,550			
	VV		"2.32" 4,55		4,550			
	VV		"2.33" 4,55		4,550			
	VV		Součet		1 798,900			
29	K	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	12,000	120,00	1 440,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm					
	VV		"1.PP" 4		4,000			
	VV		"1.NP" 4+4		8,000			
	VV		Součet		12,000			
30	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	12,000	95,00	1 140,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm					
	D	998	Přesun hmot				167 892,75	
31	K	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	621,825	270,00	167 892,75	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				15 316,47	
	D	767	Konstrukce zámečnické				14 732,44	
32	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	45,948	120,00	5 513,76	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					
	VV		"Hydranty"					
	VV		"1.PP"					
	VV		2*2*0,7*5,47		15,316			
	VV		"1.NP"					
	VV		2*2*0,7*5,47		15,316			
	VV		"2.NP"					
	VV		2*2*0,7*5,47		15,316			
	VV		Součet		45,948			
33	*M*	*13010424*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x6mm*	*t*	*0,048*	*43 000,00*	*2 064,00*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x6mm					
	VV		45,948*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství		0,048			
34	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	38,375	65,00	2 494,38	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg					
	VV		"1.PP" 7,9*1,25+0,1*0,2*80		11,475			
	VV		"1.NP" 7,9*1,25+7,9*1,75+0,1*0,2*80+0,1*0,2*80		26,900			
	VV		Součet		38,375			
35	*M*	*13011026*	*ocel profilová UPE 80 jakost 11 375*	*t*	*0,036*	*41 000,00*	*1 476,00*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		ocel profilová UPE 80 jakost 11 375					
	VV		"1.PP" 0,0079*1,25		0,010			
	VV		"1.NP" 0,0079*1,25+0,0079*1,75		0,024			
	VV		Součet		0,034			
	VV		0,034*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,036			
36	*M*	*13611228*	*plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 10mm tabule*	*t*	*0,005*	*44 000,00*	*220,00*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 10mm tabule					
	VV		"1.PP" 0,1*0,2*0,08		0,002			
	VV		"1.NP" 0,1*0,2*0,08+0,1*0,2*0,08		0,003			
	VV		Součet		0,005			
	VV		0,005*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,005			
37	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	32,400	42,00	1 360,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg					
	VV		"2.NP IPE nad výtahovými dveřmi"					
	VV		2*16,2		32,400			
	VV		Součet		32,400			
38	*M*	*13010748*	*ocel profilová IPE 160 jakost 11 375*	*t*	*0,034*	*42 000,00*	*1 428,00*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		ocel profilová IPE 160 jakost 11 375					
	VV		32,4*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství		0,034			
39	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,130	1 350,00	175,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				584,03	
40	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	3,973	7,00	27,81	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení					
	VV		"1.PP" 1,25*0,343+0,1*0,2+2*2*0,7*0,144		0,852			
	VV		"1.NP" 1,75*0,343+0,1*0,2+1,25*0,343+0,1*0,2+2*2*0,7*0,144		1,472			
	VV		"2.NP" 2*0,623+2*2*0,7*0,144		1,649			
	VV		Součet		3,973			
41	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,973	140,00	556,22	CS ÚRS 2019 01
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Základní škola Žalov v Roztokách u Prahy
Objekt:
010 - ASR
Soupis:
0400 - Povrchy - svisl. kce

Místo:	k.ú. Žalov	Datum:	3. 12. 2019
Zadavatel:	Město Roztoky, nám. 5. května 2, Roztoky	Projektant:	B.B.D. s.r.o., Rumunská 25, Praha 2
Uchazeč:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa	Zpracovatel:	NASTA GROUP s.r.o., Za Sokolovnou 92, Zdiby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**4 727 549,76**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 882 474,58	
	D	PP1	PP.1 Sádrová omítka na cihelném zdivu				1 022 396,94	
1	K	611131325	Penetrační disperzní nátěr vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený strojně	m2	113,267	71,00	8 041,96	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená strojně schodišťových konstrukcí					
2	K	611341325	Sádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená strojně	m2	113,267	298,00	33 753,57	CS ÚRS 2019 01
	PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků					
	VV		"schodiště 1.PP - 2.NP"					
	VV		"-1.29, -1.30" 4,65*3,5		16,275			
	VV		"1.06, 1.07, 2.06" 4,9*8,67+7,63*4,22		74,682			
	VV		"schodiště 1.NP - 2.NP"					
	VV		"stěna do schodiště" 31,70+2,8*0,085		31,938			
	VV		-1,8*2,8		-5,040			
	VV		"zábradlí do schodiště" 10,425*1,1*2+0,25*1,1		23,210			
	VV		"odpočet plochy cihelných pásků" -27,798		-27,798			
3	K	611341395	Příplatek k sádrové omítce schodišťových konstrukcí za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	113,267	76,00	8 608,29	CS ÚRS 2019 01
	PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí					
4	K	612131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně	m2	2 399,983	53,00	127 199,10	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená strojně stěn					
5	K	612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	2 399,983	283,00	679 195,19	CS ÚRS 2019 01
	PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	VV		"1.PP suchý provoz"					
	VV		"-1.01" 8,245*0,9+9,02*3+8,3*0,1		35,311			
	VV		-3*1,15-0,9*2,1		-5,340			
	VV		"-1.02" 8,5*3+8,3*0,1		26,330			
	VV		-3*1,15-0,9*2,1		-5,340			
	VV		"-1.03" 11,27*3+0,1*1,5		33,960			
	VV		-1*2,15		-2,150			
	VV		"-1.04" 3,015*0,9+12,185*3		39,269			
	VV		-0,9*2,15*2-2,45*0,6-1,7*0,9		-6,870			
	VV		"-1.05" 47,745*2,8+6,2*0,085		134,213			
	VV		-0,8*2,1*2-0,9*2,15*4-0,8*2,15*2-1,8*2,2-1*2,15*2		-22,800			
	VV		"-1.08" 5,55*3,25		18,038			
	VV		"-1.12" 7,35*3,25		23,888			
	VV		-0,9*2,15		-1,935			
	VV		"-1.13" 8,12*3,25		26,390			
	VV		-0,9*2,15		-1,935			
	VV		"-1.14" 15,625*3+0,17*1,5		47,130			
	VV		-1*2,15-1,3*1,5		-4,100			
	VV		"-1.15" 30,95*3+0,17*0,9		93,003			
	VV		-1*2,15-4,095*2,1-3,455*2,1-1,05*3-1,3*1,5-10		-33,105			
	VV		"-1.16" 13,71*3		41,130			
	VV		-0,9*2,15-4,395*2,1-3,05*0,6-1,85*0,9		-14,660			
	VV		"-1.17" 27,91*3+0,17*0,9		83,883			
	VV		-0,9*2,15-1*2,15*2-3,605*2,1-1,2*1,5		-15,606			
	VV		"-1.22" 17,34*3,25+0,17*1,2		56,559			
	VV		-1*2,15*2-2,85*1,2-3*1,2		-11,320			
	VV		"-1.23" 8,1*3,25		26,325			
	VV		-1*2,15-3,05*1,2		-5,810			
	VV		"-1.24" 46,645*2,8+13,2*2,5+4,9*3+6,2*0,085		178,833			
	VV		-1*2,15*5-0,9*2,15*4-1,8*2,2-1,9*2,15-3,15*3-1*1,2-0,8*2,15		-38,905			
	VV		"-1.25" 7,955*2,3		18,297			
	VV		-0,9*2,15*2		-3,870			
	VV		"-1.27" 10,95*3,25		35,588			
	VV		-1*2,15		-2,150			
	VV		"-1.32" 7,05*3,25		22,913			
	VV		-1,9*2,15		-4,085			
	VV		"1.33" 4,6*3,25+1,8*2,8+7,26*0,17		21,224			
	VV		-1,02*3,03-0,9*2,15-0,8*2,15		-6,746			
	VV		"-1.35" 8,45*3,25+3,05*0,9		30,208			
	VV		-0,9*2,15-2,35*0,6-2,35*0,9		-5,460			
	VV		"-1.36" 5,27*2,6+0,3*3		14,602			
	VV		-0,8*2,15*2-0,9*2,15		-5,375			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"-1.40" 3,85*2,6		10,010			
	VV		-0,9*2,15-0,8*2,15		-3,655			
	VV		"1.NP suchý provoz"					
	VV		"1.01" 16,78*3,42+17,875*0,9+0,17*1,2+0,17*2,55+0,17*2,55*2+8,925*0,45		78,996			
	VV		-1*2,15-1,2*1,5-10		-13,950			
	VV		"1.02" 13,13*3,42+9,16*0,9+0,17*2,55*2		54,016			
	VV		-1,2*1,5-10		-11,800			
	VV		"1.03" 13,4*3,42+9,15*0,9+0,17*2,55*2		54,930			
	VV		-1,2*1,5-10		-11,800			
	VV		"1.04" 14,5*3,42+6*0,9+0,17*2,55*2		55,857			
	VV		"1.09" 5,55*3,42		18,981			
	VV		"1.10" 5,25*3,42		17,955			
	VV		"1.11" 2,61*3,42		8,926			
	VV		"1.12 stěna u schodiště" 4,43*1,1+3,78*3,495+1,26+2,385+4,25*1,275+11,506+1,25*0,25		38,966			
	VV		-0,9*2,15		-1,935			
	VV		"1.12" 32,415*3,42+14,96*0,9+12,3*0,085+0,17*3,75+11,865*0,45		131,346			
	VV		-0,9*2,15*3-1,1*2,8-1*2,15*3+0,8*2,15		-13,615			
	VV		"1.17" 22,35*3,42+8,6*0,9+0,17*2,55*2		85,044			
	VV		-1,2*1,5-1*2,15-10		-13,950			
	VV		"1.18" 18,2*3,42+12,345*0,9+0,17*2,55*4		75,089			
	VV		-1,2*1,5-1*2,15-10		-13,950			
	VV		"1.19" 14,175*3,42+11,85*2,25+9,5*0,085		75,949			
	VV		-1,1*2,8		-3,080			
	VV		"1.23, 1.24" 8,105*3,42+2,95*1,65+1,905*1,32+2,8*0,085		35,339			
	VV		-0,6*1,15-0,8*2,15		-2,410			
	VV		"1.27" 7,3*1,32		9,636			
	VV		"1.28" 12,11*1,32		15,985			
	VV		"1.30" 7,9*1,32		10,428			
	VV		"2.NP suchý provoz"					
	VV		"2.01" 16,78*3,42+17,765*0,9+0,17*1,2*2+8,875*0,45		77,778			
	VV		-1,2*1,5-1*2,15-10		-13,950			
	VV		"2.02" 22,78*3,42+8,91*0,9+0,17*2,55		86,360			
	VV		-1,3*1,5-1*2,15-10		-14,100			
	VV		"2.03" 23,05*3,42+8,95*0,9+0,17*2,55*2		87,753			
	VV		-1,3*1,5-1*2,15-10		-14,100			
	VV		"2.04" 17,9*3,42+6*0,9+0,17*2,55*2		67,485			
	VV		-1*2,15-1,05*1,5		-3,725			
	VV		"2.08" 12,975*4,77+2,59*0,9+0,085*5,6		64,698			
	VV		-2,45*1,5		-3,675			
	VV		"2.10, 2.18" 59,74*3,42+11,815*(0,9+0,45)+0,17*2,55+0,085*11,2		221,647			
	VV		-1*2,15*6-0,9*2,15*2-0,8*2,15		-18,490			
	VV		"2.15" 22,35*3,42+8,6*0,9+0,17*2,55*2		85,044			
	VV		-1,3*1,5-1*2,15-10		-14,100			
	VV		"2.16" 18,2*3,42+12,36*0,9+0,17*2,55*4		75,102			
	VV		-1,2*1,5-1*2,15-10		-13,950			
	VV		"2.19, 2.30" 21,15*3,42+5,985*0,9+0,085*5,6		78,196			
	VV		-0,9*2,15*4		-7,740			
	VV		"2.21" 5,15*2,6		13,390			
	VV		-0,8*2,15-0,9*2,15		-3,655			
	VV		"2.24" 5,05*3,42+3,05*0,9		20,016			
	VV		-0,9*2,15		-1,935			
	VV		"2.25" 5,05*3,42+3,065*0,9		20,030			
	VV		-0,9*2,15		-1,935			
	VV		"2.26" 3,065*0,9		2,759			
	VV		"2.27" 4,005*3,42+3,065*0,9		16,456			
	VV		"2.28" 3,98*3,42+3,065*0,9		16,370			
	VV		"2.29" 12,85*3,42		43,947			
	VV		-2,415*2,55		-6,158			
	VV		"2.31" 5,75*3,42+3,05*0,9		22,410			
	VV		-0,9*2,15		-1,935			
	VV		"2.32" 5,75*3,42+3,05*0,9		22,410			
	VV		-0,9*2,15		-1,935			
	VV		"2.33" 5,75*3,42+3,05*0,9		22,410			
	VV		-0,9*2,15		-1,935			
	VV		"1.PP mokrý provoz"					
	VV		"-1.06" 8,34*0,5		4,170			
	VV		"-1.07" 9,09*0,5		4,545			
	VV		"-1.09" 3,95*0,5		1,975			
	VV		"-1.11" 1,8*1,15		2,070			
	VV		"-1.17" 4,45*1,15		5,118			
	VV		"-1.19" 8,45*0,5		4,225			
	VV		"-1.20" 5,95*0,5		2,975			
	VV		"-1.21" 6,1*0,5		3,050			
	VV		"-1.26" 5,7*0,2		1,140			
	VV		"-1.34" 4,45*0,5		2,225			
	VV		"-1.37" 2,75*0,5		1,375			
	VV		"-1.38" 5,45*0,5		2,725			
	VV		"-1.39" 3,65*0,5		1,825			
	VV		"1.NP mokrý provoz"					
	VV		"1.13" 10,36*0,5		5,180			
	VV		"1.14" 5,2*0,5		2,600			
	VV		"1.15" 6,8*0,5		3,400			
	VV		"1.16" 6,305*0,5		3,153			
	VV		"1.20" 4,35*0,2		0,870			
	VV		"1.21" 7,5*0,2		1,500			
	VV		"1.25, 1.26" 17,005*1,32		22,447			
	VV		"1.31" 3,455*1,32		4,561			
	VV		"2.NP mokrý provoz"					
	VV		"2.07" 2,15*0,5		1,075			
	VV		"2.11" 10,36*0,5		5,180			
	VV		"2.12" 5,2*0,5		2,600			
	VV		"2.13" 6,8*0,5		3,400			
	VV		"2.14" 6,305*0,5		3,153			
	VV		"2.20" 6,8*0,5		3,400			
	VV		"2.22" 4,7*0,5		2,350			
	VV		"2.23" 3,85*0,5		1,925			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odpočet plochy cihelných pásků" -122,012		-122,012			
6	K	612341391	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	2 399,983	69,00	165 598,83	CS ÚRS 2019 01
	PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
	D	PP2	PP.2 Sádrová omítka na pórobetonovém zdivu				17 045,61	
7	K	612131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně	m2	50,731	53,00	2 688,74	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená strojně stěn					
8	K	612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	50,731	283,00	14 356,87	CS ÚRS 2019 01
	PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	VV		"1.PP suchý provoz"					
	VV		"-1.05" 1,72*2,8		4,816			
	VV		"1.NP suchý provoz"					
	VV		"1.23, 1.24" 0,6*1,5		0,900			
	VV		"2.NP suchý provoz"					
	VV		0		0,000			
	VV		"1.PP mokrý provoz"					
	VV		"-1.06" 4,4*0,5		2,200			
	VV		"-1.07" 5,15*0,5		2,575			
	VV		"-1.09" 2,35*0,5		1,175			
	VV		"-1.11" 0,9*1,15		1,035			
	VV		"-1.17" 0,95*1,15		1,093			
	VV		"-1.19" 4*0,5		2,000			
	VV		"-1.20" 5,95*0,5		2,975			
	VV		"-1.21" 2,85*0,5		1,425			
	VV		"-1.26" 4,35*0,2		0,870			
	VV		"-1.34" 4,45*0,5"		2,225			
	VV		"-1.37" 1*0,5		0,500			
	VV		"-1.38" 2,05*0,5		1,025			
	VV		"-1.39" 1,85*0,5		0,925			
	VV		"1.NP mokrý provoz"					
	VV		"1.13" 4,85*0,5		2,425			
	VV		"1.15" 3,6*0,5		1,800			
	VV		"1.16" 6,305*0,5		3,153			
	VV		"1.20" 4,35*0,2		0,870			
	VV		"1.21" 3,2*0,2		0,640			
	VV		"1.25, 1.26" 1,65*1,32		2,178			
	VV		"1.31" 1,135*1,32		1,498			
	VV		"2.NP mokrý provoz"					
	VV		"2.07" 3,95*0,5		1,975			
	VV		"2.11" 4,85*0,5		2,425			
	VV		"2.13" 3,6*0,5		1,800			
	VV		"2.14" 6,305*0,5		3,153			
	VV		"2.20" 3,2*0,5		1,600			
	VV		"2.22" 1*0,5		0,500			
	VV		"2.23" 1,95*0,5		0,975			
	D	PP2´	PP.2 Sádrová omítka na betonovém zdivu				486 704,53	
9	K	611131115	Polymercementový spojovací můstek vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně	m2	217,343	95,00	20 647,59	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně schodišťových konstrukcí					
10	K	611341325	Sádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená strojně	m2	217,343	298,00	64 768,21	CS ÚRS 2019 01
	PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků					
	VV		"stěny schodiště 1.PP - 2.NP"					
	VV		"-1.29, -1.30" 12,19*3,5+3,2*0,62		44,649			
	VV		"1.06, 1.07, 2.06" 2,73*8,67+7,63*4,45+3,2*1,425*2+3,2*0,8		69,303			
	VV		"stěny schodiště 1.NP - 2.NP"					
	VV		"2.18 zábradlí do schodiště" 13,2*1,38		18,216			
	VV		"zábradlí do otvoru 1.NP" 20,39*1,38		28,138			
	VV		"bok desky do schodiště" 14,165*0,23		3,258			
	VV		"ramena a podesty 1.PP - 2.NP"					
	VV		"1.PP-1.NP" 4,225*1,5+3,2*1,15+1,465*1,5+2,915*1,5+3,2*1,68+0,2*0,36*2+1,25+1,75		25,108			
	VV		"1.NP-2.NP" 4,265*1,5+3,2*1,425+4,5*1,5+3,2*1,945+0,2*0,36*2+1,35+1,45		26,876			
	VV		"ramena 1.NP-2.NP"					
	VV		"1.NP" 2,15*0,835		1,795			
11	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1 133,584	71,00	80 484,46	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn					
12	K	612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	1 133,584	283,00	320 804,27	CS ÚRS 2019 01
	PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	VV		"1.PP suchý provoz"					
	VV		"-1.01" 17,115*3+1,36*1,5+0,17*2,1+0,25*3*2		55,242			
	VV		-1*2,15		-2,150			
	VV		"-1.02" 7,97*3		23,910			
	VV		"-1.03" 9,55*3+1,2*1,5+0,17*2,1+0,25*3*2		32,307			
	VV		"-1.04" 7,16*3+0,17*2,1		21,837			
	VV		"-1.05" 20,215*2,8		56,602			
	VV		-1*2,15-3,05*0,9*2-0,9*2,15-0,8*2,15		-11,295			
	VV		"-1.08" 5,61*3,25		18,233			
	VV		-0,9*2,15		-1,935			
	VV		"-1.12" 2,75*3,25		8,938			
	VV		"-1.13" 1,85*3,25		6,013			
	VV		"-1.14" 15,625*3+0,17*1,5		47,130			
	VV		-1,1*3-2,65*1,5*2-2,6*1,5-10		-25,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"-1.22" 0,17*3+6,2*0,25		2,060			
	VV		"-1.23" 2*3,25+0,17*1,2*2+3,05*0,25		7,671			
	VV		"-1.24" 9,805*2,8+2,95*2,5+0,25*3+6,2*0,085+5,52*0,25		37,486			
	VV		-1,8*2,2		-3,960			
	VV		"-1.25" 1,855*2,3		4,267			
	VV		"-1.27" 4,85*3,25		15,763			
	VV		"-1.32" 26,75*3,25		86,938			
	VV		"-1.33" 2,2*2,8		6,160			
	VV		"-1.35" 15,2*3,25+3*0,25+0,17*2,13		50,512			
	VV		-2,45*0,6-1,85*0,9		-3,135			
	VV		"-1.36" 4,17*2,6+0,3*3		11,742			
	VV		-0,9*2,15		-1,935			
	VV		"-1.40" 7,45*2,6		19,370			
	VV		"1.NP suchý provoz"					
	VV		"1.01" 0,25*3,42*4+8,925*1,35/2		9,444			
	VV		"1.02" 9,65*3,42+0,25*3,42*2		34,713			
	VV		-1*2,15		-2,150			
	VV		"1.03" 9,65*3,42+0,25*3,42*2		34,713			
	VV		-1*2,15		-2,150			
	VV		"1.04" 5,25*3,42+0,25*3,42		18,810			
	VV		-1*2,15-1,8*0,9		-3,770			
	VV		"1.09" 17,09*3,42+5,9*0,085		58,949			
	VV		-3,1*2,8		-8,680			
	VV		"1.10" 5,25*3,42+7,975*0,085		18,633			
	VV		-1*2,8-1,375*1,8-3,14*(0,75)^2		-7,041			
	VV		"1.11" 6,31*3,42+17,275*0,085		23,049			
	VV		-1*2,8-1,375*1,8-3,7*2,8		-15,635			
	VV		"1.12" 0,36*3,42+0,25*3,42*3+48,29*3,42+0,5*3,42+0,5*2,775+0,25* 3,42*2+5,52*0,25+27,7*0,085+11,865*0,67		185,440			
	VV		-1*2,15*3-1,08*2,22-3,2*2,8-3,1*2,8-3,7*2,8-2,3*2,8-1,8*2,8		-48,328			
	VV		"1.17" 0,25*3,42		0,855			
	VV		"1.18" 0,25*3,42*2		1,710			
	VV		"1.19" 5,575*3,42+0,17*1,2+4,6*0,085		19,662			
	VV		-1,8*2,8		-5,040			
	VV		"1.23, 1.24" 0,25*3,42*8+0,68*3,42+7,725*3,42+1,3*3,42*3+5,1*0,085		49,357			
	VV		-2,4*1,5-2,3*2,8		-10,040			
	VV		"1.28" 1,85*1,32		2,442			
	VV		"2.NP suchý provoz"					
	VV		"2.01" 0,25*3,42*4+8,875*0,67		9,366			
	VV		"2.02" 0,25*3,42*2		1,710			
	VV		"2.03" 0,25*3,42*2		1,710			
	VV		"2.04" 2,1*3,42		7,182			
	VV		"2.08" 18,615*4,77+2,64*1,27+3,1*1,97+0,085*2,8		98,491			
	VV		-(3,14*(1,95)^2*2)/2		-11,940			
	VV		"2.10, 2.18" 10,775*3,42+0,33*3,42+1,075*3,42+0,42*3,42+0,25*3,42*3+1 1,815*0,67+16,685*1+1,5*2,42+5,52*0,25+0,085*4,9		75,685			
	VV		-1,08*2,22-3,2*2,8-3,1*2,8-1,8*2,8		-25,078			
	VV		"2.15" 0,25*3,42		0,855			
	VV		"2.16" 0,25*3,42*2		1,710			
	VV		"2.19, 2.30" 21,8*3,42+0,17*2,55*3		75,857			
	VV		-1,8*2,8-1*2,15-0,9*2,15*5-1,6*0,9		-18,305			
	VV		"2.21" 3,15*2,6		8,190			
	VV		"2.24" 8,49*3,42+0,17*2,55*2		29,903			
	VV		-0,9*2,15		-1,935			
	VV		"2.25" 8,01*3,42+0,17*2,55*2		28,261			
	VV		-0,9*2,15		-1,935			
	VV		"2.26" 12,365*3,42+0,17*2,55*2		43,155			
	VV		-0,9*2,15		-1,935			
	VV		"2.27" 7,675*3,42+0,17*2,55*2		27,116			
	VV		-0,9*2,15		-1,935			
	VV		"2.28" 7,01*3,42+0,17*2,55*2		24,841			
	VV		-0,9*2,15		-1,935			
	VV		"2.29" 7,355*3,42		25,154			
	VV		-1*2,15-1,45*0,9		-3,455			
	VV		"2.31" 0,4*3,42+0,17*2,55*2		2,235			
	VV		"2.32" 0,4*3,42+0,17*2,55*2		2,235			
	VV		"2.33" 0,4*3,42+0,17*2,55*2		2,235			
	VV		"1.PP mokrý provoz"					
	VV		"-1.09" 1,7*0,5		0,850			
	VV		"-1.11" 2,7*1,15		3,105			
	VV		"-1.26" 2,15*0,2		0,430			
	VV		"-1.37" 1,75*0,5		0,875			
	VV		"-1.39" 1,8*0,5		0,900			
	VV		"1.NP mokrý provoz"					
	VV		"1.25, 1.26" 2,72*1,32		3,590			
	VV		"2.NP mokrý provoz"					
	VV		"2.07" 1,8*0,5		0,900			
	VV		"2.23" 1,9*0,5		0,950			
	VV		"odpočet plochy cihelných pásků" -93,018		-93,018			
	D	PP3	PP.3 Keramický obklad na cihelném zdivu - podkladní omítka				169 338,27	
13	K	612131302	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě strojně	m2	465,215	55,00	25 586,83	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn					
14	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	465,215	252,00	117 234,18	CS ÚRS 2019 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	VV		"1.PP"					
	VV		"-1.06" 8,34*2,1		17,514			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		"-1.07" 9,09*2,1		19,089			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		"-1.09" 3,95*2,1		8,295			
	VV		"-1.11" 1,8*2,1		3,780			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		"-1.17" 4,45*2,1		9,345			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		"-1.19" 8,45*2,1		17,745			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		"-1.20" 5,95*2,1		12,495			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		"-1.21" 6,1*2,1		12,810			
	VV		-0,9*2,1*2		-3,780			
	VV		"-1.26" 5,7*2,1		11,970			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		"-1.34" 4,45*2,1		9,345			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		"-1.37" 2,75*2,1		5,775			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		"-1.38" 5,45*2,1		11,445			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		"-1.39" 3,65*2,1		7,665			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		"-1.41, -1.42" 0,965*3+6,1*1,83+14,64*2,6		52,122			
	VV		-1*2,15		-2,150			
	VV		"-1.43" 9,605*2,6		24,973			
	VV		-0,9*2,15		-1,935			
	VV		"-1.44" 4,55*2,6+0,1*2,6*2		12,350			
	VV		-0,9*2,15		-1,935			
	VV		"-1.46" 9,6*2,6		24,960			
	VV		-0,9*2,15-0,9*2,15-1*2,15		-6,020			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.13" 10,36*2,1		21,756			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		"1.14" 5,2*2,1		10,920			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		"1.15" 6,8*2,1		14,280			
	VV		-0,9*2,1*2		-3,780			
	VV		"1.16" 6,305*2,1		13,241			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		"1.20" 4,35*2,1		9,135			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		"1.21" 7,5*2,1		15,750			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		"1.23, 1.24" 2,21*2,1		4,641			
	VV		"1.25, 1.26" 15,045*2,1+0,1*1,25*2+6,125*1,65		41,951			
	VV		-0,9*2,1*3-0,8*2,1-0,6*1,15		-8,040			
	VV		"1.27" 7,3*2,1+0,17*2,1*2		16,044			
	VV		-1,1*2,1-0,9*2,1		-4,200			
	VV		"1.28" 12,11*2,1		25,431			
	VV		-0,8*2,1-0,9*2,1*3		-7,350			
	VV		"1.30" 7,9*2,1		16,590			
	VV		-1*0,6-0,9*2,1		-2,490			
	VV		"1.31" 3,455*2,1		7,256			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.07" 2,15*2,1		4,515			
	VV		-0,9*2,15		-1,935			
	VV		"2.11" 10,36*2,1		21,756			
	VV		-0,9*2,15		-1,935			
	VV		"2.12" 5,2*2,1		10,920			
	VV		-0,8*2,15		-1,720			
	VV		"2.13" 6,8*2,1		14,280			
	VV		-0,9*2,15*2		-3,870			
	VV		"2.14" 6,305*2,1		13,241			
	VV		-0,9*2,15		-1,935			
	VV		"2.20" 6,8*2,1		14,280			
	VV		-0,8*2,15		-1,720			
	VV		"2.22" 4,7*2,1		9,870			
	VV		-0,8*2,15		-1,720			
	VV		"2.23" 3,85*2,1		8,085			
	VV		**-0,8*2,15*2**		**-3,440**			
15	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	465,215	57,00	26 517,26	CS ÚRS 2019 01
	PP		**Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek** k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
	D	PP5	PP.5 Keramický obklad na betonovém zdivu - podkladní omítka				65 116,81	
16	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	137,088	95,00	13 023,36	CS ÚRS 2019 01
	PP		**Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn**					
17	K	612131302	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě strojně	m2	137,088	71,00	9 733,25	CS ÚRS 2019 01
	PP		**Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn**					
18	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	137,088	252,00	34 546,18	CS ÚRS 2019 01
	PP		**Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně** jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	VV		"1.PP"					
	VV		"-1.09" 1,7*2,1		3,570			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		"-1.11" 2,7*2,1		5,670			
	VV		"-1.26" 2,15*2,1		4,515			
	VV		"-1.37" 1,75*2,1		3,675			
	VV		"-1.39" 1,8*2,1		3,780			
	VV		"-1.41, -1.42" 2,675*3+0,17*1,2+13,38*2,6		43,017			
	VV		-0,9*2,15		-1,935			
	VV		"-1.43" 8,645*2,6		22,477			
	VV		"-1.44" 4,55*2,6		11,830			
	VV		"-1.46" 9,68*2,6		25,168			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.25, 1.26" 2,4*2,1+0,17*1,8		5,346			
	VV		"1.28" 1,85*2,1		3,885			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.07" 1,8*2,1		3,780			
	VV		**"2.23" 1,9*2,1**		**3,990**			
19	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	137,088	57,00	7 814,02	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
	D	PP12	PP.12 Akustická protihluková stěna - cementová stěrka				31 312,21	
20	K	622131102	Cementový postřik vnějších stěn nanášený síťovitě ručně	m2	70,523	70,00	4 936,61	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn					
21	K	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	70,523	374,00	26 375,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
	VV		"čelní stěny" (4,85+0,25*2+4,85)*2,5		25,500			
	VV		"boční stěny" 6,45*(2,5+1,6)/2+4,9*(2,3+1,6)/2		22,778			
	VV		"zadní stěna" 8,7*1,6		13,920			
	VV		"sokl uvnitř" 27,75*0,3		8,325			
	D	PP13	PP.13 - Páskový obklad v chodbové části 1.NP a 2.NP - podkladní omítka				97 835,16	
	D	PP13a	Podkladní omítka na cihelné zdivo				56 628,18	
22	K	612131302	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě strojně	m2	149,810	70,00	10 486,70	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn					
23	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	149,810	252,00	37 752,12	CS ÚRS 2019 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	VV		"1.NP"					
	VV		"stěna v ose 4" 2,2*3,42+0,17*1,2		7,728			
	VV		-1*2,15		-2,150			
	VV		"stěna mezi osami 13-14" 1,05*3,42		3,591			
	VV		-0,7*0,7		-0,490			
	VV		"stěna v ose F" 0,085*2,8+2,525*3,42		8,874			
	VV		"stěna u osy 10" 4,715*3,42		16,125			
	VV		-0,9*2,15		-1,935			
	VV		"stěna v ose C" 2,2*3,42+0,17*2,55		7,958			
	VV		-1*2,15		-2,150			
	VV		"stěna mezi osami 11-14" 4,34*1,27+1,71*2,385+4,6*3,4175+0,675*3,42		27,619			
	VV		-0,9*2,15		-1,935			
	VV		"2.NP"					
	VV		"stěna v ose 4" 2,2*3,42+0,17*1,2		7,728			
	VV		-1*2,15		-2,150			
	VV		"stěna mezi osami 10-12" 4,35*3,42		14,877			
	VV		-1*2,15		-2,150			
	VV		"stěna mezi osami 13-14" 3,45*3,42+0,085*2,8		12,037			
	VV		-0,7*0,7		-0,490			
	VV		"stěna u osy 10" 7,325*3,42		25,052			
	VV		-0,9*2,15		-1,935			
	VV		"stěna v ose C" 2,2*3,42+0,17*2,55		7,958			
	VV		-1*2,15		-2,150			
	VV		"stěna mezi osami 11-15 vč. plochy v 1.NP" 2,3*4,45+4,34*3,1825+1,57*2,075+3,72*1,0375++12,83*0,1+0,085*4,6		32,838			
	VV		-1,8*2,8		-5,040			
24	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	149,810	56,00	8 389,36	CS ÚRS 2019 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
	D	PP13b	Podkladní omítka na betonové zdivo				41 206,98	
25	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	93,018	70,00	6 511,26	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn					
26	K	612131302	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě strojně	m2	93,018	65,00	6 046,17	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn					
27	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	93,018	252,00	23 440,54	CS ÚRS 2019 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	VV		"1.NP"					
	VV		"stěna mezi osami 10-12" 6,2*3,42		21,204			
	VV		-1*2,15-1,08*2,22		-4,548			
	VV		"stěna mezi osami 13-14" 2,4*3,42+0,085*2,8		8,446			
	VV		"stěna mezi osami 15-16" 0,085*2,8+2,525*3,42+0,085*7,975		9,551			
	VV		-1*2,8-1,375*1,8		-5,275			
	VV		"2.NP"					
	VV		"stěna mezi osami 10-12" 1,85*3,42		6,327			
	VV		-1,08*2,22		-2,398			
	VV		"stěna mezi osami 13-16" 9,815*4,77+0,17*2,55		47,251			
	VV		"stěna mezi osami 11-15 vč. plochy v 1.NP" 0,085*2,8+1,185*3,42+0,43*3,42+0,2*3,42		6,445			
	VV		"zábradlí do zrcadla" 15,83*0,38		6,015			
28	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	93,018	56,00	5 209,01	CS ÚRS 2019 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
	D	61.1	Úprava povrchů vnitřních - zateplení vnitřního ostění, nadpraží a parapetu				339 279,93	
29	K	622212011	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 80 mm	m	60,370	203,00	12 255,11	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *analog. montáž vnitřního ostění, nadpraží nebo parapetu*					
	VV		"1.PP"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"-1.01" 0,9*4		3,600			
	VV		"-1.03" 0,9*4		3,600			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01"7,2		7,200			
	VV		"1.02"3,6		3,600			
	VV		"1.03" 3,6		3,600			
	VV		"1.04" 1,8		1,800			
	VV		"1.06, 1.07" 6,67		6,670			
	VV		"1.17" 1,8		1,800			
	VV		"1.18"3,6		3,600			
	VV		"1.23, 1.24" 3,3		3,300			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01" 7,2		7,200			
	VV		"2.02" 3,6		3,600			
	VV		"2.03" 3,6		3,600			
	VV		"2.04" 1,8		1,800			
	VV		"2.15" 1,8		1,800			
	VV		"2.16" 3,6		3,600			
30	*M*	*28376440*	*deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 50mm*	*m2*	*9,962*	*177,00*	*1 763,27*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 50mm					
	VV		"-1.01" 0,15*0,9*4		0,540			
	VV		"-1.03" 0,15*0,9*4		0,540			
	VV		"1.01" 0,15*7,2		1,080			
	VV		"1.02" 0,15*3,6		0,540			
	VV		"1.03" 0,15*3,6		0,540			
	VV		"1.04" 0,15*1,8		0,270			
	VV		"1.06, 1.07" 0,15*6,67		1,001			
	VV		"1.17" 0,15*1,8		0,270			
	VV		"1.18" 0,15*3,6		0,540			
	VV		"1.23, 1.24" 0,15*3,3		0,495			
	VV		"2.01" 0,15*7,2		1,080			
	VV		"2.02" 0,15*3,6		0,540			
	VV		"2.03" 0,15*3,6		0,540			
	VV		"2.04" 0,15*1,8		0,270			
	VV		"2.15" 0,15*1,8		0,270			
	VV		"2.16" 0,15*3,6		0,540			
	VV		9,056*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,962			
31	K	622212061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 80 mm	m	946,771	277,00	262 255,57	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *analog. montáž vnitřního ostění, nadpraží nebo parapetu*					
	VV		"1.PP"					
	VV		"-1.01" 17,445+7,875		25,320			
	VV		"-1.03" 17,47+7,9		25,370			
	VV		"-1.04" 8,16		8,160			
	VV		"-1.14" 9,1-0,6*2+13,9		21,800			
	VV		"-1.15" 12,86+7,55		20,410			
	VV		"-1.16" 10,92		10,920			
	VV		"-1.18" 4,695+5,775		10,470			
	VV		"-1.22" 14,1		14,100			
	VV		"-1.23" 6,1		6,100			
	VV		"-1.24" 10,58		10,580			
	VV		"-1.29, -1.30" 3,62		3,620			
	VV		"-1.32" 7		7,000			
	VV		"-1.35" 8,13		8,130			
	VV		"-1.41, -1.42" 15,5		15,500			
	VV		"-1.46" 7,26		7,260			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01" 35,585+17,875		53,460			
	VV		"1.02" 19,16+8,96		28,120			
	VV		"1.03" 19,15+8,95		28,100			
	VV		"1.04" 17,1		17,100			
	VV		"1.09" 6,9+14,92		21,820			
	VV		"1.10" 2*3,14*0,75		4,710			
	VV		"1.11" 10,3		10,300			
	VV		"1.12" 39,975		39,975			
	VV		"1.17" 13,7+8,6		22,300			
	VV		"1.18" 22,545+9,26		31,805			
	VV		"1.19" 32,1		32,100			
	VV		"1.23, 1.24" 3,42+84,23+9,79		97,440			
	VV		"1.25, 1.26" 14,585+2,665		17,250			
	VV		"1.27" 5,5		5,500			
	VV		"1.30" 3,2		3,200			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01" 32,76521,515					
	VV		"2.02" 19,11+11,46		30,570			
	VV		"2.03" 19,15+8,95		28,100			
	VV		"2.04" 11,1+6		17,100			
	VV		"2.08" 7,8+1,8+19,976		29,576			
	VV		"2.10, 2.18" 83,24		83,240			
	VV		"2.15" 13,7+8,6		22,300			
	VV		"2.16" 22,56+12,36		34,920			
	VV		"2.19, 2.30" 14,52		14,520			
	VV		"2.24" 6,1		6,100			
	VV		"2.25" 6,13		6,130			
	VV		"2.26" 6,13		6,130			
	VV		"2.27" 6,13		6,130			
	VV		"2.28" 6,13		6,130			
	VV		"2.29" 9,93+12,775+6,9		29,605			
	VV		"2.31" 6,1		6,100			
	VV		"2.32" 6,1		6,100			
	VV		"2.33" 6,1		6,100			
32	*M*	*28376440*	*deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 50mm*	*m2*	*355,966*	*177,00*	*63 005,98*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 50mm					
	VV		"-1.01" 0,4*17,445+0,25*7,875		8,947			
	VV		"-1.03" 0,4*17,47+0,25*7,9		8,963			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"-1.04" 0,25*8,16		2,040			
	VV		"-1.05" 0,25*15		3,750			
	VV		"-1.14" 0,4*9,1-0,6*0,17*2+0,25*13,9		6,911			
	VV		"-1.15" 0,4*12,86+0,25*7,55		7,032			
	VV		"-1.16" 0,25*10,92		2,730			
	VV		"-1.18" 0,4*4,695+0,25*5,775		3,322			
	VV		"-1.22" 0,25*14,1		3,525			
	VV		"-1.23" 0,25*6,1		1,525			
	VV		"-1.24" 0,25*10,58		2,645			
	VV		"-1.29, -1.30" 0,25*3,62		0,905			
	VV		"-1.32" 0,25*7		1,750			
	VV		"-1.35" 0,25*8,13		2,033			
	VV		"-1.41, -1.42" 0,25*15,5		3,875			
	VV		"-1.46" 0,25*7,26		1,815			
	VV		"1.01" 0,4*35,585+0,25*17,875		18,703			
	VV		"1.02" 0,4*19,16+0,25*8,96		9,904			
	VV		"1.03" 0,4*19,15+0,25*8,95		9,898			
	VV		"1.04" 0,4*17,1		6,840			
	VV		"1.09" 0,4*6,9+0,25*14,92		6,490			
	VV		"1.10" 0,25*2*3,14*0,75		1,178			
	VV		"1.11" 0,25*10,3		2,575			
	VV		"1.12" 0,25*39,975		9,994			
	VV		"1.17" 0,4*13,7+0,25*8,6		7,630			
	VV		"1.18" 0,4*22,545+0,25*9,26		11,333			
	VV		"1.19" 0,25*32,1		8,025			
	VV		"1.23, 1.24" 0,705*3,42+0,4*84,23+0,25*9,79		38,551			
	VV		"1.25, 1.26" 0,4*14,585+0,25*2,665		6,500			
	VV		"1.27" 0,25*5,5		1,375			
	VV		"1.30" 0,25*3,2		0,800			
	VV		"2.01" 0,4*32,765+0,25*21,515		18,485			
	VV		"2.02" 0,4*19,11+0,25*11,46		10,509			
	VV		"2.03" 0,4*19,15+0,25*8,95		9,898			
	VV		"2.04" 0,4*11,1+0,25*6		5,940			
	VV		"2.08" 0,74*7,8+0,49*1,8+0,25*19,976		11,648			
	VV		"2.10, 2.18" 0,25*83,24		20,810			
	VV		"2.15" 0,4*13,7+0,25*8,6		7,630			
	VV		"2.16" 0,4*22,56+0,25*12,36		12,114			
	VV		"2.19, 2.30" 0,25*14,52		3,630			
	VV		"2.24" 0,25*6,1		1,525			
	VV		"2.25" 0,25*6,13		1,533			
	VV		"2.26" 0,25*6,13		1,533			
	VV		"2.27" 0,25*6,13		1,533			
	VV		"2.28" 0,25*6,13		1,533			
	VV		"2.29" 0,25*9,93+0,4*12,775+0,225*6,9		9,145			
	VV		"2.31" 0,25*6,1		1,525			
	VV		"2.32" 0,25*6,1		1,525			
	VV		"2.33" 0,25*6,1		1,525			
	VV		323,605*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		355,966			
	D	61.2	Úprava povrchů vnitřních - sádrová omítka vnitřního zateplení ostění a nadpraží				56 140,14	
33	K	612131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně	m2	132,719	71,00	9 423,05	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená strojně stěn					
34	K	612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	132,719	283,00	37 559,48	CS ÚRS 2019 01
	PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	VV		"1.PP"					
	VV		"-1.01" 0,37*2,13*4+0,2*3,6		3,872			
	VV		"-1.03" 0,37*8,52+0,2*3,6		3,872			
	VV		"-1.04" 0,22*2,13		0,469			
	VV		"-1.05" 0,22*9,1		2,002			
	VV		"-1.14" 0,22*6		1,320			
	VV		"-1.15" 0,37*8,52+0,2*1,8		3,512			
	VV		"-1.16" 0,22*2,13		0,469			
	VV		"-1.18" 0,22*2,13		0,469			
	VV		"-1.22" 0,22*4,05+0,22*4,2		1,815			
	VV		"-1.23" 0,22*3,05		0,671			
	VV		"-1.24" 0,22*2,44+0,22*3,03		1,203			
	VV		"-1.29, -1.30" 0,3*3,62		1,086			
	VV		"-1.32" 0,3*7		2,100			
	VV		"-1.35" 0,22*5,13		1,129			
	VV		"-1.41, -1.42" 0,22*3,6		0,792			
	VV		"-1.46" 0,22*6,06		1,333			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01" 0,37*4,22+0,37*3,29+0,365*5,1+0,395*5,1+0,2*7,2		8,095			
	VV		"1.02" 0,37*10,2+0,2*3,6		4,494			
	VV		"1.03" 0,37*10,2+0,2*3,6		4,494			
	VV		"1.04" 0,37*5,1+0,2*1,8		2,247			
	VV		"1.06, 1.07" 0,05*6,67		0,334			
	VV		"1.09" 0,225*13,38+0,075*3,42+0,05*3,42		3,438			
	VV		"1.10" 0,22*2*3,14*0,75		1,036			
	VV		"1.11" 0,05*6,84		0,342			
	VV		"1.12" 0,22*11,82		2,600			
	VV		"1.17" 0,37*5,1+0,2*1,8		2,247			
	VV		"1.18" 0,37*10,2+0,2*3,6		4,494			
	VV		"1.19" 0,22*8,4		1,848			
	VV		"1.23, 1.24" 0,535*3,42+0,225*51,3+0,05*3,42+0,075*3,42+0,17*3,6+0,2*3,3		15,072			
	VV		"1.25, 1.26" 0,37*5,4		1,998			
	VV		"1.27" 0,22*3,3+0,17*2,2		1,100			
	VV		"1.30" 0,22*2,2		0,484			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01" 0,37*23,875+0,22*3,75+0,2*7,2		11,099			
	VV		"2.02" 0,37*10,2+0,22*2,55+0,2*3,6		5,055			
	VV		"2.03" 0,37*10,2+0,2*3,6		4,494			
	VV		"2.04" 0,37*5,1+0,2*1,8		2,247			
	VV		"2.08" 0,22*19,936+0,54*1,8+0,71*7,8		10,896			
	VV		"2.10, 2.18" 0,075*20,7+0,22*30,865		8,343			
	VV		"2.15" 0,37*5,1+0,2*1,8		2,247			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.16" 0,37*10,2+0,2*3,6		4,494			
	VV		"2.19, 2.30" 0,22*2,55		0,561			
	VV		"2.29" 0,22*5,1+0,225*3,45*2+0,05*3,42		2,846			
35	K	612341391	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	132,719	69,00	9 157,61	CS ÚRS 2019 01
	PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
	D	61.3	Úprava povrchů vnitřních - doplňkové konstrukce				393 612,44	
36	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	489,384	247,00	120 877,85	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn					
	VV		"1.PP"					
	VV		"-1.01" 0,3*0,9+0,65*0,9*2+0,99*2,13*2+0,3*3*2+0,2*7,875		9,032			
	VV		"-1.02" 0,3*3*2		1,800			
	VV		"-1.03" 0,3*0,9+0,65*0,9*2+0,99*2,13*2+0,3*3+0,3*1,5+0,2*7,9		8,587			
	VV		"-1.04" 0,3*0,9*2+0,3*3*2+0,3*2,1+0,37*2,13+0,2*3,015		4,361			
	VV		"-1.05" 0,32*9,1*2+0,3*2,8*8+0,2*5,9		13,724			
	VV		"-1.06" 0,3*2,6*2		1,560			
	VV		"-1.07" 0,3*2,6*2		1,560			
	VV		"-1.08" 0,3*3,25*4+0,3*5,55		5,565			
	VV		"-1.09" 0,3*2,6*3		2,340			
	VV		"-1.11" 0,3*3,25*3+0,3*2,7		3,735			
	VV		"-1.12" 0,3*3,25*2+0,3*7,35		4,155			
	VV		"-1.13" 0,3*3,25*2+0,3*8,15		4,395			
	VV		"-1.14" 0,3*1,53*5+0,37*1,5*4+0,3*3+0,2*7,9		6,995			
	VV		"-1.15" 0,95*0,9+0,99*2,13+0,2*7,55		4,474			
	VV		"-1.16" 0,4*3+0,37*2,13+0,2*4,395		2,867			
	VV		"-1.17" 0,3*3,25*2+0,3*5,4		3,570			
	VV		"-1.18" 0,37*2,13+0,2*3,645		1,517			
	VV		"-1.19" 0,3*2,6*4		3,120			
	VV		"-1.20" 0,3*2,6*2		1,560			
	VV		"-1.21" 0,3*2,6*4		3,120			
	VV		"-1.22" 0,32*1,42+0,65*1,83+0,69*1,2+0,37*5,85+0,3*11,49+0,2*5,85		9,253			
	VV		"-1.23" 0,32*1,42+0,3*1,83*0,3*7,05+0,2*3,05		2,226			
	VV		"-1.24" 0,3*2,8*4+0,8*2,8+0,3*2,5*2+0,67*1,83+0,3*1,83+0,67*1,2+0,37*1,2+0,2*1		10,323			
	VV		"-1.25" 0,3*2,3*2		1,380			
	VV		"-1.26" 0,3*2,3*6		4,140			
	VV		"-1.27" 0,3*3,25*2+0,3*10,95		5,235			
	VV		"-1.29, -1.30" 0,3*3,5*2+0,45*3,62		3,729			
	VV		"-1.32" 0,3*3,25*2+0,45*7+0,3*7,5		7,350			
	VV		"-1.33" 0,3*2,8*2+0,3*6,4		3,600			
	VV		"-1.34" 0,3*2,6*2		1,560			
	VV		"-1.35" 0,3*3,25+0,3*2,35*2+0,3*0,9*2+0,37*2,13+0,3*8,5+0,2*3		6,863			
	VV		"-1.36" 0,3*2,6*2		1,560			
	VV		"-1.37" 0,3*2,6*2		1,560			
	VV		"-1.39" 0,3*2,6		0,780			
	VV		"-1.40" 0,3*2,6*2		1,560			
	VV		"-1.41, -1.42" 0,3*1,83*2+0,65*1,83+0,69*1,2+0,37*1,2+0,3*3+0,3*2,6*3+0,2*5,95		7,990			
	VV		"-1.43" 0,3*2,6*2		1,560			
	VV		"-1.44" 0,3*2,6*2		1,560			
	VV		"-1.46" 0,3*2,6*4+0,37*3*2		5,340			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01" 0,95*0,9*4+0,99*2,11+0,99*1,645+1*2,55*2+0,2*17,905		15,818			
	VV		"1.02" 0,3*1,92+0,3*3,42+0,99*2,55*2+0,95*0,9*2+0,2*8,96		10,153			
	VV		"1.03" 0,3*1,92+0,3*3,42+0,99*2,55*2+0,95*0,9*2+0,2*8,95		10,151			
	VV		"1.04" 0,3*3,42*2+0,94*2,55+0,95*0,9+0,2*6		6,504			
	VV		"1.06, 1.07" 0,3*4,45		1,335			
	VV		"1.09" 0,3*3,42*2+0,2*3,42+0,17*3,42+0,7*3,42*2		8,105			
	VV		"1.10" 0,3*3,42*2+0,37*2*3,14*0,75		3,795			
	VV		"1.11" 0,3*0,62+0,2*3,42*2		1,554			
	VV		"1.12" 0,73*3,42+0,69*1,2*3+0,65*0,9*3+0,37*1,2+0,3*3,42+0,9*3,42+0,3*0,62*3+0,8*1,75*2+0,3*11,865+0,2*14,96		21,193			
	VV		"1.13" 0,3*2,6*4		3,120			
	VV		"1.15" 0,3*2,6*4		3,120			
	VV		"1.16" 0,3*2,6*2		1,560			
	VV		"1.17" 0,99*2,55+0,65*0,9+0,2*8,6		4,830			
	VV		"1.18" 0,99*2,55*2+0,65*0,9*2+0,2*12,345		8,688			
	VV		"1.19" 0,37*1,2+0,69*1,2*3+0,3*2,25*2+0,65*2,25*3+0,3*3,42+0,3*0,62+0,2*11,85		12,248			
	VV		"1.20" 0,3*2,3*2		1,380			
	VV		"1.21" 0,3*2,3*2		1,380			
	VV		"1.23, 1.24" 0,3*3,42+0,69*3,42+0,7*3,42*7+0,3*1,5+0,2*3,42+0,3*0,62+0,225*3,42+0,375*3,42+0,52*1,8+0,35*1,65+0,37*1,8+0,2*1,65+0,2*2,95		26,615			
	VV		"1.25, 1.26" 0,3*3,42+0,3*1,32+0,3*1,65+0,65*1,65+0,99*1,8+0,35*1,65+0,57*1,8+0,2*5,925		7,560			
	VV		"1.27" 0,37*3,3+0,32*2,2		1,925			
	VV		"1.28" 0,3*3,42*2		2,052			
	VV		"1.30" 0,37*2,2+0,2*1		1,014			
	VV		"1.31" 0,3*3,42*2		2,052			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01" 0,95*0,9*4+0,99*1,2*2+0,37*1,2+0,57*8,875+0,99*2,55*2+0,37*2,55+0,3*8,875+0,2*17,765		23,507			
	VV		"2.02" 0,95*0,9*2+0,99*2,55*2+0,37*2,55+0,2*8,91		9,485			
	VV		"2.03" 0,95*0,9*2+0,99*2,55*2+0,2*8,95		8,549			
	VV		"2.04" 0,95*0,9+0,99*2,55+0,3*3,42*2+0,2*6		6,632			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.06, 1.07" 0,3*4,45*2+0,3*12,375		6,383			
	VV		"2.07" 0,3*2,6*3		2,340			
	VV		"2.08" 0,3*1,97*2+0,22*5,14+0,3*0,9+0,22*12,246+1,33*0,9+1,67*3,87+0,2*2,59		13,455			
	VV		"2.10, 2.18" 0,225*3,45*4+0,48*3,45+0,37*3,45*2+0,37*2,55+0,3*0,9*2+0,65*0,9*3+0,69*1,2*3+0,37*11,815+0,37*1,2*2+0,3*3,42+0,3*0,62*5+0,3*1*2+0,3*23,88		28,016			
	VV		0,2*16,21		3,242			
	VV		"2.11" 0,3*2,6*4		3,120			
	VV		"2.13" 0,3*2,6*4		3,120			
	VV		"2.14" 0,3*2,6*2		1,560			
	VV		"2.15" 0,95*0,9+0,99*2,55+0,2*8,6		5,100			
	VV		"2.16" 0,95*1,8+0,99*5,1+0,2*12,36		9,231			
	VV		"2.19, 2.30" 0,3*0,62*2+0,37*2,55+0,3*3,42*3+0,3*0,9*2+0,2*5,985		6,131			
	VV		"2.20" 0,3*2,6*2		1,560			
	VV		"2.21" 0,3*2,6*2		1,560			
	VV		"2.22" 0,3*2,6*2		1,560			
	VV		"2.23" 0,3*2,6*3		2,340			
	VV		"2.24" 0,3*0,9*2+0,3*3,42*2+0,2*3,05		3,202			
	VV		"2.25" 0,3*0,9*2+0,3*3,42*2+0,2*3,065		3,205			
	VV		"2.26" 0,3*0,9*2+0,2*3,065		1,153			
	VV		"2.27" 0,3*0,9*2+0,3*3,42*2+0,2*3,065		3,205			
	VV		"2.28" 0,3*0,9*2+0,3*3,42*2+0,2*3,065		3,205			
	VV		"2.29" 0,3*3,42+0,37*2,55*2+0,2*3,42*2+0,7*3,42+0,2*2,418		7,159			
	VV		"2.31" 0,3*3,42*2+0,3*0,9*2+0,2*3,05		3,202			
	VV		"2.32" 0,3*3,42*2+0,3*0,9*2+0,2*3,05		3,202			
	VV		"2.33" 0,3*3,42*2+0,3*0,9*2+0,2*3,05		3,202			
37	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1 069,210	61,00	65 221,81	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou					
	VV		"výplně vnějších otvorů" 887,51		887,510			
	VV		"výplně vnitřní prosklené" 90,85*2		181,700			
38	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	866,056	60,00	51 963,36	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
	VV		"1.PP"					
	VV		"-1.01" 15,9		15,900			
	VV		"-1.02" 8,3		8,300			
	VV		"-1.03" 15,9		15,900			
	VV		"-1.04" 5,13		5,130			
	VV		"-1.05" 37,7		37,700			
	VV		"-1.09" 0,5		0,500			
	VV		"-1.14" 13,16		13,160			
	VV		"-1.15" 6,9		6,900			
	VV		"-1.16" 2,13		2,130			
	VV		"-1.18" 3,03		3,030			
	VV		"-1.22" 8,25		8,250			
	VV		"-1.23" 3,05		3,050			
	VV		"-1.24" 58,03		58,030			
	VV		"-1.26" 0,6		0,600			
	VV		"-1.29, -1.30" 3,62		3,620			
	VV		"-1.32" 13,5		13,500			
	VV		"-1.33" 7,26		7,260			
	VV		"-1.35" 8,38		8,380			
	VV		"-1.38" 0,5		0,500			
	VV		"-1.40" 2,6		2,600			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01" 27,36		27,360			
	VV		"1.02" 13,68		13,680			
	VV		"1.03" 13,68		13,680			
	VV		"1.04" 13,68		13,680			
	VV		"1.06, 1.07" 3,6		3,600			
	VV		"1.09" 30,46		30,460			
	VV		"1.10" 9,97		9,970			
	VV		"1.11" 17,51		17,510			
	VV		"1.12" 98,0		98,000			
	VV		"1.13" 0,5		0,500			
	VV		"1.17" 6,84		6,840			
	VV		"1.18" 13,68		13,680			
	VV		"1.19" 16,9		16,900			
	VV		"1.23, 1.24" 92,3		92,300			
	VV		"1.25, 1.26" 13,2		13,200			
	VV		"1.27" 2,42		2,420			
	VV		"1.28" 1,32		1,320			
	VV		"odpočet rohů v cihelném obkladu" -19,94		-19,940			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01" 40,975		40,975			
	VV		"2.02" 16,23		16,230			
	VV		"2.03" 13,68		13,680			
	VV		"2.04" 13,68		13,680			
	VV		"2.06, 1.07" 9,8		9,800			
	VV		"2.08" 36,096		36,096			
	VV		"2.10, 2.18" 104,445		104,445			
	VV		"2.11" 0,5		0,500			
	VV		"2.15" 6,84		6,840			
	VV		"2.16" 13,68		13,680			
	VV		"2.19, 2.30" 30,47		30,470			
	VV		"2.20" 0,5		0,500			
	VV		"2.24" 3,42		3,420			
	VV		"2.29" 15,36		15,360			
	VV		"2.31" 3,42		3,420			
	VV		"2.32" 3,42		3,420			
	VV		"2.33" 3,42		3,420			
	VV		"odpočet rohů v cihelném obkladu" -19,48		-19,480			
39	M	55343023	*profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s úzkou kulatou hlavou 4,0mm*	m	909,359	55,00	50 014,75	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s úzkou kulatou hlavou 4,0mm					
	VV		866,056*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		909,359			
40	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	892,841	56,00	49 999,10	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
	VV		"1.PP"					
	VV		"-1.01" 19,85		19,850			
	VV		"-1.02" 5,3		5,300			
	VV		"-1.03" 14,55		14,550			
	VV		"-1.04" 4,26		4,260			
	VV		"-1.05" 29,2		29,200			
	VV		"-1.14" 24,0		24,000			
	VV		"-1.15" 18,8		18,800			
	VV		"-1.16" 8,595		8,595			
	VV		"-1.18" 6,0		6,000			
	VV		"-1.22" 10,65		10,650			
	VV		"-1.23" 5,45		5,450			
	VV		"-1.24" 8,4		8,400			
	VV		"-1.29" 8,8		8,800			
	VV		"-1.33" 7,26		7,260			
	VV		"-1.35" 7,26		7,260			
	VV		"-1.36" 6,06		6,060			
	VV		"-1.41, -1.42" 10,75		10,750			
	VV		"-1.46" 6,0		6,000			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01" 26,56		26,560			
	VV		"1.02" 15,3		15,300			
	VV		"1.03" 15,3		15,300			
	VV		"1.04" 10,2		10,200			
	VV		"1.06, 1.07" 18,67		18,670			
	VV		"1.09" 29,4		29,400			
	VV		"1.10" 12,685		12,685			
	VV		"1.11" 24,175		24,175			
	VV		"1.12" 64,07		64,070			
	VV		"1.17" 10,2		10,200			
	VV		"1.18" 20,4		20,400			
	VV		"1.19" 23,7		23,700			
	VV		"1.23, 1.24" 77,1		77,100			
	VV		"1.25, 1.26" 7,2		7,200			
	VV		"1.27" 5,5		5,500			
	VV		"1.30" 2,2		2,200			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01" 31,375		31,375			
	VV		"2.02" 15,3		15,300			
	VV		"2.03" 15,3		15,300			
	VV		"2.04" 10,2		10,200			
	VV		"2.06, 1.07" 33,59		33,590			
	VV		"2.08" 36,436		36,436			
	VV		"2.10, 2.18" 79,015		79,015			
	VV		"2.15" 10,2		10,200			
	VV		"2.16" 20,4		20,400			
	VV		"2.19, 2.30" 17,6		17,600			
	VV		"2.24" 5,1		5,100			
	VV		"2.25" 5,1		5,100			
	VV		"2.26" 5,1		5,100			
	VV		"2.27" 5,1		5,100			
	VV		"2.28" 5,1		5,100			
	VV		"2.29" 18,78		18,780			
	VV		"2.31" 5,1		5,100			
	VV		"2.32" 5,1		5,100			
	VV		"2.33" 5,1		5,100			
41	*M*	*59051476*	*profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m*	*m*	*937,483*	*55,00*	*51 561,57*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m					
	VV		892,841*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		937,483			
42	K	953942421	Osazování ocelových rámů do 1000x1000 mm bez jejich dodání	kus	2,000	266,00	532,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů ocelového čtvercového rámu velikosti do 1000x1000 mm, s podlitím rámu					
43	*M*	*56245799.1*	*dvířka revizní ocel. 400x400 se zámkem EI 30 DP1*	*kus*	*2,000*	*1 721,00*	*3 442,00*	
	PP		dvířka revizní ocel. 400x400 se zámkem EI 30 DP1					
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				178 724,02	
44	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	3 223,000	43,00	138 589,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
45	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakékoliv výšce podlaží	m2	686,220	41,00	28 135,02	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) jakékoliv výšky podlaží					
46	K	959009999.1	Orientační značení objektu	soub	1,000	12 000,00	12 000,00	
	PP		Orientační značení objektu					
	D	998	Přesun hmot				24 968,52	
47	K	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	92,476	270,00	24 968,52	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 845 075,18	
	D	PP3´	PP.3 Keramický obklad na cihelném zdivu - keramický obklad				390 913,07	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	465,215	20,00	9 304,30	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny					
49	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	465,215	45,00	20 934,68	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
50	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	465,215	520,00	241 911,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2					
	VV		"1.PP"					
	VV		"-1.06" 8,34*2,1		17,514			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		"-1.07" 9,09*2,1		19,089			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		"-1.09" 3,95*2,1		8,295			
	VV		"-1.11" 1,8*2,1		3,780			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		"-1.17" 4,45*2,1		9,345			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		"-1.19" 8,45*2,1		17,745			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		"-1.20" 5,95*2,1		12,495			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		"-1.21" 6,1*2,1		12,810			
	VV		-0,9*2,1*2		-3,780			
	VV		"-1.26" 5,7*2,1		11,970			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		"-1.34" 4,45*2,1		9,345			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		"-1.37" 2,75*2,1		5,775			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		"-1.38" 5,45*2,1		11,445			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		"-1.39" 3,65*2,1		7,665			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		"-1.41, -1.42" 0,965*3+6,1*1,83+14,64*2,6		52,122			
	VV		-1*2,15		-2,150			
	VV		"-1.43" 9,605*2,6		24,973			
	VV		-0,9*2,15		-1,935			
	VV		"-1.44" 4,55*2,6+0,1*2,6*2		12,350			
	VV		-0,9*2,15		-1,935			
	VV		"-1.46" 9,6*2,6		24,960			
	VV		-0,9*2,15-0,9*2,15-1*2,15		-6,020			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.13" 10,36*2,1		21,756			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		"1.14" 5,2*2,1		10,920			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		"1.15" 6,8*2,1		14,280			
	VV		-0,9*2,1*2		-3,780			
	VV		"1.16" 6,305*2,1		13,241			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		"1.20" 4,35*2,1		9,135			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		"1.21" 7,5*2,1		15,750			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		"1.23, 1.24" 2,21*2,1		4,641			
	VV		"1.25, 1.26" 15,045*2,1+0,1*1,25*2+6,125*1,65		41,951			
	VV		-0,9*2,1*3-0,8*2,1-0,6*1,15		-8,040			
	VV		"1.27" 7,3*2,1+0,17*2,1*2		16,044			
	VV		-1,1*2,1-0,9*2,1		-4,200			
	VV		"1.28" 12,11*2,1		25,431			
	VV		-0,8*2,1-0,9*2,1*3		-7,350			
	VV		"1.30" 7,9*2,1		16,590			
	VV		-1*0,6-0,9*2,1		-2,490			
	VV		"1.31" 3,455*2,1		7,256			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.07" 2,15*2,1		4,515			
	VV		-0,9*2,15		-1,935			
	VV		"2.11" 10,36*2,1		21,756			
	VV		-0,9*2,15		-1,935			
	VV		"2.12" 5,2*2,1		10,920			
	VV		-0,8*2,15		-1,720			
	VV		"2.13" 6,8*2,1		14,280			
	VV		-0,9*2,15*2		-3,870			
	VV		"2.14" 6,305*2,1		13,241			
	VV		-0,9*2,15		-1,935			
	VV		"2.20" 6,8*2,1		14,280			
	VV		-0,8*2,15		-1,720			
	VV		"2.22" 4,7*2,1		9,870			
	VV		-0,8*2,15		-1,720			
	VV		"2.23" 3,85*2,1		8,085			
	VV		-0,8*2,15*2		-3,440			
51	*M*	*59761071*	*obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2*	*m2*	*511,737*	*205,00*	*104 906,09*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2					
	P		*Poznámka k položce:* *barva bílá, formát 400 x 200 mm*					
	VV		465,215*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		511,737			
52	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	9,556	1 450,00	13 856,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	PP4	PP.4 - Keramický obklad na pórobetonovém zdivu				193 598,24	
53	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	230,397	20,00	4 607,94	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny					
54	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	230,397	45,00	10 367,87	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
55	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	230,397	520,00	119 806,44	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2					
	VV		"1.PP"					
	VV		"-1.01" 1,45*1,5+0,1*1,35		2,310			
	VV		"-1.03" 1,3*1,5+0,1*1,2		2,070			
	VV		"-1.06" 4,4*2,1		9,240			
	VV		"-1.07" 5,15*2,1		10,815			
	VV		"-1.09" 2,35*2,1		4,935			
	VV		"-1.11" 0,9*2,1		1,890			
	VV		"-1.14" 1,3*1,5+0,1*1,2		2,070			
	VV		"-1.15" 1,3*1,5+0,1*1,2		2,070			
	VV		"-1.17" 0,95*2,1		1,995			
	VV		"-1.18" 1,4*1,5+0,1*1,2		2,220			
	VV		"-1.19" 4*2,1		8,400			
	VV		"-1.20" 5,95*2,1		12,495			
	VV		"-1.21" 2,85*2,1		5,985			
	VV		"-1.26" 4,35*2,1		9,135			
	VV		"-1.34" 4,45*2,1		9,345			
	VV		"-1.37" 1*2,1		2,100			
	VV		"-1.38" 2,02*2,1		4,242			
	VV		"-1.39" 1,85*2,1		3,885			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01" 1,4*1,5+0,1*1,2		2,220			
	VV		"1.02" 1,3*1,5+0,1*1,2		2,070			
	VV		"1.03" 1,3*1,5*0,1*1,2		0,234			
	VV		"1.13" 4,85*2,1		10,185			
	VV		"1.15" 3,6*2,1		7,560			
	VV		"1.16" 6,305*2,1		13,241			
	VV		"1.17" 1,3*1,5+0,1*1,2		2,070			
	VV		"1.18" 1,4*1,5+0,1*1,2		2,220			
	VV		"1.20" 4,35*2,1		9,135			
	VV		"1.21" 3,2*2,1		6,720			
	VV		"1.23, 1.24" 3*1,5+0,1*2,9		4,790			
	VV		"1.25, 1.26" 1,8*2,1		3,780			
	VV		"1.31" 1,135*2,1		2,384			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01" 1,4*1,5+0,1*1,2		2,220			
	VV		"2.02" 1,3*1,5+0,1*1,2		2,070			
	VV		"2.03" 1,3*1,5+0,1*1,2		2,070			
	VV		"2.04" 1,05*1,5+0,1*0,95		1,670			
	VV		"2.07" 3,95*2,1		8,295			
	VV		"2.08" 2,55*1,5+0,1*2,45		4,070			
	VV		"2.11" 4,85*2,1		10,185			
	VV		"2.13" 3,6*2,1		7,560			
	VV		"2.14" 6,305*2,1		13,241			
	VV		"2.15" 1,3*1,5+0,1*1,2		2,070			
	VV		"2.16" 1,4*1,5+0,1*1,2		2,220			
	VV		"2.20" 3,2*2,1		6,720			
	VV		"2.22" 1*2,1		2,100			
	VV		"2.23" 1,95*2,1		4,095			
56	*M*	*59761071*	*obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2*	*m2*	*253,437*	*205,00*	*51 954,59*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2					
	P		*Poznámka k položce:* *barva bílá, formát 400 x 200 mm*					
	VV		230,397*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		253,437			
57	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	4,732	1 450,00	6 861,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	PP5'	PP.5 Keramický obklad na betonovém zdivu - keramický obklad				115 193,07	
58	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	137,088	20,00	2 741,76	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (omelení) stěny					
59	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	137,088	45,00	6 168,96	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
60	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	137,088	520,00	71 285,76	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2					
	VV		"1.PP"					
	VV		"-1.09" 1,7*2,1		3,570			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		"-1.11" 2,7*2,1		5,670			
	VV		"-1.26" 2,15*2,1		4,515			
	VV		"-1.37" 1,75*2,1		3,675			
	VV		"-1.39" 1,8*2,1		3,780			
	VV		"-1.41, -1.42" 2,675*3+0,17*1,2+13,38*2,6		43,017			
	VV		-0,9*2,15		-1,935			
	VV		"-1.43" 8,645*2,6		22,477			
	VV		"-1.44" 4,55*2,6		11,830			
	VV		"-1.46" 9,68*2,6		25,168			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.25, 1.26" 2,4*2,1+0,17*1,8		5,346			
	VV		"1.28" 1,85*2,1		3,885			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.07" 1,8*2,1		3,780			
	VV		"2.23" 1,9*2,1		3,990			
61	*M*	*59761071*	*obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2*	*m2*	*150,797*	*205,00*	*30 913,39*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2					
	P		*Poznámka k položce:* *barva bílá, formát 400 x 200 mm*					
	VV		137,088*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		150,797			
62	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	2,816	1 450,00	4 083,20	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	PP6	PP.6 Nátěr na beton				27 482,99	
63	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	109,494	6,00	656,96	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení					
64	K	783823103	Penetrační akrylátový nátěr s plnivem hladkých betonových povrchů	m2	109,494	77,00	8 431,04	CS ÚRS 2019 01
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů akrylátový s plnivem					
65	K	783827101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	218,988	84,00	18 394,99	CS ÚRS 2019 01
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) akrylátový					
	VV		"VŠ 1.PP-2.NP"					
	VV		"-1.10, 1.05, 2.05" 6,7*13,27		88,909			
	VV		-1,08*2,22*3		-7,193			
	VV		"VŠ 1.PP-1.NP"					
	VV		"-1.45, 1.29" (1,3+1,15)*2*8,72		42,728			
	VV		-1,15*3,25*4		-14,950			
	VV		109,494*2 'Přepočtené koeficientem množství		218,988			
	D	PP9	PP.9 Akustická předsazená stěna v učebnách				64 245,00	
66	K	763121499.1	SDK stěna předsazená tl 115 mm profil CW+UW 100 deska 1x akustická 12,5 TI 50 mm 30kg/m3 EI 30	m2	120,000	510,00	61 200,00	
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou akustickou tl. 12,5 mm, TI tl. 50 mm 30 kg/m3, EI 30 stěna tl. 115 mm, profil 100					
	P		*Poznámka k položce:* *ref. akustické perforované desky Gyptone BIG Quattro 42*					
	VV		"1.PP"					
	VV		"-1.14" 10,0		10,000			
	VV		"-1.15" 10,0		10,000			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01" 10,0		10,000			
	VV		"1.02" 10,0		10,000			
	VV		"1.03" 10,0		10,000			
	VV		"1.17" 10,0		10,000			
	VV		"1.18" 10,0		10,000			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01" 10,0		10,000			
	VV		"2.02" 10,0		10,000			
	VV		"2.03" 10,0		10,000			
	VV		"2.15" 10,0		10,000			
	VV		"2.16" 10,0		10,000			
67	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	2,030	1 500,00	3 045,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	PP10	PP.10 SDK čelní stěna výtahu				16 605,84	
68	K	763121471	SDK stěna předsazená tl 105 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2DF 15 bez TI EI 60	m2	16,836	790,00	13 300,44	CS ÚRS 2019 01
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 15 mm, bez TI, EI 60 stěna tl. 105 mm, profil 50					
	VV		"1.PP"					
	VV		"-1.45" 1,15*3,25*2		7,475			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.29" 1,15*4,07*2		9,361			
69	K	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	16,836	150,00	2 525,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě					
70	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,520	1 500,00	780,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	PP12´	Akustická protihluková stěna				176 434,50	
71	K	714009999.1	D+M akustického obkladu ŽB stěny vč. spojovacího a upevňovacího materiálu a přesunu hmot	m2	61,050	2 890,00	176 434,50	
	PP		D+M akustického obkladu ŽB stěny vč. spojovacího a upevňovacího materiálu a přesunu hmot					
	P		*Poznámka k položce:* *ve skladbě :* *- dvojitý dřevěný rošt z latí 40/60mm, KVH-NSi profily pro nepohledové konstrukce* *- desky z pojených minerálních vláken, hydrofobizované, s polepem skelnou netkanou textilií (např. Isover Akustic SSP2) tl. 50+30 mm* *- vzduchová mezera 20 mm* *- tahokov (plech tl. 1.0 mm. díra prof. 8 mm. rozteč děr 11 mm)*					
	VV		27,75*2,2		61,050			
	D	PP13´	PP.13 Páskový obklad v chodbové části 1.NP a 2.NP - páskový obklad				476 397,35	
72	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	265,276	20,00	5 305,52	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny					
73	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	265,276	45,00	11 937,42	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
74	K	781734111	Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 50 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	265,276	700,00	185 693,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2					
	P		*Poznámka k položce:* *horní hrana obkladu v šikmém provedení bude vyskládaná dle formátu cihly, náběh pomocí fabionu*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.NP cihelné zdivo"					
	VV		"stěna v ose 4" 2,2*3,42+0,17*1,2		7,728			
	VV		-1*2,15		-2,150			
	VV		"stěna mezi osami 13-14" 1,05*3,42		3,591			
	VV		-0,7*0,7		-0,490			
	VV		"stěna v ose F" 0,085*2,8+2,525*3,42		8,874			
	VV		"stěna u osy 10" 4,715*3,42		16,125			
	VV		-0,9*2,15		-1,935			
	VV		"stěna v ose C" 2,2*3,42+0,17*2,55		7,958			
	VV		-1*2,15		-2,150			
	VV		"stěna mezi osami 11-14" 4,34*1,27+1,71*2,385+4,6*3,4175+0,675*3,42		27,619			
	VV		-0,9*2,15		-1,935			
	VV		"2.NP cihelné zdivo"					
	VV		"stěna v ose 4" 2,2*3,42+0,17*1,2		7,728			
	VV		-1*2,15		-2,150			
	VV		"stěna mezi osami 10-12" 4,35*3,42		14,877			
	VV		-1*2,15		-2,150			
	VV		"stěna mezi osami 13-14" 3,45*3,42+0,085*2,8		12,037			
	VV		-0,7*0,7		-0,490			
	VV		"stěna u osy 10" 7,325*3,42		25,052			
	VV		-0,9*2,15		-1,935			
	VV		"stěna v ose C" 2,2*3,42+0,17*2,55		7,958			
	VV		-1*2,15		-2,150			
	VV		"stěna mezi osami 11-15 vč. plochy v 1.NP" 2,3*4,45+4,34*3,1825+1,57*2,075+3,72*1,0375++12,83*0,1+ 0,085*4,6		32,838			
	VV		-1,8*2,8		-5,040			
	VV		"1.NP betonové zdivo"					
	VV		"stěna mezi osami 10-12" 6,2*3,42		21,204			
	VV		-1*2,15-1,08*2,22		-4,548			
	VV		"stěna mezi osami 13-14" 2,4*3,42+0,085*2,8		8,446			
	VV		"stěna mezi osami 15-16" 0,085*2,8+2,525*3,42+0,085*7,975		9,551			
	VV		-1*2,8-1,375*1,8		-5,275			
	VV		"2.NP betonové zdivo"					
	VV		"stěna mezi osami 10-12" 1,85*3,42		6,327			
	VV		-1,08*2,22		-2,398			
	VV		"stěna mezi osami 13-16" 9,815*4,77+0,17*2,55		47,251			
	VV		"stěna mezi osami 11-15 vč. plochy v 1.NP" 0,085*2,8+1,185*3,42+0,43*3,42+0,2*3,42		6,445			
	VV		"zábradlí do zrcadla" 15,83*0,38		6,015			
	VV		"1.NP-2.NP sdk"					
	VV		"zábradlí do zrcadla" 15,83*0,65		10,290			
	VV		"světlíky ve 2.10" 2*3,14*0,6*0,88*2+2*3,14*1*0,88		12,158			
75	M	59621999.1	*cihelný páskový obklad 290 x 65 x 15 mm - cihla tmavá (bude odsouhlaseno v rámci AD na konkrétním*	m2	272,941	720,00	196 517,52	
	PP		cihelný páskový obklad 290 x 65 x 15 mm - cihla tmavá (bude odsouhlaseno v rámci AD na konkrétním vzorku)					
	VV		"plocha cihelného obkladu celkem" 265,276		265,276			
	VV		"odpočet plochy rohových pásků" -0,435*0,075*525,6		-17,148			
	VV		248,128*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		272,941			
76	M	59621999.2	*cihelný páskový obklad roh 290 x 145 x 65 x 15 mm - cihla tmavá (bude odsouhlaseno v rámci AD na konkrétním vzorku)*	kus	578,160	52,00	30 064,32	
	PP		cihelný páskový obklad roh 290 x 145 x 65 x 15 mm - cihla tmavá (bude odsouhlaseno v rámci AD na konkrétním vzorku)					
	VV		39,42/0,075		525,600			
	VV		525,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		578,160			
77	K	782991421	Základní čištění nových kamenných obkladů včetně jednovrstvého impregnačního nátěru	m2	265,276	145,00	38 465,02	CS ÚRS 2019 01
	PP		Obklady z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění jednovrstvý					
78	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	5,803	1 450,00	8 414,35	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	763	Konstrukce suché výstavby - opláštění komína				7 120,00	
79	K	763164537	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 2xDF 12,5	m	8,140	850,00	6 919,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm					
	VV		"1.NP opláštění komína" 4,07		4,070			
	VV		"2.NP opláštění komína" 4,07		4,070			
80	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,134	1 500,00	201,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	781	Dokončovací práce - obklady - doplňkové konstrukce				44 920,73	
81	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	170,600	60,00	10 236,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové					
	VV		"1.PP"					
	VV		"-1.01" 2,95		2,950			
	VV		"-1.03" 2,8		2,800			
	VV		"-1.09" 2,1		2,100			
	VV		"-1.14" 2,8		2,800			
	VV		"-1.15" 2,8		2,800			
	VV		"-1.18" 4,4		4,400			
	VV		"-1.26" 6,3		6,300			
	VV		"-1.38" 2,1		2,100			
	VV		"-1.41, -1.42" 19,95		19,950			
	VV		"-1.43" 5,2		5,200			
	VV		"-1.44" 5,2		5,200			
	VV		"-1.46" 24,2		24,200			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01" 4,4		4,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.02" 2,8		2,800			
	VV		"1.03" 2,8		2,800			
	VV		"1.13" 2,1		2,100			
	VV		"1.17" 2,8		2,800			
	VV		"1.18" 4,4		4,400			
	VV		"1.23, 1.24" 11,7		11,700			
	VV		"1.25, 1.26" 21,2		21,200			
	VV		"1.27" 2,1		2,100			
	VV		"1.28" 6,3		6,300			
	VV		"1.30" 1,2		1,200			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01" 4,4		4,400			
	VV		"2.02" 2,8		2,800			
	VV		"2.03" 2,8		2,800			
	VV		"2.04" 2,55		2,550			
	VV		"2.08" 4,05		4,050			
	VV		"2.11" 2,1		2,100			
	VV		"2.15" 2,8		2,800			
	VV		"2.16" 4,4		4,400			
	VV		"2.20" 2,1		2,100			
82	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	275,935	60,00	16 556,10	CS ÚRS 2019 01
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací					
	VV		"1.PP"					
	VV		"-1.06" 11,84		11,840			
	VV		"-1.07" 13,34		13,340			
	VV		"-1.09" 7,2		7,200			
	VV		"-1.11" 4,6		4,600			
	VV		"-1.17" 4,6		4,600			
	VV		"-1.19" 11,55		11,550			
	VV		"-1.20" 11,0		11,000			
	VV		"-1.21" 7,15		7,150			
	VV		"-1.26" 12,35		12,350			
	VV		"-1.34" 8,9		8,900			
	VV		"-1.37" 4,7		4,700			
	VV		"-1.38" 7,5		7,500			
	VV		"-1.39" 6,5		6,500			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.13" 14,31		14,310			
	VV		"1.14" 4,4		4,400			
	VV		"1.15" 8,6		8,600			
	VV		"1.16" 11,71		11,710			
	VV		"1.20" 7,8		7,800			
	VV		"1.21" 9,8		9,800			
	VV		"1.23, 1.24" 2,21		2,210			
	VV		"1.25, 1.26" 12,765		12,765			
	VV		"1.27" 5,64		5,640			
	VV		"1.28" 10,46		10,460			
	VV		"1.30" 7,0		7,000			
	VV		"1.31" 3,79		3,790			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.07" 7,0		7,000			
	VV		"2.11" 14,31		14,310			
	VV		"2.12" 4,4		4,400			
	VV		"2.13" 8,6		8,600			
	VV		"2.14" 11,71		11,710			
	VV		"2.20" 9,2		9,200			
	VV		"2.22" 4,9		4,900			
	VV		"2.23" 6,1		6,100			
83	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	275,935	65,00	17 935,78	CS ÚRS 2019 01
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
	VV		"podlaha/stěna" 275,935		275,935			
84	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,133	1 450,00	192,85	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				332 164,39	
85	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 569,443	6,00	21 416,66	CS ÚRS 2019 01
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"PP.1" 2338,96		2 338,960			
	VV		"PP.2" 1097,764		1 097,764			
	VV		"omítky ostění, nadpraží" 132,719		132,719			
86	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	147,574	7,00	1 033,02	CS ÚRS 2019 01
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	VV		"PP.1" 61,023		61,023			
	VV		"PP.2" 86,551		86,551			
87	K	784111007	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	330,610	7,00	2 314,27	CS ÚRS 2019 01
	PP		Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m					
	VV		"PP.1" 113,267		113,267			
	VV		"PP.2" 217,343		217,343			
88	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	537,093	7,00	3 759,65	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	VV		"teraco" 537,093		537,093			
89	*M*	*58124842*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m*	*m2*	*563,948*	*2,00*	*1 127,90*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m					
	VV		537,093*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		563,948			
90	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	944,380	8,00	7 555,04	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80					
91	*M*	*58124842*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m*	*m2*	*991,599*	*2,00*	*1 983,20*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		944,38*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		991,599			
92	K	784171113	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 5,00 m	m2	25,200	8,00	201,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00					
93	*M*	*58124842*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m*	*m2*	*26,460*	*2,00*	*52,92*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m					
	VV		25,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		26,460			
94	K	784171119	Zakrytí vnitřních ploch stěn na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m	m2	99,630	9,00	896,67	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00					
95	*M*	*58124842*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m*	*m2*	*104,612*	*2,00*	*209,22*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m					
	VV		99,63*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		104,612			
96	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	3 569,443	24,00	85 666,63	CS ÚRS 2019 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
97	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m	m2	147,574	26,00	3 836,92	CS ÚRS 2019 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
98	K	784181109	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m	m2	330,610	27,00	8 926,47	CS ÚRS 2019 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m					
99	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	3 569,443	47,00	167 763,82	CS ÚRS 2019 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
100	K	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	147,574	58,00	8 559,29	CS ÚRS 2019 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
101	K	784221109	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 5,00 m	m2	330,610	51,00	16 861,11	CS ÚRS 2019 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Základní škola Žalov v Roztokách u Prahy
Objekt:
010 - ASR
Soupis:
0500 - Povrchy - podl.

Místo:	k.ú. Žalov	Datum:	3. 12. 2019
Zadavatel:	Město Roztoky, nám. 5. května 2, Roztoky	Projektant:	B.B.D. s.r.o., Rumunská 25, Praha 2
Uchazeč:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa	Zpracovatel:	NASTA GROUP s.r.o., Za Sokolovnou 92, Zdiby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**8 686 117,50**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 736 388,94	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 522 370,09	
1	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	135,932	3 938,00	535 300,22	CS ÚRS 2019 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25					
	P		*Poznámka k položce:* *Plastifikátor dodávkou UT*					
	VV		"1.PP"					
	VV		"-1.01" 66,73*0,075		5,005			
	VV		"-1.02" 11,99*0,075		0,899			
	VV		"-1.03" 54,91*0,075		4,118			
	VV		"-1.04" 29,66*0,075		2,225			
	VV		"-1.10" 3,07*0,05		0,154			
	VV		"-1.15" 59,97*0,075		4,498			
	VV		"-1.16" 9,26*0,075		0,695			
	VV		"-1.18" 44,24*0,075		3,318			
	VV		"-1.45" 1,49*0,05		0,075			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01" 80,42*0,07		5,629			
	VV		"1.02" 64,02*0,07		4,481			
	VV		"1.03" 64,43*0,07		4,510			
	VV		"1.04" 34,20*0,07		2,394			
	VV		"1.06" 6,71*0,06		0,403			
	VV		"1.09" 47,95*0,06		2,877			
	VV		"1.10" 6,80*0,07		0,476			
	VV		"1.11" 9,56*0,05		0,478			
	VV		"1.12" 175,56*0,06		10,534			
	VV		"1.13" 12,33*0,07		0,863			
	VV		"1.14" 1,70*0,07		0,119			
	VV		"1.15" 6,32*0,07		0,442			
	VV		"1.16" 9,90*0,07		0,693			
	VV		"1.17" 59,79*0,07		4,185			
	VV		"1.18" 59,15*0,07		4,141			
	VV		"1.19" 35,02*0,06		2,101			
	VV		"1.20" 4,93*0,07		0,345			
	VV		"1.21" 7,08*0,07		0,496			
	VV		"1.23" 8,21*0,07		0,575			
	VV		"1.24" 140,47*0,07		9,833			
	VV		"1.25" 13,34*0,07		0,934			
	VV		"1.26" 11,05*0,07		0,774			
	VV		"1.27" 3,49*0,07		0,244			
	VV		"1.28" 6,63*0,07		0,464			
	VV		"1.30" 3,87*0,07		0,271			
	VV		"1.31" 1,31*0,07		0,092			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01" 80,42*0,07		5,629			
	VV		"2.02" 64,02*0,07		4,481			
	VV		"2.03" 64,43*0,07		4,510			
	VV		"2.04" 32,65*0,07		2,286			
	VV		"2.06" 6,72*0,06		0,403			
	VV		"2.07" 4,03*0,07		0,282			
	VV		"2.08" 86,47*0,07		6,053			
	VV		"2.10" 159,12*0,06		9,547			
	VV		"2.11" 12,21*0,07		0,855			
	VV		"2.12" 1,70*0,07		0,119			
	VV		"2.13" 6,32*0,07		0,442			
	VV		"2.14" 9,90*0,07		0,693			
	VV		"2.15" 59,79*0,07		4,185			
	VV		"2.16" 59,15*0,07		4,141			
	VV		"2.19" 38,12*0,07		2,668			
	VV		"2.20" 5,78*0,07		0,405			
	VV		"2.21" 3,22*0,07		0,225			
	VV		"2.22" 1,85*0,07		0,130			
	VV		"2.23" 3,84*0,07		0,269			
	VV		"2.24" 16,27*0,07		1,139			
	VV		"2.25" 15,26*0,07		1,068			
	VV		"2.26" 14,21*0,07		0,995			
	VV		"2.27" 13,16*0,07		0,921			
	VV		"2.28" 12,11*0,07		0,848			
	VV		"2.29" 42,68*0,07		2,988			
	VV		"2.30" 5,03*0,07		0,352			
	VV		"2.31" 4,55*0,07		0,319			
	VV		"2.32" 4,55*0,07		0,319			
	VV		"2.33" 4,55*0,07		0,319			
	VV		Součet		135,932			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	135,932	951,00	129 271,33	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm					
3	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	135,932	292,00	39 692,14	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny lají před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm					
4	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	54,767	3 723,00	203 897,54	CS ÚRS 2019 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25					
	VV		"1.PP"					
	VV		"-1.05" 83,68*0,09		7,531			
	VV		"-1.06" 8,79*0,09		0,791			
	VV		"-1.07" 10,27*0,09		0,924			
	VV		"-1.08" 7,72*0,09		0,695			
	VV		"-1.09" 3,86*0,09		0,347			
	VV		"-1.11" 1.80*0,09		0,162			
	VV		"-1.12" 6,53*0,09		0,588			
	VV		"-1.13" 6,39*0,09		0,575			
	VV		"-1.14" 59,44*0,09		5,350			
	VV		"-1.17" 1,66*0,09		0,149			
	VV		"-1.19" 8,57*0,09		0,771			
	VV		"-1.20" 8,90*0,09		0,801			
	VV		"-1.21" 4,55*0,09		0,410			
	VV		"-1.22" 16,40*0,1		1,640			
	VV		"-1.23" 6,33*0,1		0,633			
	VV		"-1.24" 106,35*0,09		9,572			
	VV		"-1.25" 5,66*0,09		0,509			
	VV		"-1.26" 6,22*0,09		0,560			
	VV		"-1.27" 14,79*0,1		1,479			
	VV		"-1.29" 19,75*0,09		1,778			
	VV		"-1.32" 62,99*0,1		6,299			
	VV		"-1.33" 5,11*0,09		0,460			
	VV		"-1.34" 4.88*0,09		0,439			
	VV		"-1.35" 32,35*0,09		2,912			
	VV		"-1.36" 5,34*0,09		0,481			
	VV		"-1.37" 1.75*0,09		0,158			
	VV		"-1.38" 3,45*0,09		0,311			
	VV		"-1.39" 3,33*0,09		0,300			
	VV		"-1.40" 6,44*0,09		0,580			
	VV		"-1.41" 45,39*0,09		4,085			
	VV		"-1.42" 5,92*0,09		0,533			
	VV		"-1.43" 12,96*0,09		1,166			
	VV		"-1.44" 5,16*0,09		0,464			
	VV		"-1.46" 14,60*0,09		1,314			
	VV		Součet		54,767			
5	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	54,767	475,00	26 014,33	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm					
6	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	54,767	146,00	7 995,98	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny lají před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm					
7	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	13,829	31 297,00	432 806,21	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		"1.PP"					
	VV		"-1.01" 66,73		66,730			
	VV		"-1.02" 11,99		11,990			
	VV		"-1.03" 54,91		54,910			
	VV		"-1.04" 29,66		29,660			
	VV		"-1.05" 83,68		83,680			
	VV		"-1.06" 8,79		8,790			
	VV		"-1.07" 10,27		10,270			
	VV		"-1.08" 7,72		7,720			
	VV		"-1.09" 3,86		3,860			
	VV		"-1.10" 3,07		3,070			
	VV		"-1.11" 1,80		1,800			
	VV		"-1.12" 6,53		6,530			
	VV		"-1.13" 6,39		6,390			
	VV		"-1.14" 59,44		59,440			
	VV		"-1.15" 59,97		59,970			
	VV		"-1.16" 9,26		9,260			
	VV		"-1.17" 1,66		1,660			
	VV		"-1.18" 44,24		44,240			
	VV		"-1.19" 8,57		8,570			
	VV		"-1.20" 8,90		8,900			
	VV		"-1.21" 4,55		4,550			
	VV		"-1.22" 16,40		16,400			
	VV		"-1.23" 6,33		6,330			
	VV		"-1.24" 106,35		106,350			
	VV		"-1.25" 5,66		5,660			
	VV		"-1.26" 6,22		6,220			
	VV		"-1.27" 14,79		14,790			
	VV		"-1.29" 19,75		19,750			
	VV		"-1.32" 62,99		62,990			
	VV		"-1.33" 5,11		5,110			
	VV		"-1.34" 4.88		4,880			
	VV		"-1.35" 32,35		32,350			
	VV		"-1.36" 5,34		5,340			
	VV		"-1.37" 1.75		1,750			
	VV		"-1.38" 3,45		3,450			
	VV		"-1.39" 3,33		3,330			
	VV		"-1.40" 6,44		6,440			
	VV		"-1.41" 45,39		45,390			
	VV		"-1.42" 5,92		5,920			
	VV		"-1.43" 12,96		12,960			
	VV		"-1.44" 5,16		5,160			
	VV		"-1.45" 1.49		1,490			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"-1.46" 14,60		14,600			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01" 80,42		80,420			
	VV		"1.02" 64,02		64,020			
	VV		"1.03" 64,43		64,430			
	VV		"1.04" 34,20		34,200			
	VV		"1.06" 6,71		6,710			
	VV		"1.07" 4,8		4,800			
	VV		"1.09" 47,95		47,950			
	VV		"1.10" 6,80		6,800			
	VV		"1.11" 9,56		9,560			
	VV		"1.12" 175,56		175,560			
	VV		"1.13" 12,33		12,330			
	VV		"1.14" 1,70		1,700			
	VV		"1.15" 6,32		6,320			
	VV		"1.16" 9,90		9,900			
	VV		"1.17" 59,79		59,790			
	VV		"1.18" 59,15		59,150			
	VV		"1.19" 35,02		35,020			
	VV		"1.20" 4,93		4,930			
	VV		"1.21" 7,08		7,080			
	VV		"1.23" 8,21		8,210			
	VV		"1.24" 140,47		140,470			
	VV		"1.25" 13,34		13,340			
	VV		"1.26" 11,05		11,050			
	VV		"1.27" 3,49		3,490			
	VV		"1.28" 6,63		6,630			
	VV		"1.30" 3,87		3,870			
	VV		"1.31" 1,31		1,310			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01" 80,42		80,420			
	VV		"2.02" 64,02		64,020			
	VV		"2.03" 64,43		64,430			
	VV		"2.04" 32,65		32,650			
	VV		"2.06" 6,72		6,720			
	VV		"1.07" 4,8		4,800			
	VV		"2.07" 4,03		4,030			
	VV		"2.08" 86,47		86,470			
	VV		"2.10" 159,12		159,120			
	VV		"2.11" 12,21		12,210			
	VV		"2.12" 1,70		1,700			
	VV		"2.13" 6,32		6,320			
	VV		"2.14" 9,90		9,900			
	VV		"2.15" 59,79		59,790			
	VV		"2.16" 59,15		59,150			
	VV		"2.19" 38,12		38,120			
	VV		"2.20" 5,78		5,780			
	VV		"2.21" 3,22		3,220			
	VV		"2.22" 1,85		1,850			
	VV		"2.23" 3,84		3,840			
	VV		"2.24" 16,27		16,270			
	VV		"2.25" 15,26		15,260			
	VV		"2.26" 14,21		14,210			
	VV		"2.27" 13,16		13,160			
	VV		"2.28" 12,11		12,110			
	VV		"2.29" 42,68		42,680			
	VV		"2.30" 5,03		5,030			
	VV		"2.31" 4,55		4,550			
	VV		"2.32" 4,55		4,550			
	VV		"2.33" 4,55		4,550			
	VV		Součet		2 594,600			
	VV		2594,6*0,00533 'Přepočtené koeficientem množství		13,829			
8	K	632450133	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	9,600	497,00	4 771,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.07" 4,8		4,800			
	VV		"2.NP"					
	VV		"1.07" 4,8		4,800			
	VV		Součet		9,600			
9	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	2 308,240	12,00	27 698,88	CS ÚRS 2019 01
	PP		Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie					
	VV		"1.PP"					
	VV		"-1.05" 83,68		83,680			
	VV		"-1.06" 8,79		8,790			
	VV		"-1.07" 10,27		10,270			
	VV		"-1.08" 7,72		7,720			
	VV		"-1.09" 3,86		3,860			
	VV		"-1.11" 1.80		1,800			
	VV		"-1.10" 3,07		3,070			
	VV		"-1.12" 6,53		6,530			
	VV		"-1.13" 6,39		6,390			
	VV		"-1.14" 59,44		59,440			
	VV		"-1.17" 1,66		1,660			
	VV		"-1.19" 8,57		8,570			
	VV		"-1.20" 8,90		8,900			
	VV		"-1.21" 4,55		4,550			
	VV		"-1.22" 16,40		16,400			
	VV		"-1.23" 6,33		6,330			
	VV		"-1.24" 106,35		106,350			
	VV		"-1.25" 5,66		5,660			
	VV		"-1.26" 6,22		6,220			
	VV		"-1.27" 14,79		14,790			
	VV		"-1.29" 19,75		19,750			
	VV		"-1.32" 62,99		62,990			
	VV		"-1.33" 5,11		5,110			
	VV		"-1.34" 4.88		4,880			
	VV		"-1.35" 32,35		32,350			
	VV		"-1.36" 5,34		5,340			
	VV		"-1.37" 1.75		1,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"-1.38" 3,45		3,450			
	VV		"-1.39" 3,33		3,330			
	VV		"-1.40" 6,44		6,440			
	VV		"-1.41" 45,39		45,390			
	VV		"-1.42" 5,92		5,920			
	VV		"-1.43" 12,96		12,960			
	VV		"-1.44" 5,16		5,160			
	VV		"-1.45" 1,49		1,490			
	VV		"-1.46" 14,60		14,600			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01" 80,42		80,420			
	VV		"1.02" 64,02		64,020			
	VV		"1.03" 64,43		64,430			
	VV		"1.04" 34,20		34,200			
	VV		"1.06" 6,71		6,710			
	VV		"1.09" 47,95		47,950			
	VV		"1.10" 6,80		6,800			
	VV		"1.11" 9,56		9,560			
	VV		"1.12" 175,56		175,560			
	VV		"1.13" 12,33		12,330			
	VV		"1.14" 1,70		1,700			
	VV		"1.15" 6,32		6,320			
	VV		"1.16" 9,90		9,900			
	VV		"1.17" 59,79		59,790			
	VV		"1.18" 59,15		59,150			
	VV		"1.19" 35,02		35,020			
	VV		"1.20" 4,93		4,930			
	VV		"1.21" 7,08		7,080			
	VV		"1.23" 8,21		8,210			
	VV		"1.24" 140,47		140,470			
	VV		"1.25" 13,34		13,340			
	VV		"1.26" 11,05		11,050			
	VV		"1.27" 3,49		3,490			
	VV		"1.28" 6,63		6,630			
	VV		"1.30" 3,87		3,870			
	VV		"1.31" 1,31		1,310			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01" 80,42		80,420			
	VV		"2.02" 64,02		64,020			
	VV		"2.03" 64,43		64,430			
	VV		"2.04" 32,65		32,650			
	VV		"2.06" 6,72		6,720			
	VV		"2.07" 4,03		4,030			
	VV		"2.08" 86,47		86,470			
	VV		"2.10" 159,12		159,120			
	VV		"2.11" 12,21		12,210			
	VV		"2.12" 1,70		1,700			
	VV		"2.13" 6,32		6,320			
	VV		"2.14" 9,90		9,900			
	VV		"2.15" 59,79		59,790			
	VV		"2.16" 59,15		59,150			
	VV		"2.19" 38,12		38,120			
	VV		"2.20" 5,78		5,780			
	VV		"2.21" 3,22		3,220			
	VV		"2.22" 1,85		1,850			
	VV		"2.23" 3,84		3,840			
	VV		"2.24" 16,27		16,270			
	VV		"2.25" 15,26		15,260			
	VV		"2.26" 14,21		14,210			
	VV		"2.27" 13,16		13,160			
	VV		"2.28" 12,11		12,110			
	VV		"2.29" 42,68		42,680			
	VV		"2.30" 5,03		5,030			
	VV		"2.31" 4,55		4,550			
	VV		"2.32" 4,55		4,550			
	VV		"2.33" 4,55		4,550			
	VV		Součet		2 308,240			
10	K	634112112	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	582,387	18,00	10 482,97	CS ÚRS 2019 01
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm					
	VV		"1.PP"					
			"-1.05"					
	VV		2,75+3,1+6,145+2,27+10,3+2,27+3,35+9,1+2*0,3+3,35+4,63 +12,505+1,72+7,3		69,390			
	VV		"-1.06" 1,97+4,4+1,97+4,4		12,740			
	VV		"-1.07" 1,97+5,15+1,97+5,15		14,240			
	VV		"-1.08" 2,53+3,05+2,53+3,05		11,160			
	VV		"-1.09" 1,65+2,3+1,65+2,3		7,900			
	VV		"-1.11" 1,8+0,9+1,8+0,9		5,400			
	VV		"-1.12" 2,3+2,75+2,3+2,75		10,100			
	VV		"-1.13" 2,25+2,75+2,25+2,75		10,000			
	VV		"-1.14" 6,525+9,1+6,525+9,1		31,250			
	VV		"-1.17" 0,95+1,75+0,95+1,75		5,400			
	VV		"-1.19" 2+4,225+2+4,225		12,450			
	VV		"-1.20" 3,15+2,8+3,15+2,8		11,900			
	VV		"-1.21" 3,05+1,425+3,05+1,425		8,950			
	VV		"-1.22" 2,645+6,2+2,645+6,2		17,690			
	VV		"-1.23" 2+3,05+2+3,05+2		12,100			
			"-1.24"					
	VV		8,95+2,2+0,445+4,975+5,8+4+2,2+15,95+2*0,2+2,95+6,6+4, 355+3,15+3,065+3,15+0,17+4,025+6,305+2,2		80,890			
	VV		"-1.25" 1,855+3,05+1,855+3,05		9,810			
	VV		"-1.26" 2,15+2,95+2,15+2,95+2*1		12,200			
	VV		"-1.27" 4,85+3,05+4,85+3,05		15,800			
	VV		"-1.29" 6,82+3,2+6,82+3,2		20,040			
	VV		"-1.32" 6,65+9,5+6,65+9,5+2*0,75		33,800			
	VV		"-1.33" 2,2+2,1+2,2+2,1		8,600			
	VV		"-1.34" 2,5+1,95+2,5+1,95		8,900			
	VV		"-1.35" 5,15+2,35+1,85+6,35+7+4		26,700			
	VV		"-1.36" 4,3+1,1+4,3+1,1		10,800			
	VV		"-1.37" 1+1,75+1+1,75		5,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"-1.38" 2+0,05+1,75+2+1,7		7,500			
	VV		"-1.39" 1,8+1,85+1,8+1,85		7,300			
	VV		"-1.40" 0,8+1,95+1,8+3,05+2,6		10,200			
	VV		"-1.41" 7+1,78+0,15+5,995+5,44+0,365+7,412		28,142			
	VV		"-1.42" 4,2+1,41+4,2		9,810			
	VV		"-1.43" 0,87+1,795+6,845+1,8+2,25+0,48+2,8		16,840			
	VV		"-1.44" 2,4+2,15+2,4+2,15		9,100			
	VV		"-1.46" 1,905+1,45+1,55+1,6+1,1+2,8+2,2+2,25+4,93		19,785			
	VV		Součet		582,387			
11	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	1 438,782	17,00	24 459,29	CS ÚRS 2019 01
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE II, do 10 mm, výšky 80 mm					
	VV		"1.PP"					
	VV		"-1.01" 6,1+6,575+2,445+3,05+8,81+3+0,15+0,35+2,95+0,15+0,35+0,15+2,975		37,055			
	VV		"-1.02" 1,62+6,35+2,195+6,325		16,490			
	VV		"-1.03" 6,15+7,1+1,72+2,555+4,43+9,65+4*0,15		32,205			
	VV		"-1.04" 4,43+6,4+2,73+0,75+1,7+7,15		23,160			
	VV		"-1.10" 1,75+1,6+1,75+1,6		6,700			
	VV		"-1.15" 8,95+2*0,15+6,7+8,95+6,7		31,600			
	VV		"-1.16" 5,005+1,85+5,005+1,85		13,710			
	VV		"-1.18" 4,855+9,1+4,855+9,1		27,910			
	VV		"-1.45" 1,7+1,15		2,850			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01" 7,97+2,98+0,15+0,35+0,75+2,96+0,15+0,35+0,175+3,01+8,81+9,625+4*0,15		37,880			
	VV		"1.02" 6,45+3,01+4*0,15+6,65+6,7+9,65		33,060			
	VV		"1.03" 6,7+9,65+4*0,15+6,4+9,65		33,000			
	VV		"1.04" 1,9+1,3+4,8+6,35+2*0,15+3,65+1,85+3,05+3,2		26,400			
	VV		"1.06" 2,1+3,2+2,1+3,2		10,600			
	VV		"1.07" 1,5+3,2+1,5+3,2		9,400			
	VV		"1.09" 0,385+2,45+5,6+9,5+4*0,15+3,55+3,2+2,35+3,1		30,735			
	VV		"1.10" 2,2+3,05+2,2+3,05		10,500			
	VV		"1.11" 3,7+2,56+3,7+2,56		12,520			
	VV		"1.12" 2,2+26,15+0,575+3,7+0,575+2,45+2*0,25+0,75+3,75+9,6+2,3+2,55+11,325+10,205+2,2+14,305+20,225+6*0,15		114,260			
	VV		"1.13" 3,025+3+1,4+4,605+3		15,030			
	VV		"1.14" 1,55+1,05+1,55+1,05		5,200			
	VV		"1.15" 1,8+3,4+1,8+3,4		10,400			
	VV		"1.16" 2,805+3,5+2,805+3,5		12,610			
	VV		"1.17" 8,95+2*0,15+6,7+8,95+6,7		31,600			
	VV		"1.18" 6,525+2*0,15+9,1+6,525+2*0,15+9,1		31,850			
	VV		"1.19" 2,6+13,375+2,6+13,375		31,950			
	VV		"1.20" 2,2+2,15+2,2+2,15		8,700			
	VV		"1.21" 2,15+3,2+2,15+3,2		10,700			
	VV		"1.24" 7,87+3,25+0,8+16,25+8*0,32+2*0,15+1,65+1+0,1+0,3+5,285+2,37+0,345+0,356+0,42+0,46+3+0,35+0,145+0,35+2,96+0,315+0,35+0,35+2,96+0,3+0,35+0,35+6,3		61,396			
	VV		2*0,17+3*(2*0,4+2*0,25)+3,24+0,1+3,24+0,1		10,920			
	VV		"1.25" 5,285+0,85+1,6+2*0,1+1,58+1,6+3,485+2,035		16,635			
	VV		"1.26" 0,15+1,65+6,475+4*0,15+1,97+5,15		15,995			
	VV		"1.27" 1,5+2,15+1,5+2,15		7,300			
	VV		"1.28" 1,906+1,45+3,13+1,2+4,76+2,665		15,111			
	VV		"1.30" 1,8+2,15+1,8+2,15		7,900			
	VV		"1.31" 1,25+1,1+1,135+1,106		4,591			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01" 7,97+2,98+0,15+0,35+0,175+2,955+0,15+0,35+0,175+3,012+8,81+9,625+4*0,15		37,302			
	VV		"2.02" 6,45+3,012+6,65+4*0,15+6,7+9,65		33,062			
	VV		"2.03" 6,7+9,65+4*0,15+6,7+9,65		33,300			
	VV		"2.04" 1,1+0,85+5,6+6,35+2*0,15+4,65+4,3+2,05+1,2		26,400			
	VV		"2.06" 2,1+3,2+2,1+3,2		10,600			
	VV		"1.07" 1,5+3,2+1,5+3,2		9,400			
	VV		"2.07" 1,8+2,15+1,8+2,15		7,900			
	VV		"2.08" 0,385+2,45+8,6+9,815+8,9+2*0,49+7,365		38,495			
	VV		"2.10" 14,305+20,225+6*0,15+2,2+26,15+0,575+3,7+0,575+2,45+2*0,25+0,835+3,750+7,05+3,31+10,295+3,085+1,27+2,3+1,695+7,655+2,2		115,025			
	VV		"2.11" 4,605+1,15+1,85+4,605+3		15,210			
	VV		"2.12" 1,55+1,05+1,55+1,05		5,200			
	VV		"2.13" 1,8+3,4+1,8+3,4		10,400			
	VV		"2.14" 2,805+3,5+2,805+3,5		12,610			
	VV		"2.15" 8,95+2*0,15+6,7+8,95+6,7		31,600			
	VV		"2.16" 6,525+2*0,15+9,1+6,525+2*0,15+9,1		31,850			
	VV		"2.19" 2,3+3,25+2*0,25+0,8+3,1+1,6+10,05+1,25+19,55		42,400			
	VV		"2.20" 3,15+0,05+1,85+3,15+1,8		10,000			
	VV		"2.21" 3,15+1+3,15+1		8,300			
	VV		"2.22" 1,85+1+1,85+1		5,700			
	VV		"2.23" 1,9+1,95+1,9+1,95		7,700			
	VV		"2.24" 5,2+3,1+5,2+0,05+3,1		16,650			
	VV		"2.25" 5,16+3,05+4,845+3,06		16,115			
	VV		"2.26" 4,82+3,05+4,5+3,06		15,430			
	VV		"2.27" 4,475+3,05+4,155+3,06		14,740			
	VV		"2.28" 4,13+3,05+3,81+3,06		14,050			
	VV		"2.29" 7,255+6,325+2*0,32+6,145+0,45+0,495+5,91		27,220			
	VV		"2.30" 1,6+3,15+1,85		6,600			
	VV		"2.31" 1,45+3,15+1,45+3,15		9,200			
	VV		"2.32" 1,45+3,15+1,45+3,15		9,200			
	VV		"2.33" 1,45+3,15+1,45+3,15		9,200			
	VV		Součet		1 438,782			
12	K	634663111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou	m	310,000	122,00	37 820,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry do 10 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	634911114	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	310,000	136,00	42 160,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				86 267,00	
14	K	935111111	Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	11,000	154,00	1 694,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm					
	VV		"Odvodňovací žlab u budovy tepelných čerpadel"					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
15	M	59227035	žlab odvodňovací betonový 510x 650x157mm	m	11,000	291,00	3 201,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		žlab odvodňovací betonový 510x 650x157mm					
16	K	935111911	Připlatek ZKD tl 10 mm lože přes 100 mm u příkopového žlabu osazeného do štěrkopísku	m2	38,500	12,00	462,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Připlatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *koeficient - 7*0,5 7- 70mm 0,5m šířka žlabu*					
	VV		11*3,5 'Přepočtené koeficientem množství		38,500			
17	K	95333991.R	Osazení hliníkového profilu pro dilatační spáru mechanicky středně silně namáhaných nášlapných vrstev podlah, včetně dodávky profilu	m	310,000	261,00	80 910,00	
	PP		Osazení hliníkového profilu pro dilatační spáru mechanicky středně silně namáhaných nášlapných vrstev podlah, včetně dodávky profilu					
	D	998	Přesun hmot				127 751,85	
18	K	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	473,155	270,00	127 751,85	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 949 728,56	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				299 282,78	
19	K	711493112	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	279,640	360,00	100 670,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V jednosložkovou na bázi cementu					
	VV		"1.PP"					
	VV		"-1.06" 8,79		8,790			
	VV		"-1.07" 10,27		10,270			
	VV		"-1.09" 3,86		3,860			
	VV		"-1.11" 1,80		1,800			
	VV		"-1.17" 1,66		1,660			
	VV		"-1.19" 8,57		8,570			
	VV		"-1.20" 8,90		8,900			
	VV		"-1.21" 4,55		4,550			
	VV		"-1.26" 6,22		6,220			
	VV		"-1.34" 4,88		4,880			
	VV		"-1.37" 1,75		1,750			
	VV		"-1.38" 3,45		3,450			
	VV		"-1.39" 3,33		3,330			
	VV		"-1.41" 45,39		45,390			
	VV		"-1.42" 5,92		5,920			
	VV		"-1.43" 12,96		12,960			
	VV		"-1.44" 5,16		5,160			
	VV		"-1.46" 14,60		14,600			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.13" 12,33		12,330			
	VV		"1.14" 1,70		1,700			
	VV		"1.15" 6,32		6,320			
	VV		"1.16" 9,90		9,900			
	VV		"1.20" 4,93		4,930			
	VV		"1.21" 7,08		7,080			
	VV		"1.25" 13,34		13,340			
	VV		"1.26" 11,05		11,050			
	VV		"1.27" 3,49		3,490			
	VV		"1.28" 6,63		6,630			
	VV		"1.30" 3,87		3,870			
	VV		"1.31" 1,31		1,310			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.07" 4,03		4,030			
	VV		"2.11" 12,21		12,210			
	VV		"2.12" 1,70		1,700			
	VV		"2.13" 6,32		6,320			
	VV		"2.14" 9,90		9,900			
	VV		"2.20" 5,78		5,780			
	VV		"2.22" 1,85		1,850			
	VV		"2.23" 3,84		3,840			
	VV		Součet		279,640			
20	K	711493122	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	536,903	360,00	193 285,08	CS ÚRS 2019 01
	PP		Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S jednosložkovou na bázi cementu					
	VV		"1.PP"					
	VV		"-1.01" 1,36*1,5		2,040			
	VV		"-1.03" 1,2*1,5		1,800			
	VV		"-1.06" 1,97*0,1+4,4*2,1+1,97*0,1+1,8*0,1+1,7*0,1		9,984			
	VV		"-1.07" 1,97*0,1+5,15*2,1+1,97*0,1+2,05*0,1+2,2*0,1		11,634			
	VV		"-1.09" 1,65*0,1+2,3*0,1+0,85*0,1+2,35*2,1		5,415			
	VV		"-1.11" 0,685*0,1+0,9*2,1+1,8*0,1+0,9*0,1+ 0,315*0,1		2,260			
	VV		"-1.14" 1,2*1,5		1,800			
	VV		"-1.15" 1,2*1,5		1,800			
	VV		"-1.17" 0,075*0,1+0,075*0,1+1,75*0,1+0,95*2,1+1,75*0,1		2,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"-1.18" 1,2*1,5		1,800			
	VV		"-1.19" 2*2,1+4,225*0,1+2*2,1+1,11*0,1+2,215*0,1		9,155			
	VV		"-1.20" 3,15*2,1+2,8*2,1+1,09*0,1+1,16*0,1		12,720			
	VV		"-1.21" 1,06*0,1+1,09*0,1+1,425*2,1+1,09*0,1+1,06*0,1+1,425*2,1		6,415			
	VV		"-1.26" 2,15*2,1+0,1*0,1+1,95*0,1+2,2*2,1+1,65*0,1+0,15*0,1+1*0,1 +1*2,1+1,1*2,1		14,030			
	VV		"-1.34" 2,25*2,1+1,95*2,1+2,5*0,1+0,1*0,1+1,05*0,1		9,185			
	VV		"-1.37" 1*2,1+1,75*0,1+0,1*0,1+0,1*0,1+1,75*0,1		2,470			
	VV		"-1.38" 2,05*2,1+1,75*0,1+0,1*0,1+1,1*0,1+1,7*0,1		4,770			
	VV		"-1.39" 1,8*2,1+1*0,1+0,05*0,1+1,8*0,1+1,85*2,1		7,950			
	VV		"-1.41"0,85*2,6+5,25*2,6+1,78*2,6+0,15*2,6+5,995*2,6+0,87*2, 6+0,25*2,6+2,135*2,6+0,365*2,6+1,112*2,6+2,95*1,83+0,35* 2,6+3*1,83		60,567			
	VV		"-1.42" 4,2*2,6+1,41*2,6+4,2*2,6		25,506			
	VV		"-1.43" 1,41*2,6+6,845*2,6+1,8*2,6+2,25*2,6+0,48*2,6+0,1*2,6+1,8*2 ,6+0,87*2,6+1,795*2,6		45,110			
	VV		"-1.44" 0,75*2,6+0,1*2,6+0,1*2,6+0,75*2,6+2,15*2,6+2,4*2,6+2,15*2, 6		21,840			
	VV		"-1.46" 1,905*2,6+1,45*2,6+0,2*2,6+0,2*2,6+1,6*2,6+0,05*2,6+0,05*2 ,6+1,8*2,6+0,1*2,6+0,32*2,6+1*2,6+2,25*2,6+1,825*2,6+1,82 *2,6+1,91*2,6		42,848			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01" 1,2*1,5		1,800			
	VV		"1.02" 1,2*1,5		1,800			
	VV		"1.03" 1,2*1,5		1,800			
	VV		"1.13" 3,205*2,1+1,15*0,1+1,4*0,1+1,85*2,1+1,45*0,1+2,255*0,1+3* 0,1		11,541			
	VV		"1.14" 1,55*2,1+0,15*0,1+0,1*0,1+1,55*0,1+1,05*0,1		3,540			
	VV		"1.15" 1,8*2,1+1,25*0,1+1,25*0,1+1,8*2,1+1,25*0,1+1,25*0,1		8,060			
	VV		"1.16" 2,805*0,1+1,35*0,1+1,25*0,1+2,805*1,5+3,5*1,5		9,998			
	VV		"1.17" 1,2*1,5		1,800			
	VV		"1.18" 1,2*1,5		1,800			
	VV		"1.20" 1,2*0,1+0,1*0,1+2,15*0,1+2,2*0,1+2,15*2,1		5,080			
	VV		"1.21" 2,15*0,1+1,15*0,1+1,15*0,1+2,15*0,1+3,2*2,1		7,380			
	VV		"1.24" 2,*1,5+0,5*1,5		3,750			
	VV		"1.25" 1,25*2,1+0,1*2,1+0,1*2,1+1,6*2,1+0,63*2,1+1,6*2,1+0,2*2,1+ 2,13*2,1+3,7*2,1+0,35*2,1		24,486			
	VV		"1.26" 0,15*2,1+0,5*2,1+0,8*0,95+3,785*1,65+0,15*1,65+2,565*1,65 +1,8*2,1+1,35*2,1+1,8*2,1		23,245			
	VV		"1.27" 1,5*2,1+1,05*2,1+0,2*2,1+0,4*2,1+0,17*2,1+2,4*2,1		12,012			
	VV		"1.28" 1,905*2,1+1,45*2,1+0,2*2,1+0,25*2,1+0,63*2,1+0,1*2,1+0,2*2 ,1+1,9*2,1+0,8*2,1+0,36*2,1+2,665*2,1		21,966			
	VV		"1.30" 0,6*2,1+0,3*2,1+2,15*2,1+0,4*2,1+0,4*2,1+2,15*2,1		12,600			
	VV		"1.31" 0,35*2,1+0,1*2,1+1,1*2,1+1,135*2,1+1,105*2,1		7,959			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01" 1,2*1,5		1,800			
	VV		"2.02" 1,2*1,5		1,800			
	VV		"2.03" 1,2*1,5		1,800			
	VV		"2.04" 0,95*1,5		1,425			
	VV		"2.07" 1,8*0,1+2,15*1,5+1,8*0,1+0,2*0,1+1,05*0,1		3,710			
	VV		"2.08" 2,45*1,5		3,675			
	VV		"2.11" 3,205*2,1+1,15*0,1+1,4*0,1+1,85*2,1+1,45*0,1+2,255*0,1+3* 0,1		11,541			
	VV		"2.12" 1,55*2,1+0,15*0,1+0,1*0,1+1,55*0,1+1,05*0,1		3,540			
	VV		"2.13" 1,8*2,1+1,25*0,1+1,25*0,1+1,8*2,1+1,25*0,1+1,25*0,1		8,060			
	VV		"2.14" 2,805*0,1+1,35*0,1+1,25*0,1+2,805*2,1+3,5*2,1		13,781			
	VV		"2.15" 1,2*1,5		1,800			
	VV		"2.16" 1,2*1,5		1,800			
	VV		"2.20" 1*0,1+0,05*0,1+2,15*2,1+1,85*2,1+1,15*0,1+1,2*0,1+1,8*0,1		8,920			
	VV		"2.22" 1,85*0,1+1*0,1+0,1*0,1+0,95*0,1+1*0,1		0,490			
	VV		"2.23" 1*2,1+0,1*0,1+1,05*0,1+0,1*0,1+1,9*0,1+1,95*2,1		6,510			
	VV		"2.29" 1,45*1,5		2,175			
	VV		Součet		536,903			
21	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	3,674	1 450,00	5 327,30	CS ÚRS 2019 01
	PP		**Přesun hmot** pro izolace **proti** vodě, vlhkosti a **plynům** stanovený z hmotnosti **přesunovaného** materiálu **vodorovná** dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m					
	D	713	Izolace tepelné				615 868,40	
22	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	874,090	25,00	21 852,25	CS ÚRS 2019 01
	PP		**Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky** (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	VV		"1.PP"					
	VV		"-1.01" 66,73		66,730			
	VV		"-1.02" 11,99		11,990			
	VV		"-1.03" 54,91		54,910			
	VV		"-1.04" 29,66		29,660			
	VV		"-1.05" 83,68		83,680			
	VV		"-1.06" 8,79		8,790			
	VV		"-1.07" 10,27		10,270			
	VV		"-1.08" 7,72		7,720			
	VV		"-1.09" 3,86		3,860			
	VV		"-1.11" 1,80		1,800			
	VV		"-1.12" 6,53		6,530			
	VV		"-1.13" 6,39		6,390			
	VV		"-1.14" 59,44		59,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"-1,15" 59,97		59,970			
	VV		"-1,16" 9,26		9,260			
	VV		"-1,17" 1,66		1,660			
	VV		"-1,18" 44,24		44,240			
	VV		"-1,19" 8,57		8,570			
	VV		"-1,20" 8,90		8,900			
	VV		"-1,21" 4,55		4,550			
	VV		"-1,22" 16,40		16,400			
	VV		"-1,23" 6,33		6,330			
	VV		"-1,24" 106,35		106,350			
	VV		"-1,25" 5,66		5,660			
	VV		"-1,26" 6,22		6,220			
	VV		"-1,27" 14,79		14,790			
	VV		"-1,29" 19,75		19,750			
	VV		"-1,32" 62,99		62,990			
	VV		"-1,33" 5,11		5,110			
	VV		"-1,34" 4,88		4,880			
	VV		"-1,35" 32,35		32,350			
	VV		"-1,36" 5,34		5,340			
	VV		"-1,37" 1,75		1,750			
	VV		"-1,38" 3,45		3,450			
	VV		"-1,39" 3,33		3,330			
	VV		"-1,40" 6,44		6,440			
	VV		"-1,41" 45,39		45,390			
	VV		"-1,42" 5,92		5,920			
	VV		"-1,43" 12,96		12,960			
	VV		"-1,44" 5,16		5,160			
	VV		"-1,46" 14,60		14,600			
	VV		Součet		874,090			
23	M	28376424	*deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 140mm*	m2	891,572	357,00	318 291,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 140mm					
	VV		874,09*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		891,572			
24	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	4,560	25,00	114,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	VV		"1.PP"					
	VV		"-1,10" 3,07		3,070			
	VV		"-1,45" 1,49		1,490			
	VV		Součet		4,560			
25	M	28376422	*deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm*	m2	4,651	308,00	1 432,51	CS ÚRS 2019 01
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm					
	VV		4,56*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,651			
26	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	9,600	25,00	240,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.07" 4,8		4,800			
	VV		"2.NP"					
	VV		"1.07" 4,8		4,800			
	VV		Součet		9,600			
27	M	28375675	*deska pro kročejový útlum tl 40mm*	m2	9,792	50,00	489,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		deska pro kročejový útlum tl 40mm					
	VV		9,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		9,792			
28	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	1 706,350	51,00	87 023,85	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01" 80,42		80,420			
	VV		"1.02" 64,02		64,020			
	VV		"1.03" 64,43		64,430			
	VV		"1.04" 34,20		34,200			
	VV		"1.06" 6,71		6,710			
	VV		"1.09" 47,95		47,950			
	VV		"1.10" 6,80		6,800			
	VV		"1.11" 9,56		9,560			
	VV		"1.12" 175,56		175,560			
	VV		"1.13" 12,33		12,330			
	VV		"1.14" 1,70		1,700			
	VV		"1.15" 6,32		6,320			
	VV		"1.16" 9,90		9,900			
	VV		"1.17" 59,79		59,790			
	VV		"1.18" 59,15		59,150			
	VV		"1.19" 35,02		35,020			
	VV		"1.20" 4,93		4,930			
	VV		"1.21" 7,08		7,080			
	VV		"1.23" 8,21		8,210			
	VV		"1.24" 140,47		140,470			
	VV		"1.25" 13,34		13,340			
	VV		"1.26" 11,05		11,050			
	VV		"1.27" 3,49		3,490			
	VV		"1.28" 6,63		6,630			
	VV		"1.30" 3,87		3,870			
	VV		"1.31" 1,31		1,310			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01" 80,42		80,420			
	VV		"2.02" 64,02		64,020			
	VV		"2.03" 64,43		64,430			
	VV		"2.04" 32,65		32,650			
	VV		"2.06" 6,72		6,720			
	VV		"2.07" 4,03		4,030			
	VV		"2.08" 86,47		86,470			
	VV		"2.10" 159,12		159,120			
	VV		"2.11" 12,21		12,210			
	VV		"2.12" 1,70		1,700			
	VV		"2.13" 6,32		6,320			
	VV		"2.14" 9,90		9,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.15" 59,79		59,790			
	VV		"2.16" 59,15		59,150			
	VV		"2.19" 38,12		38,120			
	VV		"2.20" 5,78		5,780			
	VV		"2.21" 3,22		3,220			
	VV		"2.22" 1,85		1,850			
	VV		"2.23" 3,84		3,840			
	VV		"2.24" 16,27		16,270			
	VV		"2.25" 15,26		15,260			
	VV		"2.26" 14,21		14,210			
	VV		"2.27" 13,16		13,160			
	VV		"2.28" 12,11		12,110			
	VV		"2.29" 42,68		42,680			
	VV		"2.30" 5,03		5,030			
	VV		"2.31" 4,55		4,550			
	VV		"2.32" 4,55		4,550			
	VV		"2.33" 4,55		4,550			
	VV		Součet		1 706,350			
29	M	28375673	*deska pro kročejový útlum tl 30mm*	m2	1 740,477	35,00	60 916,70	CS ÚRS 2019 01
	PP		deska pro kročejový útlum tl 30mm					
	VV		1706,35*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1 740,477			
30	M	28375908	*deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 40mm*	m2	1 740,477	68,00	118 352,44	CS ÚRS 2019 01
	PP		deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 40mm					
	VV		1706,35*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1 740,477			
31	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	6,565	1 090,00	7 155,85	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m					
	D	762	Konstrukce tesařské				45 347,65	
32	K	762951004	Montáž podkladního roštu dřevěné terasy z plných profilů osové vzdálenosti podpěr přes 550 mm	m2	20,803	154,00	3 203,66	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž terasy podkladního roštu z profilů plných, osové vzdálenosti podpěr přes 550 mm					
	VV		"1.NP"					
	VV		"P.1.6" 1,5*9,9+0,25*2,07+0,25*2,95+0,25*2,95		16,843			
	VV		"Svislý obklad"					
	VV		9,9*0,4		3,960			
	VV		Součet		20,803			
33	M	61198990R	*tepelně upravené dřevo pro podkladní rošt 42x68mm*	m	42,570	120,00	5 108,40	
	PP		tepelně upravené dřevo pro podkladní rošt 42x68mm					
	VV		"1.NP"					
	VV		"P.1.6" 18*1,75		31,500			
	VV		"Svislý obklad"					
	VV		18*0,4		7,200			
	VV		Součet		38,700			
	VV		38,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		42,570			
34	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	20,803	45,00	936,14	CS ÚRS 2019 01
	PP		Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty					
35	K	762952002	Montáž teras z prken š do 120 mm z dřevin měkkých šroubovaných broušených bez povrchové úpravy	m2	20,803	350,00	7 281,05	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevin velmi měkkých nebo měkkých, s broušením, bez povrchové úpravy, spojovaných šroubováním, šířky přes 90 do 120 mm					
	VV		"1.NP"					
	VV		"P.1.6" 1,5*9,9+0,25*2,07+0,25*2,95+0,25*2,95		16,843			
	VV		"Svislý obklad"					
	VV		9,9*0,4		3,960			
	VV		Součet		20,803			
36	M	61198991.R	*tepelně upravené dřevo, profily se spodní zafrézovanou drážkou 26x140mm*	m2	22,883	1 200,00	27 459,60	
	PP		tepelně upravené dřevo, profily se spodní zafrézovanou drážkou 26x140mm					
	VV		20,803*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		22,883			
37	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	0,860	1 580,00	1 358,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické				99 673,82	
38	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	9,560	93,00	889,08	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.11" 9,56		9,560			
	VV		Součet		9,560			
39	M	69752003	*rohož vstupní provedení hliník super 27 mm*	m2	9,560	9 900,00	94 644,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		rohož vstupní provedení hliník super 27 mm					
40	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	12,520	82,00	1 026,64	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.11" 3,7+2,56+3,7+2,56		12,520			
	VV		Součet		12,520			
41	M	69752160	*rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al*	m	12,520	230,00	2 879,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al					
42	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,175	1 340,00	234,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	771	Podlahy z dlaždic				1 444 503,09	
43	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	495,670	45,00	22 305,15	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.PP"					
	VV		"-1.05" 83,68		83,680			
	VV		"-1.06" 8,79		8,790			
	VV		"-1.07" 10,27		10,270			
	VV		"-1.09" 3,86		3,860			
	VV		"-1.11" 1,80		1,800			
	VV		"-1.17" 1,66		1,660			
	VV		"-1.19" 8,57		8,570			
	VV		"-1.20" 8,90		8,900			
	VV		"-1.21" 4,55		4,550			
	VV		"-1.24" 106,35		106,350			
	VV		"-1.25" 5,66		5,660			
	VV		"-1.26" 6,22		6,220			
	VV		"-1.33" 5,34		5,340			
	VV		"-1.34" 4,88		4,880			
	VV		"-1.36" 5,34		5,340			
	VV		"-1.37" 1,75		1,750			
	VV		"-1.38" 3,45		3,450			
	VV		"-1.39" 3,33		3,330			
	VV		"-1.40" 6,44		6,440			
	VV		"-1.41" 45,39		45,390			
	VV		"-1.42" 5,92		5,920			
	VV		"-1.43" 12,96		12,960			
	VV		"-1.44" 5,16		5,160			
	VV		"-1.46" 14,60		14,600			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.13" 12,33		12,330			
	VV		"1.14"1,70		1,700			
	VV		"1.15" 6,32		6,320			
	VV		"1.16" 9,90		9,900			
	VV		"1.20" 4,93		4,930			
	VV		"1.21" 7,08		7,080			
	VV		"1.25" 13,34		13,340			
	VV		"1.26" 11,05		11,050			
	VV		"1.27" 3,49		3,490			
	VV		"1.28" 6,63		6,630			
	VV		"1.30" 3,87		3,870			
	VV		"1.31" 1,31		1,310			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.07" 4,03		4,030			
	VV		"2.11" 12,21		12,210			
	VV		"2.12" 1,70		1,700			
	VV		"2.13" 6,32		6,320			
	VV		"2.14" 9,90		9,900			
	VV		"2.20" 5,78		5,780			
	VV		"2.21" 3,22		3,220			
	VV		"2.22" 1,85		1,850			
	VV		"2.23" 3,84		3,840			
	VV		Součet		495,670			
44	K	771151011.R	Vyrovnání povrchu betonové mazaniny samonivelačním cementovým potěrem	m2	2 596,930	360,00	934 894,80	
	PP		Vyrovnání povrchu betonové mazaniny samonivelačním cementovým potěrem					
	VV		"1.PP"					
	VV		"-1.01" 66,73		66,730			
	VV		"-1.02" 11,99		11,990			
	VV		"-1.03" 54,91		54,910			
	VV		"-1.04" 29,66		29,660			
	VV		"-1.05" 83,68		83,680			
	VV		"-1.06" 8,79		8,790			
	VV		"-1.07" 10,27		10,270			
	VV		"-1.08" 7,72		7,720			
	VV		"-1.09" 3,86		3,860			
	VV		"-1.10" 3,07		3,070			
	VV		"-1.11" 1,80		1,800			
	VV		"-1.12" 6,53		6,530			
	VV		"-1.13" 6,39		6,390			
	VV		"-1.14" 59,44		59,440			
	VV		"-1.15" 59,97		59,970			
	VV		"-1.16" 9,26		9,260			
	VV		"-1.17" 1,66		1,660			
	VV		"-1.18" 44,24		44,240			
	VV		"-1.19" 8,57		8,570			
	VV		"-1.20" 8,90		8,900			
	VV		"-1.21" 4,55		4,550			
	VV		"-1.22" 16,40		16,400			
	VV		"-1.23" 6,33		6,330			
	VV		"-1.24" 106,35		106,350			
	VV		"-1.25" 5,66		5,660			
	VV		"-1.26" 6,22		6,220			
	VV		"-1.27" 14,79		14,790			
	VV		"-1.29" 19,75		19,750			
	VV		"-1.30" 2,33		2,330			
	VV		"-1.32" 62,99		62,990			
	VV		"-1.33" 5,11		5,110			
	VV		"-1.34" 4.88		4,880			
	VV		"-1.35" 32,35		32,350			
	VV		"-1.36" 5,34		5,340			
	VV		"-1.37" 1.75		1,750			
	VV		"-1.38" 3,45		3,450			
	VV		"-1.39" 3,33		3,330			
	VV		"-1.40" 6,44		6,440			
	VV		"-1.41" 45,39		45,390			
	VV		"-1.42" 5,92		5,920			
	VV		"-1.43" 12,96		12,960			
	VV		"-1.44" 5,16		5,160			
	VV		"-1.45" 1,49		1,490			
	VV		"-1.46" 14,60		14,600			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01" 80,42		80,420			
	VV		"1.02" 64,02		64,020			
	VV		"1.03" 64,43		64,430			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.04" 34,20		34,200			
	VV		"1.07" 4,8		4,800			
	VV		"1.06" 6,71		6,710			
	VV		"1.09" 47,95		47,950			
	VV		"1.10" 6,80		6,800			
	VV		"1.11" 9,56		9,560			
	VV		"1.12" 175,56		175,560			
	VV		"1.13" 12,33		12,330			
	VV		"1.14" 1,70		1,700			
	VV		"1.15" 6,32		6,320			
	VV		"1.16" 9,90		9,900			
	VV		"1.17" 59,79		59,790			
	VV		"1.18" 59,15		59,150			
	VV		"1.19" 35,02		35,020			
	VV		"1.20" 4,93		4,930			
	VV		"1.21" 7,08		7,080			
	VV		"1.23" 8,21		8,210			
	VV		"1.24" 140,47		140,470			
	VV		"1.25" 13,34		13,340			
	VV		"1.26" 11,05		11,050			
	VV		"1.27" 3,49		3,490			
	VV		"1.28" 6,63		6,630			
	VV		"1.30" 3,87		3,870			
	VV		"1.31" 1,31		1,310			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01" 80,42		80,420			
	VV		"2.02" 64,02		64,020			
	VV		"2.03" 64,43		64,430			
	VV		"2.04" 32,65		32,650			
	VV		"2.06" 6,72		6,720			
	VV		"1.07" 4,8		4,800			
	VV		"2.07" 4,03		4,030			
	VV		"2.08" 86,47		86,470			
	VV		"2.10" 159,12		159,120			
	VV		"2.11" 12,21		12,210			
	VV		"2.12" 1,70		1,700			
	VV		"2.13" 6,32		6,320			
	VV		"2.14" 9,90		9,900			
	VV		"2.15" 59,79		59,790			
	VV		"2.16" 59,15		59,150			
	VV		"2.19" 38,12		38,120			
	VV		"2.20" 5,78		5,780			
	VV		"2.21" 3,22		3,220			
	VV		"2.22" 1,85		1,850			
	VV		"2.23" 3,84		3,840			
	VV		"2.24" 16,27		16,270			
	VV		"2.25" 15,26		15,260			
	VV		"2.26" 14,21		14,210			
	VV		"2.27" 13,16		13,160			
	VV		"2.28" 12,11		12,110			
	VV		"2.29" 42,68		42,680			
	VV		"2.30" 5,03		5,030			
	VV		"2.31" 4,55		4,550			
	VV		"2.32" 4,55		4,550			
	VV		"2.33" 4,55		4,550			
	VV		Součet		2 596,930			
45	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	279,640	520,00	145 412,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2					
	VV		"1.PP"					
	VV		"-1.06" 8,79		8,790			
	VV		"-1.07" 10,27		10,270			
	VV		"-1.09" 3,86		3,860			
	VV		"-1.11" 1,80		1,800			
	VV		"-1.17" 1,66		1,660			
	VV		"-1.19" 8,57		8,570			
	VV		"-1.20" 8,90		8,900			
	VV		"-1.21" 4,55		4,550			
	VV		"-1.26" 6,22		6,220			
	VV		"-1.34" 4,88		4,880			
	VV		"-1.37" 1,75		1,750			
	VV		"-1.38" 3,45		3,450			
	VV		"-1.39" 3,33		3,330			
	VV		"-1.41" 45,39		45,390			
	VV		"-1.42" 5,92		5,920			
	VV		"-1.43" 12,96		12,960			
	VV		"-1.44" 5,16		5,160			
	VV		"-1.46" 14,60		14,600			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.13" 12,33		12,330			
	VV		"1.14"1,70		1,700			
	VV		"1.15" 6,32		6,320			
	VV		"1.16" 9,90		9,900			
	VV		"1.20" 4,93		4,930			
	VV		"1.21" 7,08		7,080			
	VV		"1.25" 13,34		13,340			
	VV		"1.26" 11,05		11,050			
	VV		"1.27" 3,49		3,490			
	VV		"1.28" 6,63		6,630			
	VV		"1.30" 3,87		3,870			
	VV		"1.31" 1,31		1,310			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.07" 4,03		4,030			
	VV		"2.11" 12,21		12,210			
	VV		"2.12" 1,70		1,700			
	VV		"2.13" 6,32		6,320			
	VV		"2.14" 9,90		9,900			
	VV		"2.20" 5,78		5,780			
	VV		"2.22" 1,85		1,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.23" 3,84		3,840			
	VV		Součet		279,640			
46	*M*	*59761409*	*dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2*	*m2*	*321,586*	*230,00*	*73 964,78*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2					
	VV		279,64*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		321,586			
47	K	771574261	Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/ m2	m2	216,030	520,00	112 335,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 2 do 4 ks/m2					
	VV		"1.PP"					
	VV		"-1.05" 83,68		83,680			
	VV		"-1.24" 106,35		106,350			
	VV		"-1.25" 5,66		5,660			
	VV		"-1.33" 5,34		5,340			
	VV		"-1.36" 5,34		5,340			
	VV		"-1.40" 6,44		6,440			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.21" 3,22		3,220			
	VV		Součet		216,030			
48	*M*	*59761415*	*dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2*	*m2*	*248,435*	*345,00*	*85 710,08*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2					
	VV		216,03*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		248,435			
49	K	771577111	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	55,220	45,00	2 484,90	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
	VV		"1.PP"					
	VV		"-1.09" 3,86		3,860			
	VV		"-1.11" 1,80		1,800			
	VV		"-1.17" 1,66		1,660			
	VV		"-1.21" 4,55		4,550			
	VV		"-1.34" 4,88		4,880			
	VV		"-1.37" 1,75		1,750			
	VV		"-1.38" 3,45		3,450			
	VV		"-1.39" 3,33		3,330			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.14"1,70		1,700			
	VV		"1.20" 4,93		4,930			
	VV		"1.27" 3,49		3,490			
	VV		"1.30" 3,87		3,870			
	VV		"1.31" 1,31		1,310			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.07" 4,03		4,030			
	VV		"2.12" 1,70		1,700			
	VV		"2.21" 3,22		3,220			
	VV		"2.22" 1,85		1,850			
	VV		"2.23" 3,84		3,840			
	VV		Součet		55,220			
50	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm	m	150,375	95,00	14 285,63	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm					
	VV		"1.PP"					
	VV		"-1.05" 0,1+1,385+3,1+6,415+2,27+2,1+4,1+2,3+2,27+3,35+0,85+2*0,35+1,35+1,535+0,765+0,2+1,325+1,025+0,965+1,015+4,825+5,675+0,105+1,72+7,3		56,745			
	VV		"-1.24" 6,905+1,045+0,6+0,6+0,445+2,61+1,465+3,45+1,45+4+0,2+0,2+1,185+2*0,2+0,735+7,275+0,575+0,2+0,95+1,025+3,325+0,35+4,355+3,15+0,45+1,445+4,025		52,415			
	VV		0,325+2,38+1,9+0,6+0,6		5,805			
	VV		"-1.25" 1,855+0,1+2,05+1,855+2,05+0,1		8,010			
	VV		"-1.33" 2,2+1,2+0,1+0,1+1,2+0,9		5,700			
	VV		"-1.36" 0,1+1,3+1,3+0,1+0,1+2,55+0,85		6,300			
	VV		"-1.40" 1,8+3,05+2,6+0,1+0,1+0,8+0,15+1		9,600			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.21" 1,2+1,15+0,05+0,05+3,15+0,1+0,1		5,800			
	VV		Součet		150,375			
51	*M*	*59761415*	*dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2*	*m2*	*45,113*	*345,00*	*15 563,99*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2					
	P		*Poznámka k položce: Z každé dlaždice oříznuto 60 mm na sokly z obou stran zbytek dlaždice se vyhodí*					
	VV		150,375*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		45,113			
52	K	771591185	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné	kus	250,626	40,00	10 025,04	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné					
	P		*Poznámka k položce: Koeficient přepočítán jako 1/0,6=1,667*					
	VV		150,375*1,66667 'Přepočtené koeficientem množství		250,626			
53	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	157,894	65,00	10 263,11	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
	VV		150,375*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		157,894			
54	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	29,399	587,00	17 257,21	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	773	Podlahy z litého teraca				2 652 636,59	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	773611140	Obklady z přírodního litého teraca parapetů a desek tl 20 mm rozvinuté šířky do 400 mm	m2	8,609	4 770,00	41 064,93	CS ÚRS 2019 01
	PP		Obklady parapetů a jiných desek přírodním litým teracem tl. 20 mm rozvinuté šířky do 400 mm					
	VV		"Vršek monolitického zábradlí a parapet u jednorameného schodiště"					
	VV		2,833*0,25+9,12*0,25+9,895*0,25+2,805*0,25+6,06*0,2+6,17*0,2		8,609			
	VV		Součet		8,609			
56	K	773901112	Strojní broušení povrchu litého teraca	m2	537,093	800,00	429 674,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Opravy podlah z litého teraca strojní broušení povrchu					
	VV		"1.PP"					
	VV		"-1.29" 19,75		19,750			
	VV		"-1.30" 16,09		16,090			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.06" 6,71		6,710			
	VV		"1.07" 16,87		16,870			
	VV		"1.09" 47,95		47,950			
	VV		"1.12" 175,56		175,560			
	VV		"1.19" 35,02		35,020			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.06" 6,72		6,720			
	VV		"2.10" 159,12		159,120			
	VV		"2.18" 22,15		22,150			
	VV		"Čela stupňů"					
	VV		22,544		22,544			
	VV		"Vršek monolitického zábradlí a parapet u jednorameného schodiště"					
	VV		2,833*0,25+9,12*0,25+9,895*0,25+2,805*0,25+6,06*0,2+6,17*0,2		8,609			
	VV		Součet		537,093			
57	K	772991431	Voskování a leštění kamenných dlažeb ručně	m2	537,093	90,00	48 338,37	CS ÚRS 2019 01
	PP		Dlažby z kamene - ostatní práce voskování a leštění ručně					
58	K	773993000	Teraco protiskluzové karborundové pásky š do 50 mm	m	260,600	180,00	46 908,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ostatní práce protiskluzové karborundové pásky šířky do 50 mm					
	VV		"Jednoramené schodiště"					
	VV		26*2,3		59,800			
	VV		"Dvouramené schodiště"					
	VV		39*1,5+8*1,5		70,500			
	VV		Součet		130,300			
	VV		130,3*2 'Přepočtené koeficientem množství		260,600			
59	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	466,569	17,00	7 931,67	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu penetrace neředěná podlah					
	VV		"1.PP"					
	VV		"-1.29" 19,75		19,750			
	VV		"-1.30" 2,33		2,330			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.06" 6,71		6,710			
	VV		"1.07" 4,8		4,800			
	VV		"1.09" 47,95		47,950			
	VV		"1.12" 175,56		175,560			
	VV		"1.19" 35,02		35,020			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.06" 6,72		6,720			
	VV		"2.10" 159,12		159,120			
	VV		"Vršek monolitického zábradlí a parapet u jednorameného schodiště"					
	VV		2,833*0,25+9,12*0,25+9,895*0,25+2,805*0,25+6,06*0,2+6,17*0,2		8,609			
	VV		Součet		466,569			
60	K	776121212	Penetrace schodišťových stupnic š přes 300 mm	m	130,300	10,00	1 303,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 schodišť stupnic, šířky přes 300 mm					
	VV		"Jednoramené schodiště"					
	VV		26*2,3		59,800			
	VV		"Dvouramené schodiště"					
	VV		39*1,5+8*1,5		70,500			
	VV		Součet		130,300			
61	K	776121221	Penetrace schodišťových podstupnic v do 200 mm	m	140,900	10,00	1 409,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 schodišť podstupnic, výšky do 200 mm					
	VV		"Jednoramené schodiště"					
	VV		28*2,3		64,400			
	VV		"Dvouramené schodiště"					
	VV		42*1,5+9*1,5		76,500			
	VV		Součet		140,900			
62	K	773211211	Obklady přírodním litým teracem stupňů rovných	m2	40,393	5 236,00	211 497,75	CS ÚRS 2019 01
	PP		Obklady schodišť přírodním litým teracem stupňů tl. do 25 mm bez zábradlí rovných					
	VV		"Jednoramené schodiště"					
	VV		26*0,31*2,3		18,538			
	VV		"Dvoramené schodiště"					
	VV		39*0,31*1,5+8*0,31*1,5		21,855			
	VV		Součet		40,393			
63	K	773213100	Obklady přírodním litým teracem čel stupňů tl do 20 mm	m2	22,544	6 254,00	140 990,18	CS ÚRS 2019 01
	PP		Obklady schodišť přírodním litým teracem čel stupňů tl. do 20 mm					
	VV		"Jednoramené schodiště"					
	VV		28*0,16*2,3		10,304			
	VV		"Dvoramené schodiště"					
	VV		42*0,16*1,5+9*0,16*1,5		12,240			
	VV		Součet		22,544			
64	K	773511261	Podlahy z přírodního litého teraca zřízení podlahy prosté tl 20 mm	m2	395,200	2 800,00	1 106 560,00	
	PP		Podlahy z přírodního litého teraca zřízení podlahy z vápencových drtí a cementu nebo suché teracové prosté (drť ve specifikaci) tl. 20 mm					
	VV		"1.PP"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"-1.29" 19,75		19,750			
	VV		"Odpočet tmavých pruhů"					
	VV		"-1.29" -(6,82*0,2+2,8*0,2+6,82*0,2+2,8*0,2)		-3,848			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.06" 6,71		6,710			
	VV		"1.09" 47,95		47,950			
	VV		"1.12" 175,56		175,560			
	VV		"1.19" 35,02		35,020			
	VV		"Odpočet tmavých pruhů"					
	VV		"1.06" -(2,1*0,2+2,8*0,2+2,1*0,2+2,8*0,2)		-1,960			
	VV		"1.09" - (5,6*0,2+9,1*0,2+4*0,15*0,2+3,55*0,2+3,2*0,2+2,15*0,2+3,85 *0,2+0,3*0,2+2,25*0,2)		-6,120			
	VV		"1.12" - (14,305*0,2+20,225*0,2+6*0,15*0,2+2,2*0,2+25,75*0,2+0,575 *0,2+3,7*0,2+0,575*0,2+2,45*0,2+2*0,25*0,2+0,75*0,2+3,75* 0,2+9,2*0,2+2,3*0,2)		-17,436			
	VV		-(2,55*0,2+11,325*0,2+10,205*0,2+2*0,2)		-5,216			
	VV		"1.19" -(2,6*0,2+13,175*0,2+2,2*0,2+13,175*0,2)		-6,230			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.06" 6,72		6,720			
	VV		"2.10" 159,12		159,120			
	VV		"Odpočet tmavých pruhů"					
	VV		"2.06" -(2,1*0,2+2,8*0,2+2,1*0,2+2,8*0,2)		-1,960			
	VV		"2.10" - (14,305*0,2+20,225*0,2+6*0,15*0,2+2*0,2+26,15*0,2+0,575*0 ,2+3,7*0,2+0,575*0,2+2,45*0,2+2*0,25*0,2+0,75*0,2+3,75*0,2 +6,65*0,2+3,305*0,2)		-17,167			
	VV		- (10,295*0,2+3,085*0,2+1,27*0,2+2,3*0,2+1,695*0,2+7,655*0, 2+1,8*0,2)		-5,620			
	VV		"Mezipodesty" 2*4,8+2,325+3,61		15,535			
	VV		"Odpočet tmavých pruhů"					
	VV		- (2*(1,5*0,2+2,8*0,2+1,5*0,2+2,8*0,2)+1,55*0,2+1,55*0,2+2,3* 0,2+1,57*0,2+2,3*0,2+1,57*0,2)		-5,608			
	VV		Součet		395,200			
65	M	58346130	*drť vápencová bílá frakce 4/8*	t	15,808	4 500,00	71 136,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		drť vápencová bílá frakce 4/8					
	VV		395,2*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		15,808			
66	K	773511261	Podlahy z přírodního litého teraca zřízení podlahy prosté tl 20 mm	m2	71,165	2 889,00	205 595,69	
	PP		Podlahy z přírodního litého teraca zřízení podlahy z vápencových drtí a cementu nebo suché teracové prosté (drť ve specifikaci) tl. 20 mm					
	VV		"1.PP"					
	VV		"-1.29" 6,82*0,2+2,8*0,2+6,82*0,2+2,8*0,2		3,848			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.06" 2,1*0,2+2,8*0,2+2,1*0,2+2,8*0,2		1,960			
	VV		"1.09" 5,6*0,2+9,1*0,2+4*0,15*0,2+3,55*0,2+3,2*0,2+2,15*0,2+3,85* 0,2+0,3*0,2+2,25*0,2		6,120			
	VV		"1.12" 14,305*0,2+20,225*0,2+6*0,15*0,2+2,2*0,2+25,75*0,2+0,575* 0,2+3,7*0,2+0,575*0,2+2,45*0,2+2*0,25*0,2+0,75*0,2+3,75*0, 2+9,2*0,2+2,3*0,2+2,55*0,2		17,946			
	VV		11,325*0,2+10,205*0,2+2*0,2		4,706			
	VV		"1.19" 2,6*0,2+13,175*0,2+2,2*0,2+13,175*0,2		6,230			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.06" 2,1*0,2+2,8*0,2+2,1*0,2+2,8*0,2		1,960			
	VV		"2.10" 14,305*0,2+20,225*0,2+6*0,15*0,2+2*0,2+26,15*0,2+0,575*0, 2+3,7*0,2+0,575*0,2+2,45*0,2+2*0,25*0,2+0,75*0,2+3,75*0,2 +6,65*0,2+3,305*0,2		17,167			
	VV		10,295*0,2+3,085*0,2+1,27*0,2+2,3*0,2+1,695*0,2+7,655*0,2 +1,8*0,2		5,620			
	VV		"Mezipodesty" 2*(1,5*0,2+2,8*0,2+1,5*0,2+2,8*0,2)+1,55*0,2+1,55*0,2+2,3*0 ,2+1,57*0,2+2,3*0,2+1,57*0,2		5,608			
	VV		Součet		71,165			
67	M	58346130.R	*drť vápencová bílá frakce 4/8 Tmavá*	t	2,847	4 500,00	12 811,50	
	PP		drť vápencová bílá frakce 4/8 Tmavá					
	VV		71,165*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		2,847			
68	K	773412200	Soklíky z přírodního litého teraca rovné tl 20 mm výšky do 150 mm	m	321,890	850,00	273 606,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Soklíky z přírodního litého teraca tl. 20 mm výšky přes 50 do 150 mm rovné bez požlábku					
	VV		"1.PP"					
	VV		"-1.29" 6,82+3,2+6,82		16,840			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.06" 2,1+2,1		4,200			
	VV		"1.09" 5,6+9,5+4*0,32+3,72+3,2+2,35+0,75+0,385+2,45		29,235			
	VV		"1.12" 1,1+9,505+1,8+2,2+1,65+14,675+6*0,15+0,6+0,6+1,25+8,9+ 9,15+2,285+0,485+0,575+0,25+0,575+2,45+2*0,25+0,835+0, 65+1,05+2,55+0,5+0,25+6,625+3,8		75,710			
	VV		0,35+2,3+1,16+3,095+0,6+0,6		8,105			
	VV		"1.19" 0,75+0,75+11,575+2,685+13,375		29,135			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.06" 2,1+2,1		4,200			
	VV		"2.10" 1,1+9,505+1,8+2,2+1,65+14,675+6*0,15+0,6+0,6+1,25+8,9+ 9,15+2,285+0,485+0,575+0,25+0,25+0,575+2,450+2*0,25+0, 835+0,735+1,3+0,25+3,305+10,295		76,420			
	VV		3,085+1,27+0,765+0,41+4,915+0,6+0,6		11,645			
	VV		"Mezipodesty"					
	VV		2*(1,5+3,2+1,5)+1,5+1,55+1,57+1,57		18,590			
	VV		"Schodiště jednoramené"					
	VV		2*(28*0,16+26*0,31)		25,080			
	VV		"Schodiště dvouramené"					
	VV		3*(14*0,16+13*0,31)+9*0,16+8*0,31		22,730			
	VV		Součet		321,890			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	998773103	Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v objektech v do 24 m	t	33,631	1 600,00	53 809,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	776	Podlahy povlakové				1 698 458,89	
70	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	1 533,660	25,00	38 341,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu penetrace neředěná podlah					
	P		*Poznámka k položce:*					
			K povlakovým podlahám navíc penetrace čisticí zony místnost 1.11					
	VV		"1.PP"					
	VV		"-1.01" 66,73		66,730			
	VV		"-1.02" 11,99		11,990			
	VV		"-1.03" 54,91		54,910			
	VV		"-1.04" 29,66		29,660			
	VV		"-1.08" 7,72		7,720			
	VV		"-1.12" 6,53		6,530			
	VV		"-1.13" 6,39		6,390			
	VV		"-1.14" 59,44		59,440			
	VV		"-1.15" 59,97		59,970			
	VV		"-1.16" 9,26		9,260			
	VV		"-1.18" 44,24		44,240			
	VV		"-1.35" 32,35		32,350			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01" 80,42		80,420			
	VV		"1.02" 64,02		64,020			
	VV		"1.03" 64,43		64,430			
	VV		"1.04" 34,20		34,200			
	VV		"1.10" 6,80		6,800			
	VV		"1.11" 9,56		9,560			
	VV		"1.17" 59,79		59,790			
	VV		"1.18" 59,15		59,150			
	VV		"1.23" 8,21		8,210			
	VV		"1.24" 140,47		140,470			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01" 80,42		80,420			
	VV		"2.02" 64,02		64,020			
	VV		"2.03" 64,43		64,430			
	VV		"2.04" 32,65		32,650			
	VV		"2.08" 86,47		86,470			
	VV		"2.15" 59,79		59,790			
	VV		"2.16" 59,15		59,150			
	VV		"2.19" 38,12		38,120			
	VV		"2.24" 16,27		16,270			
	VV		"2.25" 15,26		15,260			
	VV		"2.26" 14,21		14,210			
	VV		"2.27" 13,16		13,160			
	VV		"2.28" 12,11		12,110			
	VV		"2.29" 42,68		42,680			
	VV		"2.30" 5,03		5,030			
	VV		"2.31" 4,55		4,550			
	VV		"2.32" 4,55		4,550			
	VV		"2.33" 4,55		4,550			
	VV		Součet		1 533,660			
71	K	776211121	Lepení elektrostaticky vodivých textilních pásů	m2	20,640	160,00	3 302,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž textilních podlahovin lepením pásů elektrostaticky vodivých					
	VV		"1.PP"					
	VV		"-1.08" 7,72		7,720			
	VV		"-1.12" 6,53		6,530			
	VV		"-1.13" 6,39		6,390			
	VV		Součet		20,640			
72	M	27251100.R	*koberec dielektrický tl 5mm*	*m2*	*22,693*	*840,00*	*19 062,12*	
	PP		koberec dielektrický tl 5mm					
	VV		20,63*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		22,693			
73	K	776421111.R	Montáž obvodových lišt lepením	m	31,260	35,00	1 094,10	
	PP		Montáž lišt obvodových lepených					
	VV		"1.PP"					
	VV		"-1.08" 2,53+3,05+2,53+3,05		11,160			
	VV		"-1.12" 2,3+2,75+2,3+2,75		10,100			
	VV		"-1.13" 2,25+2,75+2,25+2,75		10,000			
	VV		Součet		31,260			
74	M	69751204	*lišta kobercová 55x9mm*	*m*	*32,823*	*30,00*	*984,69*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		lišta kobercová 55x9mm					
	VV		31,26*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		32,823			
75	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	1 503,460	140,00	210 484,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem					
	VV		"1.PP"					
	VV		"-1.01" 66,73		66,730			
	VV		"-1.02" 11,99		11,990			
	VV		"-1.03" 54,91		54,910			
	VV		"-1.04" 29,66		29,660			
	VV		"-1.14" 59,44		59,440			
	VV		"-1.15" 59,97		59,970			
	VV		"-1.16" 9,26		9,260			
	VV		"-1.18" 44,24		44,240			
	VV		"-1.35" 32,35		32,350			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01" 80,42		80,420			
	VV		"1.02" 64,02		64,020			
	VV		"1.03" 64,43		64,430			
	VV		"1.04" 34,20		34,200			
	VV		"1.10" 6,80		6,800			
	VV		"1.17" 59,79		59,790			
	VV		"1.18" 59,15		59,150			
	VV		"1.23" 8,21		8,210			
	VV		"1.24" 140,47		140,470			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01" 80,42		80,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.02" 64,02		64,020			
	VV		"2.03" 64,43		64,430			
	VV		"2.04" 32,65		32,650			
	VV		"2.08" 86,47		86,470			
	VV		"2.15" 59,79		59,790			
	VV		"2.16" 59,15		59,150			
	VV		"2.19" 38,12		38,120			
	VV		"2.24" 16,27		16,270			
	VV		"2.25" 15,26		15,260			
	VV		"2.26" 14,21		14,210			
	VV		"2.27" 13,16		13,160			
	VV		"2.28" 12,11		12,110			
	VV		"2.29" 42,68		42,680			
	VV		"2.30" 5,03		5,030			
	VV		"2.31" 4,55		4,550			
	VV		"2.32" 4,55		4,550			
	VV		"2.33" 4,55		4,550			
	VV		Součet		1 503,460			
76	M	28411065.R	*vinylová podlaha tl 5,0mm*	m2	1 653,806	695,00	1 149 395,17	
	PP		vinylová podlaha tl 5,0mm					
	VV		1503,46*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 653,806			
77	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	892,027	35,00	31 220,95	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž lišt obvodových lepených					
	VV		"1.PP"					
			"-1.01"					
	VV		6,1+6,575+2,445+3,05+8,81+3+0,15+0,35+2,95+0,15+0,35+0,15+2,975		37,055			
	VV		"-1.02" 1,62+6,35+2,195+6,325		16,490			
	VV		"-1.03" 6,15+7,1+1,72+2,555+4,43+9,65+4*0,15		32,205			
	VV		"-1.04" 4,43+6,4+2,73+0,75+1,7+7,15		23,160			
	VV		"-1.14" 6,525+9,1+6,525+9,1		31,250			
	VV		"-1.15" 8,95+2*0,15+6,7+8,95+6,7		31,600			
	VV		"-1.16" 5,005+1,85+5,005+1,85		13,710			
	VV		"-1.18" 4,855+9,1+4,855+9,1		27,910			
	VV		"-1.35" 5,15+2,35+1,85+6,35+7+4		26,700			
	VV		"1.NP"					
			"1.01"					
	VV		7,97+2,98+0,15+0,35+0,175+2,96+0,15+0,35+0,175+3,01+7,21+0,6+9,625+4*0,15		36,305			
	VV		"1.02" 6,43+3,01+4*0,15+6,65+6,7+7,4+1,25		32,040			
	VV		"1.03" 6,7+9,65+4*0,15+6,7+7,4+1,25		32,300			
	VV		"1.04" 1,9+1,3+4,8+6,35+2*0,15+3,65+1,85+3,05+2+0,2		25,400			
	VV		"1.10" 2,285+3,05+2,2+2,05		9,585			
	VV		"1.17" 8,95+2*0,15+6,7+6,85+1,1+6,7		30,600			
	VV		"1.18" 6,525+2*0,15+7,5+0,6+6,525+2*0,15+9,1		30,850			
			"1.24"					
	VV		5,57+3,335+0,8+16,3+0,17+7*0,32+0,15+0,95+0,05+1+0,1+0,3+5,285+1,565+0,345+0,1+0,705+0,43+0,25+0,46+3+0,15+0,35+0,35+6,275+0,32+0,35+0,35+0,3		51,550			
	VV		0,35+0,35+6,3+2*0,17+3*(2*0,4+2*0,25)+2*3,24+2*0,1		17,920			
	VV		"2.NP"					
			"2.01"					
	VV		7,97+2,98+0,15+0,35+0,175+2,955+0,15+0,35+0,175+3,05+7,21+0,6+9,625+4*0,15		36,340			
	VV		"2.02" 6,43+3,01+6,65+4*0,15+6,7+7,4+1,25		32,040			
	VV		"2.03" 6,7+9,65+4*0,15+6,7+7,4+1,25		32,300			
	VV		"2.04" 1,1+0,85+5,6+6,35+2*0,15+4,65+4,3+2,05+2*0,1		25,400			
	VV		"2.08" 0,385+2,45+8,6+9,325+8,9+2*0,49+7,365		38,005			
	VV		"2.15" 8,95+2*0,15+6,7+6,85+1,1+6,7		30,600			
	VV		"2.16" 6,525+2*0,15+7,5+0,6+6,525+2*0,15+9,1		30,850			
			"2.19"					
	VV		0,25+0,25+3,25+2*0,25+0,8+3,1+1,6+2,25+2,425+2,375+0,3+0,25+2+0,55+2,375+2,425+2,375+2,325+2,1		31,500			
	VV		"2.24" 5,2+2,025+0,175+0,9+3,25+0,05+0,14+3,05		14,790			
	VV		"2.25" 3,362+0,9+2+0,15+4,85+3,06		14,322			
	VV		"2.26" 4,82+2,025+0,125+4,5+3,06		14,530			
	VV		"2.27" 4,475+2+0,15+4,155+3,06		13,840			
	VV		"2.28" 4,13+0,15+2+3,81+3,06		13,150			
	VV		"2.29" 4,235+2,02+6,325+2*0,32+6,155+0,45+0,495+5,91		26,230			
	VV		"2.30" 1,6+0,1+3,05+1,85		6,600			
	VV		"2.31" 1,45+0,1+3,05+1,45+0,15+2,1		8,300			
	VV		"2.32" 1,45+0,1+3,05+1,45+0,15+2,1		8,300			
	VV		"2.33" 1,45+0,1+3,05+1,45+0,15+2,1		8,300			
	VV		Součet		892,027			
78	M	28411008	*lišta soklová PVC 16x60mm*	m	936,628	103,00	96 472,68	CS ÚRS 2019 01
	PP		lišta soklová PVC 16x60mm					
	VV		892,027*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		936,628			
79	K	776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	892,027	50,00	44 601,35	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání					
	VV		"1.PP"					
			"-1.01"					
	VV		6,1+6,575+2,445+3,05+8,81+3+0,15+0,35+2,95+0,15+0,35+0,15+2,975		37,055			
	VV		"-1.02" 1,62+6,35+2,195+6,325		16,490			
	VV		"-1.03" 6,15+7,1+1,72+2,555+4,43+9,65+4*0,15		32,205			
	VV		"-1.04" 4,43+6,4+2,73+0,75+1,7+7,15		23,160			
	VV		"-1.14" 6,525+9,1+6,525+9,1		31,250			
	VV		"-1.15" 8,95+2*0,15+6,7+8,95+6,7		31,600			
	VV		"-1.16" 5,005+1,85+5,005+1,85		13,710			
	VV		"-1.18" 4,855+9,1+4,855+9,1		27,910			
	VV		"-1.35" 5,15+2,35+1,85+6,35+7+4		26,700			
	VV		"1.NP"					
			"1.01"					
	VV		7,97+2,98+0,15+0,35+0,175+2,96+0,15+0,35+0,175+3,01+7,21+0,6+9,625+4*0,15		36,305			
	VV		"1.02" 6,43+3,01+4*0,15+6,65+6,7+7,4+1,25		32,040			
	VV		"1.03" 6,7+9,65+4*0,15+6,7+7,4+1,25		32,300			
	VV		"1.04" 1,9+1,3+4,8+6,35+2*0,15+3,65+1,85+3,05+2+0,2		25,400			
	VV		"1.10" 2,285+3,05+2,2+2,05		9,585			
	VV		"1.17" 8,95+2*0,15+6,7+6,85+1,1+6,7		30,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.18" 6,525+2*0,15+7,5+0,6+6,525+2*0,15+9,1		30,850			
	VV		"1.24" 5,57+3,335+0,8+16,3+0,17+7*0,32+0,15+0,95+0,05+1+0,1+0,3+5,285+1,565+0,345+0,1+0,705+0,43+0,25+0,46+3+0,15+0,35+0,35+6,275+0,32+0,35+0,35+0,3		51,550			
	VV		0,35+0,35+6,3+2*0,17+3*(2*0,4+2*0,25)+2*3,24+2*0,1		17,920			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01" 7,97+2,98+0,15+0,35+0,175+2,955+0,15+0,35+0,175+3,05+7,21+0,6+9,625+4*0,15		36,340			
	VV		"2.02" 6,43+3,01+6,65+4*0,15+6,7+7,4+1,25		32,040			
	VV		"2.03" 6,7+9,65+4*0,15+6,7+7,4+1,25		32,300			
	VV		"2.04" 1,1+0,85+5,6+6,35+2*0,15+4,65+4,3+2,05+2*0,1		25,400			
	VV		"2.08" 0,385+2,45+8,6+9,325+8,9+2*0,49+7,365		38,005			
	VV		"2.15" 8,95+2*0,15+6,7+6,85+1,1+6,7		30,600			
	VV		"2.16" 6,525+2*0,15+7,5+0,6+6,525+2*0,15+9,1		30,850			
	VV		"2.19" 0,25+0,25+3,25+2*0,25+0,8+3,1+1,6+2,25+2,425+2,375+0,3+0,25+2+0,55+2,375+2,425+2,375+2,325+2,1		31,500			
	VV		"2.24" 5,2+2,025+0,175+0,9+3,25+0,05+0,14+3,05		14,790			
	VV		"2.25" 3,362+0,9+2+0,15+4,85+3,06		14,322			
	VV		"2.26" 4,82+2,025+0,125+4,5+3,06		14,530			
	VV		"2.27" 4,475+2+0,15+4,155+3,06		13,840			
	VV		"2.28" 4,13+0,15+2+3,81+3,06		13,150			
	VV		"2.29" 4,235+2,02+6,325+2*0,32+6,155+0,45+0,495+5,91		26,230			
	VV		"2.30" 1,6+0,1+3,05+1,85		6,600			
	VV		"2.31" 1,45+0,1+3,05+1,45+0,15+2,1		8,300			
	VV		"2.32" 1,45+0,1+3,05+1,45+0,15+2,1		8,300			
	VV		"2.33" 1,45+0,1+3,05+1,45+0,15+2,1		8,300			
	VV		Součet		892,027			
80	M	28411065.R	*vinylová podlaha tl 5,0mm*	m2	58,874	695,00	40 917,43	
	PP		vinylová podlaha tl 5,0mm					
	P		*Poznámka k položce:* *Nařezání do soklu*					
	VV		892,027*0,066 'Přepočtené koeficientem množství		58,874			
81	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	1 524,100	35,00	53 343,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní					
	VV		"1.PP"					
	VV		"-1.01" 66,73		66,730			
	VV		"-1.02" 11,99		11,990			
	VV		"-1.03" 54,91		54,910			
	VV		"-1.04" 29,66		29,660			
	VV		"-1.08" 7,72		7,720			
	VV		"-1.12" 6,53		6,530			
	VV		"-1.13" 6,39		6,390			
	VV		"-1.14" 59,44		59,440			
	VV		"-1.15" 59,97		59,970			
	VV		"-1.16" 9,26		9,260			
	VV		"-1.18" 44,24		44,240			
	VV		"-1.35" 32,35		32,350			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.01" 80,42		80,420			
	VV		"1.02" 64,02		64,020			
	VV		"1.03" 64,43		64,430			
	VV		"1.04" 34,20		34,200			
	VV		"1.10" 6,80		6,800			
	VV		"1.17" 59,79		59,790			
	VV		"1.18" 59,15		59,150			
	VV		"1.23" 8,21		8,210			
	VV		"1.24" 140,47		140,470			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.01" 80,42		80,420			
	VV		"2.02" 64,02		64,020			
	VV		"2.03" 64,43		64,430			
	VV		"2.04" 32,65		32,650			
	VV		"2.08" 86,47		86,470			
	VV		"2.15" 59,79		59,790			
	VV		"2.16" 59,15		59,150			
	VV		"2.19" 38,12		38,120			
	VV		"2.24" 16,27		16,270			
	VV		"2.25" 15,26		15,260			
	VV		"2.26" 14,21		14,210			
	VV		"2.27" 13,16		13,160			
	VV		"2.28" 12,11		12,110			
	VV		"2.29" 42,68		42,680			
	VV		"2.30" 5,03		5,030			
	VV		"2.31" 4,55		4,550			
	VV		"2.32" 4,55		4,550			
	VV		"2.33" 4,55		4,550			
	VV		Součet		1 524,100			
82	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	13,198	700,00	9 238,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	777	Podlahy lité				93 957,34	
83	K	777131109	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad znečištěný olejem	m2	5,304	550,00	2 917,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Penetrační nátěr podlahy epoxidový odolný proti vzlínání olejů					
	VV		"1.PP"					
	VV		"-1.10" 3,07+(1,75+1,6+1,75+1,6)*0,06		3,472			
	VV		"-1.45" 1,49+(1,7+1,15+1,7+1,15)*0,06		1,832			
	VV		Součet		5,304			
84	K	777611141	Krycí epoxidový chemicky odolný nátěr podlahy	m2	5,304	1 420,00	7 531,68	CS ÚRS 2019 01
	PP		Krycí nátěr podlahy chemicky odolný epoxidový					
85	K	777612103	Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy	m2	5,304	230,00	1 219,92	CS ÚRS 2019 01
	PP		Uzavírací nátěr podlahy epoxidový transparentní					
86	K	777131111	Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem	m2	100,510	190,00	19 096,90	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem					
	VV		"1.PP"					
	VV		"1.22" 16,40		16,400			
	VV		"1.23" 6,33		6,330			
	VV		"1.27" 14,79		14,790			
	VV		"1.32" 62,99		62,990			
	VV		Součet		100,510			
87	K	777611101	Krycí epoxidový dekorativní nátěr podlahy	m2	100,510	260,00	26 132,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Krycí nátěr podlahy dekorativní epoxidový					
88	K	777612109	Uzavírací epoxidový protiskluzný nátěr podlahy	m2	100,510	240,00	24 122,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Uzavírací nátěr podlahy epoxidový protiskluzný					
89	K	777911111	Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	79,390	160,00	12 702,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem tuhé					
	VV		"1.PP"					
	VV		"1.22" 2,645+6,2+2,645+6,2		17,690			
	VV		"1.23" 2+3,05+2+3,05+2		12,100			
	VV		"1.27" 4,85+3,05+4,85+3,05		15,800			
	VV		"1.32" 6,65+9,5+6,65+9,5+2*0,75		33,800			
	VV		Součet		79,390			
90	K	998777103	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	t	0,366	640,00	234,24	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Základní škola Žalov v Roztokách u Prahy
Objekt:
010 - ASR
Soupis:
0600 - Povrchy - stropy

Místo:	k.ú. Žalov	Datum:	3. 12. 2019
Zadavatel:	Město Roztoky, nám. 5. května 2, Roztoky	Projektant:	B.B.D. s.r.o., Rumunská 25, Praha 2
Uchazeč:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa	Zpracovatel:	NASTA GROUP s.r.o., Za Sokolovnou 92, Zdiby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 140 548,69**	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 140 548,69	
	D	PU.1	PU.1Sádrová omítka na betonové desce (tl.8 mm)				56 762,18	
1	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	127,240	89,00	11 324,36	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů					
	VV		"-1.08 server" 7,72		7,720			
	VV		"-1.11 úklid" 1,8		1,800			
	VV		"-1.12 UPS" 6,53		6,530			
	VV		"-1.13 tech. místnost elektro" 6,39		6,390			
	VV		"-1.17 úklid" 1,66		1,660			
	VV		"-1.22 údržba" 16,4		16,400			
	VV		"-1.23 sklad údržby" 6,53		6,530			
	VV		"-1.29 chodba" 19,75		19,750			
	VV		"-1.33 zádveří" 5,11		5,110			
	VV		"1.35 obytná kuchyně" 32,35		32,350			
	VV		Mezisoučet		104,240			
	VV		"2.06 chodba+1,07 strop nad schodištěm" 23		23,000			
	VV		Součet		127,240			
2	K	611341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	127,240	286,00	36 390,64	CS ÚRS 2019 01
	PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných					
3	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,582	328,00	518,90	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
4	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	127,240	7,00	890,68	CS ÚRS 2019 01
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
5	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	127,400	20,00	2 548,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
6	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	127,240	40,00	5 089,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	D	PU.2a	PU.2AZavěšený SDK podhled bez požární odolnosti (tl. 70 mm)				470 334,55	
7	K	763131412R	SDK podhled desky 1xA 12,5 TI 75 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	500,898	650,00	325 583,70	
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, TI tl. 100 mm					
	VV		"0,17 zvětšení výměry na nadpraží oken"					
	VV		"-1.01 družina" 66,73-44,64+(2,975+2,95+1,95+1,05)*0,17		23,607			
	VV		"-1.02 kabinet učitelů" 11,99		11,990			
	VV		"-1.03 družina" 54,91-35,4+(3+2,95+1,95+1,05)*0,17		21,032			
	VV		"-1.04 kabinet učitelů" 29,66-16,2+3,05*0,17		13,979			
	VV		"-1.14 učebna ICT" 59,44-42,12+(2,65+2,6+2,65)*0,17		18,663			
	VV		"-1.15 učebna jazyků" 59,97-42,12+(4,095+3,455)*0,17		19,134			
	VV		"-1.16 kabinet učitelů" 9,26-4,32+4,395*0,17		5,687			
	VV		"-1.18 družina" 44,24-28,08+(3,645+1,05)*0,17		16,958			
	VV		"-1.25 šatna zaměstnanci" 5,66		5,660			
	VV		"-1.36 chodba" 5,34+1,1*0,17		5,527			
	VV		"-1.40 šatna zaměstnanci" 6,44		6,440			
	VV		"-1.33 zádveří" 2,2*0,9		1,980			
	VV		Mezisoučet		150,657			
	VV		"1.01 kmenová učebna" 80,42-60,52+(2,975+2,95+3+2,98+2,96+3,01)*0,17		22,939			
	VV		"1.02 kmenová učebna" 64,02-45,40+(3,01+2,95+3)*0,17		20,143			
	VV		"1.03 kmenová učebna" 64,43-45,40+(3+2,95+3)*0,17		20,552			
	VV		"1.04 kabinet učitelů" 34,2-17,29+(3+3)*0,17		17,930			
	VV		"1.09 šatna" 47,95-27,36+(2,97+2,95+3)*0,17		22,106			
	VV		"1.10 dozor" 6,8		6,800			
	VV		"1.17 kmenová učebna" 59,79-41,99+(4,095+4,505)*0,17		19,262			
	VV		"1.18 kmenová učebna " 59,15-42,12+(3,085+3,085+3,09+3,085)*0,17		19,129			
	VV		"1.19 šatna" 35,02-14,38+(2,95+2,95+2,95+3)*0,17		22,655			
	VV		Mezisoučet		171,516			
	VV		"2.01 kmenová učebna" 80,42-60,52+(2,975+2,95+2,95+2,98+2,955+2,955)*0,17		22,920			
	VV		"2.02 kmenová učebna" 64,02 -45,4+(2,96+2,95+3)*0,17		20,135			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.03 kmenová učebna" 64,43-45,4+(3+2,95+3)*0,17		20,552			
	VV		"2.04 kabinet učitelů" 32,65-17,28+(3+3)*0,17		16,390			
	VV		"2.15 učebna jazyků" 59,79-42,12+(4,095+4,505)*0,17		19,132			
	VV		"2.16 učebna přírodovědy" 59,15-42,12+(3,09+3,09+3,09+3,09)*0,17		19,131			
	VV		"2.21 chodba" 3,22		3,220			
	VV		"2.24 ředitelna" 16,27-7,56+3,05*0,17		9,229			
	VV		"2.25 zástupce ředitele" 15,26-6,48+3,06*0,17		9,300			
	VV		"2.26 ekonomka školy" 14,21-6,48+3,06*0,17		8,250			
	VV		"2.27 speciální pedagog" 13,16-5,4+3,06*0,17		8,280			
	VV		"2.28 psycholog" 12,11-5,4+3,06*0,17		7,230			
	VV		"2.29 kabinet učitelů" 42,68-29,15+(2,415+2,975+3)*0,17		14,956			
	VV		Mezisoučet		178,725			
	VV		Součet		500,898			
8	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	2,200	450,00	990,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m					
9	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	500,898	35,00	17 531,43	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
10	*M*	*28329274*	*fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2*	*m2*	*550,988*	*19,00*	*10 468,77*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2					
	VV		500,898*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		550,988			
11	K	763135701	Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy zvukové izolace	m2	500,898	45,00	22 540,41	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž sádrokartonového podhledu Příplatek k cenám: za montáž jedné vrstvy zvukové izolace					
12	*M*	*63148103R*	*deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 75mm*	*m2*	*510,916*	*70,00*	*35 764,12*	
	PP		deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 80mm					
	VV		500,898*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		510,916			
13	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	500,898	45,00	22 540,41	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
14	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	9,252	1 500,00	13 878,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
15	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	500,898	4,00	2 003,59	CS ÚRS 2019 01
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
16	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	500,898	38,00	19 034,12	CS ÚRS 2019 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	D	PU.2IMP	PU.2IMPZavěšený SDK podhled bez požární odolnosti(tl. 70 mm)				141 894,44	
17	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 75 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	156,340	650,00	101 621,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, TI tl. 100 mm					
	VV		"-1.06 WC dívky"8,79		8,790			
	VV		"-1.07 WC chlapci" 10,27		10,270			
	VV		"-1.09 WC učitelé" 3,86		3,860			
	VV		"-1.19 WC dívky" 8,57		8,570			
	VV		"-1.20 WC chlapci" 8,9		8,900			
	VV		"-1.21 WC, předsíň chlapci" 4,55		4,550			
	VV		"-1.26 WC + sprcha" 6,22		6,220			
	VV		"-1.34 WC + sprcha" 4,88		4,880			
	VV		"-1.37 úklid komora" 1,75		1,750			
	VV		"-1.38 WC zaměstnanci" 3,45		3,450			
	VV		"-1.39 sprcha zaměstnanci" 3,33		3,330			
	VV		"-1.46 chodba, mytí termoportů" 14,6-8,33-2,39		3,880			
	VV		Mezisoučet		68,450			
	VV		"1.13 WC dívky" 12,33		12,330			
	VV		"1.14 úklid" 1,7		1,700			
	VV		"1.15 WC předsíň chlapci" 6,32		6,320			
	VV		"1.16 WC chlapci" 9,9		9,900			
	VV		"1.20 WC invalidní" 4,93		4,930			
	VV		"1.21 WC učitelé" 7,08		7,080			
	VV		Mezisoučet		42,260			
	VV		"2.07 WC invalida" 4,03		4,030			
	VV		"2.11 WC dívky" 12,21		12,210			
	VV		"2.12 úklid" 1,7		1,700			
	VV		"2.13 WC a předsíň chlapci" 6,32		6,320			
	VV		"2.14 WC chlapci" 9,9		9,900			
	VV		"2.20 WC učitelé muži" 5,78		5,780			
	VV		"2.22 WC učitelé ženy" 1,85		1,850			
	VV		"2.23 WC předsíň ženy" 3,84		3,840			
	VV		Mezisoučet		45,630			
	VV		Součet		156,340			
18	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	156,340	35,00	5 471,90	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
19	*M*	*28329274*	*fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2*	*m2*	*171,974*	*19,00*	*3 267,51*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2					
	VV		156,34*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		171,974			
20	K	763135701	Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy zvukové izolace	m2	156,340	45,00	7 035,30	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž sádrokartonového podhledu Příplatek k cenám: za montáž jedné vrstvy zvukové izolace					
21	*M*	*63148103R*	*deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 75mm*	*m2*	*159,467*	*70,00*	*11 162,69*	
	PP		deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 80mm					
	VV		156,34*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		159,467			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	156,340	18,00	2 814,12	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
23	K	783836401	Ochranný protikarbonatační epoxidový nátěr omítek	m2	156,340	38,00	5 940,92	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ochranný protikarbonatační nátěr omítek epoxidový					
24	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	3,054	1 500,00	4 581,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	PU.3	PU.3Zavěšený SDK akustický podhled třídy, kabinety 600*600 mm				898 871,27	
25	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	820,650	350,00	287 227,50	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikostí kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné					
	VV		"-1.01" 44,64		44,640			
	VV		"-1.03" 35,40		35,400			
	VV		"-1.04" 16,2		16,200			
	VV		"-1.14" 42,12		42,120			
	VV		"-1.15" 42,12		42,120			
	VV		"-1.16" 4,32		4,320			
	VV		"-1.18" 28,08		28,080			
	VV		Mezisoučet		212,880			
	VV		"1.01" 60,52		60,520			
	VV		"1.02" 45,40		45,400			
	VV		"1.03" 45,40		45,400			
	VV		"1.04" 17,29		17,290			
	VV		"1.09" 27,36		27,360			
	VV		"1.17" 41,99		41,990			
	VV		"1.18" 42,12		42,120			
	VV		"1.19" 14,38		14,380			
	VV		Mezisoučet		294,460			
	VV		"2.01" 60,52		60,520			
	VV		"2.02" 45,4		45,400			
	VV		"2.03" 45,40		45,400			
	VV		"2.04" 17,28		17,280			
	VV		"2.15" 42,12		42,120			
	VV		"2.16" 42,12		42,120			
	VV		"2.24" 7,56		7,560			
	VV		"2.25" 6,48		6,480			
	VV		"2.26" 6,48		6,480			
	VV		"2.27" 5,40		5,400			
	VV		"2.28" 5,40		5,400			
	VV		"2.29" 29,15		29,150			
	VV		Mezisoučet		313,310			
	VV		Součet		820,650			
26	*M*	*59030581*	*podhled kazetový děrovaný 9x9mm, polozapuštený rastr, tl. 10 mm, 600 x 600 mm*	*m2*	*800,814*	*570,00*	*456 463,98*	*CS ÚRS 2018 02*
	PP		podhled kazetový děrovaný 9x9mm, polozapuštený rastr, tl. 10 mm, 600 x 600 mm					
	VV		"podhled celkem" 820,640		820,640			
	VV		"odpočet svítidel 1pp" -0,6*0,6*40		-14,400			
	VV		" 1np" -0,6*0,6*64		-23,040			
	VV		" 2np" -0,6*0,6*57		-20,520			
	VV		Součet		762,680			
	VV		762,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		800,814			
27	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	820,640	35,00	28 722,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
28	*M*	*28329274*	*fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2*	*m2*	*902,704*	*19,00*	*17 151,38*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2					
	VV		820,64*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		902,704			
29	K	763135701	Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy zvukové izolace	m2	820,640	45,00	36 928,80	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž sádrokartonového podhledu Příplatek k cenám: za montáž jedné vrstvy zvukové izolace					
30	*M*	*63148103R*	*deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 75mm*	*m2*	*837,053*	*70,00*	*58 593,71*	
	PP		deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 80mm					
	VV		820,64*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		837,053			
31	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	9,189	1 500,00	13 783,50	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	PU.4	PU.4Zavěšený SDK celoplošný akustický podhled, chodby				1 265 893,24	
32	K	763135011	Montáž SDK podhledu z desek děrovaných se spárami tmelenými na dvouvrstvé spodní kci z profilů CD+UD	m2	862,565	650,00	560 667,25	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž sádrokartonového podhledu z desek děrovaných včetně zavěšené dvouvrstvé konstrukce z ocelových profilů CD, UD se spárami tmelenými					
	VV		"-1.05" 83,68+(2,95+2,95)*0,17		84,683			
	VV		"-1.24" 106,35		106,350			
	VV		Mezisoučet		191,033			
	VV		"1.11" 9,56		9,560			
	VV		"1.12" 175,56+(3+2,95+2,95+2,965+3,115)*0,17		178,107			
	VV		"1.23" 8,21+3,05*0,17		8,729			
	VV		"1.24" 140,47+(3+2,96+2,96+3+2,86+2,95+2,95+2,95+2,95)*0,17		144,989			
	VV		Mezisoučet		341,385			
	VV		"2.08" 86,47+(5,85+2,65+2,59)*0,17		88,355			
	VV		"2.10" 159,12+(4,395+2,35)*0,17		160,267			
	VV		"2.18" 22,15		22,150			
	VV		"2.19" 38,12+2,935*0,17		38,619			
	VV		"2.30" 5,03+3,05*0,17		5,549			
	VV		"2.31" 4,55+3,05*0,17		5,069			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.32" 4,55+3,05*0,17		5,069			
	VV		"2.33" 4,55+3,05*0,17		5,069			
	VV		Mezisoučet		330,147			
	VV		Součet		862,565			
33	M	59030536	deska SDK akustická děrovaná 12x12mm bezesparé podhledy tl 12,5mm	m2	905,693	550,00	498 131,15	CS ÚRS 2019 01
	PP		deska SDK akustická děrovaná 12x12mm bezesparé podhledy tl 12,5mm					
	VV		862,565*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		905,693			
34	M	28329274	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	948,822	19,00	18 027,62	CS ÚRS 2019 01
	PP		fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2					
	VV		862,565*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		948,822			
35	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	862,565	35,00	30 189,78	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
36	K	763135701	Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy zvukové izolace	m2	862,565	45,00	38 815,43	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž sádrokartonového podhledu Příplatek k cenám: za montáž jedné vrstvy zvukové izolace					
37	M	63148103R	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 75mm	m2	879,816	70,00	61 587,12	
	PP		deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 80mm					
	VV		862,565*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		879,816			
38	K	763001R	Montáž čela podhledu z SDK tl. 15 mm	m2	10,296	650,00	6 692,40	
	PP		Montáž čela podhledu z SDK tl. 15 mm					
	VV		"čelo podhledu 1np otvor u schodiště pod obklad PP.13"					
	VV		(3,3+10,04+2,5)*0,65		10,296			
39	M	59030023	deska SDK A tl 15,0mm	m2	10,811	90,00	972,99	CS ÚRS 2019 01
	PP		deska SDK A tl 15,0mm					
	VV		10,296*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,811			
40	K	763002R	Dodávka a montáž SDK desek tl. 15 mm do kruhového otvoru pro světlík pod obklad PP.13 od podhledu ke světlíku	m2	21,415	1 500,00	32 122,50	
	PP		Dodávka a montáž SDK desek tl. 15 mm do otvoru pro světlík pod obklad PP.13 od podhledu ke světlíku					
	VV		"světlík OK 70" 3,14*2*1,55		9,734			
	VV		"světlík OK 69" 3,14*1,2*1,55*2		11,681			
	VV		Součet		21,415			
41	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	12,458	1 500,00	18 687,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	PU.5	PU.5Nátěr na betonové konstrukci				30 365,90	
42	K	783822213	Celoplošné vyrovnání omítky před provedením nátěru modifikovanou cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm	m2	82,070	130,00	10 669,10	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vyrovnání omítek před provedením nátěru celoplošné, tloušťky do 3 mm, stěrkou modifikovanou cementovou					
	VV		"-1.27" 14,79		14,790			
	VV		"-1.32" 62,99		62,990			
	VV		Mezisoučet		77,780			
	VV		"1.29" 1,49		1,490			
	VV		Mezisoučet		1,490			
	VV		"2.05" 2,8		2,800			
	VV		Mezisoučet		2,800			
	VV		Součet		82,070			
43	K	783823155	Penetrační silikonový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2	82,070	70,00	5 744,90	CS ÚRS 2018 02
	PP		Penetrační nátěr omítek hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břízolitových) silikonový					
44	K	783827405	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	82,070	170,00	13 951,90	CS ÚRS 2018 02
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) silikonový					
	D	PU.6	PU.6Zavěšený SDK podhled 600*600 mm v provozu gastro				254 306,26	
45	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	125,739	650,00	81 730,35	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné					
	VV		"-1.41" 45,39+(3+2,95)*0,17		46,402			
	VV		"-1.42" 5,92		5,920			
	VV		"-1.43" 12,96		12,960			
	VV		"-1.44" 5,16		5,160			
	VV		"-1.46" 14,6		14,600			
	VV		Mezisoučet		85,042			
	VV		"1.25" 13,34		13,340			
	VV		"1.26" 11,05+(2,95+2,975)*0,17		12,057			
	VV		"1.27" 3,49		3,490			
	VV		"1.28" 6,63		6,630			
	VV		"1.30" 3,87		3,870			
	VV		"1.31" 1,31		1,310			
	VV		Mezisoučet		40,697			
	VV		Součet		125,739			
46	M	590001R	SDK stropní kazeta 600x600x8 mm, hrana A s povrchem laminovaným PVC fólií a hladkou texturou papíru	m2	129,337	1 150,00	148 737,55	
	PP		SDK stropní kazeta 600x600x8 mm, hrana A s povrchem laminovaným PVC fólií a hladkou texturou papíru					
	P		*Poznámka k položce:* *Stropní kazeta napuštěná baktericidním a fungicidním prostředkem, omyvatelná manuálně nebo mechanicky, vhodná do gastroprovozu*					
	VV		123,177875848691*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		129,337			
47	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	125,739	35,00	4 400,87	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	*M*	*28329274*	*fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2*	*m2*	*138,313*	*19,00*	*2 627,95*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2					
	VV		125,739*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		138,313			
49	K	763135701	Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy zvukové izolace	m2	125,739	45,00	5 658,26	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž sádrokartonového podhledu Příplatek k cenám: za montáž jedné vrstvy zvukové izolace					
50	*M*	*63148101*	*deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 50mm*	*m2*	*128,254*	*70,00*	*8 977,78*	*CS ÚRS 2018 02*
	PP		deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 50mm					
	VV		125,739*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		128,254			
51	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	1,449	1 500,00	2 173,50	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	PU.7	PU.7 Stropní konstrukce anglického dvorku – kontaktní tepelně izolační systém				22 120,85	
52	K	621131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	15,705	95,00	1 491,98	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledů					
	VV		"strop" (6,3+2,7)*1,45		13,050			
	VV		"prostup VZT boky a dno" (1,05+ 0,76*2+2,05+1,45*2)*0,25		1,880			
	VV		"prostup VZT nadpraží" (1,05+2,05)*0,25		0,775			
	VV		Součet		15,705			
53	K	621211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	15,705	820,00	12 878,10	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
54	*M*	*28376443*	*deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 100mm*	*m2*	*16,019*	*246,00*	*3 940,67*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 100mm					
	VV		15,705*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		16,019			
55	K	621321001R	Vápenocementová omítka organická hrubozrnná modelační jednovrstvá vnějších podhledů nanášená ručně	m2	13,050	260,00	3 393,00	
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká podhledů					
	VV		"strop" (6,3+2,7)*1,45		13,050			
56	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,485	860,00	417,10	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Základní škola Žalov v Roztokách u Prahy
Objekt:
010 - ASR
Soupis:
0700 - Střecha

Místo:	k.ú. Žalov	Datum:	3. 12. 2019
Zadavatel:	Město Roztoky, nám. 5. května 2, Roztoky	Projektant:	B.B.D. s.r.o., Rumunská 25, Praha 2
Uchazeč:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa	Zpracovatel:	NASTA GROUP s.r.o., Za Sokolovnou 92, Zdiby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 612 438,81**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				416 975,59	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 482,10	
1	K	311113151	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	2,190	1 590,00	3 482,10	CS ÚRS 2019 01
	PP		Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva 150 mm					
	VV		"Trapézová stříška"					
	VV		0,5*1,2+1*1,2+0,5*0,78		2,190			
	VV		Součet		2,190			
	D	4	Vodorovné konstrukce				927,40	
2	K	411322424	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,052	3 500,00	182,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 25/30					
	P		*Poznámka k položce:* *beton 50-70 nad vlnky+ beton ve vlnkách průměr 20*					
	VV		"Trapézová stříška"					
	VV		0,65*1*0,08		0,052			
	VV		Součet		0,052			
3	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	0,198	700,00	138,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení					
	VV		"Trapézová stříška"					
	VV		0,06*(2*0,65+2*1)		0,198			
	VV		Součet		0,198			
4	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	0,198	100,00	19,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění					
5	K	411354203.R	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln VSŽ 10 001	m2	0,650	680,00	442,00	
	PP		Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem lesklým, VSŽ 10 001					
	VV		"Trapézová stříška"					
	VV		0,65*1		0,650			
	VV		Součet		0,650			
6	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,005	29 000,00	145,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	P		*Poznámka k položce:* *Ocelová tyč R12 v každé vlně plechu*					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				365 949,21	
7	K	631342312	Cementová litá pěna tl do 80 mm s polystyrenem objemové hmotnosti 400 kg/m3	m3	52,241	3 620,00	189 112,42	CS ÚRS 2019 01
	PP		Cementová litá pěna – pěnobeton s polystyrénem objemové hmotnosti 400 kg/m3, tl. přes 50 do 80 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *lambda 0,09 W/m.K v suchém stavu*					
	VV		"ST.1"					
	VV		(8,55*2,45+8,9*4+12,85*3,365)*0,045		4,490			
	VV		"Odpočet prostupů" (-3,14*(1)^2-3,14*(0,7)^2)*0,045		-0,211			
	VV		"ST.2"					
	VV		(7,97*12,96+1,13*12,96/2+9,1*26,515+21,08*9,1+7,175*6,65+2,3*6,7+6,24*5,255+19,888*3,075+19,888*2,075/2)*0,06		43,286			
	VV		"Odpočet prostupů" (-1,7*1,1-0,8*1,6-0,75*1,2-3,14*(0,75)^2-3,14*(1,15)^2-0,35*0,375)*0,06		-0,606			
	VV		"ST.3"					
	VV		(7,4*2,2+7,05*4+26,375*3,1)*0,045		5,681			
	VV		"Odpočet prostupů" (-0,85*2,2-3,14*(0,75)^2-3,05*0,6-3*3,14*(0,6)^2)*0,045		-0,399			
	VV		Součet		52,241			
8	K	632450133	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	24,240	496,00	12 023,04	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *Mrazuvzdorný*					
	VV		"ST.5"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		24,24		24,240			
	VV		Součet		24,240			
9	K	636311121	Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 25 mm	m2	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 50x50 cm, o výšce terče do 25 mm					
	VV		"Pod vodním chlazením na střeše"					
	VV		4*0,5*0,5		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	*M*	*59245601*	*dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní*	*m2*	*1,020*	*300,00*	*306,00*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní					
	VV		1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,020			
11	K	636311121.R	Kladení dlažby z keramických dlaždic dlaždic 60x60cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 25 mm	m2	24,240	380,00	9 211,20	
	PP		Kladení dlažby z keramických dlaždic dlaždic 60x60cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 25 mm					
	P		*Poznámka k položce:*					
			Mrazuvzdorný					
	VV		"ST.5"					
	VV		24,24		24,240			
	VV		Součet		24,240			
12	*M*	*59761415.R*	*slinutá mrazuvzdorná keramická dlažba s probarveným střepem 600*600 mm, s hodnotou protiskluznosti R11/B - šedá*	*m2*	*24,725*	*450,00*	*11 126,25*	
	PP		slinutá mrazuvzdorná keramická dlažba s probarveným střepem 600*600 mm, s hodnotou protiskluznosti R11/B - šedá					
	VV		24,24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		24,725			
13	K	636311124.R	Kladení dlažby z keramických dlaždic dlaždic 60x60cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 150 mm	m2	56,020	605,00	33 892,10	
	PP		Kladení dlažby z keramických dlaždic dlaždic 60x60cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 150 mm					
	VV		"ST.4"					
	VV		"2.09" 11,68		11,680			
	VV		"2.17" 32,32		32,320			
	VV		"ST.6"					
	VV		"1.08" 12,02		12,020			
	VV		Součet		56,020			
14	*M*	*59761415.R*	*slinutá mrazuvzdorná keramická dlažba s probarveným střepem 600*600 mm, s hodnotou protiskluznosti R11/B - šedá*	*m2*	*57,140*	*610,00*	*34 855,40*	
	PP		slinutá mrazuvzdorná keramická dlažba s probarveným střepem 600*600 mm, s hodnotou protiskluznosti R11/B - šedá					
	VV		56,02*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		57,140			
15	K	635111141	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním	m3	5,482	1 400,00	7 674,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého 8-16					
	P		*Poznámka k položce:*					
			Kamenivo frakce 4-8					
	VV		"ST.4"					
	VV		"2.09" 11,68*0,1		1,168			
	VV		"2.17" 32,32*0,1		3,232			
	VV		"ST.6"					
	VV		"1.08" 12,02*0,09		1,082			
	VV		Součet		5,482			
16	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	269,392	250,00	67 348,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého					
	VV		"ST.2"					
			"Obvod"					
	VV		7,97+12,96+26,515+13,45+32,525+3,075+19,588+6,24+2,55 +14,475+14,13+9,1+21,08+22,9		206,558			
			"Kolem prostupů"					
	VV		9*3,14*0,9+2*2,3+2*1,8+2*1,4+2*2,2+2*1,35+2*1,8+3,14*2,1+ 3,14*2,9		62,834			
	VV		Součet		269,392			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 932,00	
17	K	953921111	Dlaždice betonové 300x300 mm kladené na sucho na ploché střechy	kus	409,600	45,00	18 432,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Dlaždice betonové na sucho na ploché střechy kladené jednotlivě volně s mezerami např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytin, rozměru 300 x 300 mm					
	VV		"ST.1"					
	VV		8,55+9,515+12,25+3,365+3,950+4+0,35+2,15		44,130			
	VV		"ST.3"					
	VV		7,4+1,9+0,35+4+3,95+26,075+3,1+31,975		78,750			
	VV		Součet		122,880			
	VV		122,88*3,33333 'Přepočtené koeficientem množství		409,600			
18	K	997363990.R	Systémové průchodky pro prostup hydroizolací ploché střechy	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	
	PP		Systémové průchodky pro prostup hydroizolací ploché střechy					
	D	998	Přesun hmot				21 684,88	
19	K	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	77,446	280,00	21 684,88	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 195 463,22	
	D	712	Povlakové krytiny				1 326 420,28	
20	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	1 286,835	12,00	15 442,02	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
21	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,386*	*48 000,00*	*18 528,00*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		1286,835*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,386			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	1 286,835	85,00	109 380,98	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově					
	VV		"ST.1"					
	VV		"Plocha" 8,55*2,45+8,9*7,365+3,950*3,365		99,788			
	VV		"Odpočet prostupů" -3,14*(1)^2		-3,140			
	VV		"Přesahy" 8,55*0,79+9,815*0,79+12,85*0,79+3,365*0,79+3,95*0,79+4*0,79+0,35*0,79+2,45*0,79+3,14*2*0,54		39,202			
	VV		"ST.2"					
	VV		"Plocha" 7,97*12,96+1,13*12,96/2+9,1*26,515+9,1*21,08+6,65*7,175+2,3*6,7+5,15*6,24+3,075*19,888+2,075*19,888/2		720,777			
	VV		"Odpočet prostupů" -1,7*1,1-1,6*0,8-0,75*1,2-3,14*(0,75)^2-3,14*(1,15)^2-0,35*0,375		-10,100			
	VV		"Přesahy" 7,97*0,79+12,96*0,79+26,515*0,79+13,45*0,65+32,825*0,65+19,995*0,79+6,24*0,79+2,85*0,79+13,875*0,79+14,43*0,79+9,1*0,79+21,08*0,79+23,2*0,79		155,069			
	VV		2*1,7*0,65+2*1,1*0,65+2*0,8*0,65+2*1,6*0,8+2*0,75*0,65+2*1,2*0,65+3,14*1,5*0,65+3,14*2,3*0,65+0,35*0,65+0,375*0,65		18,002			
	VV		"ST.3"					
	VV		"Plocha" 7,4*2,2+7,05*4+3,1*26,375		126,243			
	VV		"Odpočet prostupů" -0,85*2,2-3,14*(0,75)^2-0,6*3,05-3,14*(0,6)^2-3,14*(0,6)^2-3,14*(0,6)^2		-8,857			
	VV		"Přesahy" 7,4*0,65+0,85*0,65+2,2*0,65+4*0,65+3,95*0,65+26,375*0,65+0,6*0,65+3,05*0,65+0,6*0,65+3,1*0,65+32,575*0,65+3,14*1,5+3*3,14*1,2		71,069			
	VV		"ST.4"					
	VV		"2.09" 11,68+37,43*0,24		20,663			
	VV		"2.17" 32,32+30,450*0,24		39,628			
	VV		"ST.6"					
	VV		"1.08" 12,02+26,962*0,24		18,491			
	VV		Součet		1 286,835			
23	M	62856010	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*1 415,519*	*155,00*	*219 405,45*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu					
	VV		1286,835*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 415,519			
24	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	1 254,630	50,00	62 731,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše					
	P		*Poznámka k položce:* *Hydroizolace odolná proti prorůstání kořenů (atest)*					
	VV		"ST.1"					
	VV		8,55*2,45+8,9*4+12,85*3,365		99,788			
	VV		"Vytažení u atiky a prostupů" 8,55*0,65+9,815*0,65+12,85*0,65+3,365*0,65+3,95*0,65+4*0,65+0,35*0,65+2,45*0,65+3,14*2*0,65+3,14*1,4*0,65		36,404			
	VV		"Odpočet prostupů" -3,14*(1)^2-3,14*(0,7)^2		-4,679			
	VV		"ST.2"					
	VV		7,97*12,96+1,13*12,96/2+9,1*26,515+21,08*9,1+7,175*6,65+2,3*6,7+6,24*5,255+19,888*3,075+19,888*2,075/2		721,432			
	VV		"Vytažení u atiky a prostupů" 7,97*0,65+12,96*0,65+26,515*0,65+13,45*0,29+32,825*0,29+3,075*0,65+19,995*0,65+2,85*0,65+13,875*0,65+14,430*0,65		79,505			
	VV		9,1*0,65+21,08*0,65+23,2*0,65+2*1,7*0,29+2*1,1*0,29+2*0,8*0,29+2*1,6*0,29+2*0,75*0,65+2*1,2*0,65+3,14*1,5+3,14*2,3		52,180			
	VV		"Odpočet prostupů" -1,7*1,1-0,8*1,6-0,75*1,2-3,14*(0,75)^2-3,14*(1,15)^2-0,35*0,375		-10,100			
	VV		"ST.3"					
	VV		7,4*2,2+7,05*4+26,375*3,1		126,243			
	VV		"Vytažení u atiky a prostupů" 7,4*0,36+0,35*0,36+4*0,36+26,375*0,36+3,1*0,36+32,575*0,36+2,2*0,36+1,5*0,36+2*0,6*0,36+3,05*0,36+3*3,14*1,2		40,734			
	VV		"Odpočet prostupů" -0,85*2,2-3,14*(0,75)^2-3,05*0,6-3*3,14*(0,6)^2		-8,857			
	VV		"ST.4"					
	VV		"2.09" 11,68+37,43*0,24		20,663			
	VV		"2.17" 32,32+30,450*0,24		39,628			
	VV		"ST.6"					
	VV		"1.08" 12,02+26,962*0,24		18,491			
	VV		"ST.5"					
	VV		"1.32" 24,24+26,8*0,2		29,600			
	VV		"1.PP"					
	VV		"P.09" 0,75*6,3+0,75*2,7		6,750			
	VV		"Přesahy" 6,3*0,37+0,75*0,37+0,75*0,37+6,3*0,24+2,7*0,37+0,75*0,7+0,75*0,37+2,7*0,24		6,848			
	VV		Součet		1 254,630			
25	M	28343012	*fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm*	*m2*	*1 442,825*	*247,00*	*356 377,78*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm					
	VV		1254,63*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 442,825			
26	K	712363003	Provedení povlakové krytina střech do 10° spoj 2 pásů fólií PVC horkovzdušným navařením	m	534,660	15,00	8 019,90	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením					
	VV		509,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		534,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	712363351	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pásek rš 50 mm	m	126,925	65,00	8 250,13	CS ÚRS 2019 01
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC pásek rš 50 mm					
	VV		"Obvod u vyšší atiky"					
	VV		"ST.2"					
	VV		13,55+32,925		46,475			
	VV		"ST.3"					
	VV		7,2+2+0,35+4+3,95+2,85+0,65+1+0,65+22,525+2,9+32,375		80,450			
	VV		Součet		126,925			
28	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	204,887	110,00	22 537,57	CS ÚRS 2019 01
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm					
	VV		"Obvod atiky"					
	VV		"ST.1"					
	VV		8,35+9,615+12,65+3,165+3,95+4+0,35+2,45		44,530			
	VV		"ST.2"					
	VV		7,78+12,915+26,31+2,785+19,9+6,132+2,85+14,075+14,43+8,9+21,08+23,2		160,357			
	VV		Součet		204,887			
29	K	712391382	Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm	m2	6,750	8,00	54,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 50 mm					
	VV		"1.PP"					
	VV		"P.09" 0,75*6,3+0,75*2,7		6,750			
	VV		Součet		6,750			
30	*M*	*58337403*	*kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32*	*t*	*0,557*	*530,00*	*295,21*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32					
	VV		6,75*0,0825 'Přepočtené koeficientem množství		0,557			
31	K	712391382	Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm	m2	212,495	8,00	1 699,96	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 50 mm					
	VV		"ST.1"					
	VV		8,55*2,45+8,9*4+12,85*3,365		99,788			
	VV		"Odpočet prostupů" -3,14*(1)^2-3,14*(0,7)^2		-4,679			
	VV		"ST.3"					
	VV		7,4*2,2+7,05*4+26,375*3,1		126,243			
	VV		"Odpočet prostupů" -0,85*2,2-3,14*(0,75)^2-3,05*0,6-3*3,14*(0,6)^2		-8,857			
	VV		Součet		212,495			
32	K	712391482	Příplatek k povlakové krytině střech do 10° ZKD 10 mm násypu z hrubého kameniva	m2	878,155	1,50	1 317,23	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého kameniva Příplatek k ceně za každých dalších 10 mm					
	VV		"ST.1"					
	VV		8,55*2,45+8,9*4+12,85*3,365		99,788			
	VV		"Odpočet prostupů" -3,14*(1)^2-3,14*(0,7)^2		-4,679			
	VV		"ST.3"					
	VV		7,4*2,2+7,05*4+26,375*3,1		126,243			
	VV		"Odpočet prostupů" -0,85*2,2-3,14*(0,75)^2-3,05*0,6-3*3,14*(0,6)^2		-8,857			
	VV		"Odpočet vrstvy pod dlažbou"					
	VV		"ST.1" -(8,55*0,3+9,215*0,3+12,55*0,3+3,365*0,3+3,95*0,3+4*0,3+0,35*0,3+2,15*0,3)		-13,239			
	VV		"ST.3" -(7,1*0,3+2,2*0,3+0,35*0,3+4*0,3+3,95*0,3+26,075*0,3+2,8*0,3+32,275*0,3)		-23,625			
	VV		Součet		175,631			
	VV		175,631*5 'Přepočtené koeficientem množství		878,155			
33	*M*	*58337403*	*kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32*	*t*	*36,124*	*530,00*	*19 145,72*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32					
	VV		212,495*0,17 'Přepočtené koeficientem množství		36,124			
34	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	78,782	50,00	3 939,10	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné					
	VV		"ST.4"					
	VV		"2.09" 11,68+37,43*0,24		20,663			
	VV		"2.17" 32,32+30,450*0,24		39,628			
	VV		"ST.6"					
	VV		"1.08" 12,02+26,962*0,24		18,491			
	VV		Součet		78,782			
35	*M*	*69311082*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2*	*m2*	*80,358*	*38,00*	*3 053,60*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2					
	VV		78,782*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		80,358			
36	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	1 041,833	50,00	52 091,65	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné					
	VV		"ST.1"					
	VV		8,55*2,45+8,9*4+12,85*3,365		99,788			
	VV		"Vytažení u atiky a prostupů" 8,55*0,32+9,815*0,32+12,85*0,32+3,365*0,32+3,95*0,32+4*0,32+0,35*0,32+2,45*0,32+3,14*2*0,32+3,14*1,4*0,32		17,922			
	VV		"Odpočet prostupů" -3,14*(1)^2-3,14*(0,7)^2		-4,679			
	VV		"ST.2"					
	VV		7,97*12,96+1,13*12,96/2+9,1*26,515+21,08*9,1+7,175*6,65+2,3*6,7+6,24*5,255+19,888*3,075+19,888*2,075/2		721,432			
	VV		"Oddělení ochranných pásů po obvodě a kolem prostupů" "Obvod" 7,97*0,1+12,96*0,1+26,515*0,1+13,45*0,1+32,525*0,1+3,075*0,1+19,588*0,1+6,24*0,1+2,55*0,1+14,475*0,1+14,13*0,1+9,1*0,1+21,08*0,1+22,9*0,1		20,656			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Kolem prostupů" 9*3,14*0,9*0,1+2*2,3*0,1+2*1,8*0,1+2*1,4*0,1+2*2,2*0,1+2*1, 35*0,1+2*1,8*0,1+3,14*2,1*0,1+3,14*2,9*0,1		6,283			
	VV		"Odpočet prostupů" -1,7*1,1-0,8*1,6-0,75*1,2-3,14*(0,75)^2-3,14*(1,15)^2-0,35*0,375		-10,100			
	VV		"ST.3"					
	VV		7,4*2,2+7,05*4+26,375*3,1		126,243			
	VV		"Vytažení u atiky a prostupů" 7,4*0,29+2,2*0,29+0,35*0,29+4*0,29+3,95*0,29+26,375*0,29 +3,1*0,29+32,575*0,29+2,2*0,29+0,85*0,29+3,14*1,5*0,29		25,436			
	VV		2*0,6*0,29+3,05*0,29+3*3,14*1,2*0,29		4,511			
	VV		"Odpočet prostupů" -0,85*2,2-3,14*(0,75)^2-3,05*0,6-3*3,14*(0,6)^2		-8,857			
	VV		"ST.5"					
	VV		24,24+26,8*0,2		29,600			
	VV		"1.PP"					
	VV		"P.09" 0,75*6,3+0,75*2,7		6,750			
	VV		"Přesahy"					
	VV		6,3*0,37+0,75*0,37+0,75*0,37+6,3*0,24+2,7*0,37+0,75*0,7+0 ,75*0,37+2,7*0,24		6,848			
	VV		Součet		1 041,833			
37	M	69311068	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2*	*m2*	*1 062,670*	*24,00*	*25 504,08*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
	VV		1041,833*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1 062,670			
38	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	1 131,133	40,00	45 245,32	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
	VV		"ST.1"					
	VV		8,55*2,45+8,9*4+12,85*3,365		99,788			
	VV		"Vytažení u atiky a prostupů" 8,55*0,32+9,815*0,32+12,85*0,32+3,365*0,32+3,95*0,32+4*0 ,32+0,35*0,32+2,45*0,32+3,14*2*0,32+3,14*1,4*0,32		17,922			
	VV		"Odpočet prostupů" -3,14*(1)^2-3,14*(0,7)^2		-4,679			
	VV		"ST.2"					
	VV		7,97*12,96+1,13*12,96/2+9,1*26,515+21,08*9,1+7,175*6,65+ 2,3*6,7+6,24*5,255+19,888*3,075+19,888*2,075/2		721,432			
	VV		"Vytažení u atiky a prostupů" 7,97*0,29+12,96*0,29+26,514*0,29+13,45*0,29+32,825*0,29+ 3,075*0,29+19,995*0,29+6,24*0,29+0,285*0,29+13,875*0,29		39,785			
	VV		14,43*0,29+9,1*0,29+21,08*0,29+23,2*0,29+2*1,7*0,29+2*1,1 *0,29+2*0,8*0,29+2*1,6*0,29+2*0,75*0,29+2*1,2*0,29+3,14*1, 5*0,29+3,14*2,3*0,29		27,272			
	VV		"Odpočet prostupů" -1,7*1,1-0,8*1,6-0,75*1,2-3,14*(0,75)^2-3,14*(1,15)^2-0,35*0,375		-10,100			
	VV		"ST.3"					
	VV		7,4*2,2+7,05*4+26,375*3,1		126,243			
	VV		"Vytažení u atiky a prostupů" 7,4*0,29+2,2*0,29+0,35*0,29+4*0,29+3,95*0,29+26,375*0,29 +3,1*0,29+32,575*0,29+2,2*0,29+0,85*0,29+3,14*1,5*0,29		25,436			
	VV		2*0,6*0,29+3,05*0,29+3*3,14*1,2*0,29		4,511			
	VV		"Odpočet prostupů" -0,85*2,2-3,14*(0,75)^2-3,05*0,6-3*3,14*(0,6)^2		-8,857			
	VV		"ST.4"					
	VV		"2.09" 11,68+37,43*0,24		20,663			
	VV		"2.17" 32,32+30,450*0,24		39,628			
	VV		"ST.6"					
	VV		"1.08" 12,02+26,962*0,24		18,491			
	VV		"1.PP"					
	VV		"P.09" 0,75*6,3+0,75*2,7		6,750			
	VV		"Přesahy"					
	VV		6,3*0,37+0,75*0,37+0,75*0,37+6,3*0,24+2,7*0,37+0,75*0,7+0 ,75*0,37+2,7*0,24		6,848			
	VV		Součet		1 131,133			
39	M	69311068	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2*	*m2*	*1 153,756*	*24,00*	*27 690,14*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
	VV		1131,133*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1 153,756			
40	K	712771341	Provedení hydroakumulační vrstvy z profilovaných desek vegetační střechy sklon do 5°	m2	633,956	48,00	30 429,89	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z profilovaných desek, sklon střechy do 5°					
	VV		"ST.2"					
	VV		7,97*12,96+1,13*12,96/2+9,1*26,515+21,08*9,1+7,175*6,65+ 2,3*6,7+6,24*5,255+19,888*3,075+19,888*2,075/2		721,432			
	VV		"Obvod" - (7,97*0,3+12,96*0,3+26,515*0,3+13,45*0,3+32,825*0,3+3,07 5*0,3+19,995*0,3+6,24*0,3+2,85*0,3+13,875*0,3+14,43*0,3+ 9,1*0,3+21,08*0,3+23,2*0,3)		-62,270			
	VV		"Prostupy" - (9*3,14*(0,45)^2+2,3*1,7+1,4*2,2+1,35*1,8+3,14*(1,05)^2+3,1 4*(1,450)^2)		-25,206			
	VV		Součet		633,956			
41	M	69334151	*deska drenážní a hydroakumulační vegetačních střech EPS 600g/m2 do tl 75mm*	*m2*	*633,956*	*320,00*	*202 865,92*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		deska drenážní a hydroakumulační vegetačních střech EPS 600g/m2 do tl 75mm					
42	K	712771601	Provedení ochranných pásů z praného říčního kameniva šířky do 500 mm	m3	7,687	318,00	2 444,47	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupům napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm					
	VV		"ST.2"					
	VV		"Obvod" 7,97*0,3+12,96*0,3+26,515*0,3+13,45*0,3+32,825*0,3+3,075 *0,3+19,995*0,3+6,24*0,3+2,85*0,3+13,875*0,3+14,43*0,3+9, 1*0,3+21,08*0,3+23,2*0,3		62,270			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"Prostupy"					
	VV		9*3,14*(0,45)^2+2,3*1,7+1,4*2,2+1,35*1,8+3,14*(1,05)^2+3,14*(1,450)^2		25,206			
	VV		"Odpočet prostupů" -9*3,14*(0,15)^2-1,7*1,1-0,8*1,6-0,75*1,2-3,14*(0,75)^2-3,14*(1,15)^2		-10,605			
	VV		Součet		76,871			
	VV		76,871*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		7,687			
43	M	58337403	*kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32*	*t*	*13,068*	*530,00*	*6 926,04*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32					
	VV		7,687*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		13,068			
44	K	712998201	Montáž bezpečnostního přepadu z PVC do DN 70	kus	7,000	500,00	3 500,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu do DN 70					
45	M	28342475	*přepad bezpečnostní PVC atikový DN 70*	*kus*	*7,000*	*2 470,00*	*17 290,00*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		přepad bezpečnostní PVC atikový DN 70					
	P		*Poznámka k položce:* *DN 75, S integrovanou manžetou izolace*					
46	K	28399990.R	Prodloužení přepadu nástavcem z TiZn Plechu	kus	7,000	451,00	3 157,00	
	PP		Prodloužení přepadu nástavcem z TiZn Plechu					
47	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	54,218	1 090,00	59 097,62	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	713	Izolace tepelné				868 619,78	
48	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	56,020	110,00	6 162,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá					
	VV		"ST.4"					
	VV		"2.09" 11,68		11,680			
	VV		"2.17" 32,32		32,320			
	VV		"ST.6"					
	VV		"1.08" 12,02		12,020			
	VV		Součet		56,020			
49	M	28376990.R	*tepelná izolace – izolační desky z polyuretanové pěny PIR, oboustranně AL fólie (lambda 0,023 W/m.K)*	*m2*	*56,020*	*353,00*	*19 775,06*	
	PP		tepelná izolace – izolační desky z polyuretanové pěny PIR, oboustranně AL fólie (lambda 0,023 W/m.K)					
50	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	6,750	110,00	742,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá					
	VV		"1.PP"					
	VV		"P.09" 0,75*6,3+0,75*2,7		6,750			
	VV		Součet		6,750			
51	M	28375993	*deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 200mm*	*m2*	*6,885*	*580,00*	*3 993,30*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 200mm					
	VV		6,75*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,885			
52	K	713141135	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	0,300	80,00	24,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá					
	VV		"Přerušení tepelného mostu u trapézové stříšky"					
	VV		0,5*0,15+1*0,15+0,5*0,15		0,300			
	VV		Součet		0,300			
53	M	63482250	*deska tepelně izolační z pěnového skla pevnost v tlaku 90 kPa, λ= 0,043-0,044 tl 100mm*	*m2*	*0,306*	*1 490,00*	*455,94*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		deska tepelně izolační z pěnového skla pevnost v tlaku 90 kPa, λ= 0,043-0,044 tl 100mm					
	VV		0,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,306			
54	K	713141391	Montáž izolace tepelné stěn výšky do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené za studena zplna	m2	237,926	160,00	38 068,16	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena zplna					
	VV		"ST.1"					
	VV		8,55*0,9+9,815*0,9+12,85*0,9+3,365*0,9+3,95*0,9+4*0,9+0,35*0,9+2,45*0,9		40,797			
	VV		"ST.2"					
	VV		7,97*0,9+12,96*0,9+26,515*0,9+3,075*0,9+19,995*0,9+6,24*0,9+2,85*0,9+13,875*0,9+14,43*0,9+9,1*0,9+21,08*0,9+23,2*0,9		145,161			
	VV		"ST.3"					
	VV		7,4*0,65+2,2*0,65+0,35*0,65+4*0,65+3,95*0,65+26,375*0,65+3,1*0,65+32,575*0,65		51,968			
	VV		Součet		237,926			
55	M	28376422	*deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm*	*m2*	*242,685*	*250,00*	*60 671,25*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm					
	VV		237,926*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		242,685			
56	K	713141391	Montáž izolace tepelné stěn výšky do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené za studena zplna	m2	60,158	160,00	9 625,28	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena zplna					
	VV		"ST.2"					
	VV		13,45*0,65+32,825*0,65		30,079			
	VV		Součet		30,079			
	VV		30,079*2 'Přepočtené koeficientem množství		60,158			
57	M	28376422	*deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm*	*m2*	*61,361*	*250,00*	*15 340,25*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		30,079*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		61,361			
58	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 847,654	110,00	203 241,94	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá					
	VV		"ST.1"					
	VV		8,55*2,45+8,9*4+12,85*3,365		99,788			
	VV		"Odpočet prostupů" -3,14*(1)^2-3,14*(0,7)^2		-4,679			
	VV		"ST.2"					
	VV		7,97*12,96+1,13*12,96/2+9,1*26,515+21,08*9,1+7,175*6,65+2,3*6,7+6,24*5,255+19,888*3,075+19,888*2,075/2		721,432			
	VV		"Odpočet prostupů" -1,7*1,1-0,8*1,6-0,75*1,2-3,14*(0,75)^2-3,14*(1,15)^2-0,35*0,375		-10,100			
	VV		"ST.3"					
	VV		7,4*2,2+7,05*4+26,375*3,1		126,243			
	VV		"Odpočet prostupů" -0,85*2,2-3,14*(0,75)^2-3,05*0,6-3*3,14*(0,6)^2		-8,857			
	VV		Součet		923,827			
	VV		923,827*2 'Přepočtené koeficientem množství		1 847,654			
59	*M*	*28375915*	*deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 120mm*	*m2*	*1 884,607*	*250,00*	*471 151,75*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 120mm					
	VV		923,827*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		1 884,607			
60	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	56,020	110,00	6 162,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá					
	VV		"ST.4"					
	VV		"2.09" 11,68		11,680			
	VV		"2.17" 32,32		32,320			
	VV		"ST.6"					
	VV		"1.08" 12,02		12,020			
	VV		Součet		56,020			
61	*M*	*28375889*	*deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 20mm*	*m2*	*56,020*	*41,00*	*2 296,82*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 20mm					
62	K	713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	44,000	147,00	6 468,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna					
	VV		"ST.4"					
	VV		"2.09" 11,68		11,680			
	VV		"2.17" 32,32		32,320			
	VV		Součet		44,000			
63	*M*	*28376142*	*klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový*	*m3*	*1,795*	*3 960,00*	*7 108,20*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový					
	P		*Poznámka k položce:* *Tloušťka 20-80 mm průměrná tloušťka 40 mm upraveno koeficientem*					
	VV		44*0,0408 'Přepočtené koeficientem množství		1,795			
64	K	713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	12,020	147,00	1 766,94	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna					
	VV		"ST.6"					
	VV		"1.08" 12,02		12,020			
	VV		Součet		12,020			
65	*M*	*28376142*	*klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový*	*m3*	*0,613*	*3 960,00*	*2 427,48*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový					
	P		*Poznámka k položce:* *Tloušťka 240-330/20-100 mm průměrná tloušťka 50 mm přenásobeno koeficientem*					
	VV		12,02*0,051 'Přepočtené koeficientem množství		0,613			
66	K	713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	6,750	147,00	992,25	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna					
	VV		"1.PP"					
	VV		"P.09" 0,75*6,3+0,75*2,7		6,750			
	VV		Součet		6,750			
67	*M*	*28376142*	*klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový*	*m3*	*0,138*	*3 960,00*	*546,48*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový					
	VV		6,75*0,0204 'Přepočtené koeficientem množství		0,138			
68	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	10,642	1 090,00	11 599,78	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				423,16	
69	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	1,560	6,00	9,36	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení					
	VV		1,56		1,560			
	VV		Součet		1,560			
70	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,560	115,00	179,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující					
71	K	783822213	Celoplošné vyrovnání omitky před provedením nátěru modifikovanou cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm	m2	1,465	160,00	234,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vyrovnání omítek před provedením nátěru celoplošné, tloušťky do 3 mm, stěrkou modifikovanou cementovou					
	VV		"Trapézová stříška"					
	VV		0,65*0,75+1*0,75+0,15*0,75+0,5*0,23		1,465			
	VV		Součet		1,465			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Základní škola Žalov v Roztokách u Prahy
Objekt:
010 - ASR
Soupis:
0800 - SZS

Místo:	k.ú. Žalov	Datum:	3. 12. 2019
Zadavatel:	Město Roztoky, nám. 5. května 2, Roztoky	Projektant:	B.B.D. s.r.o., Rumunská 25, Praha 2
Uchazeč:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa	Zpracovatel:	NASTA GROUP s.r.o., Za Sokolovnou 92, Zdiby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**150 281,00**	
	D	PSV	PSV				150 281,00	
	D	SOPP	Systém určený k ochraně proti pádu dle nař.vl. č. 362/2005 Sb. a v souladu s ČSN EN 7				150 281,00	
1	M	13099001		kus	12,000	2 343,00	28 116,00	
	PP		kotvicí zařízení typu C dle ČSN EN 795 - samostatný/průběžný prvek					
2	M	13099002		kus	19,000	2 910,00	55 290,00	
	PP		kotvicí zařízení typu C dle ČSN EN 795, koncový, rohový prvek					
3	M	13099003		m	171,000	120,00	20 520,00	
	PP		poddajné kotvicí vedení - nerezové lano 7 mm					
4	M	13099004		kus	1,000	1 652,00	1 652,00	
	PP		ID štítek					
5	K	767999999.1	Montáž systému s permanentním poddajným kotvicím vedením	soub	1,000	35 803,00	35 803,00	
	PP		Montáž systému s permanentním poddajným kotvicím vedením					
6	K	767999999.2	Výchozí prohlídka	Kč	1,000	8 900,00	8 900,00	
	PP		Výchozí prohlídka					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Základní škola Žalov v Roztokách u Prahy
Objekt:
010 - ASR
Soupis:
0900 - Fasáda

Místo:	k.ú. Žalov	Datum:	3. 12. 2019
Zadavatel:	Město Roztoky, nám. 5. května 2, Roztoky	Projektant:	B.B.D. s.r.o., Rumunská 25, Praha 2
Uchazeč:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa	Zpracovatel:	NASTA GROUP s.r.o., Za Sokolovnou 92, Zdiby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 920 748,97**	
	D	HSV	HSV				3 920 748,97	
	D	F.1	F.1Kontaktní tepelně izolační systém (tl. 200 mm)				1 757 416,24	
1	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	944,512	45,00	42 503,04	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
2	K	622221141	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 200 mm	m2	944,512	944,00	891 619,33	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm					
	VV		"včetně změny soklu nad terénem výšky 300 mm na XPS"					
	VV		"JIH"					
	VV		"vlevo"36,815*10,03		369,254			
	VV		-36,325*0,6		-21,795			
	VV		"odpočet oken" -3*2,55*11*2		-168,300			
	VV		"odpočet mezi okny" -0,35*2,55*10*2		-17,850			
	VV		"u vchodu" 1,27*3,92		4,978			
	VV		"vpravo" 23,14*9		208,260			
	VV		"odpočet oken" -3*3,45*4-3*1,8*3		-57,600			
	VV		-3*2,55*5-3*3,45*2		-58,950			
	VV		"odpočet obklad F10" -9,875*1,8		-17,775			
	VV		"odpočet stěrka" -6,3*1,45		-9,135			
	VV		"odpočet mezi okny" -0,35*3,45*3-0,25*1,8*3		-4,973			
	VV		Mezisoučet		226,114			
	VV		"SEVER"					
	VV		"vpravo" 23,2*10,03		232,696			
	VV		"odpočet oken" -3*1,2*4-3*1,4-3*1,88-3*2,34		-31,260			
	VV		-3*1,2*7		-25,200			
	VV		"odpočet mezi okny F8" -0,45*1,2*10-0,45*1,67-0,45*2,135		-7,112			
	VV		"střed" 10*(0,51+3,6+1,94)		60,500			
	VV		"vlevo" (32,06+5,9)*10,06		381,878			
	VV		"odpočet oken" -3*3,45*5-3*1,2*4		-66,150			
	VV		-3*2,55*5		-38,250			
	VV		"odpočet stěrka F12 " -32,885*1,47-3,85*2,55-0,45*2,55-0,3*2,55		-60,071			
	VV		"odpočet terasa" -12,375*(3,26+0,75)		-49,624			
	VV		Mezisoučet		397,407			
	VV		"ZÁPAD"					
	VV		21,1*(11,37-1,31)		212,266			
	VV		"odpočet oken" -3,085*2,55*2-4,505*2,55-3,09*2,55*2-4,505*2,55*2		-65,956			
	VV		8,835*(11,37-1,31)		88,880			
	VV		Mezisoučet		235,190			
	VV		"VÝCHOD"					
	VV		(11,27+0,31)*(0,51+3,6+1,94)+1,3*1,5		72,009			
	VV		"odpočet oken 1np" -3,09*2,55-3,085*2,55-3,115*2,55-1,28*3,45		-28,106			
	VV		" 2np" -3,09*2,55-3,09*2,55-4,395*2,55		-26,966			
	VV		7,28*10,72		78,042			
	VV		"odpočet oken 1np" -1*0,6-1,1*2,2		-3,020			
	VV		" 2np" -2,415*2,55		-6,158			
	VV		Součet		944,512			
3	M	63151535	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,042 tl 200mm	m2	963,402	470,00	452 798,94	CS ÚRS 2019 01
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,042 tl 200mm					
	VV		944,512*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		963,402			
4	K	622000001R	Potažení vnějších stěn druhá vrstva stěrky	m2	944,512	145,00	136 954,24	
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn					
5	K	622321001R	organická hrubozrnná modelační omítka pro exteriér probarvená ve hmotě – vertikálně česaná	m2	944,512	230,00	217 237,76	
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
6	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	56,217	290,00	16 302,93	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
	D	F.2	F.2 Vysoké střešní atiky – kontaktní tepelně izolační systém (tl. 100 mm)				124 231,87	
7	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	86,922	45,00	3 911,49	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"stěny atiky vysoké" (0,1+6+26,375*0,1+2,9+26,375+3,95+6,2+0,1+7,2)*1,3		72,101			
	VV		"horní plocha atiky vysoké" (0,1+6+26,375*0,1+2,9+26,375+3,82+3,95+6,2+0,1+7,2)*0,25		14,821			
	VV		Součet		86,922			
8	K	622221121	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 120 mm	m2	72,101	944,00	68 063,34	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	VV		"stěny atiky vysoké" (0,1+6+26,375*0,1+2,9+26,375+3,95+6,2+0,1+7,2)*1,3		72,101			
9	M	63148104	*deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm*	*m2*	*73,543*	*236,00*	*17 356,15*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm					
	VV		"stěny atiky vysoké" (0,1+6+26,375*0,1+2,9+26,375+3,95+6,2+0,1+7,2)*1,3		72,101			
	VV		72,101*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		73,543			
10	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	14,821	110,00	1 630,31	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá					
	VV		"horní plocha atiky vysoké" (0,1+6+26,375*0,1+2,9+26,375+3,82+3,95+6,2+0,1+7,2)*0,25		14,821			
	VV		Součet		14,821			
11	*M*	*28376372*	*deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 100mm*	*m2*	*15,117*	*271,00*	*4 096,71*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 100mm					
	VV		"horní plocha atiky vysoké" (0,1+6+26,375*0,1+2,9+26,375+3,82+3,95+6,2+0,1+7,2)*0,25		14,821			
	VV		Součet		14,821			
	VV		14,821*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		15,117			
12	K	622000001R	Potažení vnějších stěn druhá vrstva stěrky	m2	72,101	145,00	10 454,65	
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn					
	VV		"stěny atiky vysoké" (0,1+6+26,375*0,1+2,9+26,375+3,95+6,2+0,1+7,2)*1,3		72,101			
13	K	622531001R	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	72,101	238,00	17 160,04	
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,0 mm stěn					
	VV		"stěny atiky vysoké" (0,1+6+26,375*0,1+2,9+26,375+3,95+6,2+0,1+7,2)*1,3		72,101			
14	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,591	980,00	1 559,18	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
	D	F.3	F.3 Boky anglických dvorků – kontaktní tepelně izolační systém (tl. 100 mm)				26 952,48	
15	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	13,486	45,00	606,87	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
16	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	13,376	944,00	12 626,94	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	VV		(6,3+2,7+0,79*4)*1,1		13,376			
17	*M*	*28376372*	*deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 100mm*	*m2*	*13,644*	*271,00*	*3 697,52*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 100mm					
	VV		13,376*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		13,644			
18	K	622000001R	Potažení vnějších stěn druhá vrstva stěrky	m2	13,486	145,00	1 955,47	
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn					
19	K	622321001R	organická hrubozrnná modelační omítka pro exteriér probarvená ve hmotě – vertikálně česaná	m2	13,486	560,00	7 552,16	
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
20	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,524	980,00	513,52	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
	D	F.4	F.4 Boky zábradlí na terase ve 2.NP - kontaktní tepelně izolační systém (tl. 100 mm)				32 021,36	
21	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	14,143	45,00	636,44	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
22	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	14,143	944,00	13 350,99	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	VV		12,975*1,09		14,143			
23	*M*	*28376372*	*deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 100mm*	*m2*	*14,426*	*271,00*	*3 909,45*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 100mm					
	VV		14,143*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		14,426			
24	K	622000001R	Potažení vnějších stěn druhá vrstva stěrky	m2	14,143	145,00	2 050,74	
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn					
25	K	622321001R	organická hrubozrnná modelační omítka pro exteriér probarvená ve hmotě – vertikálně česaná	m2	10,250	560,00	5 740,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
	VV		12,975*0,79		10,250			
26	K	712998201	Montáž bezpečnostního přepadu z PVC do DN 70	kus	2,000	470,00	940,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu do DN 70					
27	*M*	*28342475*	*přepad bezpečnostní PVC atikový DN 70*	*kus*	*2,000*	*2 470,00*	*4 940,00*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		přepad bezpečnostní PVC atikový DN 70					
28	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,463	980,00	453,74	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
	D	F.5	F.5Monolitické venkovní konstrukce (venkovní opěry a monolitická čela zábradlí)(tl. -- mn				132 520,46	
29	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	179,007	45,00	8 055,32	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
	VV		"OP2 - opěrka JZ" 5,1*(1,61+0,3+0,2 +0,2)+5,1*0,3+0,3*1,61		13,794			
	VV		"OP1 VSCH1 - opěrka S" 5,06*(1,61+0,2)+5,06*0,3+0,3*0,2 2,79*1,37*0,5 -					
	VV		"OP3 VSCH3 - opěrka SV 1pp"					
	VV		"vnější strana" 11,27*4,61-2,79*1,37*05		32,843			
	VV		"vnitřní strana " 11,27*0,96+4,65*2,28*0,5		16,120			
	VV		"čelo" 3,24*0,3		0,972			
	VV		"horní plocha" 11,27*0,3		3,381			
	VV		"VSCH2 -opěrka SV vnější strana" 11,27*(3,67+0,94)+11,27*0,3		55,336			
	VV		"vnější strana" 4,03*4,61-3,41*1,755*0,5		15,586			
	VV		"vnitřní strana" 4,03*1,09+3,467*1,915*0,5		7,712			
	VV		"čelo" 2,875*0,3		0,863			
	VV		"horní plocha" 4,03*0,3		1,209			
	VV		"řez 15" (2,3+4,6)*1,34+(2+4)*1,09		15,786			
	VV		"horní plocha" (2,3+4,3)*0,3		1,980			
	VV		"OP4 -opěrka J u vstupu" 7,5+(0,25+0,45)*6		11,700			
	VV		"OP6 - opěrka angl dvorky " 1,5*(0,45+0,25+0,45)		1,725			
	VV		Součet		179,007			
30	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	179,007	197,00	35 264,38	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn					
31	K	622000001R	Potažení vnějších stěn druhá vrstva stěrky	m2	179,007	145,00	25 956,02	
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn					
32	K	622531001R	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	179,007	343,00	61 399,40	
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,0 mm stěn					
33	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,883	980,00	1 845,34	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
	D	F.6	F.6 Kontaktní tepelně izolační systém – podhled vykonzolované desky v řezu A, H, G (tl.				105 297,08	
34	K	621131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	37,616	45,00	1 692,72	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledů					
35	K	621221151	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s kolmou orientací tl přes 200 mm	m2	37,616	944,00	35 509,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 200 mm					
	VV		"podhled vykonzolované desky v řezu A, H, G"					
	VV		17,885*1,5+14,385*1,5*0,5		37,616			
36	*M*	*63153750R*	*deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 260mm*	*m2*	*38,368*	*1 040,00*	*39 902,72*	
	PP		deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 200mm					
	VV		37,616*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		38,368			
37	K	621000002R	Potažení vnějších podhledů druhá vrstva stěrky	m2	37,616	145,00	5 454,32	
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů					
38	K	622321002R	organická hrubozrnná modelační omítka pro exteriér – vertikálně česaná podhledu	m2	37,616	560,00	21 064,96	
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
39	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,707	980,00	1 672,86	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
	D	F.7	F.7 Kontaktní tepelně izolační systém – průvlak a sloup na ose D/13 ve 2.NP (tl. 100 mm				34 325,74	
40	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	17,539	45,00	789,26	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
41	K	622221121	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 120 mm	m2	17,539	944,00	16 556,82	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	VV		"průvlak" 12,975*(0,75+0,25)		12,975			
	VV		"sloup" (0,45+0,25)*2*3,26		4,564			
	VV		Součet		17,539			
42	*M*	*63151513*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,042 tl 100mm*	*m2*	*17,890*	*236,00*	*4 222,04*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,042 tl 100mm					
	VV		17,539*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		17,890			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	622000001R	Potažení vnějších stěn druhá vrstva stěrky	m2	22,476	145,00	3 259,02	
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn					
	VV		"průvlak" 12,975*(0,75+0,53)		16,608			
	VV		"sloup" 0,45*4*3,26		5,868			
	VV		Součet		22,476			
44	K	622531001R	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	22,476	343,00	7 709,27	
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,0 mm stěn					
	VV		"průvlak" 12,975*(0,75+0,53)		16,608			
	VV		"sloup" 0,45*4*3,26		5,868			
	VV		Součet		22,476			
45	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	3,230	110,00	355,30	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá					
46	*M*	*28376372*	*deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 100mm*	*m2*	*3,375*	*271,00*	*914,63*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 100mm					
	VV		3,309*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,375			
47	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,530	980,00	519,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
	D	F.8	F.8 Hliníkové kazety mezi okny (tl. 140 mm)				547 949,31	
48	K	622001R	D+M hliníkové kazety mezi okny s povrchovou úpravou lakováním	m	168,880	2 870,00	484 685,60	
	PP		D+M hliníkové kazety mezi okny s povrchovou úpravou lakováním					
	P		*Poznámka k položce:*					
			kotveno k rámu okna					
	VV		"kazeta kotevní plech 2x rš. 80 mm"					
	VV		"kazeta rš." 430+135*2= 700 mm"					
	VV		"JIH"					
	VV		"vlevo" 2,55*11*2		56,100			
	VV		"střed svislé" 3,45*2		6,900			
	VV		" vodorovné" 2,8*2		5,600			
	VV		8,6		8,600			
	VV		"vpravo" *3,454*3+1,8*3					
	VV		2,55*5+3,45		16,200			
	VV		"SEVER"					
	VV		"1pp" 1,2*6+1,5*2+2,13*6		22,980			
	VV		"1np" 3,45*5+1,2*6+1,2*6		31,650			
	VV		"2np" 2,55*4+3,45*1+1,2*6		20,850			
	VV		Součet		168,880			
49	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	82,986	45,00	3 734,37	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
50	K	622221131R	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 160 mm bez perlinky a stěrky	m2	82,986	210,00	17 427,06	
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	VV		"JIH"					
	VV		"vlevo" 0,45*2,55*11*2		25,245			
	VV		"střed svislé" 0,45*3,45*2		3,105			
	VV		" vodorovné" 2,8*0,37*2		2,072			
	VV		8,6*0,49		4,214			
	VV		"vpravo" 0,45*3,454*3+0,45*1,8*3		7,093			
	VV		0,45*2,55*5+0,45*3,45		7,290			
	VV		"SEVER"					
	VV		"1pp" 0,45*1,2*6+0,45*1,5*2+0,45*2,13*6		10,341			
	VV		"1np" 0,45*3,45*5+0,45*1,2*6+0,45*1,2*6		14,243			
	VV		"2np" 0,45*2,55*4+0,45*3,45*1+0,45*1,2*6		9,383			
	VV		Součet		82,986			
51	*M*	*63151532*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,042 tl 140mm*	*m2*	*84,646*	*294,00*	*24 885,92*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,042 tl 140mm					
	VV		82,986*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		84,646			
52	K	713392413	Montáž izolace tepelné těles obalení Al fólií jednostranně	m2	82,986	17,00	1 410,76	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž izolace tepelné těles - doplňky a konstrukční součásti obalení jednostranně Al fólií					
53	*M*	*28329035*	*fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 130-135g/m2 s integrovanou samolepící páskou*	*m2*	*106,222*	*121,00*	*12 852,86*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 130-135g/m2 s integrovanou samolepící páskou					
	VV		82,986+82,986*0,14*2		106,222			
54	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	3,013	980,00	2 952,74	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
	D	F.9	F.9 Kontaktní tepelně izolační systém (tl. 180 mm)				375 182,31	
55	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	198,875	45,00	8 949,38	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
56	K	622221141	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 200 mm	m2	192,875	944,00	182 074,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm					
	VV		"včetně změny soklu nad terénem výšky 300 mm na XPS"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"JIH"					
	VV		"1pp"					
	VV		36,8*1,34		49,312			
	VV		"odpočet oken" -2,95*0,8*2		-4,720			
	VV		"angl dvorky" (6,8+2,8)*1,1		10,560			
	VV		"odpočet prostupů" -1,05*0,76-2,05*1,45		-3,771			
	VV		Mezisoučet		51,381			
	VV		"SEVER"					
	VV		"1pp"					
	VV		"sokl" (5,95+32,06)*3,03		115,170			
	VV		"odpočet oken" -1,2*3,03-2,95*1,2-3*1,2-1,1*3,03-3*2,13-1,2*3,03-3,05*12-3*1,2-2,86*1,2-3,15*3,03-1*1,2		-78,512			
	VV		10*1,67		16,700			
	VV		"odpočet oken" 2,65*1,5*2-2,6*1,5		4,050			
	VV		23,1*0,96		22,176			
	VV		"odpočet oken" -3,015*2,13-1,05*3,03-1,95*2,13-2,95*2,13-3*2,13-1,05*3,03-1,95*2,13-2,95*2,13-2,975*2,13		-46,386			
	VV		"2np"					
	VV		3,75*4,05		15,188			
	VV		16,525*4,05		66,926			
	VV		"odpočet oken" -3,06*2,55*5		-39,015			
	VV		"odpočet lamel mezi okny " - 0,43*2,55*4		-4,386			
	VV		"odpočet průhledu terasy" -12,975*3,26		-42,299			
	VV		"nosník terasa z pohledu fasády" (12,975+0,2*2)*0,75		10,031			
	VV		"sloup terasa" 0,43*2,41		1,036			
	VV		Mezisoučet		40,679			
	VV		"ZÁPAD"					
	VV		21,1*0,92		19,412			
	VV		"odpočet dveře" -1,05*0,9*2		-1,890			
	VV		8,825*1,31		11,561			
	VV		Mezisoučet		29,083			
	VV		"VÝCHOD"					
	VV		13,39*4,59-2,8*1,35*0,5-0,9*2,1-4,395*2,13		48,319			
	VV		7,16*3,27		23,413			
	VV		Mezisoučet		71,732			
	VV		Součet		192,875			
57	M	63151534	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,042 tl 180mm*	m2	196,733	423,00	83 218,06	CS ÚRS 2019 01
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,042 tl 180mm					
	VV		192,875*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		196,733			
58	K	622000001R	Potažení vnějších stěn druhá vrstva stěrky	m2	192,875	145,00	27 966,88	
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn					
59	K	622531001R	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	192,875	343,00	66 156,13	
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,0 mm stěn					
60	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	6,957	980,00	6 817,86	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
	D	F.10	F.10 Cihelný páskový obklad na kontaktním tepelně izolačním systému – certifikovaný sy				164 146,71	
61	K	622221141	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 200 mm	m2	51,565	944,00	48 677,36	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm					
	VV		"JIH"					
	VV		0,51*3,92+9,875*1,8		19,774			
	VV		"VÝCHOD"					
	VV		(4,3+3,9)*0,5*10,1		41,410			
	VV		"odpočet dveře" -3,3*3,45		-11,385			
	VV		"odpočet okno" 3,14*0,75*0,75		1,766			
	VV		Součet		51,565			
62	M	63151534	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,042 tl 180mm*	m2	52,596	423,00	22 248,11	CS ÚRS 2019 01
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,042 tl 180mm					
	VV		51,565*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		52,596			
63	K	622251001	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za montáž pod keramický obklad	m2	51,565	91,00	4 692,42	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za montáž pod keramický obklad na vnější stěny					
64	K	781734111	Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 50 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	51,565	700,00	36 095,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2					
	VV		"JIH"					
	VV		0,51*3,92+9,875*1,8		19,774			
	VV		"VÝCHOD"					
	VV		(4,3+3,9)*0,5*10,1		41,410			
	VV		"odpočet dveře" -3,3*3,45		-11,385			
	VV		"odpočet okno" 3,14*0,75*0,75		1,766			
	VV		Součet		51,565			
65	M	59621999.1	*cihelný páskový obklad 290x65x15 mm - cihla tmavá (bude odsouhlaseno v rámci AD na konkrétním*	m2	56,722	720,00	40 839,84	
	PP		cihelný páskový obklad 290x65x15 mm - cihla tmavá (bude odsouhlaseno v rámci AD na konkrétním vzorku)					
	VV		"JIH"					
	VV		0,51*3,92+9,875*1,8		19,774			
	VV		"VÝCHOD"					
	VV		(4,3+3,9)*0,5*10,1		41,410			
	VV		"odpočet dveře" -3,3*3,45		-11,385			
	VV		"odpočet okno" 3,14*0,75*0,75		1,766			
	VV		Součet		51,565			
	VV		51,565*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		56,722			
66	K	782991421	Základní čištění nových kamenných obkladů včetně jednovrstvého impregnačního nátěru	m2	51,565	145,00	7 476,93	CS ÚRS 2019 01
	PP		Obklady z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění jednovrstvý					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	2,839	1 450,00	4 116,55	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
	D	F.11	F.11 Kontaktní tepelně izolační systém – podhled vykonzolované desky (tl. 550 mm)				26 911,91	
68	K	762420001R	Obložení stropu z cementotřískových desek tl 12 mm na srazvč. konstrukčních a připevňovacích prostředků na hmoždinky do beton stropu se vzduchovou	m2	10,236	380,00	3 889,68	
	PP		Obložení stropů nebo střešních podhledů z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťky desky 12 mm					
	VV		"nad m.č. 2.09" 3,615*3,7		13,376			
	VV		"odpočet světlíku průměr 2000 mm" -3,14*1*1		-3,140			
	VV		Součet		10,236			
69	K	621131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	10,236	45,00	460,62	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledů					
	VV		"nad m.č. 2.09" 3,615*3,7		13,376			
	VV		"odpočet světlíku průměr 2000 mm" -3,14*1*1		-3,140			
	VV		Součet		10,236			
70	K	621221141	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s kolmou orientací tl do 200 mm	m2	10,236	944,00	9 662,78	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 160 do 200 mm					
	VV		"nad m.č. 2.09" 3,615*3,7		13,376			
	VV		"odpočet světlíku průměr 2000 mm" -3,14*1*1		-3,140			
	VV		Součet		10,236			
71	*M*	*63151535*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,042 tl 200mm*	*m2*	*10,441*	*470,00*	*4 907,27*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,042 tl 200mm					
	VV		10,236*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		10,441			
72	K	621000002R	Potažení vnějších podhledů druhá vrstva stěrky	m2	10,236	145,00	1 484,22	
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů					
73	K	622321002R	organická hrubozrnná modelační omítka pro exteriér – vertikálně česaná podhledu	m2	10,236	560,00	5 732,16	
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
74	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,791	980,00	775,18	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
	D	F.12	F.12 Kontaktní tepelně izolační systém (tl. 200 mm)				593 793,50	
75	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	323,339	45,00	14 550,26	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
	VV		290,715+32,624		323,339			
76	K	622221141	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 200 mm	m2	290,715	944,00	274 434,96	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm					
	VV		"včetně změny soklu nad terénem výšky 300 mm na XPS"					
	VV		"JIH"					
	VV		"2np"					
	VV		"vlevo" 36,325*0,67		24,338			
	VV		"střed" 10,715*6,8+6,3*1,45		81,997			
	VV		Mezisoučet		106,335			
	VV		"SEVER"					
	VV		"2np"					
	VV		"stěna a boky terasy" (12,975+0,4+3,05*2)*4,8		93,480			
	VV		"odpočet oken" -6,26*3,45-6,17*3,45-2,33*3,45		-50,922			
	VV		"atika vysoká" 33,475*1,3		43,518			
	VV		Mezisoučet		86,076			
	VV		"VÝCHOD"					
	VV		13,13*6,8		89,284			
	VV		"odpočet otvorů" -3,3*3,45-3,14*1,95*1,95		-23,325			
	VV		Mezisoučet		65,959			
	VV		"ZÁPAD"					
	VV		17,1*1,3		22,230			
	VV		(2,59+0,45)*5,5		16,720			
	VV		"odpočet oken" -2,59*2,55		-6,605			
	VV		Mezisoučet		32,345			
	VV		Součet		290,715			
77	*M*	*63151535*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,042 tl 200mm*	*m2*	*296,529*	*470,00*	*139 368,63*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,042 tl 200mm					
	VV		290,715*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		296,529			
78	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	32,624	110,00	3 588,64	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá					
	VV		"atika vysoká sever" 33,475*0,65		21,759			
	VV		"atika vysoká západ" 16,715*0,65		10,865			
	VV		Součet		32,624			
79	*M*	*28376422*	*deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm*	*m2*	*33,276*	*270,00*	*8 984,52*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm					
	VV		32,624*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		33,276			
80	K	622000001R	Potažení vnějších stěn druhá vrstva stěrky	m2	290,715	145,00	42 153,68	
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn					
81	K	622531001R	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	290,715	343,00	99 715,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,0 mm stěn					
82	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	11,222	980,00	10 997,56	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Základní škola Žalov v Roztokách u Prahy
Objekt:
010 - ASR
Soupis:
0910 - Lešení pomocné a fasádní

Místo:	k.ú. Žalov	Datum:	3. 12. 2019
Zadavatel:	Město Roztoky, nám. 5. května 2, Roztoky	Projektant:	B.B.D. s.r.o., Rumunská 25, Praha 2
Uchazeč:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa	Zpracovatel:	NASTA GROUP s.r.o., Za Sokolovnou 92, Zdiby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**837 612,63**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				837 612,63	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				837 612,63	
1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2 701,252	19,00	51 323,79	CS ÚRS 2019 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	VV		"podle stropů"					
	VV		127,24+500,898+156,34+830,65+862,565+82,07+125,739+15,75		2 701,252			
2	K	941001R	Mimostaveništní doprava lešení na a ze stavby	m2	2 447,847	15,00	36 717,71	
	PP		Doprava lešení na a ze stavby					
3	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	2 447,847	36,00	88 122,49	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m					
	VV		"JIH" (8,835+13,44+2,355)*11,3		278,319			
	VV		(3+0,9+10,715+13,1+26,375+0,9)*11,3		621,387			
	VV		"SEVER" (20,425+19,685+11,27+0,9+10+21,08+23,2+0,9)*13		1 396,980			
	VV		"VÝCHOD" (0,9+7,29+0,9)*14,4		130,896			
	VV		"ZÁPAD" 0,9+8,835+0,9*11,7		20,265			
	VV		Součet		2 447,847			
4	K	941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	293 741,640	1,10	323 115,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112					
	VV		"120 dnů"					
	VV		2447,847*120		293 741,640			
5	K	944111121	Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotyčového	m	1 100,750	9,00	9 906,75	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotyčového					
	VV		(13,44+26,335+3+10,715+13,1+26,375+7,29+20,425+19,685+11,27+10+21,08+23,2+8,835+0,9*6)*5		1 100,750			
6	K	944111221	Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému vnitřnímu jednotyčovému za první a ZKD den použití	m	132 090,000	0,30	39 627,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž ochranného zábradlí trubkového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1121					
	VV		"120 dnů"					
	VV		(13,44+26,335+3+10,715+13,1+26,375+7,29+20,425+19,685+11,27+10+21,08+23,2+8,835+0,9*6)*5*120		132 090,000			
7	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 447,847	8,00	19 582,78	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
8	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	293 741,640	0,40	117 496,66	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					
	VV		"120 dnů"					
	VV		2447,847*120		293 741,640			
9	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	2 447,847	30,00	73 435,41	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m					
10	K	944111811	Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	1 100,750	60,00	66 045,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15°					
11	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 447,847	5,00	12 239,24	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Základní škola Žalov v Roztokách u Prahy
Objekt:
010 - ASR
Soupis:
1000 - Izol. spod. st.

Místo:	k.ú. Žalov	Datum:	3. 12. 2019
Zadavatel:	Město Roztoky, nám. 5. května 2, Roztoky	Projektant:	B.B.D. s.r.o., Rumunská 25, Praha 2
Uchazeč:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa	Zpracovatel:	NASTA GROUP s.r.o., Za Sokolovnou 92, Zdiby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 707 966,49**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 707 966,49	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 139 128,76	
1	K	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní	m2	1 537,199	40,00	61 487,96	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva podkladní					
	VV		"skladby P.0.1 až P.0.9"					
	VV		"škola pod deskou"					
	VV		(9,6+0,21*2)*(5,775+0,21*2)		62,074			
	VV		(9,6+2+0,21*4)*(6,305+0,21*2)		83,659			
	VV		(17,35+0,21)*9		158,040			
	VV		(9,598+0,21)*10,025		98,325			
	VV		(9,598+0,21+8,45)*0,5*13,175		120,275			
	VV		(17,35+0,21)*14,92		261,995			
	VV		(7,5+0,2)*17,465		134,481			
	VV		(7,5+6,9)*0,5*5,75		41,400			
	VV		"pod angl dvorky" 1,2*9,1		10,920			
	VV		"na angl dvorky" 1,2*9,1		10,920			
	VV		Mezisoučet		982,089			
	VV		"chodba mezi skladem a školou"					
	VV		"pod deskou" 1,48*3,1+6,61*3,1		25,079			
	VV		"na strop" 1,48*3,1+6,61*3,1		25,079			
	VV		Mezisoučet		50,158			
	VV		"sklad školy"					
	VV		"pod deskou" 29,515*3,1+(29,515+27,469)*0,5*(8,75-3,1)		252,476			
	VV		"na strop" 252,476		252,476			
	VV		Součet		1 537,199			
2	M	69311202	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2*	m2	1 614,059	30,00	48 421,77	CS ÚRS 2019 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2					
	VV		1537,199*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 614,059			
3	K	711831111	Provedení izolace proti radonu a metanu na vodorovné ploše na sucho spojenými pásy	m2	1 537,199	45,00	69 173,96	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti plynům radonu, metanu pásy na sucho spojenými pásy na ploše vodorovné V					
4	M	28322004	*fólie hydroizolační pro spodní stavbu tl 1,5mm*	m2	1 767,779	147,00	259 863,51	CS ÚRS 2019 01
	PP		fólie hydroizolační pro spodní stavbu tl 1,5mm					
	VV		1537,199*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 767,779			
5	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	3 074,398	50,00	153 719,90	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná					
	VV		1537,199*2		3 074,398			
6	M	69311202	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2*	m2	3 227,700	30,00	96 831,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2					
	VV		3074*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3 227,700			
7	K	711491271	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva podkladní	m2	933,153	75,00	69 986,48	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva podkladní					
	VV		"PP.7 a PP.11"					
	VV		"škola od -4,7 do +0,3"					
	VV		(5,775+2+6,305+23,325+3,1+6,9+6,6)*5		270,025			
	VV		" od -4,7 do -1,15"					
	VV		(1,3+10,15+1,3)*3,55		45,263			
	VV		" od -4,7 do -3,37 "					
	VV		(32,25+5,75+6,9+23,2+21,08)*1,33		118,609			
	VV		" od -4,7 do -1,67"					
	VV		(19,8+13,22+8,45)*3,03		125,654			
	VV		" od -4,7 do -2,0"					
	VV		9,6*2,7		25,920			
	VV		Mezisoučet		585,471			
	VV		"sklad od -4,8 do -0,15"					
	VV		(27,469+5,93+7,84+3,1+23,055)*4,65		313,382			
	VV		"sklad od -4,8 do -3,37"					
	VV		(8,75+15,236)*1,43		34,300			
	VV		Součet		933,153			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	M	69311202	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2*	m2	979,811	30,00	29 394,33	CS ÚRS 2019 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2					
	VV		933,153*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		979,811			
9	K	711831511	Provedení izolace proti radonu a metanu na svislé ploše na sucho spojenými pásy	m2	933,153	80,00	74 652,24	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti plynům radonu, metanu pásy na sucho spojenými pásy na ploše svislé S					
10	M	28322004	*fólie hydroizolační pro spodní stavbu tl 1,5mm*	m2	1 073,126	147,00	157 749,52	CS ÚRS 2019 01
	PP		fólie hydroizolační pro spodní stavbu tl 1,5mm					
	VV		933,153*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 073,126			
11	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	933,153	86,00	80 251,16	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva ochranná					
12	M	69311202	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2*	m2	979,811	30,00	29 394,33	CS ÚRS 2019 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2					
	VV		933,153*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		979,811			
13	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	9,114	900,00	8 202,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m					
	D	713	Izolace tepelné				505 108,12	
14	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	255,077	32,00	8 162,46	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně					
	VV		"na strop skladu"					
	VV		37,58*3,3+(29,515+27,469)*0,5*4,6		255,077			
15	M	28376422	*deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm*	m2	260,179	271,00	70 508,51	CS ÚRS 2019 01
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm					
	VV		255,077*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		260,179			
16	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	255,077	50,00	12 753,85	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná					
17	M	69311202	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2*	m2	267,831	30,00	8 034,93	CS ÚRS 2019 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2					
	VV		255,077*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		267,831			
18	K	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	742,168	120,00	89 060,16	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově					
	VV		"PP7"					
	VV		"škola"					
	VV		"od -4,7 do -2,0"					
	VV		(9,6+5,775+6,305)*2,7		58,536			
	VV		"od -4,2 do 2,27"					
	VV		(19,8+13,22+8,45)*1,93		80,037			
	VV		"od -4,7 do -3,97"					
	VV		(32,25+5,75+6,9+23,3+21,08)*0,73		65,174			
	VV		"od -4,2 do -0,28"					
	VV		(6,9+6,6)*3,92		52,920			
	VV		Mezisoučet		256,667			
	VV		"PP11"					
	VV		"škola"					
	VV		"od -4,8 do -0,02"					
	VV		23,325*4,78		111,494			
	VV		"angl dvorky od -4,2 do -1,95"					
	VV		(1,3+9,1+1,3)*2,25		26,325			
	VV		"sklad od -4,8 do -0,15					
	VV		(27,469+5,93+7,84+3,1+23,055)*4,65		313,382			
	VV		"sklad od -4,8 do -3,37"					
	VV		(8,75+15,236)*1,43		34,300			
	VV		Mezisoučet		485,501			
	VV		Součet		742,168			
19	M	28376422	*deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm*	m2	495,211	271,00	134 202,18	CS ÚRS 2019 01
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm					
	VV		"PP11"					
	VV		"škola"					
	VV		"od -4,8 do -0,02"					
	VV		23,325*4,78		111,494			
	VV		"angl dvorky od -4,2 do -1,95"					
	VV		(1,3+9,1+1,3)*2,25		26,325			
	VV		"sklad od -4,8 do -0,15					
	VV		(27,469+5,93+7,84+3,1+23,055)*4,65		313,382			
	VV		"sklad od -4,8 do -3,37"					
	VV		(8,75+15,236)*1,43		34,300			
	VV		Součet		485,501			
	VV		485,501*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		495,211			
20	M	28376425	*deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 160mm*	m2	261,800	342,00	89 535,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 160mm					
	VV		"PP7"					
	VV		"škola"					
	VV		"od -4,7 do -2,0"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(9,6+5,775+6,305)*2,7		58,536			
	VV		"od -4,2 do 2,27"					
	VV		(19,8+13,22+8,45)*1,93		80,037			
	VV		"od -4,7 do -3,97"					
	VV		(32,25+5,75+6,9+23,3+21,08)*0,73		65,174			
	VV		"od -4,2 do -0,28"					
	VV		(6,9+6,6)*3,92		52,920			
	VV		Součet		256,667			
	VV		256,667*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		261,800			
21	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	742,168	86,00	63 826,45	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva ochranná					
22	M	69311202	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2*	m2	779,276	30,00	23 378,28	CS ÚRS 2019 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2					
	VV		742,168*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		779,276			
23	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	6,273	900,00	5 645,70	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m					
	D	F.0	Zateplení pod terénem XPS výška 300 mm obvod				48 611,50	
24	K	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní	m2	64,346	40,00	2 573,84	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva podkladní					
	VV		"sokl pod terénem 300 mm tl. 180 mm"					
	VV		(8,835+13,44+26,335+3+10,45+13,1+26,375+7,29+20,425+19,685+11,27+10+21,08+23,2)*0,3		64,346			
25	M	69311082	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2*	m2	77,215	30,00	2 316,45	CS ÚRS 2019 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2					
	VV		64,346*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		77,215			
26	K	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	64,346	120,00	7 721,52	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově					
	VV		"sokl pod terénem 300 mm tl. 180 mm"					
	VV		(8,835+13,44+26,335+3+10,45+13,1+26,375+7,29+20,425+19,685+11,27+10+21,08+23,2)*0,3		64,346			
27	M	28376385	*deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch m3*	m3	11,814	2 360,00	27 881,04	CS ÚRS 2019 01
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch m3					
	VV		"sokl pod terénem 300 mm tl. 180 mm"					
	VV		(8,835+13,44+26,335+3+10,45+13,1+26,375+7,29+20,425+19,685+11,27+10+21,08+23,2)*0,3*0,18		11,582			
	VV		11,582*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		11,814			
28	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	64,346	86,00	5 533,76	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva ochranná					
29	M	69311202	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2*	m2	67,563	30,00	2 026,89	CS ÚRS 2019 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2					
	VV		64,346*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		67,563			
30	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,620	900,00	558,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m					
	D	P.0.9	P.0.9Podlaha anglických dvorů				15 118,11	
31	K	713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	6,281	61,00	383,14	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	VV		"P.0.9 podlaha anglických dvorků"					
	VV		(5,25+2,7)*0,79		6,281			
32	M	28376142	*klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový*	m3	1,350	3 960,00	5 346,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový					
	VV		"P.0.9 podlaha anglických dvorků"					
	VV		(5,25+2,7)*0,79*(0,2+0,23)*0,5		1,350			
33	K	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní	m2	11,185	40,00	447,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva podkladní					
	VV		"P.0.9 podlaha anglických dvorků"					
	VV		(5,25+2,7)*0,79		6,281			
	VV		"vytažení na boky" (5,25+0,79)*2*0,3+(2,7*0,79)*2*0,3		4,904			
	VV		Součet		11,185			
34	M	69311199	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2*	m2	11,744	147,00	1 726,37	CS ÚRS 2019 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2					
	VV		11,185*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		11,744			
35	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	11,185	33,00	369,11	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů					
	VV		"P.0.9 podlaha anglických dvorků"					
	VV		(5,25+2,7)*0,79		6,281			
	VV		"vytažení na boky" (5,25+0,79)*2*0,3+(2,7*0,79)*2*0,3		4,904			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		11,185			
36	M	28343012	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm	m2	12,863	147,00	1 890,86	CS ÚRS 2019 01
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm					
	VV		11,185*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		12,863			
37	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	11,185	50,00	559,25	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná					
38	M	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	11,744	30,00	352,32	CS ÚRS 2019 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2					
	VV		11,185*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		11,744			
39	K	711491176	Připevnění izolace proti tlakové vodě ukončovací lištou	m	19,060	33,00	628,98	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V připevnění izolace ukončovací lištou					
	VV		"uchycení fóliena stěnu"					
	VV		(5,25+0,79)*2+(2,7+0,79)*2		19,060			
40	M	28323009	lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované	m	19,441	51,00	991,49	CS ÚRS 2019 01
	PP		lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované					
	VV		19,06*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		19,441			
41	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	3,000	310,00	930,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm					
42	K	712771611	Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí	m	1,900	20,00	38,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí					
43	M	28343002	lišta kačirková výšky 60 mm	m	2,000	126,00	252,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		lišta kačirková výšky 60 mm					
	VV		1,96078431372549*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,000			
44	M	28342013	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 90-114	kus	3,000	114,00	342,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 90-114					
45	K	712391382	Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm	m2	6,281	8,00	50,25	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 50 mm					
46	M	58337403	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	0,518	530,00	274,54	CS ÚRS 2019 01
	PP		kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32					
	VV		6,281*0,0825 'Přepočtené koeficientem množství		0,518			
47	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,596	900,00	536,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Základní škola Žalov v Roztokách u Prahy
Objekt:
010 - ASR
Soupis:
1100 - PBŘ

Místo:	k.ú. Žalov	Datum:	3. 12. 2019
Zadavatel:	Město Roztoky, nám. 5. května 2, Roztoky	Projektant:	B.B.D. s.r.o., Rumunská 25, Praha 2
Uchazeč:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa	Zpracovatel:	NASTA GROUP s.r.o., Za Sokolovnou 92, Zdiby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**32 600,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				32 600,00	
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				32 600,00	
1	K	953941211	Osazování kovových konzol nebo kotev bez jejich dodání	kus	19,000	100,00	1 900,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro schodišťová madla do zdí, radiátorové konzoly apod.					
	P		*Poznámka k položce:* *analog. montáž držáků PHP a jejich osazení*					
2	*M*	*44932999.1*	*přenosný hasicí přístroj PG6 (práškový typ s práškem ABC s hasicí schopností 21A) vč. držáku a revize*	*kus*	*16,000*	*1 300,00*	*20 800,00*	
	PP		přenosný hasicí přístroj PG6 (práškový typ s práškem ABC s hasicí schopností 21A) vč. držáku a revize					
3	*M*	*44932999.2*	*přenosný hasicí přístroj CO2 (s hasicí schopností 55B) vč. držáku a revize*	*kus*	*3,000*	*1 500,00*	*4 500,00*	
	PP		přenosný hasicí přístroj CO2 (s hasicí schopností 55B) vč. držáku a revize					
4	K	959009999.1	Požární a bezpečnostní značení objektu - plastové tabulky 300 x 150 mm (směry úniku, HUP, HUV, požární klapky, strojovny apod.)	kus	30,000	180,00	5 400,00	
	PP		Požární a bezpečnostní značení objektu - plastové tabulky 300 x 150 mm (směry úniku, HUP, HUV, požární klapky, strojovny apod.)					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Základní škola Žalov v Roztokách u Prahy
Objekt:
010 - ASR
Soupis:
1200 - Venkovní kce
Úroveň 3:
010 - Plochy

Místo:	k.ú. Žalov	Datum:	3. 12. 2019
Zadavatel:	Město Roztoky, nám. 5. května 2, Roztoky	Projektant:	B.B.D. s.r.o., Rumunská 25, Praha 2
Uchazeč:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa	Zpracovatel:	NASTA GROUP s.r.o., Za Sokolovnou 92, Zdiby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 192 606,65**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				829 935,07	
	D	1	Zemní práce				27 361,77	
1	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 824,118	15,00	27 361,77	CS ÚRS 2019 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	VV		"P.3.1"					
	VV		82		82,000			
	VV		"P.3.2"					
	VV		30+34		64,000			
	VV		"P.3.3"					
	VV		2,27		2,270			
	VV		"P.3.4"					
	VV		1,4+3*0,816		3,848			
	VV		"P.3.9"					
	VV		1520+25+117+3+7		1 672,000			
	VV		Součet		1 824,118			
	D	5	Komunikace pozemní				44 861,76	
2	K	564851112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm	m2	85,848	120,00	10 301,76	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm					
	VV		"P.3.1"					
	VV		82		82,000			
	VV		"P.3.4"					
	VV		1,4+3*0,816		3,848			
	VV		Součet		85,848			
3	K	571908112	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 300 mm	m2	64,000	540,00	34 560,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 300 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *tl.240mm frakce 16/32*					
	VV		"P.3.2"					
	VV		30+34		64,000			
	VV		Součet		64,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				626 283,36	
4	K	631311135.R	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25	m3	1,424	3 650,00	5 197,60	
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25					
	P		*Poznámka k položce:* *XC4-XF3*					
	VV		"P.3.4"					
	VV		1,4*0,16+3*0,816*0,16		0,616			
	VV		"P.3.5"					
	VV		0,875*3,28*0,16+0,75*2,91*0,16		0,808			
	VV		Součet		1,424			
5	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	1,424	220,00	313,28	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm					
6	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,424	70,00	99,68	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm					
7	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,070	29 000,00	2 030,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	P		*Poznámka k položce:* *0,00444 t/m2 přesah 10%*					
	VV		1,424*0,04884 'Přepočtené koeficientem množství		0,070			
8	K	632450133	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	5,053	460,00	2 324,38	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *Ve skladbách chybí tloušťka vrstvy*					
	VV		"P.3.5"					
	VV		0,875*3,28+0,75*2,91		5,053			
	VV		Součet		5,053			
9	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	191,000	560,00	106 960,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:*					
			tl. 10-70/110 mm					
	VV		"P.3.6"					
	VV		23		23,000			
	VV		"P.3.7"					
	VV		158		158,000			
	VV		"Odpočet Japonské zahrady"					
	VV		-23		-23,000			
	VV		"P.3.8"					
	VV		33		33,000			
	VV		**Součet**		**191,000**			
10	K	635111115.R	Kompletní D+M Násyp do dětského pískoviště	m3	1,362	2 010,00	2 737,62	
	PP		Kompletní D+M Násyp do dětského pískoviště					
	VV		"P.3.3"					
	VV		2,27*0,6		1,362			
	VV		Součet		**1,362**			
11	K	635111132	Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 s udusáním	m3	13,020	1 360,00	17 707,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		**Násyp** ze **štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním** a urovnáním povrchu z kameniva drobného 0-4					
	P		*Poznámka k položce:*					
			frakce 2/4					
	VV		"P.3.1"					
	VV		82*0,06		4,920			
	VV		"P.3.7"					
	VV		158*0,06		9,480			
	VV		"Odpočet Japonské zahrady"					
	VV		-23*0,06		-1,380			
	VV		Součet		**13,020**			
12	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	137,680	1 460,00	201 012,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		**Násyp** ze **štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy** se zhutněním z kameniva hrubého 16-32					
	VV		"P.3.7"					
	VV		158*0,8		126,400			
	VV		"Odpočet Japonské zahrady"					
	VV		-23*0,8		-18,400			
	VV		"P.3.8"					
	VV		33*0,6		19,800			
	VV		"Okapový chodník"					
	VV		52*0,19		9,880			
	VV		**Součet**		**137,680**			
13	K	636311122.R	Kladení dlažby z keramických dlaždic 60x60cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 70 mm	m2	217,000	520,00	112 840,00	
	PP		**Kladení dlažby z keramických dlaždic 60x60cm na sucho** na **terče z** umělé hmoty o výšce do 70 mm					
	VV		"P.3.1"					
	VV		82		82,000			
	VV		"P.3.7"					
	VV		158		158,000			
	VV		"Odpočet Japonské zahrady"					
	VV		-23		-23,000			
	VV		Součet		**217,000**			
14	*M*	*59761415.R*	*slinutá mrazuvzdorná keramická dlažba s probarveným střepem 600*600 mm, s hodnotou protiskluznosti R11/B - šedá*	*m2*	*221,340*	*620,00*	*137 230,80*	
	PP		**slinutá mrazuvzdorná keramická dlažba s probarveným střepem** 600*600 mm, s hodnotou protiskluznosti R11/B - šedá					
	VV		217***1,02 'Přepočtené** koeficientem množství		221,340			
15	K	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	26,000	615,00	15 990,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		**Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou** maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm					
	P		*Poznámka k položce:*					
			Dlaždice 500/500/50mm					
	VV		"Okapový chodník"					
	VV		52*0,5		26,000			
	VV		Součet		**26,000**			
16	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	91,000	240,00	21 840,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		**Okapový chodník z obrubníků betonových** zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého					
	VV		"P.3.1"					
	VV		39		39,000			
	VV		"Okapový chodník"					
	VV		52		52,000			
	VV		Součet		91,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				80 243,50	
17	K	916371991.R	Kompletní D+M ocelového skrytého obrubníku do betonového lože 16/20-X0	m	103,000	220,00	22 660,00	
	PP		**Kompletní D+M ocelového skrytého** obrubníku **do betonového lože** 16/20-X0					
	VV		"P.3.2"					
	VV		12+37		49,000			
	VV		"P.3.6"					
	VV		25		25,000			
	VV		"P.3.7"					
	VV		29		29,000			
	VV		**Součet**		**103,000**			
18	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	28,950	410,00	11 869,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		**Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového** šířky do 200 mm					
	VV		"u terasy" 10,15		10,150			
	VV		"u rampy" 10,3		10,300			
	VV		"u pískoviště" 8,5		**8,500**			
19	*M*	*56241027*	*žlab PE vyztužený skelnými vlákny zátěž A15-D 400kN světlá š 200mm*	*m*	*28,950*	*1 520,00*	*44 004,00*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		žlab PE **vyztužený** skelnými vlákny **zátěž** A15-D 400kN **světlá š 200mm**					
20	*M*	*59227027*	*čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerický beton všechny stavební výšky*	*kus*	*6,000*	*200,00*	*1 200,00*	*CS ÚRS 2019 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		čelo plně na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerický beton všechny stavební výšky					
21	M	56241475	*svislé odtokové hrdlo DN 150 pro žlab z PE š 200mm*	*kus*	*3,000*	*170,00*	*510,00*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		svislé odtokové hrdlo DN 150 pro žlab z PE š 200mm					
	D	998	Přesun hmot				51 184,68	
22	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	426,539	120,00	51 184,68	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				362 671,58	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				280 460,64	
23	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	245,126	12,00	2 941,51	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	VV		"P.3.5"					
	VV		2,87+5,03*0,4+2,18+3,66*0,4		8,526			
	VV		"P.3.6"					
	VV		23		23,000			
	VV		"P.3.7"					
	VV		158+36*1,2		201,200			
	VV		"Odpočet Japonské zahrady"					
	VV		-23		-23,000			
	VV		"P.3.8"					
	VV		33+2*1,2		35,400			
	VV		Součet		245,126			
24	M	11163150	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,490*	*48 000,00*	*23 520,00*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		245,126*0,002 'Přepočtené koeficientem množství		0,490			
25	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	245,126	95,00	23 286,97	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	VV		"P.3.5"					
	VV		2,87+5,03*0,4+2,18+3,66*0,4		8,526			
	VV		"P.3.6"					
	VV		23		23,000			
	VV		"P.3.7"					
	VV		158+36*1,2		201,200			
	VV		"Odpočet Japonské zahrady"					
	VV		-23		-23,000			
	VV		"P.3.8"					
	VV		33+2*1,2		35,400			
	VV		Součet		245,126			
26	M	62856010	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*281,895*	*149,00*	*42 002,36*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu					
	VV		245,126*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		281,895			
27	K	711161112	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	65,260	97,00	6 330,22	CS ÚRS 2019 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
	VV		"Okapový chodník"					
	VV		52*1,255		65,260			
	VV		Součet		65,260			
28	K	711161115	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	222,126	175,00	38 872,05	CS ÚRS 2019 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm					
	VV		"P.3.5"					
	VV		2,87+5,03*0,4+2,18+3,66*0,4		8,526			
	VV		"P.3.7"					
	VV		158+36*1,2		201,200			
	VV		"Odpočet Japonské zahrady"					
	VV		-23		-23,000			
	VV		"P.3.8"					
	VV		33+2*1,2		35,400			
	VV		Součet		222,126			
29	K	711461201	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií zesílením spojů páskem	m2	245,126	57,00	13 972,18	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V zesílením spojů páskem se zalitím okrajů spoje					
	VV		"P.3.5"					
	VV		2,87+5,03*0,4+2,18+3,66*0,4		8,526			
	VV		"P.3.6"					
	VV		23		23,000			
	VV		"P.3.7"					
	VV		158+36*1,2		201,200			
	VV		"Odpočet Japonské zahrady"					
	VV		-23		-23,000			
	VV		"P.3.8"					
	VV		33+2*1,2		35,400			
	VV		Součet		245,126			
30	M	28343012	*fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm*	*m2*	*281,895*	*275,00*	*77 521,13*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm					
	VV		245,126*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		281,895			
31	K	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní	m2	328,358	40,00	13 134,32	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva podkladní					
	VV		"P.3.2"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		30+34+27*0,24+37*0,24		79,360			
	VV		"P.3.3"					
	VV		2,27+2,67*0,6		3,872			
	VV		"P.3.5"					
	VV		2,87+5,03*0,4+2,18+3,66*0,4		8,526			
	VV		"P.3.6"					
	VV		23		23,000			
	VV		"P.3.7"					
	VV		158+36*1,2		201,200			
	VV		"Odpočet Japonské zahrady"					
	VV		-23		-23,000			
	VV		"P.3.8"					
	VV		33+2*1,2		35,400			
	VV		Součet		328,358			
32	*M*	*69311068*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2*	*m2*	*377,612*	*25,00*	*9 440,30*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
	VV		328,358*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		377,612			
33	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	245,126	49,00	12 011,17	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná					
	VV		"P.3.5"					
	VV		2,87+5,03*0,4+2,18+3,66*0,4		8,526			
	VV		"P.3.6"					
	VV		23		23,000			
	VV		"P.3.7"					
	VV		158+36*1,2		201,200			
	VV		"Odpočet Japonské zahrady"					
	VV		-23		-23,000			
	VV		"P.3.8"					
	VV		33+2*1,2		35,400			
	VV		Součet		245,126			
34	*M*	*69311068*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2*	*m2*	*281,895*	*25,00*	*7 047,38*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
	VV		245,126*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		281,895			
35	K	711491176	Připevnění vodorovné izolace proti tlakové vodě ukončovací lištou	m	98,690	33,00	3 256,77	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V připevnění izolace ukončovací lištou					
	VV		"P.3.5"					
	VV		5,03+3,66		8,690			
	VV		"P.3.7"					
	VV		36		36,000			
	VV		"P.3.8"					
	VV		2		2,000			
	VV		"Okapový chodník"					
	VV		52		52,000			
	VV		Součet		98,690			
36	*M*	*28323009*	*lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované*	*m*	*103,625*	*52,00*	*5 388,50*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované					
	VV		98,69*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		103,625			
37	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	1,471	900,00	1 323,90	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
38	K	998711193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 500 m	t	1,471	280,00	411,88	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
	D	712	Povlakové krytiny				8 374,96	
39	K	712771231	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z tvarovaných desek sklon do 5°	m2	23,000	43,00	989,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z tvarovaných desek, sklon střechy do 5°					
	VV		"P.3.6"					
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
40	*M*	*69334151*	*deska drenážní a hydroakumulační vegetačních střech EPS 600g/m2 do tl 75mm*	*m2*	*23,000*	*320,00*	*7 360,00*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		deska drenážní a hydroakumulační vegetačních střech EPS 600g/m2 do tl 75mm					
41	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,022	900,00	19,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
42	K	998712193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,022	280,00	6,16	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
	D	713	Izolace tepelné				73 835,98	
43	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	196,050	22,00	4 313,10	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	VV		"P.3.5"					
	VV		2,87+2,18		5,050			
	VV		"P.3.6"					
	VV		23		23,000			
	VV		"P.3.7"					
	VV		158		158,000			
	VV		"Odpočet Japonské zahrady"					
	VV		-23		-23,000			
	VV		"P.3.8"					
	VV		33		33,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		196,050			
44	*M*	*28376425*	*deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 160mm*	*m2*	*199,971*	*342,00*	*68 390,08*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 160mm					
	VV		196,05*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		199,971			
45	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,960	900,00	864,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
46	K	998713193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,960	280,00	268,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Základní škola Žalov v Roztokách u Prahy
Objekt:
010 - ASR
Soupis:
1200 - Venkovní kce
Úroveň 3:
020 - Oplocení

Místo:	k.ú. Žalov	Datum:	3. 12. 2019
Zadavatel:	Město Roztoky, nám. 5. května 2, Roztoky	Projektant:	B.B.D. s.r.o., Rumunská 25, Praha 2
Uchazeč:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa	Zpracovatel:	NASTA GROUP s.r.o., Za Sokolovnou 92, Zdiby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**287 784,50**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				277 354,02	
	D	1	Zemní práce				15 268,34	
1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,648	280,00	181,44	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		"patky pro vrátka " 0,45*0,45*0,8*2*2		0,648			
2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	0,648	23,00	14,90	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
3	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně s motorovým vrtákem	m	16,800	285,00	4 788,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vrtání jamek pro plotové sloupky ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm					
	VV		"plotové pole bez podezdívky dl. 12,2 m"					
	VV		"vrty pro sloupky oplocení "6*0,8		4,800			
	VV		"plotové pole bez podezdívky dl. 36,2 m brána, branka"					
	VV		"vrty pro sloupky oplocení "15*0,8		12,000			
	VV		Součet		16,800			
4	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	10,000	756,00	7 560,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných					
	VV		"pro základ" 0,4*1*13		5,200			
	VV		"pro přívody El" 0,3*0,8*20		4,800			
	VV		Součet		10,000			
5	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	10,000	206,00	2 060,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
6	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,200	40,00	208,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,800	95,00	456,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		"pro přívody El" 0,3*0,8*20		4,800			
	D	2	Zakládání				24 012,52	
8	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	5,200	3 160,00	16 432,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
	VV		" základ" 0,4*1*13		5,200			
9	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	8,040	600,00	4 824,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	VV		" základ" (0,4+13)*2*0,3		8,040			
10	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	8,040	120,00	964,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
11	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	0,567	3 160,00	1 791,72	CS ÚRS 2019 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
	VV		"patky pro vrátka " 0,45*0,45*0,7*2*2		0,567			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				230 965,80	
12	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	kus	21,000	295,00	6 195,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
	VV		"sloupky 50/30/3 á 2 m"					
	VV		"plotové pole bez podezdívky dl. 36,2 m brána, 2x branka"					
	VV		"vrty pro sloupky oplocení D 300 mm, hl. 800 mm " 15		15,000			
	VV		"sloupky 60/60/3 á 2,5 m"					
	VV		"plotové pole bez podezdívky dl.12,2 m, branka"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"vrty pro sloupky oplocení D 300 mm, hl. 800 mm " 6		6,000			
	VV		Součet		21,000			
13	M	553006R	*sloupek oplocení 50/30/3, dl. 2100 mm*	ks	15,000	280,00	4 200,00	
	PP		sloupek oplocení 5/30/3, dl. 2100 mm					
14	M	553008R	*sloupek oplocení 60/60/3, dl. 2400 mm*	ks	6,000	580,00	3 480,00	
	PP		ocelové oplocení z pasoviny 50/15, v. 1,3					
	VV		"plotové pole bez podezdívky dl.12,2 m, branka"					
	VV		"vrty pro sloupky oplocení D 300 mm, hl. 800 mm " 6		6,000			
15	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	kus	4,000	295,00	1 180,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
	VV		"patky pro vrátka 0,45*0,45*0,7*2*2" 4		4,000			
16	M	553004R	*sloupek branky dl.2100 mm 80x60x6*	ks	4,000	395,00	1 580,00	
	PP		sloupek branky dl.2100 mm 80x60x6					
17	K	338171115	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	2,000	164,00	328,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m ukotvením k pevnému podkladu					
	VV		"sloupky posuvná brána" 2		2,000			
18	M	553001R	*sloupky posuvné brány dl. 160mm 100x100x3 mm*	kpl	2,000	1 600,00	3 200,00	
	PP		sloupky posuvné brány					
19	K	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus	4,000	246,00	984,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2					
20	M	553005R	*branka ocel. pasovina 50/15, 1100x1300 mm*	ks	2,000	8 600,00	17 200,00	
	PP		vrátka ocel. 1100x1300 mm					
21	M	553011R	*branka ocel panel 1000x1600 mm*	ks	1,000	16 000,00	16 000,00	
	PP		branka ocel panel 1000x1600 mm					
22	M	553012R	*branka ocel panel 1000x1500 mm*	ks	1,000	15 200,00	15 200,00	
	PP		branka ocel panel 1000x1500 mm					
23	K	348171146	Montáž panelového svařovaného oplocení výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	11,200	226,00	2 531,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m					
	VV		"plotové pole bez podezdívky dl.12,2 m, branka" 11,2		11,200			
24	M	55342417	*plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s dvojitým horizontálním drátem 6mm povrchová úprava PZ*	kus	5,000	1 880,00	9 400,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s dvojitým horizontálním drátem 6mm povrchová úprava PZ komaxit					
	VV		"plotové pole bez podezdívky dl. 12,2 m, branka"					
	VV		"11,2/2,5" 5		5,000			
25	K	348171345	Montáž průběžného pletiva z profilové oceli přes 70 kg na 1 m oplocení	m	29,200	173,00	5 051,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž oplocení z dílců kovových z profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných profilů hmotnosti 1 m oplocení přes 70 kg					
	VV		"plotové pole bez podezdívky dl. 36,2 m brána, branka"					
	VV		29,2		29,200			
26	M	553007R	*ocelové oplocení z pasoviny 50/15, v. 1300 mm*	m	29,200	580,00	16 936,00	
	PP		ocelové oplocení z pasoviny 50/15, v. 1,3					
27	K	348172115	Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových plochy přes 6,0 m2 do 9,0 m2	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž vjezdových bran samonosných posuvných jednokřídlových plochy přes 6 do 9 m2					
28	M	553002R	*vjezdová brána posuvná 6500x1300 mm*	kpl	1,000	120 000,00	120 000,00	
	PP		300 mm					
29	K	348002R	D+M spojovacího materiálu a čepiček na sloupky	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		D+M spojovacího materiálu a čepiček na sloupky					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				840,00	
30	K	953961214	Kotvy chemickou patronou M 14 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	6,000	140,00	840,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm					
	VV		"pro sloupky" 4+2		6,000			
	D	998	Přesun hmot				6 267,36	
31	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	9,496	660,00	6 267,36	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 632,18	
	D	767	Konstrukce zámečnické				6 632,18	
32	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	129,450	30,00	3 883,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg					
	VV		"spodní vedení brány posuvné" 129,45		129,450			
33	M	553003R	*spodní vedení brány z IPE100+ L25x25x4*	kpl	1,000	2 600,00	2 600,00	
	PP		spodní vedení brány z IPE100+ L25x25x4					
34	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,126	1 180,00	148,68	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	M	Práce a dodávky M				3 798,30	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				3 798,30	
35	K	460421181	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm	m	20,000	56,00	1 120,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože do 25 cm					
	VV		"pro přívody El" 20		20,000			
36	K	460520172	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 mm uložených do rýhy	m	20,000	35,00	700,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm					
37	*M*	*34571352*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE*	*m*	*22,000*	*40,00*	*880,00*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE					
38	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	1,569	700,00	1 098,30	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Základní škola Žalov v Roztokách u Prahy
Objekt:
010 - ASR
Soupis:
1200 - Venkovní kce
Úroveň 3:
030 - Oplocení s podezd.

Místo:	k.ú. Žalov	Datum:	3. 12. 2019
Zadavatel:	Město Roztoky, nám. 5. května 2, Roztoky	Projektant:	B.B.D. s.r.o., Rumunská 25, Praha 2
Uchazeč:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa	Zpracovatel:	NASTA GROUP s.r.o., Za Sokolovnou 92, Zdiby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**739 760,74**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				739 760,74	
	D	2	Zakládání				428 140,24	
1	K	274322611	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	1,318	3 230,00	4 257,14	CS ÚRS 2019 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37					
	VV		"základový pas řez 1" 1*45,29*0,4		18,116			
	VV		"základový pas řez 2" 0,4*38*0,3		4,560			
	VV		"základový pas řez 5" 1,25*(10,5+12,3+2)*0,4		12,400			
	VV		"základový pas pohled 3" 0,4*10,98*0,3		1,318			
2	K	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	1,326	30 000,00	39 780,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		"kari 8/100/100"					
	VV		"základový pas řez 1" 1*45,29*2*0,0079*1,1		0,787			
	VV		"základový pas řez 5" 1,25*(10,5+12,3+2)*2*0,0079*1,1		0,539			
	VV		Součet		1,326			
3	K	279113153	Základová zeď tl do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	243,361	1 100,00	267 697,10	CS ÚRS 2019 01
	PP		Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm					
	VV		"základový pas řez 1" 45,29*2,11		95,562			
	VV		"základový pas řez 2" 38*(0,7+0,625+0,29)		61,370			
	VV		"základový pas řez 5" (10,5+12,3+2)*(0,8+1,65+0,32)		68,696			
	VV		"základový pas pohled 3" 10,98*(0,7+0,625+0,29)		17,733			
	VV		Součet		243,361			
4	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	4,014	29 000,00	116 406,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výzluže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		"řez 1"					
	VV		"R10" 45,29*2*10*0,00063*1,1		0,628			
	VV		"R12" 45,29/0,25*2*2,11*0,0009*1,1		0,757			
	VV		"řez 2"					
	VV		"R10" (10,8+38)*2*8*0,00063*1,1		0,541			
	VV		"R12" (10,8+38)/0,25*2*2*0,0009*1,1		0,773			
	VV		"řez 5"					
	VV		"R10" (10,5+12,3+2)*2*14*0,00063*1,1		0,481			
	VV		"R12" (10,5+12,3*2)/0,25*2*3*0,0009*1,1		0,834			
	VV		Součet		4,014			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				190 744,80	
5	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zalitím MC	kus	71,000	120,00	8 520,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů					
	VV		"oplocení s podezdívkou"					
	VV		"45,30/2,5" 19		19,000			
	VV		"(10,50+12,40)/2,5" 9		9,000			
	VV		"38/2,5" 16		16,000			
	VV		"10,98/2,5" 4		4,000			
	VV		"oplocení na pilotovou stěnu (6,93+36+7,14+6,59)/2,5" 23		23,000			
	VV		Součet		71,000			
6	M	553010R	*sloupek oplocení 60/60/3, dl. 2000 mm*	*ks*	*71,000*	*580,00*	*41 180,00*	
	PP		ocelové oplocení z pasoviny 50/15, v. 1,3					
7	K	348171143	Montáž panelového svařovaného oplocení výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	173,840	220,00	38 244,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m					
	VV		"oplocení s podezdívkou"					
	VV		45,30		45,300			
	VV		10,50+12,40		22,900			
	VV		38		38,000			
	VV		10,98		10,980			
	VV		"oplocení na pilotovou stěnu" 6,93+36+7,14+6,59		56,660			
	VV		Součet		173,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	*M*	*55342415*	*plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s dvojitým horizontálním drátem 6mm povrchová úprava PZ komaxit*	*kus*	*70,000*	*1 420,00*	*99 400,00*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s dvojitým horizontálním drátem 6mm povrchová úprava PZ komaxit					
	VV		175*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		70,000			
9	K	348001R	D+M spojovacího materiálu a čepiček na sloupky	kpl	1,000	3 400,00	3 400,00	
	PP		D+M spojovacího materiálu a čepiček na sloupky					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				39 452,48	
10	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	9,924	3 320,00	32 947,68	CS ÚRS 2019 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20					
	VV		"Podkladní beton"					
	VV		"stěna řez 1" 1*45,29*0,1		4,529			
	VV		"stěna řez 2" 0,4*38*0,1		1,520			
	VV		"stěna řez 5" 1,25*(10,5+12,3+2)*0,1		3,100			
	VV		"stěna pohled 3" 0,4*10,98*0,1		0,439			
	VV		Součet		9,588			
	VV		9,588*1,035 'Přepočtené koeficientem množství		9,924			
11	K	631311215	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	1,488	4 120,00	6 130,56	CS ÚRS 2019 01
	PP		Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 30/37					
	VV		"řez 1 na horní plochu zdi tl. 250mm se sraženými rohy 20/20" 45,29*0,25*0,05		0,566			
	VV		" řez 2" 38*0,25*0,05		0,475			
	VV		" řez 5" (10,5+12,3+2)*0,25*0,05		0,310			
	VV		" pohled 3" 10,98*0,25*0,05		0,137			
	VV		Součet		1,488			
12	K	631351111	Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	0,497	573,00	284,78	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení					
	VV		"otvory pro sloupky " 0,1*0,1*0,7*71		0,497			
13	K	631351112	Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	0,497	180,00	89,46	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění					
	D	998	Přesun hmot				81 423,22	
14	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	177,007	460,00	81 423,22	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Základní škola Žalov v Roztokách u Prahy
Objekt:
010 - ASR
Soupis:
1300 - Komunikace

Místo:	k.ú. Žalov	Datum:	3. 12. 2019
Zadavatel:	Město Roztoky, nám. 5. května 2, Roztoky	Projektant:	B.B.D. s.r.o., Rumunská 25, Praha 2
Uchazeč:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa	Zpracovatel:	NASTA GROUP s.r.o., Za Sokolovnou 92, Zdiby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 230 286,62**	
	D	12	Odkopávky a prokopávky				24 822,12	
1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	203,460	98,00	19 939,08	
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3					
2	K	122202209	Příplatek za lepivost v h 3	m3	203,460	24,00	4 883,04	
	PP		Příplatek za lepivost v h 3					
	D	16	Přemístění výkopku				146 632,74	
3	K	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství přes 100 m3	m3	243,000	35,00	8 505,00	
	PP		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množslví přes 100 m3					
4	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000m výkopku /sypaniny/ z horniny tř. 1 až 4	m3	446,460	160,00	71 433,60	
	PP		Vodorovné přemístění do 8000m výkopku /sypaniny/ z horniny tř. 1 až 4					
	P		*Poznámka k položce:* *203,46 + 243 dovoz ornice*					
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	203,460	15,00	3 051,90	
	PP		Uložení sypaniny na skládku					
6	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	397,764	160,00	63 642,24	
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504					
	P		*Poznámka k položce:* *203,46 x 1,8*					
	VV		203,46*1,955 'Přepočtené koeficientem množství		397,764			
	D	18	Povrchové úpravy terénu				334 288,76	
7	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500m2 zemina tř 1-4 nerovnosti do 100mm ve svahu 1:5	m2	1 620,000	34,00	55 080,00	
	PP		Plošná úprava terénu přes 500m2 zemina tř 1-4 nerovnosti do 100mm ve svahu 1:5					
8	K	181301112	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrsty do 150mm	m2	1 620,000	42,00	68 040,00	
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrsty do 150mm					
9	*M*	*103641010*	*zemina pro terénní úpravy - ornice*	*t*	*413,100*	*380,00*	*156 978,00*	
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	P		*Poznámka k položce:* *243 x 1,7*					
10	K	181451121	Založení parkového trávníku výsevem přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 620,000	24,00	38 880,00	
	PP		Založení parkového trávníku výsevem přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5					
11	*M*	*005724100*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*54,000*	*105,00*	*5 670,00*	
	PP		osivo směs travní parková					
12	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	332,440	29,00	9 640,76	
	PP		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	D	5a	Plocha ze zatravňovací dlažby tl 320 mm				39 762,00	
13	K	564861111	Podklad z ŠD tl 200 mm po zhutnění	m2	53,000	180,00	9 540,00	
	PP		Podklad z ŠD tl 200 mm po zhutnění					
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z programu AutoCAD parkovací stání*					
14	K	596412210	Kladení dlažby vegetační pozemních komunikací tl 80 mm do drtě 40 mm, plocha do 50 m2	m2	46,000	240,00	11 040,00	
	PP		Kladení dlažby vegetační pozemních komunikací tl 80 mm do drtě 40 mm, plocha do 50 m2					
15	*M*	*592460160*	*dlažba plošná betonová vegetační 600 x 400 x 80 mm*	*m2*	*50,000*	*345,00*	*17 250,00*	
	PP		dlažba plošná betonová vegetační 600 x 400 x 80 mm					
16	K	599432111	Vyplnění spár dlažby drobným kamenivem	m2	46,000	42,00	1 932,00	
	PP		Vyplnění spár dlažby drobným kamenivem					
	P		*Poznámka k položce:* *štěrkodrtí frakce 2/4 mm*					
	D	5b	Chodníky ze zámkové dlažby tl 240 mm				128 340,00	
17	K	564851111	Podklad z ŠD tl 150 mm po zhutnění	m2	195,000	137,00	26 715,00	
	PP		Podklad z ŠD tl 150 mm po zhutnění					
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z programu AutoCAD chodníky podklady*					
18	K	596211112R	Kladení zámkové dlažby tl 60 mm do drtě 30 mm, plocha do 300 m2	m2	176,000	240,00	42 240,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kladení zámkové dlažby tl 60 mm do drtě 30 mm, plocha do 300 m2					
19	M	592450080	dlažba skladební betonová 20 x 10 x 6 cm barevná okrová	m2	185,000	321,00	59 385,00	
	PP		dlažba skladební betonová 20 x 10 x 6 cm barevná okrová					
	D	5c	Chodník z žulové mozaiky tl 240 mm				416 184,40	
20	K	564251113	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 170 mm	m2	170,500	124,00	21 142,00	
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 170 mm					
	P		Poznámka k položce: odečteno z programu AutoCAD chodník z žulové mozaiky					
21	K	59121111R	Kladení dlažby z kostek drobných do lože z kameniva těženého tl 30 mm	m2	162,720	420,00	68 342,40	
	PP		Kladení dlažby z kostek drobných do lože z kameniva těženého tl 30 mm					
22	M	583810050	kostka dlažební mozaika žula 4/6 cm šedá	m2	165,000	1 980,00	326 700,00	
	PP		kostka dlažební mozaika žula 4/6 cm šedá					
	D	5d	Plocha z kačírku mezi šikmými parkovacími stání a zdí tl 350 mm				13 945,40	
23	K	564861111	Podklad z ŠD tl 200 mm po zhutnění	m2	14,230	180,00	2 561,40	
	PP		Podklad z ŠD tl 200 mm po zhutnění					
	P		Poznámka k položce: odečteno z programu AutoCAD plocha kačírek					
24	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m	14,230	800,00	11 384,00	
	PP		Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním					
	D	8	Vedení dálková a přípojná				6 030,00	
25	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	1 680,00	1 680,00	
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže					
26	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce	kus	3,000	1 450,00	4 350,00	
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce					
	D	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích				110 245,20	
27	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	172,800	220,00	38 016,00	
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového s boční opěrou do lože z betonu prostého					
28	M	592170160	obrubník betonový chodníkový 100 x 8 x 25 cm	kus	179,000	114,00	20 406,00	
	PP		obrubník betonový chodníkový 100 x 8 x 25 cm					
29	K	916331112R	Osazení zahradního obrubníku stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	124,310	220,00	27 348,20	
	PP		Osazení zahradního obrubníku stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
30	M	136112180	plech ocelový hladký jakost S 235 JR vč úpravy dle TZ	t	0,550	44 500,00	24 475,00	
	PP		plech ocelový hladký jakost S 235 JR vč úpravy dle TZ					
	D	99	Přesun hmot				10 036,00	
31	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným automatický výpočet	t	250,900	40,00	10 036,00	
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným automatický výpočet					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Základní škola Žalov v Roztokách u Prahy
Objekt:
010 - ASR
Soupis:
1400 - Sadové úpravy

Místo:	k.ú. Žalov	Datum:	3. 12. 2019
Zadavatel:	Město Roztoky, nám. 5. května 2, Roztoky	Projektant:	B.B.D. s.r.o., Rumunská 25, Praha 2
Uchazeč:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa	Zpracovatel:	NASTA GROUP s.r.o., Za Sokolovnou 92, Zdiby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 025 874,00**	
	D	Díl 1	Práce				699 651,95	
1	K	112100010RA0	Kácení stromů 20-30 cm, naložení a odvoz do 1 km	kus	10,000	154,00	1 540,00	
	PP		Kácení stromů 20-30 cm, naložení a odvoz do 1 km					
2	K	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	376,000	45,00	16 920,00	
	PP		Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2					
3	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m – ornice	m3	314,000	260,00	81 640,00	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m – ornice					
4	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 – ornice	m3	314,000	190,00	59 660,00	
	PP		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 – ornice					
5	K	181300012RA0	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm	m2	1 570,000	33,00	51 810,00	
	PP		Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm					
6	K	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	1 570,000	34,00	53 380,00	
	PP		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině					
7	K	183403113R00	Obdělání půdy frézováním v rovině	m2	1 570,000	2,00	3 140,00	
	PP		Obdělání půdy frézováním v rovině					
8	K	183403151R00	Obdělání půdy smykováním, v rovině	m2	1 570,000	1,10	1 727,00	
	PP		Obdělání půdy smykováním, v rovině					
9	K	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	1 570,000	3,65	5 730,50	
	PP		Obdělání půdy hrabáním, v rovině					
10	K	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině 1570x0,00006 t	t	0,094	6 070,00	570,58	
	PP		Hnojení umělým hnojivem v rovině 1570x0,00006 t					
11	K	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	1 570,000	3,00	4 710,00	
	PP		Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině					
12	K	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	1 296,000	83,00	107 568,00	
	PP		Založení trávníku parkového výsevem v rovině					
13	K	180402111R00.1	Založení trávníku výsevem v rovině - řízky rozchodníků, ext. střecha	m2	1 033,000	115,00	118 795,00	
	PP		Založení trávníku výsevem v rovině - řízky rozchodníků, ext. střecha					
14	K	180403111R00	Založení trávníku parterového výsevem v rovině	m2	6,000	83,00	498,00	
	PP		Založení trávníku parterového výsevem v rovině					
15	K	183101221R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5	kus	20,000	1 260,00	25 200,00	
	PP		Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5					
16	K	183101215R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3 sv.1:5	kus	1,000	549,00	549,00	
	PP		Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3 sv.1:5					
17	K	183101213R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,05 m3, svah 1:5	kus	388,000	68,00	26 384,00	
	PP		Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,05 m3, svah 1:5					
18	K	184102114R00	Výsadba dřevin s balem D do 50 cm, v rovině	kus	21,000	281,00	5 901,00	
	PP		Výsadba dřevin s balem D do 50 cm, v rovině					
19	K	184102111R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině	kus	388,000	47,00	18 236,00	
	PP		Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině					
20	K	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	20,000	258,00	5 160,00	
	PP		Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m					
21	K	184215311	Ukotvení dřeviny textilními popruhy a ocelovými lanky do zeminy tř. 1 až 4 obvodu kmene do 250 mm	kus	1,000	610,00	610,00	
	PP		Ukotvení dřeviny textilními popruhy a ocelovými lanky do zeminy tř. 1 až 4 obvodu kmene do 250 mm					
22	K	184806111R00	Řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 2 m, po výsadbě	kus	21,000	50,00	1 050,00	
	PP		Řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 2 m, po výsadbě					
23	K	184921096R00	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m rovina	m2	257,000	55,00	14 135,00	
	PP		Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m rovina					
24	K	1	Zřízení vegetační mísy u stromů, průměr 150 cm	ks	20,000	509,00	10 180,00	
	PP		Zřízení vegetační mísy u stromů, průměr 150 cm					
25	K	183205111R00	Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 1 - 2	m2	48,000	15,00	720,00	
	PP		Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 1 - 2					
26	K	183204112R00	Vysazování trvalek hrnkovaných	ks	80,000	15,00	1 200,00	
	PP		Vysazování trvalek hrnkovaných					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	631571005R00	Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku), vrstva 8 cm, vč. dodání	m3	0,480	630,00	302,40	
	PP		Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku), vrstva 8 cm, vč. dodání					
28	K	Pol171	Uložení balvanů 30-80 cm vč. dodání,	ks	11,000	1 000,00	11 000,00	
	PP		Uložení balvanů 30-80 cm vč. dodání,					
29	K	171201101R00	Uložení sypaniny – ext. střešní substrát	m3	83,000	220,00	18 260,00	
	PP		Uložení sypaniny – ext. střešní substrát					
30	K	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	126,070	421,00	53 075,47	
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km					
	D	Díl 2	Dodávky				326 222,05	
	D	Díl 3	Materiál				247 128,05	
31	M	Pol172	*extenzivní střešní substrát*	m3	82,640	1 500,00	123 960,00	
	PP		extenzivní střešní substrát					
32	M	Pol173	*substrát pro výměnu v jamkách*	m3	20,000	1 420,00	28 400,00	
	PP		substrát pro výměnu v jamkách					
33	M	Pol174	*záhonový substrát*	m3	4,800	1 420,00	6 816,00	
	PP		záhonový substrát					
34	M	Pol175	*hnojivo Cererit*	kg	90,000	23,00	2 070,00	
	PP		hnojivo Cererit					
35	M	Pol176	*kůly 6 cm průměr, 250 cm délka, včetně příček a vázacího materiálu*	ks	60,000	95,00	5 700,00	
	PP		kůly 6 cm průměr, 250 cm délka, včetně příček a vázacího materiálu					
36	M	Pol177	*herbicid Roundup*	l	0,700	230,00	161,00	
	PP		herbicid Roundup					
37	M	Pol178	*kůra mulčovací*	m3	39,000	840,00	32 760,00	
	PP		kůra mulčovací					
38	M	Pol179	*osivo –zátěžová směs 1296 m2 x x0,025 kg*	kg	33,000	120,00	3 960,00	
	PP		osivo –zátěžová směs 1296 m2 x x0,025 kg					
39	M	Pol180	*osivo –parterový trávník 6 m2 x x0,025 kg*	kg	0,150	121,00	18,15	
	PP		osivo –parterový trávník 6 m2 x x0,025 kg					
40	M	Pol181	*kotvící systém kořenového balu*	ks	1,000	620,00	620,00	
	PP		kotvící systém kořenového balu					
41	M	Pol182	*řízky rozchodníků 0,07 kg x 1033*	kg	72,310	590,00	42 662,90	
	PP		řízky rozchodníků 0,07 kg x 1033					
	D	Díl 4	Dřeviny				74 416,00	
42	M	Pol183	*Crataegus laevigatus Paul´s Scarlet 16-18 cm*	ks	5,000	2 099,00	10 495,00	
	PP		Crataegus laevigatus Paul´s Scarlet 16-18 cm					
43	M	Pol184	*Acer campestre 18-20 cm*	ks	1,000	2 690,00	2 690,00	
	PP		Acer campestre 18-20 cm					
44	M	Pol185	*růže The Fairy kont. 1,5 l.*	ks	30,000	90,00	2 700,00	
	PP		růže The Fairy kont. 1,5 l.					
45	M	Pol186	*Stephanandra incisa Crispa kont. 2,5*	ks	30,000	89,00	2 670,00	
	PP		Stephanandra incisa Crispa kont. 2,5					
46	M	Pol187	*Keria japonica Plena kont. 2,5 l.*	ks	16,000	145,00	2 320,00	
	PP		Keria japonica Plena kont. 2,5 l.					
47	M	Pol188	*Cotoneaster dammerii Coral Beauty kont. 2,5 l.*	ks	75,000	26,00	1 950,00	
	PP		Cotoneaster dammerii Coral Beauty kont. 2,5 l.					
48	M	Pol189	*Hedera helix kont. 2,5 l.*	ks	60,000	35,00	2 100,00	
	PP		Hedera helix kont. 2,5 l.					
49	M	Pol190	*Potentilla fruticosa Goldstar kont. 2,5 l.*	ks	105,000	70,00	7 350,00	
	PP		Potentilla fruticosa Goldstar kont. 2,5 l.					
50	M	Pol191	*Campsis radicans kont. 2,5 l.*	ks	4,000	375,00	1 500,00	
	PP		Campsis radicans kont. 2,5 l.					
51	M	Pol192	*Acer platanoides 18-20 cm*	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Acer platanoides 18-20 cm					
52	M	Pol193	*Acer pseudoplatanus 18-20 cm*	ks	1,000	2 690,00	2 690,00	
	PP		Acer pseudoplatanus 18-20 cm					
53	M	Pol194	*Acer palmatum Osakazuki . 175-200*	ks	1,000	8 487,00	8 487,00	
	PP		Acer palmatum Osakazuki . 175-200					
54	M	Pol195	*Aesculus hippocastanum 18-20 cm*	ks	1,000	470,00	470,00	
	PP		Aesculus hippocastanum 18-20 cm					
55	M	Pol196	*Betula alba 16-18 cm*	ks	1,000	2 886,00	2 886,00	
	PP		Betula alba 16-18 cm					
56	M	Pol197	*Carpinus betulus 16-18 cm*	ks	1,000	2 891,00	2 891,00	
	PP		Carpinus betulus 16-18 cm					
57	M	Pol198	*Quercus robur Fastigiata Koster v. 350 cm*	ks	1,000	1 990,00	1 990,00	
	PP		Quercus robur Fastigiata Koster v. 350 cm					
58	M	Pol199	*Quercus robur 18-20 cm*	ks	1,000	400,00	400,00	
	PP		Quercus robur 18-20 cm					
59	M	Pol200	*Fraxinus excelsior 18-20 cm*	ks	1,000	2 250,00	2 250,00	
	PP		Fraxinus excelsior 18-20 cm					
60	M	Pol201	*Populus tremula 18-20 cm*	ks	1,000	100,00	100,00	
	PP		Populus tremula 18-20 cm					
61	M	Pol202	*Tilia cordata 18-20 cm*	ks	2,000	630,00	1 260,00	
	PP		Tilia cordata 18-20 cm					
62	M	Pol203	*Pyrus communis Beech Hill 16-18 cm*	ks	1,000	2 155,00	2 155,00	
	PP		Pyrus communis Beech Hill 16-18 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	M	Pol204	Pinus sylvestris v. 200 cm	ks	2,000	1 920,00	3 840,00	
	PP		Pinus sylvestris v. 200 cm					
64	M	Pol205	Forsythia intermedia Spectabilis kont. 2,5 l	ks	2,000	160,00	320,00	
	PP		Forsythia intermedia Spectabilis kont. 2,5 l					
65	M	Pol206	Spiraea vanhouttei kont. 2,5 l	ks	10,000	200,00	2 000,00	
	PP		Spiraea vanhouttei kont. 2,5 l					
66	M	Pol207	Physocarpus opulifolius kont. 2,5 l	ks	22,000	75,00	1 650,00	
	PP		Physocarpus opulifolius kont. 2,5 l					
67	M	Pol208	Ribes alpinum kont. 2,5 l	ks	14,000	80,00	1 120,00	
	PP		Ribes alpinum kont. 2,5 l					
68	M	Pol209	Chaenomeles japonica kont. 2,5 l	ks	2,000	56,00	112,00	
	PP		Chaenomeles japonica kont. 2,5 l					
69	M	Pol210	Rhododendron yakushianum Polaris kont. 4 l.	ks	2,000	369,00	738,00	
	PP		Rhododendron yakushianum Polaris kont. 4 l.					
70	M	Pol211	Rhododendron repens Scarlet Wonder kont. 2,5 l	ks	6,000	195,00	1 170,00	
	PP		Rhododendron repens Scarlet Wonder kont. 2,5 l					
71	M	Pol212	Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis kont. 2,5 l	ks	2,000	312,00	624,00	
	PP		Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis kont. 2,5 l					
72	M	Pol213	Pinus mugo Mini Mops bal 20 cm	ks	2,000	275,00	550,00	
	PP		Pinus mugo Mini Mops bal 20 cm					
73	M	Pol214	Juniperus horizontalis Prince of Wales kont. 2,5 l	ks	4,000	132,00	528,00	
	PP		Juniperus horizontalis Prince of Wales kont. 2,5 l					
74	M	Pol215	Juniperus squamata Blue Carpet	ks	2,000	205,00	410,00	
	PP		Juniperus squamata Blue Carpet					
	D	Díl 5	Trvalky hrnkované				478,00	
75	M	Pol216	Anemone japonica	ks	1,000	83,00	83,00	
	PP		Anemone japonica					
76	M	Pol217	Hosta sp.	ks	8,000	25,00	200,00	
	PP		Hosta sp.					
77	M	Pol218	Ligularia przewalski	ks	3,000	65,00	195,00	
	PP		Ligularia przewalski					
	D	Díl 6	Okrasné trávy				4 200,00	
78	M	Pol219	Waldsteinia ternata	ks	8,000	60,00	480,00	
	PP		Waldsteinia ternata					
79	M	Pol220	Miscanthus sinensis Gracillimus, hrnkované	ks	3,000	200,00	600,00	
	PP		Miscanthus sinensis Gracillimus, hrnkované					
80	M	Pol221	Panicum virgatum	ks	60,000	52,00	3 120,00	
	PP		Panicum virgatum					