

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Smluvní strany

Objednatel: Obec Zádveřice

se sídlem: 763 12 Vizovice, Zádveřice 460

IČ:00284386

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: **6124661/0100**

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních: Ing.Radovan Karola, starosta

Zhotovitel: TECH-VOLT s.r.o.

768 23 Břest 188

IČO: 05278856

DIČ: CZ05278856

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 275946479/0300

Zastoupený ve věcech smluvních:

Pavel Pospíšil, jednatelem

Zastoupený ve věcech technických:

Ing.Petrem Orsavou, hlavní stavbyvedoucí

1. Dodatkem č. 1 se na základě vzájemné dohody smluvních stran mění článek IV. smlouvy o dílo a to v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek, jedná se o nepodstatnou změnu. Cena díla se mění na základě položkového rozpočtu víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako přílohy č.1

IV.Cena za dílo

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH : 5 751 610,33 Kč

DPH 21% 1 207 838,17 Kč

Cena díla včetně DPH: 6 959 448,50 Kč

Vícepráce bez DPH : 327 988,-Kč

Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH: 6 079 598,33,- Kč

DPH 21% 1 276 715,65,- Kč

Nová cena včetně DPH: 7 356 313,98,- Kč

2. Dále se tímto dodatkem upravuje způsob zajištění plnění záručních podmínek dle článku XII.
Smlouvy o dílo takto:

Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. XII. Bankovní garance odst. 1 smlouvy o dílo, který se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel složí nejpozději ke dni předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na účet objednatele částku ve výši 347 972,-Kč (slovy: tři sta čtyřicet sedm tisíc devět set sedmdesát dvě koruny české). Právo z takto složených finančních prostředků je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neplní záruční podmínky nebo neuhradí objednateli způsobenou újmu či škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy o dílo povinen. Takto složené finanční prostředky nahrazují institut bankovní záruky za plnění záručních podmínek se všemi právy a povinnostmi tzn. včetně postupného uvolňování finančních prostředků ve výši 20% této částky každý rok.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Zádveřicích dne

OBEC
ZÁDVEŘICE-RAKOVA
763 12 VIZOVICE
okr. ZLÍN

.....
za objednatele

V Břestu dne:

7. 11. 2019
TECH-VOLT, s.r.o.
Břest 188, 768 23 Břest
IČO: 05278856
-1-

.....
za zhotovitele

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	VCP - výměna krovu a krytiny	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Rekonstrukce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
190729	ZS Zádveřice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	190729
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	108 654	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	219 334	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	327 988	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		327 988	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		327 988	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			327 988 Kč
DPH 21,0 %			68 878 Kč
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč
DPH 0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			396 866 Kč


Poznámka :

TECH-VOLT, s.r.o.

Břest 188, 768 23 Břest

IČO: 05278856

-1-



Stavba : 190729 ZS Zádveřice		Rozpočet : 1
Objekt : 01 Rekonstrukce		VCP - výměna krovu a krytiny

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	6 177	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	35 081	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	11 437	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	15 837	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	128 125	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	45 859	0	0	0
799 Ostatní	0	45 350	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	40 122	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	108 654	219 334	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	327 988	0
Oborová přírážka	0	0,0	327 988	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	327 988	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	327 988	0
Zařízení staveniště	0	0,0	327 988	0
Provoz investora	0	0,0	327 988	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	327 988	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	327 988	0
CELKEM VRN				0

TECH-VOLT, s.r.o.

Břest 188, 768 23 Břest

IČO: 05278856

-1-

Položkový rozpočet

Stavba :	190729 ZS Zádveřice	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Rekonstrukce	VCP - výměna krovu a krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	1,12	5 515,00	6 176,80
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				6 176,80
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
2	417321313R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20	m3	1,99	3 250,00	6 452,88
3	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	6,96	950,00	6 612,00
4	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	6,96	150,00	1 044,00
5	631312411R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10 (B 10)	m3	2,44	4 085,00	9 967,40
6	631361921R00	Výztuž mazanin uhlíkovou výztuží	m2	53,68	205,00	11 004,40
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				35 080,68
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
7	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	14,57	785,00	11 437,45
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				11 437,45
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	13,20	1 200,00	15 837,01
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				15 837,01
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
9	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	75,60	99,00	7 484,40
10	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	37,96	41,90	1 590,61
11	762342203R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	46,37	80,80	3 746,60
12	762342204R00	Montáž kontralatí přibitím	m2	45,45	28,50	1 295,21
13	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,79	1 354,00	1 067,76
14	762441112R00	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1vrst., šroubováním	m2	8,41	172,00	1 446,31
15	765799311RL2	Montáž fólie na krokve přibitím s přelepením spojů podstřešní difúzní fólie Tyvek Soft	m2	37,96	150,50	5 713,28
16	763100101RAA	Montáž a výroba střešních vazníků, impregnovaných, příhradový vazník	m	48,60	1 947,00	94 624,20
17	60517102R	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 cm	m3	0,99	6 650,00	6 566,88
18	60726119.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 12 mm	m2	10,51	181,50	1 908,02
19	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	308,19	8,70	2 681,26
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				128 124,53
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
20	5534424049	Hák nástřešního žlabu lakovaný	kus	17,00	105,00	1 785,00
21	55351214.AR	Lindab tabule plechová měkká FOP-PLX tl. pl. 0,6mm, Elite	m2	1,84	535,00	985,84
22	764255292R00	Montáž háků nástřešních oblých	kus	17,00	39,90	678,30
23	764311822R00	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30°	m2	37,96	52,00	1 974,02
24	764355810R00	Demontáž žlabů nástřeš. oblých, rš 660 mm, do 30°	m	5,58	74,20	414,33
25	764815501R00	Žlaby nástřešní, oblý tvar, Pz lak.plech, rš 500 mm	mb	5,58	543,00	3 032,11
26	764901101RU4	Lindab, tašková tabule Topline, na dřevo, do 30°, STRONG tl.0,6 mm, povrch Elite	m2	45,45	715,00	32 493,89
27	764901302RT1	hřeben, střecha jednoduchá, do 30°, hřebenáč NTP povrchová úprava Classic	m	4,00	642,00	2 568,00
28	764918222R00	Z+M.oplech.okapů lak.pl.na šikmé střeše rš 330	m	5,58	79,20	442,25
29	764918231R00	Z+M okapů z popl.pl. živič. fól.krytina, rš 250 mm	m	5,58	105,00	586,32
30	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	449,60	2,00	899,20
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				45 859,28
Díl: 799		Ostatní				
31	005241010R	Nový návrh vazníků + výpočet	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
32	230210026R00	Ochrana provizorní izolace při bourání zdiva kladení plošných dílů (desek)	m2	82,80	125,00	10 350,00
33	2302100dd	Tesařská konstrukce pro provizorní zakrytí střech Montáž a demontáž	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
	Celkem za	799 Ostatní				45 350,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				

Položkový rozpočet

Stavba :	190729 ZS Zádveřice	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Rekonstrukce	VCP - výměna krovu a krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
34	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	10,68	651,00	6 950,38
35	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,68	220,00	2 348,82
36	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,68	219,00	2 338,15
37	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10,68	305,00	3 256,32
38	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	53,38	34,00	1 815,00
39	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	10,68	693,00	7 398,79
40	979999996R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	10,68	1 500,00	16 014,70
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				40 122,17

TECH-VOLT, s.r.o.

Břest 188, 768 23 Břest

IČO: 05278856

-1-

