

Objednatel:
Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92
566 01 Vysoké Mýto

ZMĚNOVÝ LIST č.1.

NÁZEV STAVBY:

Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě v lokalitě Za Pivovarem-
Infrastruktura-II. etapa

STUPĚŇ PD:

SP+DSP



Popis změny (původní řešení, příčina, zdůvodnění) a její lokalizace ve stavebním objektu :

Po provedení skrývky ornice a provádění odkopávky podomíční vrstvy na úroveň budoucí pláň komunikací bylo v prostoru křižovatky ulic Bezejmenná a Mánesova zjištěno, že se pod plání vyskytuje zemina nevhodná pro provedení únosného podloží v rozporu se schválenou projektovou dokumentací a smluvním rozpočtem

Navrhované řešení :

Die rozhodnutí objednatele provede zhotovitel odtěžení nezbytného množství nevhodné zeminy v uvedeném prostoru staveniště a zpětné doplnění vhodnou zeminou (pro následné provedení únosného podloží vápněním) jako vícepráci nad rámec smluvního rozpočtu.

Cena: odsouhlasené rozpočty viz příloha

<u>DOPAD NA CENU:</u>	ANO		<u>ROZDÍL CENY bez DPH:</u> Navýšení + 111.281,28
<u>VYPRACOVAL ZA ZHOTOVITELE:</u> Adam Trunec	<u>DATUM:</u> 15. 4. 2020	<u>PODPIS:</u> 	
<u>SCHVÁLIL ZA OBJEDNATELE:</u> Bořivoj Pitra	<u>DATUM:</u> 15. 4. 2020	<u>PODPIS:</u> 	
<u>PODPISEM STATUTÁRNÍCH ZÁSTUPCŮ OBOU SMLUVNÍCH STRAN SE TENTO ZADÁVACÍ LIST STÁVÁ NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SMLOUVY O DÍLO</u>			
<u>STAT. ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE:</u>	Josef Trunec	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>
<u>STAT. ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:</u>	Ing. František Jiraský - starosta	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě, v lokalitě Za pivovarem - infrastruktura, 2.etapa	JKSO	
Název objektu	ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH ZEMIN, ZÁSYPY ZEMIN	EČO	
		Místo	Vysoké Mýto
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Vysoké Mýto, B.Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto	00279773	CZ00279773
Projektant	BKN, spol.s r.o.Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto	15028909	CZ15028909
Zhotovitel			
Zpracoval	A.T.		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		09.01.2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 111 281,28	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř.) 111 281,28	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel 15.4.2020	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH 111 281,28</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td>DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>111 281,28</td> <td>23 369,07</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>134 650,35</td> </tr> <tr> <td colspan="4">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodá zadavatel</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH 111 281,28				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	111 281,28	23 369,07	Cena s DPH			134 650,35	E Přípočty a odpočty				Dodá zadavatel			0,00	Klouzavá doložka			0,00	Zvýhodnění			0,00
D Celkem bez DPH 111 281,28																																					
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																		
snížená	15,0	0,00	0,00																																		
základní	21,0	111 281,28	23 369,07																																		
Cena s DPH			134 650,35																																		
E Přípočty a odpočty																																					
Dodá zadavatel			0,00																																		
Klouzavá doložka			0,00																																		
Zvýhodnění			0,00																																		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě, v lokalitě Za pivovarem - infrastruktura, 2. etapa
Objekt: ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH ZEMIN, ZÁSYPY ZEÍ

Objednatel: Město Vysoké Mýto, B.Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto
Zhotovitel:
Místo: Vysoké Mýto

Zpracoval: A.T.
Datum: 9. 1. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sur' celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	111 281,28	111 281,28	0,000	0,000
1	Zemní práce	0,00	111 281,28	111 281,28	0,000	0,000
	Celkem	0,00	111 281,28	111 281,28	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě, v lokalitě Za pivovarem - infrastruktura, 2.etapa
Objekt: ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH ZEMIN, ZÁSYPY ZEMIN

Objednatel: Město Vysoké Mýto, B.Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto
Zhotovitel:
Místo: Vysoké Mýto

Zpracoval: A.T.
Datum: 9. 1. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 111 281,28

1 Zemní práce 111 281,28

6 R		122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	125,750	52,90	6 652,18
2 R		162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	125,750	146,70	18 447,53
3 R		162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	251,500	11,30	2 841,95
4 R		171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	125,750	9,60	1 207,20
5 R		171201211b	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	251,500	78,40	19 717,60
10 R		171102111	Uložení sypaniny do ztuhnutých násypů pro dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m ³	470,700	58,20	27 394,74
8 R		167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m ³	470,700	34,60	16 286,22
7 R		162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 500 m	m ³	470,700	39,80	18 733,86

Celkem 111 281,28



Objednatel:

Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto
s.r.o., Čelakovského 6, Pražské
Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

ZMĚNOVÝ LIST č.2.**NÁZEV STAVBY:**

Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě v lokalitě Za Pivovarem-
Infrastruktura-II. etapa

STUPĚŇ PD:**SP+DSP**

Popis změny (původní řešení, příčina, zdůvodnění) a její lokalizace ve stavebním objektu :

Po provedení výkopových prací pro archeology bylo nutné provést zásyp jam a rýh po provedení arch.průzkumu vhodnou zeminou

Navrhované řešení :

Zhotovitel provede nezbytné zemní práce – zásypy jam a rýh po archeologickém průzkumu jako vícepráci nad rámec smluvního rozpočtu.

Cena: odsouhlasený rozpočet viz příloha

DOPAD NA CENU:**ANO****ROZDÍL CENY bez DPH:****Navýšení + 75.570,04****VYPRACOVAL ZA ZHOTOVITELE:**

Adam Trunec

DATUM:

15. 4. 2020

PODPIS:**SCHVÁLIL ZA OBJEDNATELE:**

Bořivoj Pitra

DATUM:

15.4. 2020

PODPIS:

PODPISEM STATUTÁRNÍCH ZÁSTUPCŮ OBOU SMLUVNÍCH STRAN SE TENTO ZADÁVACÍ LIST STÁVÁ NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SMLOUVY O DÍLO

**STAT. ZÁSTUPCE
ZHOTOVITELE:**

Josef Trunec

DATUM:**PODPIS:****STAT. ZÁSTUPCE
OBJEDNATELE:**Ing. František
Jiraský - starosta**DATUM:****PODPIS:**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě, v lokalitě Za plovarem - Infrastruktura, 2.etapa	JKSO	
Název objektu	ZÁSYP JAM PO ARCHEOLOGICKÉM PRŮZKUMU	EČO	
		Místo	Vysoké Mýto
		IČO	DiČ
Objednatel	Město Vysoké Mýto, B.Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto	00279773	CZ00279773
Projektant	BKN, spol.s r.o.Vladislavova 29/1, 566 01 Vysoké Mýto	15028909	CZ15028909
Zhotovitel			
Zpracoval	A.T.		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	1092 X1	09.01.2020	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	31 861,70	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	43 708,34	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	75 570,04	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

15. 4. 2020



D Celkem bez DPH 75 570,04

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	75 570,04	15 869,71

Cena s DPH 91 439,75

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě, v lokalitě Za pivovarem - Infrastruktura, 2.etapa
Objekt: ZÁSYP JAM PO ARCHEOLOGICKÉM PRŮZKUMU

Objednatel: Město Vysoké Mýto, B.Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto

Zhotovitel:

Místo: Vysoké Mýto

Zpracoval: A.T.

Datum: 9. 1. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	31 861,70	43 708,34	75 570,04	122,545	0,000
1	Zemní práce	31 861,70	43 708,34	75 570,04	122,545	0,000
	Celkem	31 861,70	43 708,34	75 570,04	122,545	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě, v lokalitě Za pivovarem - infrastruktura, 2.etapa
 Objekt: ZÁSYP JAM PO ARCHEOLOGICKÉM PRŮZKUMU

Objednatel: Město Vysoké Mýto, B.Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto

Zhotovitel:

Místo: Vysoké Mýto

Zpracoval: A.T.

Datum: 9. 1. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

75 570,04

1 Zemní práce

75 570,04



10	R	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z horniny tř. 1 až 4	m3	67,130	106,40	7 142,63
					67,13 "VYKOPANÁ ZEMINA"	67,130	7 142,63
6	R	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	67,130	146,70	9 847,97
					výkopová zemina		
					67,13	67,130	
7	R	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příklad k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	134,260	11,30	1 517,14
					67,13*2	134,260	
8	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	67,130	9,60	644,45
					výkopová zemina		
					67,13	67,130	
9	R	171201211b	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	134,260	78,40	10 525,98
					67,13*2,0	134,260	
2	R	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	67,130	53,20	3 571,32
1		583373011X01	šterkopisek frakce 0/15	t	122,545	260,00	31 861,70
					122,545	122,545	
3	R	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	67,130	39,80	2 671,77
					67,13	67,130	
4	R	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z horniny tř. 1 až 4	m3	67,130	106,40	7 142,63
					67,13	67,130	
5	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	67,130	9,60	644,45
					67,13	67,130	

Celkem

75 570,04

Objednatel:Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92
566 01 Vysoké Mýto**ZMĚNOVÝ LIST č.3.****NÁZEV STAVBY:**Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě v lokalitě Za Pivovarem-
Infrastruktura-II. etapa**STUPĚŇ PD:****SP+DSP****Popis změny (původní řešení, příčina, zdůvodnění) a její lokalizace ve stavebním objektu :**Objednatel kontrolou smluvního rozpočtu a projektové dokumentace zjistil rozpor ve výměře chodníku, kde je ve smluvním rozpočtu uvedeno 20m² místo skutečnosti 200 m².**Navrhované řešení :**Zhotovitel provede dopočet chybějícího množství chodníku (180m²) a provede jako vícepráci nad rámec smluvního rozpočtu

Cena: odsouhlasený rozpočet viz příloha

<u>DOPAD NA CENU:</u>	ANO	<u>ROZDÍL CENY bez DPH:</u> <i>Navýšení + 92.437,76</i>	
<u>VYPRACOVAL ZA ZHOTOVITELE:</u> Adam Trunec	<u>DATUM:</u> <i>15. 4. 2020</i>	<u>PODPIS:</u> 	
<u>SCHVÁLIL ZA OBJEDNATELE:</u> Bořivoj Pitra	<u>DATUM:</u> <i>15.4.2020</i>	<u>PODPIS:</u> 	
<u>PODPISEM STATUTÁRNÍCH ZÁSTUPCŮ OBOU SMLUVNÍCH STRAN SE TENTO ZADÁVACÍ LIST STÁVÁ NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SMLOUVY O DÍLO</u>			
<u>STAT. ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE:</u>	Josef Trunec	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>
<u>STAT. ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:</u>	Ing. František Jiraský - starosta	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě, v lokalitě Za pivovarem - infrastruktura, 2. etapa	JKSO	
Název objektu	ROZPOR VE VÝMĚŘE CHODNÍKU	EČO	
		Místo	Vysoké Mýto
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto	00279773	CZ00279773
Projektant	BKN, spol. s r.o. Vladislavova 29/1, 566 01 Vysoké Mýto	15028909	CZ15028909
Zhotovitel			
Zpracoval	A.T.		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		21.02.2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 35 838,72	8	Práce přečas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00%
2	Montáž 56 599,04	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 92 437,76	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 92 437,76			
15.4.2020				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	92 437,76	19 411,93
				Cena s DPH 111 849,69			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě, v lokalitě Za pivovarem - infrastruktura, 2.etapa
Objekt: ROZPOR VE VÝMĚŘE CHODNÍKU

Objednatel: Město Vysoké Mýto, B.Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto

Zhotovitel:

Místo: Vysoké Mýto

Zpracoval: A.T.

Datum: 21. 2. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	35 838,72	56 599,04	92 437,76	89,606	0,000
5	Komunikace pozemní	35 838,72	56 599,04	92 437,76	89,606	0,000
998	Přesun hmot	0,00	2 149,04	2 149,04	0,000	0,000
	Celkem	35 838,72	56 599,04	92 437,76	89,606	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě, v lokalitě Za pivovarem - infrastruktura, 2.etapa
Objekt: ROZPOR VE VÝMĚŘE CHODNÍKU

Objednatel: Město Vysoké Mýto, B.Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto

Zhotovitel:

Místo: Vysoké Mýto

Zpracoval: A.T.

Datum: 21. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 92 437,76

5 Komunikace pozemní 92 437,76

12	R	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m2	180,000	94,60	17 028,00
13	R	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	180,000	207,90	37 422,00
14		592451100	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	183,600	195,20	35 838,72

998 Přesun hmot 2 149,04

11	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	39,216	54,80	2 149,04
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

Celkem 92 437,76

Objednatel:
Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92
566 01 Vysoké Mýto

ZMĚNOVÝ LIST č.4.

NÁZEV STAVBY:

Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě v lokalitě Za Pivovarem-
Infrastruktura-II. etapa

STUPĚN PD:

SP+DSP

Popis změny (původní řešení, příčina, zdůvodnění) a její lokalizace ve stavebním objektu :

Při zahájení provádění výkopových prací byl proveden Záchranný archeologický průzkum a byly odhaleny nálezy v části prostoru staveniště. Dohodou mezi objednatelem, Muzeem Vysoké Mýto a zhotovitelem bylo stanoveno, že zhotovitel bude za základě požadavku archeologů provádět ruční i strojní výkopové práce nad rámec uzavřené smlouvy a smluvního rozpočtu

Navrhované řešení :

Provést přípočet provedených ručních a strojních výkopových prací pro archeology jako víceprací nad rámec smluvního rozpočtu.

Cena: odsouhlasené rozpočty viz příloha

DOPAD NA CENU:

ANO

ROZDÍL CENY bez DPH:

Navýšení + 225.439,95


VYPRACOVAL ZA ZHOTOVITELE:

Adam Trunec

DATUM:

15.4.2020

PODPIS:



SCHVÁLIL ZA OBJEDNATELE:

Bořivoj Pitra

DATUM:

15.4.2020

PODPIS:



PODPISEM STATUTÁRNÍCH ZÁSTUPCŮ OBOU SMLUVNÍCH STRAN SE TENTO ZADÁVACÍ LIST STÁVÁ NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SMLOUVY O DÍLO

**STAT. ZÁSTUPCE
ZHOTOVITELE:**

Josef Trunec

DATUM:

PODPIS:

**STAT. ZÁSTUPCE
OBJEDNATELE:**

Ing. František
Jiraský - starosta

DATUM:

PODPIS:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě, v lokalitě Za pivovarem - infrastruktura, 2.etapa	JKSO	
Název objektu	VÝKOPOVÉ PRÁCE PRO ARCHEOLOGY	EČO	
		Místo	Vysoké Mýto
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Vysoké Mýto, B.Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto	00279773	CZ00279773
Projektant	BKN, spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01 Vysoké Mýto	15028909	CZ15028909
Zhotovitel			
Zpracoval	A.T.		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	1092 X2	09.01.2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 0,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 57 364,80	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel 15.4.2020	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH 57 364,80</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td>DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>57 364,80</td> <td>12 046,61</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>69 411,41</td> </tr> <tr> <td colspan="4">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodávatel</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH 57 364,80				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	57 364,80	12 046,61	Cena s DPH			69 411,41	E Přípočty a odpočty				Dodávatel			0,00	Klouzavá doložka			0,00	Zvýhodnění			0,00
D Celkem bez DPH 57 364,80																																					
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																		
snížená	15,0	0,00	0,00																																		
základní	21,0	57 364,80	12 046,61																																		
Cena s DPH			69 411,41																																		
E Přípočty a odpočty																																					
Dodávatel			0,00																																		
Klouzavá doložka			0,00																																		
Zvýhodnění			0,00																																		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě, v lokalitě Za pivovarem - infrastruktura, 2.etapa
Objekt: VÝKOPOVÉ PRÁCE PRO ARCHEOLGY

Objednatel: Město Vysoké Mýto, B.Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto

Zhotovitel:

Místo: Vysoké Mýto

Zpracoval: A.T.

Datum: 9. 1. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	0,00	57 364,80	57 364,80	0,000	0,000
	Celkem	0,00	57 364,80	57 364,80	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě, v lokalitě Za pivovarem - infrastruktura, 2.etapa
Objekt: VÝKOPOVÉ PRÁCE PRO ARCHEOLOGY

Objednatel: Město Vysoké Mýto, B.Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto

Zhotovitel:

Místo: Vysoké Mýto

Zpracoval: A.T.

Datum: 9. 1. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HZS

Hodinové zúčtovací sazby

57 364,80

5	HZS	HZS4110	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	296,000	193,80	57 364,80
---	-----	---------	--	-----	---------	--------	-----------

Celkem

57 364,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě, v lokalitě Za plhovarem - infrastruktura, 2.etapa**

Název objektu **ZL č.4 zemní práce pro archeol**

JKSO
EČO
Místo
IČO
DIČ

Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval

Rozpočet číslo **1093 X12** Dne **09.04.2020**

CZ-CPV
CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 168 075,15	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 168 075,15	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

15.4.2020 

D Celkem bez DPH 168 075,15			
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	168 075,15	35 295,78
Cena s DPH			203 370,93

E Přípočty a odpočty	
Dodá vate l	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě, v lokalitě Za plhovarem - infrastruktura, 2.etapa
Objekt: ZL č.4 zemní práce pro archeol

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 4. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	168 075,15	168 075,15	0,000	0,000
1	Zemní práce	0,00	168 075,15	168 075,15	0,000	0,000
	Celkem	0,00	168 075,15	168 075,15	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě, v lokalitě Za pivovarem - infrastruktura, 2.etapa
Objekt: ZL č.4 zemní práce pro archeol

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 4. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

168 075,15

1 Zemní práce

168 075,15

1 R		122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. I přes 100 do 500 m ³ skrývka pro archeologa ul. Bezejmenná "B,C" 8,00*235,00*0,10=188,00m ³ ul. Mánesova 10,75*146,00*0,10=156,95m ³ jáma 4,00*1,50*1,50= 9,00m ³ jáma v ul. Mládežnická "B" 3,00*6,00*1,50= 27m ³ celkem skrývka pro archeologa= 188,00+156,95+9,00+27,00=380,95m ³	m ³	380,950	105,50	40 190,23
2 R		162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m celkem skrývka pro archeologa= 188,00+156,95+9,00+27,00=380,95m ³	m ³	380,950	146,70	55 885,37
3 R		162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m celkem skrývka pro archeologa= 188,00+156,95+9,00+27,00=380,95m ³ *2=761,90m ³	m ³	761,900	11,30	8 609,47
4 R		171201201	Uložení sypaniny na skládky celkem skrývka pro archeologa= 188,00+156,95+9,00+27,00=380,95m ³	m ³	380,950	9,60	3 657,12
5 R		171201211a	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 celkem skrývka pro archeologa= 188,00+156,95+9,00+27,00=380,95m ³ *2,000=761,90t	t	761,900	78,40	59 732,96

Celkem

168 075,15