

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019059  
Stavba: KŘP LBK - Čerchovská ul.- Návrh 3.

KSO:  
Místo: Liberec

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:


IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:



Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>99 259,55</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	99 259,55		20 844,51
	15,00%	0,00		0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>120 104,06</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019059

Stavba: KŘP LBK - Čerchovská ul.- Návrh 3.

Místo: Liberec

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>99 259,55</b>	<b>120 104,06</b>
01	Oprava kanalizční přípojky	99 259,55	120 104,06

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:

KŘP LBK - Čerchovská ul.- Návrh 3.

Objekt:

01 - Oprava kanalizční přípojky

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>99 259,55</b>
		<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní		99 259,55	21,00%	20 844,51
snížená		0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>120 104,06</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP LBK - Čerchovská ul.- Návrh 3.

Objekt: 01 - Oprava kanalizační přípojky

Místo: Liberec

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dluh - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dluh - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>99 259,55</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	86 323,82
1 - Zemní práce	43 099,76
8 - Trubní vedení	39 484,34
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 374,30
997 - Přesun sutě	1 681,80
998 - Přesun hmot	683,62
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12 935,73
VRN3 - Zařízení staveniště	8 657,73
VRN4 - Inženýrská činnost	4 278,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KŘP LBK - Čerchovská ul. - Návrh 3.

Objekt:

01 - Oprava kanalizční přípojky

Místo: Liberec

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>99 259,55</b>	
D	HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>86 323,82</b>	
D	1	<b>Zemní práce</b>					<b>43 099,76</b>	
1	K	132212102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	18,000	1 320,00	23 760,00	CS ÚRS 2019 02
2	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	30,000	197,00	5 910,00	CS ÚRS 2019 02
3	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	30,000	99,20	2 976,00	CS ÚRS 2019 02
4	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,600	193,00	308,80	CS ÚRS 2019 02
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,600	258,00	412,80	CS ÚRS 2019 02
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	19,200	19,80	380,16	CS ÚRS 2019 02
	vv		1,6*12 *Přepočtené koeficientem množství		19,200			
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,600	195,00	312,00	CS ÚRS 2019 02
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,600	18,50	29,60	CS ÚRS 2019 02
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1,600	650,00	1 040,00	CS ÚRS 2019 02
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	16,400	486,00	7 970,40	CS ÚRS 2019 02
D	8	<b>Trubní vedení</b>					<b>39 484,34</b>	
11	K	831352921	Výměna potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20% DN 200	m	3,000	288,00	864,00	CS ÚRS 2019 02
12	M	GBT.370000160	Geberit PE trubka: d=200mm	m	3,045	750,90	2 286,49	
	vv		3*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		3,045			
13	K	837351921	Výměna kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	kus	2,000	398,00	796,00	CS ÚRS 2019 02
14	M	PPL.KGB20015	Koleno 15° kanalizační Pipelife KG DN200 PVC	kus	1,000	222,00	222,00	
	vv		0,985221674876847*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		1,000			
15	M	PPL.KGB20030	Koleno 30° kanalizační Pipelife KG DN200 PVC	kus	1,000	242,00	242,00	
	vv		0,985221674876847*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		1,000			
16	K	877440440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korozivodných DN 600	kus	1,000	1 180,00	1 180,00	CS ÚRS 2019 02
17	M	28661871	dno šachtové z PP DN 600 pro trubní vedení z PP DN 200 pravý a levý přítok X	kus	1,000	6 240,00	6 240,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		0,985221674876847*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		1,000			
18	M	28614261	šachta DN 600 P vtok DN 200 KG výška 1,9-2,6 m	kus	1,000	18 500,00	18 500,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		0,985221674876847*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		1,000			
19	M	vvvv.RP60001U 141	PLASTOVÝ KONUS PAD 600	kus	1,000	1 677,15	1 677,15	
	P		Poznámka k položce: Systém plastových kanalizačních šacht - PLASTOVÝ KONUS PAD 600					
	vv		0,985221674876847*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		1,000			
20	M	28661943	těsnění šachtové pro dno a spojku roury dno DN 600	kus	1,000	661,00	661,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		0,985221674876847*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		1,000			
21	K	892353922	Proplach vodovodního a kanalizačního potrubí jednoduchý DN od 150 do 200 při opravách	m	23,000	17,90	411,70	CS ÚRS 2019 02
22	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	988,00	988,00	CS ÚRS 2019 02
23	M	28614397	poklop pro drenážní šachtu, litina, třída B 125, bez odvětrání	kus	1,000	2 210,00	2 210,00	CS ÚRS 2019 02
24	K	899501221	Stupadla do šacht ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	5,000	138,00	690,00	CS ÚRS 2019 02
25	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,850	2 960,00	2 516,00	CS ÚRS 2019 02
D	9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					<b>1 374,30</b>	
26	K	935111112	Osazení příkopového žlabu do šterkopisků tl 100 mm z betonových desek	m2	2,100	227,00	476,70	CS ÚRS 2019 02
	vv		3*0,7		2,100			
27	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	3,000	193,00	579,00	CS ÚRS 2019 02
28	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 500 mm	m	3,000	51,60	154,80	CS ÚRS 2019 02
29	K	979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí	m	3,000	54,60	163,80	CS ÚRS 2019 02
D	997	<b>Přesun sutě</b>					<b>1 681,80</b>	
30	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,750	602,00	451,50	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	17,250	16,80	289,80	CS ÚRS 2019 02
	W		0,75*23*Přepočtené koeficientem množství		17,250			
32	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,750	501,00	375,75	CS ÚRS 2019 02
33	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170.101	t	0,750	753,00	564,75	CS ÚRS 2019 02
	D	998	Přesun hmot				683,62	
34	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kamenných otevřený výkop	t	1,398	489,00	683,62	CS ÚRS 2019 02
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				12 935,73	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				8 657,73	
35	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,115	75 284,64	8 657,73	CS ÚRS 2019 02
	W		1,15*0,1*Přepočtené koeficientem množství		0,115			
	D	VRN4	Inženýrská činnost				4 278,00	
36	K	043203002	Monitoring - kamerová zkouška	m	23,000	186,00	4 278,00	CS ÚRS 2019 02