



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Věznice Stráž pod Ralskem

Máchova 260, poštovní příhrádka 10, 471 27 Stráž pod Ralskem

Tel.: 487 878 111, Fax: 487 878 211, ISDS: tusd42j

VÁŠ DOPIS č. j.:

ZE DNE:

NAŠE č. j.:

VS-150029-3/ČJ-2016-801350

VYŘIZUJE:

TELEFON:

FAX:

E-MAIL:



E - ZAK

Ve Stráži pod Ralskem dne 30. 11. 2016

Výzva k podání nabídky

na veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na služby
s názvem

„Stráž pod Ralskem – oprava schodišť v objektu č. 11“

(dále jen „výzva“)

I.

Zadavatel

Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67
Praha 4, Věznice Stráž pod Ralskem, za níž jedná na základě pověření generálního ředitele
ze dne 1. 9. 2016, č. j.: VS-27072-6/ČJ-2016-800020-SP vrchní rada, plk. Mgr. Ladislav
Blahník, ředitel Věznice Stráž pod Ralskem.

Předmět plnění zakázky je určen pro organizační jednotku:

Adresa věznice: Vězeňská služba ČR, Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260,
471 27 Stráž pod Ralskem

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423, není plátcem DPH v hlavní činnosti

Kontaktní osoby:



tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]



tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]



tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

II.

Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je oprava levého a pravého schodiště a dále vstupních prostor
v objektu číslo 11 (víceúčelový objekt A) formou výměny stávající podlahové krytiny za
nové, zátěžové PVC včetně provedení souvisejících zednických a ostatních oprav.
Objekt č. 11 se nachází ve střeženém prostoru areálu Věznice Stráž pod Ralskem.

Technický popis objektu

Jedná se o třípodlažní podsklepený objekt, který byl vybudován v roce 1987. Objekt je přístupný přes dvě vstupní schodiště z východní části objektu. Podlaží jsou vzájemně propojena dvěma schodišti (levé a pravé). Stavba je skeletová založená na železobetonových patkách. Obvodové zdivo je v tl. 365 mm cihel CDK a vápenopískových cihel. Vnitřní zdivo je z plných cihel a pórobetonových tvárnic. Vnitřní omítky jsou štukové, podlahy betonové lité. Všechna podlaží včetně suterénu mají charakter kanceláří, skladů.

Stávající prostory schodišť jsou původní, vzhledem ke svému stáří již velmi zastaralé a téměř v havarijním stavu. Prostory působí velmi neesteticky.

Situační plán objektu tvoří přílohu č. 4 této výzvy, plán schodišť přílohu č. 5 této výzvy, fotodokumentace přílohu č. 6 této výzvy.

Popis způsobu řešení opravy

Oprava bude provedena formou výměny stávající podlahové krytiny za nové, zátěžové PVC a včetně provedení souvisejících zednických a ostatních oprav. Oprava bude provedena na obou schodištích (levé, pravé).

V rámci opravy zhotovitel provede demontáž stávající podlahové krytiny, osvětlovacích těles, části dřevěného a kovového podhledu a dlažby, určených dveří včetně zárubní a demontáž určených ostatních prvků a komponentů (např. zvonkového systému, spínačů, madel zábradlí, brana, prahů ...), dodání a pokládku nového zátěžového PVC včetně soklové lišty a schodových PVC hran, dodání a aplikaci mozaikové dekorativní omítky marmolit, dodání a instalace osvětlovacích těles a části minerálního kazetového a SDK pevného podhledu, dodání a pokládku dlažby a lité epoxidové podlahy, dodání a montáž 1 ks dveří včetně nových zárubní a dodání a montáž určených ostatních prvků a komponentů (např. části zábradlí, spínačů, vstupní čistící rohože, ...). Dále zhotovitel provede potřebné zednické související práce (např. oškrábání stěn a stropů, opravu zdí, vyrovnání stěn, stropů, rohů, špalet, podlah, výmalbu, nátěr kovových prvků...), elektroinstalační práce spojené se zajištěním funkčního osvětlení a spínačů včetně výchozí elektroinstalační revize před uvedením do provozu v souladu s platnými normami, odvoz a likvidaci veškerého vzniklého odpadu.

Požadované práce od zhotovitele

Požadované práce na jednotlivých schodištích - viz specifikace níže v technických parametrech opravy.

Technické parametry opravy

Objekt č. 11 (víceúčelový objekt A) – pravé a levé schodiště

1) Pravé schodiště

1. PP (chodba a zákatří místnost č. 020)

- Rozměr místností: **3,5 m x 3 m** (chodba), **1,7 m x 1,3 m** (zákatří)
- Demontáž elektroinstalačních prvků (vč. spínačů), osvětlovacích těles
- Demontáž dřevěných dveří a zárubní: **1 ks**
- Úprava stavebního otvoru pro montáž nových dveří včetně povrchové stavební úpravy (např. lepidlo, perlinka, štuk...)
- Odstranění stávajícího povrchu stěn, stropu (oškrábání)
- Oprava elektroinstalace - zasekání elektroinstalačních rozvodů do zdi (kromě datových kabelů), vč. instalace nových spínačů, zasekání zvonkového vedení
- Oprava osvětlení - dodání a instalace zářivkových osvětlovacích těles s předřadníkem: **1 ks**
- Oprava podlahy – příprava podkladu (broušení, vyrovnání)

- Oprava podlahy – litá epoxidová podlaha (penetrace, nivelace, epoxidová stěrka - barva šedá): **cca 13 m²**
- Oprava dveří – dodání a montáž nových, interiérových, plných dveří, včetně nového kování, nového prahu a nových zárubní: **1 ks**
- Oprava kovových dveří – případné obroušení stávajícího nátěru dveří a zárubní, demontáž koženky dveří, příprava povrchu pro kvalitní nátěr, renovace dveří a zárubní včetně nátěru v barvě bílé, dodání a montáž nového dřevěného prahu (případně montáž ukončovací či přechodové podlahové lišty): **2 ks**
- Oprava stěn, stropu - zednická oprava a vyrovnání stěn, stropu, rohů, špalet, oprava prasklin, začištění, štukování, případné ostatní zednické opravy
- Výmalba stěn, stropů, špalet – barva otěruvzdorná, vnitřní, bílá; do výšky 1,3 m stěn malba email omyvatelný v barvě slonová kost
- Příprava povrchu (dle potřeby obroušení povrchu) pro kvalitní nátěr všech kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků
- Nátěr topení (radiátor i potrubí) – barva bílá: **1 ks**
- Nátěr katra, mříží – barva slonová kost
- Nátěr plastové chráničky rozvodu topení u stropu – barva bílá: **1 ks**
- Nátěr ostatních kovových prvků – barva bílá
- Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid

1. PP → 1. NP (schodiště)

- Rozměr schodů: **1,5 m x 0,3 m x 0,16 m**
- Počet schodů: **21 ks** (11 ks první část, mezipodesta, 10 ks druhá část)
- Rozměr mezipodesty: cca **3,1 m x 2,4 m (cca 7,5 m²)**
- Demontáž PVC lina včetně PVC soklu a schodových PVC hran: cca **7,5 m²**
- Demontáž elektroinstalačních prvků (vč. spínačů), osvětlovacích těles
- Demontáž madla zábradlí: **2 ks**
- Odstranění stávajícího povrchu stěn, stropu (oškrábání)
- Oprava elektroinstalace - zasekání elektroinstalačních rozvodů do zdi (kromě datových kabelů), vč. instalace nových spínačů
- Oprava osvětlení - dodání a instalace zářivkových osvětlovacích těles s předřadníkem: **1 ks**
- Oprava podlahy – příprava podkladu (broušení, vyrovnání, případná nivelace)
- Oprava podlahy – dodání, pokládka, lepení zátěžového PVC, zátěžová třída 41, min. tl. 2 mm, nášlapná vrstva min. 0,7 mm, vč. PVC soklové lišty a schodových protiskluzových PVC hran (první a poslední protiskluzová PVC hrana obou schodišťových částí bude vždy žlutě označená, PVC po celém schodu – tedy i na svislých částech jednotlivých schodů). Schodové, protiskluzové PVC hrany dodá zadavatel v barvě černé (kromě žlutě označené první a poslední PVC hrany), montáž provede zhotovitel: **cca 23 m²**
- Oprava zábradlí – případná výměna poškozených prvků zábradlí, dodání a montáž nového madla zábradlí (včetně uchycení): **2 ks**
- Oprava stěn, stropu - zednická oprava a vyrovnání stěn, stropu, rohů, špalet, oprava prasklin, začištění, štukování, případné ostatní zednické opravy
- Výmalba stěn, stropů, špalet – barva otěruvzdorná, vnitřní, bílá; do výšky 1,3 m stěn malba email omyvatelný v barvě slonová kost
- Příprava povrchu (dle potřeby obroušení povrchu) pro kvalitní nátěr všech kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků
- Nátěr katra, mříží, zábradlí – barva slonová kost
- Nátěr ventilátoru – barva bílá: **1 ks**
- Nátěr ostatních kovových prvků – barva bílá
- Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid

1. NP (zádveří místnost č. 136, chodba a zákatří místnost č. 131)

- Rozměr místností: **3,6 m x 2 m** (zádveří), **3,5 m x 3 m** (chodba), **1,8 m x 1,5 m** (zákatří)

- Demontáž dlažby včetně soklu (č. 136): **cca 6,5 m²**
- Demontáž PVC lina včetně soklu (č. 131): **cca 13 m²**
- Demontáž dřevěného podhledu (č. 136): **cca 7,5 m²**
- Demontáž vstupní čistící rohože (č. 136): **2 ks**
- Demontáž elektroinstalačních prvků (vč. spínačů), osvětlovacích těles
- Odstranění stávajícího povrchu stěn, stropu (oškrábání)
- Oprava stropu (č. 136) – dodání a instalace minerálního, kazetového, rozebíratelného podhledu, kazety o rozměru 600 mm x 600 mm v min. výšce 2,5 m: **cca 7,5 m²**
- Oprava elektroinstalace - zasekání elektroinstalačních rozvodů do zdi (kromě datových kabelů), vč. instalace nových spínačů
- Oprava osvětlení (č. 136) - dodání a instalace vestavěného osvětlovacího LED tělesa (panel 600 mm x 600 mm, 36W) do kazetového podhledu: **1 ks**
- Oprava osvětlení (č. 131) - dodání a instalace zářivkových osvětlovacích těles s předřadníkem: **2 ks**
- Oprava podlahy – příprava podkladu (broušení, vyrovnání, případná nivelace)
- Oprava podlahy (č. 136) – dodání a pokládka dlažby protiskluzové R9 do flexibilního lepidla včetně soklu do výšky 80 mm: **cca 6 m²**
- Oprava podlahy (č. 136) – příprava otvoru pro vstupní čistící rohož, dodání a montáž vstupní čistící rohože (zapuštěno do podlahy, kovová žárově pozinkovaná rohož ze svařovaných podlahových roštů vč. rámu pro zapuštění do podlahy s pracnami, rozměr 1015x600x60 mm: **1 ks**
- Oprava podlahy (č. 131) – dodání, pokládka, lepení zátěžového PVC, zátěžová třída 41, min. tl. 2 mm, nášlapná vrstva min. 0,7 mm, vč. PVC soklové lišty: **cca 13 m²**
- Oprava dvoukřídlých kovových dveří – obroušení stávajícího nátěru dveří a zárubní, začištění povrchu, nový nátěr dveří a zárubní v barvě bílé, dodání a montáž nového dřevěného prahu: **1 ks**
- Oprava dveří v zákatří – nátěr zárubní v barvě bílé, dodání a montáž nového dřevěného prahu (případně montáž ukončovací či přechodové podlahové lišty): **2 ks**
- Oprava stěn, stropu - zednická oprava a vyrovnání stěn, stropu, rohů, špalet, oprava prasklin, začištění, štukování, případné ostatní zednické opravy
- Příprava všech stěn pro aplikaci marmolitu do výšky 1,3 m – např. vyrovnání stěn pod pryskyřičnou omítku
- Dodání a aplikace mozaikové dekorativní omítky marmolit na všech stěnách do výšky 1,3 m, hrubost zrna MAR 1. včetně barevné penetrace
- Výmalba stěn, stropů, špalet – barva otěruvzdorná, vnitřní, bílá (obvodové stěny od výšky 1,3 m – nad marmolitem)
- Příprava povrchu (dle potřeby obroušení povrchu) pro kvalitní nátěr všech kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků
- Nátěr topení (radiátor i potrubí) – barva bílá: **1 ks**
- Nátěr katru, mříží, zábradlí – barva slonová kost
- Nátěr ostatních kovových prvků – barva bílá
- Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid

1. NP → 2. NP (schodiště)

- Rozměr schodů: **1,5 m x 0,3 m x 0,16 m**
- Počet schodů: **22 ks** (11 ks první část, mezipodesta, 11 ks druhá část)
- Rozměr mezipodesty: cca **3,1 m x 2,1 m (7 m²)**
- Demontáž PVC lina včetně PVC soklu a schodových PVC hran: **24 m²**
- Demontáž elektroinstalačních prvků (vč. spínačů), osvětlovacích těles
- Demontáž madla zábradlí vlevo i vpravo: **4 ks**
- Odstranění stávajícího povrchu stěn, stropu (oškrábání)
- Oprava elektroinstalace - zasekání elektroinstalačních rozvodů do zdi (kromě datových kabelů), vč. instalace nových spínačů
- Oprava osvětlení - dodání a instalace zářivkových osvětlovacích těles s

předřadníkem: **2 ks**

- Oprava podlahy – příprava podkladu (broušení, vyrovnání, případná nivelace)
- Oprava podlahy – dodání, pokládka lepení zátěžového PVC, zátěžová třída 41, min. tl. 2 mm, nášlapná vrstva min. 0,7 mm, vč. PVC soklové lišty a schodových protiskluzových PVC hran (první a poslední protiskluzová PVC hrana obou schodišťových částí bude vždy žlutě označená, PVC po celém schodu – tedy i na svislých částech jednotlivých schodů). Schodové, protiskluzové PVC hrany dodá zadavatel v barvě černé (kromě žlutě označené první a poslední PVC hrany), montáž provede zhotovitel: **cca 24 m²**
- Oprava zábradlí – případná výměna poškozených prvků zábradlí, dodání a montáž nového madla zábradlí (včetně uchycení): **4 ks**
- Oprava stěn, stropu - zednická oprava a vyrovnání stěn, stropu, rohů, špalet, oprava prasklin, začištění, štukování, případné ostatní zednické opravy
- Příprava všech stěn pro aplikaci marmolitu do výšky 1,3 m – např. vyrovnání stěn pod pryskyřičnou omítku
- Dodání a aplikace mozaikové dekorativní omítky marmolit na všech stěnách do výšky 1,3 m, hrubost zrna MAR 1. včetně barevné penetrace
- Výmalba stěn, stropů, špalet – barva otěruvzdorná, vnitřní, bílá (obvodové stěny od výšky 1,3 m – nad marmolitem)
- Příprava povrchu (dle potřeby obroušení povrchu) pro kvalitní nátěr všech kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků
- Nátěr katru, mříží, zábradlí – barva slonová kost
- Nátěr ostatních kovových prvků – barva bílá
- Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid

2. NP (chodba a zátatří místnost č. 231)

- Rozměr místnosti: **3,6 m x 4,4 m** (chodba), **1 m x 1,6 m** (zátatří)
- Demontáž PVC lina včetně soklu: **cca 18 m²**
- Demontáž elektroinstalačních prvků (vč. spínačů), osvětlovacích těles
- Odstranění stávajícího povrchu stěn, stropu (oškrábání)
- Oprava elektroinstalace - zasekání elektroinstalačních rozvodů do zdi (kromě datových kabelů), vč. instalace nových spínačů
- Oprava osvětlení - dodání a instalace zářivkových osvětlovacích těles s předřadníkem: **2 ks**
- Oprava podlahy – příprava podkladu (broušení, vyrovnání, případná nivelace)
- Oprava podlahy – dodání, pokládka, lepení zátěžového PVC, zátěžová třída 41, min. tl. 2 mm, nášlapná vrstva min. 0,7 mm, vč. PVC soklové lišty: **cca 18 m²**
- Oprava dveří – nátěr zárubní v barvě bílé, dodání a montáž nového dřevěného prahu (případně montáž ukončovací či přechodové podlahové lišty): **2 ks**
- Zrušení připojení zvonkového okénka, zakrytí okénka (např. SDK), demontáž celé trasy zvonkového rozvodu (úplné zrušení zvonkového rozvodu): **1 ks**
- Oprava stěn, stropu - zednická oprava a vyrovnání stěn, stropu, rohů, špalet, oprava prasklin, začištění, štukování, případné ostatní zednické opravy
- Příprava všech stěn pro aplikaci marmolitu do výšky 1,3 m – např. vyrovnání stěn pod pryskyřičnou omítku
- Dodání a aplikace mozaikové dekorativní omítky marmolit na všech stěnách do výšky 1,3 m, hrubost zrna MAR 1. včetně barevné penetrace
- Výmalba stěn, stropů, špalet – barva otěruvzdorná, vnitřní, bílá (obvodové stěny od výšky 1,3 m – nad marmolitem)
- Příprava povrchu (dle potřeby obroušení povrchu) pro kvalitní nátěr všech kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků
- Nátěr topení (radiátor i potrubí) – barva bílá: **1 ks**
- Nátěr katru, mříží, zábradlí – barva slonová kost
- Nátěr ostatních kovových prvků – barva bílá
- Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid

2. NP → 3. NP (schodiště)

- Rozměr schodů: **1,5 m x 0,3 m x 0,16 m**
- Počet schodů: **20 ks** (10 ks první část, mezipodesta, 10 ks druhá část)
- Rozměr mezipodesty: cca **3,1 m x 1,6 m (5 m²)**
- Demontáž PVC lina včetně PVC soklu a schodových PVC hran: **19 m²**
- Demontáž elektroinstalačních prvků (vč. spínačů), osvětlovacích těles
- Demontáž madla zábradlí vlevo i vpravo: **4 ks**
- Odstranění stávajícího povrchu stěn, stropu (oškrábání)
- Oprava elektroinstalace - zasekání elektroinstalačních rozvodů do zdi (kromě datových kabelů), vč. instalace nových spínačů
- Oprava osvětlení - dodání a instalace zářivkových osvětlovacích těles s předřadníkem: **2 ks**
- Oprava podlahy – příprava podkladu (broušení, vyrovnání, případná nivelace)
- Oprava podlahy – dodání, pokládka, lepení zátěžového PVC, zátěžová třída 41, min. tl. 2 mm, nášlapná vrstva min. 0,7 mm, vč. PVC soklové lišty a schodových protiskluzových PVC hran (první a poslední protiskluzová PVC hrana obou schodišťových částí bude vždy žlutě označená, PVC po celém schodu – tedy i na svislých částech jednotlivých schodů). Schodové, protiskluzové PVC hrany dodá zadavatel v barvě černé (kromě žlutě označené první a poslední PVC hrany), montáž provede zhotovitel: **cca 19 m²**
- Oprava zábradlí – případná výměna poškozených prvků zábradlí, dodání a montáž nového madla zábradlí (včetně uchycení): **4 ks**
- Oprava stěn, stropu - zednická oprava a vyrovnání stěn, stropu, rohů, špalet, oprava prasklin, začištění, štukování, případné ostatní zednické opravy
- Příprava všech stěn pro aplikaci marmolitu do výšky 1,3 m – např. vyrovnání stěn pod pryskyřičnou omítku
- Dodání a aplikace mozaikové dekorativní omítky marmolit na všech stěnách do výšky 1,3 m, hrubost zrna MAR 1. včetně barevné penetrace
- Výmalba stěn, stropů, špalet – barva oteruvzdorná, vnitřní, bílá (obvodové stěny od výšky 1,3 m – nad marmolitem)
- Příprava povrchu (dle potřeby obroušení povrchu) pro kvalitní nátěr všech kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků
- Nátěr kovového roštu a 2 ks zábradlí na mezipodestě – barva slonová kost
- Nátěr katru, mříží, zábradlí – barva slonová kost
- Nátěr ostatních kovových prvků – barva bílá
- Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid

3. NP (chodba a zátatří místnost č. 332)

- Rozměr místnosti: **3,6 m x 7 m** (chodba), **1 m x 1,6 m** (zátatří)
- Demontáž PVC lina včetně soklu: **cca 27 m²**
- Demontáž elektroinstalačních prvků (vč. spínačů), osvětlovacích těles
- Demontáž madla zábradlí: **1 ks**
- Odstranění stávajícího povrchu stěn, stropu (oškrábání)
- Oprava elektroinstalace - zasekání elektroinstalačních rozvodů do zdi (kromě datových kabelů), vč. instalace nových spínačů
- Oprava osvětlení - dodání a instalace zářivkových osvětlovacích těles s předřadníkem: **3 ks**
- Oprava podlahy – příprava podkladu (broušení, vyrovnání, případná nivelace)
- Oprava podlahy – dodání, pokládka, lepení zátěžového PVC, zátěžová třída 41, min. tl. 2 mm, nášlapná vrstva min. 0,7 mm, vč. PVC soklové lišty: **cca 27 m²**
- Oprava dveří v zátatří – nátěr zárubní v barvě bílé, dodání a montáž nového dřevěného prahu (případně montáž ukončovací či přechodové podlahové lišty) : **1 ks**
- Oprava zábradlí – případná výměna poškozených prvků zábradlí, dodání a montáž nového madla zábradlí (včetně uchycení): **1 ks**
- Oprava stěn, stropu - zednická oprava a vyrovnání stěn, stropu, rohů, špalet, oprava prasklin, začištění, štukování, případné ostatní zednické opravy

- Příprava všech stěn pro aplikaci marmolitu do výšky 1,3 m – např. vyrovnání stěn pod pryskyřičnou omítku
- Dodání a aplikace mozaikové dekorativní omítky marmolit na všech stěnách do výšky 1,3 m, hrubost zrna MAR 1. včetně barevné penetrace
- Výmalba stěn, stropů, špalet – barva otěruvzdorná, vnitřní, bílá (obvodové stěny od výšky 1,3 m – nad marmolitem)
- Příprava povrchu (dle potřeby obroušení povrchu) pro kvalitní nátěr všech kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků
- Nátěr topení (radiátor i potrubí) – barva bílá: **2 ks**
- Nátěr katru, mříží, zábradlí – barva slonová kost
- Nátěr litinového potrubí v zákatí – barva bílá
- Nátěr kovové mříže ve stropním průlezu a nátěr žebříku: barva bílá
- Nátěr ostatních kovových prvků (kromě 2 ks kouřových klapek) – barva bílá
- Dodání a montáž venkovních pozink parapetů, barva tmavě hnědá, vyložení cca 260 mm, šíře cca 850 mm (místnost č. 319): **2 ks**
- Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid

2) Levé schodiště

1. PP (chodba – část místnosti č. 019)

- Rozměr části místnosti: **2,5 m x 1,8 m**
- Demontáž elektroinstalačních prvků (vč. spínačů), osvětlovacích těles
- Odstranění stávajícího povrchu stěn, stropu (oškrábání)
- Oprava elektroinstalace - zasekání elektroinstalačních rozvodů do zdi (kromě datových kabelů), vč. instalace nových spínačů
- Oprava osvětlení - dodání a instalace zářivkových osvětlovacích těles s předřadníkem: **1 ks**
- Oprava podlahy – příprava podkladu (broušení, vyrovnání)
- Oprava podlahy – litá epoxidová podlaha (penetrace, nivelace, epoxidová stěrka - barva šedá): **cca 3,5 m²**
- Oprava dveří – nátěr zárubní v barvě bílé, dodání a montáž nového dřevěného prahu (případně montáž ukončovací či přechodové podlahové lišty): **1 ks**
- Oprava stěn, stropu - zednická oprava a vyrovnání stěn, stropu, rohů, oprava prasklin, začištění, štukování, případné ostatní zednické opravy
- Oprava stěny okolo dveří – vyrovnání povrchu stěrkou (nutno počítat s větší vrstvou nebo více vrstvami – velká nerovnost - plocha je do 4 m²), štuková omítky, výmalba
- Výmalba stěn, stropů – barva otěruvzdorná, vnitřní, bílá; do výšky 1,3 m stěn malba email omyvatelný v barvě slonová kost
- Příprava povrchu (dle potřeby obroušení povrchu) pro kvalitní nátěr všech kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků
- Nátěr katru, mříží, zábradlí – barva slonová kost
- Nátěr ostatních kovových prvků – barva bílá
- Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid

1. PP → 1. NP (schodiště)

- Rozměr schodů: **1,2 m x 0,3 m x 0,15 m**
- Počet schodů: **20 ks** (10 ks první část, mezipodesta, 10 ks druhá část)
- Rozměr mezipodesty: cca **2,5 m x 2 m (cca 5 m²)**
- Demontáž PVC lina včetně PVC soklu a schodových PVC hran: cca **5 m²**
- Demontáž elektroinstalačních prvků (vč. spínačů), osvětlovacích těles
- Demontáž madla zábradlí: **2 ks**
- Odstranění stávajícího povrchu stěn, stropu (oškrábání)
- Oprava elektroinstalace - zasekání elektroinstalačních rozvodů do zdi (kromě datových

- kabelů), vč. instalace nových spínačů
- Oprava osvětlení - dodání a instalace zářivkových osvětlovacích těles s předřadníkem: **1 ks**
 - Oprava podlahy – příprava podkladu (broušení, vyrovnání, případná nivelace)
 - Oprava podlahy – dodání, pokládka, lepení zátěžového PVC, zátěžová třída 41, min. tl. 2 mm, nášlapná vrstva min. 0,7 mm, vč. PVC soklové lišty a schodových protiskluzových PVC hran (první a poslední protiskluzová PVC hrana obou schodišťových částí bude vždy žlutě označená, PVC po celém schodu – tedy i na svislých částech jednotlivých schodů): **cca 16 m²**
 - Oprava zábradlí – případná výměna poškozených prvků zábradlí, dodání a montáž nového madla zábradlí (včetně uchycení): **2 ks**
 - Oprava stěn, stropu - zednická oprava a vyrovnání stěn, stropu, rohů, špalet, oprava prasklin, začištění, štukování, případné ostatní zednické opravy
 - Úprava boční stěny u zábradlí – příprava pro montáž SDK, částečné odsekání zdiva (sloupek zasahující do starého zábradlí – viz fotodokumentace v příloze č. 6)
 - Dodání a montáž SDK na boční stěnu u zábradlí včetně rohových a ukončovacích lišt: **cca 5 m²**
 - Výmalba stěn, stropů, špalet – barva ořezvzdorná, vnitřní, bílá; do výšky 1,3 m stěn malba email omyvatelný v barvě slonová kost
 - Příprava povrchu (dle potřeby obroušení povrchu) pro kvalitní nátěr všech kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků
 - Nátěr katru, mříží, zábradlí – barva slonová kost
 - Nátěr ostatních kovových prvků – barva bílá
 - Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid

1. NP (chodba a zátatří místnost č. 130)

- Rozměr místností: **2,5 m x 2,5 m** (chodba), **2,5 m x 1,5 m** (zátatří)
- Demontáž PVC lina včetně soklu **cca 10 m²**
- Demontáž elektroinstalačních prvků (vč. spínačů), osvětlovacích těles
- Demontáž kovové rohové lišty na stěně: **1 ks**
- Demontáž brana, středové dveřní dřevěné lišty mezi křídly a prahu u vstupních dveří: **1 ks**
- Odstranění stávajícího povrchu stěn, stropu (oškrábání)
- Oprava elektroinstalace - zasekání elektroinstalačních rozvodů do zdi (kromě datových kabelů), vč. instalace nových spínačů
- Oprava osvětlení - dodání a instalace zářivkových osvětlovacích těles s předřadníkem: **2 ks**
- Oprava stropu v zátatří – dodání a instalace pevného SDK podhledu: **cca 4 m²**
- Oprava podlahy – příprava podkladu (broušení, vyrovnání, případná nivelace)
- Oprava podlahy – dodání, pokládka, lepení zátěžového PVC, zátěžová třída 41, min. tl. 2 mm, nášlapná vrstva min. 0,7 mm, vč. PVC soklové lišty: **cca 10 m²**
- Oprava vstupních dvoukřídlých dveří – obroušení stávajícího nátěru dveří a zárubní, nový nátěr dveří včetně nátěru zárubní v barvě bílé, dodání a montáž nového dřevěného prahu, nového brana s aretací, nové středové dřevěné lišty mezi křídly: **1 ks**
- Oprava dveří v zátatří – nátěr zárubní v barvě bílé, dodání a montáž nového dřevěného prahu (případně montáž ukončovací či přechodové podlahové lišty): **1 ks**
- Oprava stěn, stropu - zednická oprava a vyrovnání stěn, stropu, rohů, oprava prasklin, začištění, štukování, případné ostatní zednické opravy
- Výmalba stěn, stropů – barva ořezvzdorná, vnitřní, bílá; do výšky 1,3 m stěn malba email omyvatelný v barvě slonová kost
- Nátěr dveří rozvaděče – barva bílá
- Příprava povrchu (dle potřeby obroušení povrchu) pro kvalitní nátěr všech kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků
- Nátěr katru, mříží, zábradlí – barva slonová kost
- Nátěr ostatních kovových prvků – barva bílá

- Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid

1. NP → 2. NP (schodiště)

- Rozměr schodů: **1,2 m x 0,3 m x 0,15 m**
- Počet schodů: **22 ks** (11 ks první část, mezipodesta, 11 ks druhá část)
- Rozměr mezipodesty: cca **2,5 m x 1,8 m (4,5 m²)**
- Demontáž PVC lina včetně PVC soklu a schodových PVC hran: **17 m²**
- Demontáž elektroinstalačních prvků (vč. spínačů), osvětlovacích těles
- Demontáž madla zábradlí: **2 ks**
- Odstranění stávajícího povrchu stěn, stropu (oškrábání)
- Oprava elektroinstalace - zasekání elektroinstalačních rozvodů do zdi (kromě datových kabelů), vč. instalace nových spínačů
- Oprava osvětlení - dodání a instalace zářivkových osvětlovacích těles s předřadníkem: **1 ks**
- Oprava podlahy – příprava podkladu (broušení, vyrovnání, případná nivelace)
- Oprava podlahy – dodání, pokládka, lepení zátěžového PVC, zátěžová třída 41, min. tl. 2 mm, nášlapná vrstva min. 0,7 mm, vč. PVC soklové lišty a schodových protiskluzových PVC hran (první a poslední protiskluzová PVC hrana obou schodišťových částí bude vždy žlutě označená, PVC po celém schodu – tedy i na svislých částech jednotlivých schodů): **cca 17 m²**
- Oprava zábradlí – případná výměna poškozených prvků zábradlí, dodání a montáž nového madla zábradlí (včetně uchycení): **2 ks**
- Oprava stěn, stropu - zednická oprava a vyrovnání stěn, stropu, rohů, špalet, oprava prasklin, začištění, štukování, případné ostatní zednické opravy
- Výmalba stěn, stropů, špalet – barva otěruvzdorná, vnitřní, bílá; do výšky 1,3 m stěn malba email omyvatelný v barvě slonová kost
- Příprava povrchu (dle potřeby obroušení povrchu) pro kvalitní nátěr všech kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků
- Nátěr katur, mříží, zábradlí – barva slonová kost
- Nátěr ostatních kovových prvků – barva bílá
- Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid

2. NP (první podesta, 3 schody, druhá podesta, zákatří - místnost č. 230)

- Rozměr místnosti: **2,4 m x 3,7 m** (první podesta), **2,4 m** široké tři schody, **2,4 m x 2,6 m** (druhá podesta), **1,6 m x 1,7 m** (zákatří)
- Demontáž PVC lina včetně soklu a schodových PVC hran: **cca 21 m²**
- Demontáž elektroinstalačních prvků (vč. spínačů), osvětlovacích těles
- Odstranění stávajícího povrchu stěn, stropu (oškrábání)
- Oprava elektroinstalace - zasekání elektroinstalačních rozvodů do zdi (kromě datových kabelů), vč. instalace nových spínačů
- Oprava osvětlení - dodání a instalace zářivkových osvětlovacích těles s předřadníkem: **2 ks**
- Oprava podlahy – příprava podkladu (broušení, vyrovnání, případná nivelace)
- Oprava podlahy – dodání, pokládka, lepení zátěžového PVC, zátěžová třída 41, min. tl. 2 mm, nášlapná vrstva min. 0,7 mm, vč. PVC soklové lišty a schodových protiskluzových PVC hran (první a poslední protiskluzová PVC hrana bude vždy žlutě označená, PVC po celém schodu – tedy i na svislých částech jednotlivých schodů): **cca 21 m²**
- Oprava dveří na chodbě i v zákatří – nátěr zárubní v barvě bílé, dodání a montáž nového dřevěného prahu (případně montáž ukončovací či přechodové podlahové lišty): **2 ks**
- Oprava stěn, stropu - zednická oprava a vyrovnání stěn, stropu, rohů, špalet, oprava prasklin, začištění, štukování, případné ostatní zednické opravy
- Výmalba stěn, stropů, špalet – barva otěruvzdorná, vnitřní, bílá; do výšky 1,3 m stěn malba email omyvatelný v barvě slonová kost
- Nátěr topení (radiátor i potrubí) – barva bílá: **1 ks**

- Příprava povrchu (dle potřeby obroušení povrchu) pro kvalitní nátěr všech kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků
- Nátěr katru, mříží, zábradlí mezi podestami – barva slonová kost
- Nátěr ostatních kovových prvků (i u stropu) – barva bílá
- Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid

2. NP → 3. NP (schodiště)

- Rozměr schodů: **1,2 m x 0,3 m x 0,15 m**
- Počet schodů: **20 ks** (10 ks první část, mezipodesta, 10 ks druhá část)
- Rozměr mezipodesty: cca **2,5 m x 1,4 m (3,5 m²)**
- Demontáž PVC lina včetně PVC soklu a schodových PVC hran: **15 m²**
- Demontáž elektroinstalačních prvků (vč. spínačů), osvětlovacích těles
- Demontáž madla zábradlí: **2 ks**
- Demontáž kovového roštu s pletivem na mezipodestě
- Odstranění stávajícího povrchu stěn, stropu (oškrábání)
- Oprava elektroinstalace - zasekání elektroinstalačních rozvodů do zdi (kromě datových kabelů), vč. instalace nových spínačů
- Oprava osvětlení - dodání a instalace zářivkových osvětlovacích těles s předřadníkem: **1 ks**
- Oprava podlahy – příprava podkladu (broušení, vyrovnání, případná nivelace)
- Oprava podlahy – dodání, pokládka, lepení zátěžového PVC, zátěžová třída 41, min. tl. 2 mm, nášlapná vrstva min. 0,7 mm, vč. PVC soklové lišty a schodových protiskluzových PVC hran (první a poslední protiskluzová PVC hrana obou schodišťových částí bude vždy žlutě označena, PVC po celém schodu – tedy i na svislých částech jednotlivých schodů): **cca 26 m²**
- Oprava zábradlí – případná výměna poškozených prvků zábradlí, dodání a montáž nového madla zábradlí (včetně uchycení): **2 ks**
- Dodání a montáž nového kovového roštu u mezipodesty (obdobného, jako je u pravého schodiště - může být ponechán rám, místo pletiva navařit kovové příčky s mezerami max. 200 mm): **1 ks**
- Oprava stěn, stropu - zednická oprava a vyrovnání stěn, stropu, rohů, špalet, oprava prasklin, začištění, štukování, případné ostatní zednické opravy
- Výmalba stěn, stropů, špalet – barva otěruvzdorná, vnitřní, bílá; do výšky 1,3 m stěn malba email omyvatelný v barvě slonová kost
- Příprava povrchu (dle potřeby obroušení povrchu) pro kvalitní nátěr všech kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků
- Nátěr kovového roštu a 2 ks zábradlí na mezipodestě – barva slonová kost
- Nátěr katru, mříží, zábradlí – barva slonová kost
- Nátěr ostatních kovových prvků – barva bílá
- Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid

3. NP (první podesta, 9 schodů, druhá podesta, zákatří - místnost č. 331)

- Rozměr místnosti: **2,9 m x 2,5 m** (první podesta), **2,5 m** širokých devět schodů, **1,8 m x 2,5 m** (druhá podesta), **1,6 m x 1,7 m** (zákatří)
- Demontáž PVC lina včetně soklu a schodových PVC hran: **cca 19 m²**
- Demontáž elektroinstalačních prvků (vč. spínačů), osvětlovacích těles
- Demontáž madla zábradlí: **3 ks**
- Demontáž kovového podhledu v zákatří: **cca 3 m²**
- Odstranění stávajícího povrchu stěn, stropu (oškrábání)
- Oprava elektroinstalace - zasekání elektroinstalačních rozvodů do zdi (kromě datových kabelů – zelené a bílé kabelové vedení u rozvodné skříně před katrem ponechat), vč. instalace nových spínačů
- Oprava osvětlení - dodání a instalace zářivkových osvětlovacích těles s předřadníkem: **2 ks**
- Oprava stropu v zákatří – dodání a instalace pevného SDK podhledu: **cca 3 m²**

- Oprava podlahy – příprava podkladu (broušení, vyrovnání, případná nivelace)
 - Oprava podlahy – dodání, pokládka, lepení zátěžového PVC, zátěžová třída 41, min. tl. 2 mm, nášlapná vrstva min. 0,7 mm, vč. PVC soklové lišty a schodových protiskluzových PVC hran (první a poslední protiskluzová PVC hrana bude vždy žlutě označená, PVC po celém schodu – tedy i na svislých částech jednotlivých schodů): **cca 23 m²**
 - Oprava zábradlí – případná výměna poškozených prvků zábradlí, dodání a montáž nového madla zábradlí mezi podestami a nad schodištěm (včetně uchycení): **3 ks**
 - Oprava dveří na druhé podestě i v zákatří – nátěr zárubní v barvě bílé, dodání a montáž nového dřevěného prahu (případně montáž ukončovací či přechodové podlahové lišty): **3 ks**
 - Oprava stěn, stropu - zednická oprava a vyrovnání stěn, stropu, rohů, špalet, oprava prasklin, začištění, štukování, případné ostatní zednické opravy
 - Výmalba stěn, stropů, špalet – barva otěruvzdorná, vnitřní, bílá; do výšky 1,3 m stěn malba email omyvatelný v barvě slonová kost
 - Příprava povrchu (dle potřeby obroušení povrchu) pro kvalitní nátěr všech kovových, litinových a ostatních určených natíraných prvků
 - Nátěr topení (radiátor i potrubí) – barva bílá: **1 ks**
 - Nátěr katru, mříží, zábradlí – barva slonová kost
 - Nátěr litinového potrubí – barva bílá
 - Nátěr kovových dvířek v zákatří – barva bílá
 - Nátěr ostatních kovových prvků – barva bílá
 - Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid
- **Veškeré uvedené rozměry a plochy jsou orientační, vítězný účastník (zhotovitel) před podpisem smlouvy o dílo provede přesné zaměření.**
 - **Dále bude před podpisem smlouvy o dílo zadavatelem upřesněna barva, typ, rozměr dodávaných prvků, komponentů a materiálů (zhotovitel dodá potřebný počet vzorků, katalogů, webových odkazů...).**
 - **Zářivková tělesa budou instalována o výkonu a svítivosti dle patřičných norem, za jejich dodržení zcela odpovídá zhotovitel.**
 - **Mozaiková dekorativní omítka marmolit bude aplikována na určených stěnách pravého schodiště do výšky 1,3 m, hrubost MAR 1, barva bude upřesněna na podkladě zhotovitelem dodaného vzorníku, množství cca 95 m².**
 - **Barva spínačů bude bílá, barva PVC soklových lišt a schodových protiskluzových PVC hran bude barevně sladěná s odstínem zátěžového PVC (schodové, protiskluzové PVC hrany budou v barvě černé – kromě první a poslední schodové PVC hrany).**
 - **U pravého schodiště dodá zadavatel 60 ks černých, schodových, protiskluzových PVC hran (šíře 1,5 m), montáž provede zhotovitel. Vždy první a poslední protiskluzová, žlutě označená PVC hrana bude dodána zhotovitelem. U levého schodiště bude dodáno vše zhotovitelem, schodovou, protiskluzovou PVC hranu dodá u levého schodiště zhotovitel ve stejném provedení (kvalita, barva, typ), jako bude použito na pravém schodišti.**
 - **Dlažba a zátěžové PVC bude v I. jakosti.**
 - **Dlažba bude v ceně max. 400,-Kč/m² s DPH.**
 - **Podlaha bude opravena v souladu s ČSN 734130.**
 - **PVC a litá epoxidová podlaha bude zakončena vhodným způsobem dle potřeby (ukončovací či přechodové podlahové lišty, soklové lišty, prahy..., vždy ve vhodném odstínu k podlahové krytině).**
 - **Bude provedena elektroinstalační revize před uvedením do provozu v souladu s platnými normami.**
 - **Při odvozu odpadů kontejnerem umístěným ve věznici po dobu nezbytně nutnou je potřeba počítat se zabezpečením kontejneru mobilním pletivem v. 2 m a zakrytí kontejneru plachtou.**
 - **Dále zhotovitel dodá a namontuje na určené rohy stěn 26 ks kovových rohových lišt**

do výšky cca 1,3 m, rozměr strany lišty cca 50 mm x 50 mm.

- Při provádění opravy bude třeba ponechat vždy jednu stranu objektu (schodiště) průchozí pro zaměstnance věznice a odsouzené. Tzn., že bude opravovaná vždy pouze jedna strana schodiště.

III.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předmět plnění bude proveden nejpozději do **31. 5. 2017**

Předpokládaný termín realizace: **únor 2017 – květen 2017**

Místem plnění je střežený prostor areálu Věznice Stráž pod Ralskem, objekt č. 11 (víceúčelový objekt A) na adrese Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem. Objekt je zapsán na LV č. 56, stavební parcela č. 1060.

IV.

Režim vstupu a pohybu ve věznici

Cizí osoby jsou na požádání příslušníka povinny předložit doklad totožnosti. Před vstupem do střeženého prostoru areálu věznice si uložit na určené místo střelné zbraně, mobilní telefony, komunikátory, záznamová zařízení, notebook a jinou výpočetní techniku, kromě stanovených výjimek, předložit zavazadla k prohlídce, podrobit se prohlídce detekčním rámem, nebo ručním detektorem kovů, případně osobní prohlídce. V opačném případě nebude vstup do střeženého prostoru areálu věznice umožněn. Osoby se musí na pokyn příslušníka podrobit orientační dechové zkoušce na alkohol. Osobám je zakázán vstup do střeženého prostoru, pokud budou pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek.

Všechny osoby procházející vstupy do objektů věznice se řídí pokyny příslušníků, popřípadě pokyny jim nadřízených funkcionářů. Dále jsou povinny umožnit prohlídku vozidla při vjezdu a výjezdu.

Při vstupu do věznice je nutné nejméně dva dny předem nahlásit kontaktní osobě, uvedené v čl. I., jméno, příjmení, datum narození a číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti osoby, která bude vstupovat do střežených prostor věznice.

Oprava bude prováděna pouze v pracovní dny v době od 6:30 do 15:00 hodin a v případě nutnosti mimo uvedenou pracovní dobu po dohodě se zadavatelem.

V.

Kvalifikace

Splnění kvalifikace ve vztahu k České republice prokáže účastník tak, že v nabídce předloží:

- 1) Základní kvalifikaci předložením čestného prohlášení. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 7 této výzvy.
- 2) Profesionální kvalifikaci předložením:
 - výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud je v ní zapsán (výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 3 měsíců ke dni zahájení této zakázky); podává-li nabídku fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, či jiné evidenci, nahradí výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné evidence čestným prohlášením o tom, že v tomto rejstříku zapsána není,
 - dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
 - platného dokladu osvědčující odbornou způsobilost účastníka v příslušném oboru dle

vyhlášky č. 50/1978 Sb. (možno zajistit subdodavatelsky)

3) Technickou kvalifikaci doložením:

- seznamu alespoň **2** realizovaných prací podobného charakteru provedených účastníkem za posledních **5** let s celkovou uhrazenou cenou za každou zakázku ve výši alespoň **500 000,- Kč** s DPH.

Účastník předkládá doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii.

VI.

Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Cena musí být v nabídce uvedena jako: celková cena předmětu zakázky v Kč bez DPH, sazba DPH v %, částka DPH v Kč a celková cena v Kč včetně DPH.

Cenovou nabídku účastník uvede formou **oceněného výkazu výměr**, jehož nevyplněná předloha tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

Dále účastník do čl. XIII. návrhu smlouvy o dílo uvede poskytovanou záruční dobu (minimální požadovaná délka záruční doby činí 60 měsíců).

Cena uvedená v nabídce bude stanovena jako definitivní a nepřekročitelná, a to i v případě, pokud dodavatel není plátcem DPH a v průběhu plnění by se stal plátcem DPH. V případě uzavření objednávky na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná a bude obsahovat veškeré náklady dodavatele spojené s řádným provedením veřejné zakázky.

Ve všech dokumentech nabídky, kam účastník nabídkovou cenu uvádí (krycí list nabídky, výkaz výměr, návrh smlouvy o dílo) musí být tato cena uvedena vždy jednotně ve stejné výši a se stejným počtem desetinných míst (cena v Kč bez DPH, částka DPH v Kč, cena celkem v Kč včetně DPH).

VII.

Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se bude konat dne **8. 12. 2016 v 10:00 hod.** Dotazy vznesené při prohlídce budou včetně odpovědí uveřejněny na profilu zadavatele E-ZAK na adrese uvedené v čl. XI. Osoby účastníci se prohlídky se řídí pravidly uvedenými v čl. IV. této výzvy.

Prohlídka místa plnění je nezbytná k řádnému vypracování cenové nabídky dle požadavků objednatele, proto je prohlídka velmi doporučena.

VIII.

Kritéria pro posouzení a hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, která bude hodnocena podle **celkové nejnižší nabídkové ceny s DPH v Kč** za provedení předmětu plnění uvedeného v čl. II. této výzvy. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka účastníka, která po posouzení a kontrole splnění požadavků zadavatele bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu v Kč s DPH. Ostatní nabídky budou seřazeny v pořadí dle výše nabídkové ceny.

Účastníci budou o výsledku hodnocení nabídek vyrozuměni.

Zadavatel si vyhrazuje právo posoudit nabídky z hlediska splnění podmínek uvedených v této výzvě až po hodnocení nabídek. Zadavatel si dále vyhrazuje právo posoudit pouze nabídku vybraného dodavatele.

IX.

Požadavky na zpracování nabídky, lhůta pro podání nabídky

Cenová nabídka doručena v uzavřené neprůhledné obálce s uvedenou zpáteční adresou a následujícím označením:

**„Veřejná zakázka - Stráž pod Ralskem – oprava schodišť v objektu č. 11
NEOTEVÍRAT“**

Nabídka musí být podána v českém jazyce v listinné formě alespoň v jednom vyhotovení. Musí obsahovat krycí list dle přílohy č. 1 výzvy, vyplněný výkaz výměr dle přílohy č. 2 výzvy - včetně cen za jednotlivé položky (v Kč bez DPH i s DPH), podepsaný návrh smlouvy o dílo oprávněnou osobou dle přílohy č. 3 výzvy, doklady prokazující splnění kvalifikace dle čl. V. výzvy.

Řazení listů nabídky u nabídky doručené v listinné formě je následující (doporučené)

- vyplněný a podepsaný **krycí list** nabídky dle přílohy č. 1 výzvy,
- oceněný **výkaz výměr** dle přílohy č. 2 výzvy,
- doplněný **návrh smlouvy o dílo** (žlutě formátovaný text) dle přílohy č. 3 výzvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele (v případě podpisu návrhu smlouvy o dílo jinou osobou – např. zástupcem, bude v nabídce přiložena také podepsaná plná moc pro tuto osobu),
- doklady k prokázání splnění **kvalifikace** dle čl. V. výzvy.

Při nepředložení požadovaných dokumentů může být nabídka účastníka vyřazena a účastník vyloučen.

Nabídka musí být doručena nejpozději do **14. 12. 2016 do 12:00 hod.** a to:

- osobně do podatelny Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem, v pracovních dnech v době od 8:30 hod. do 14:00 hod.
- poštou nebo kurýrem na adresu zadavatele: Vězeňská služba ČR, Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem

X.

Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v textu návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 3 výzvy. Účastník do závazného návrhu smlouvy doplní pouze zadavatelem požadované údaje, ostatní údaje není oprávněn měnit

XI.

Ostatní podmínky

Účastníci jsou svými nabídkami vázáni po dobu 90 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel nabídky ani jejich části účastníkům nevrací a náklady na jejich vyhotovení a doručení jdou k tíži účastníka.

Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem poptávkové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu.

Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit tuto výzvu, a to buď na základě žádosti zájemců o její vyjasnění, nebo z vlastního podnětu; toto upřesnění zadavatel oznámí všem zájemcům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese:

https://ezak.vscr.cz/contract_display_4708.html

Toto poptávkové řízení se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek jen pokud je to v něm nebo v této výzvě výslovně uvedeno.

Zadavatel má právo uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, oznámení o vyloučení účastníka z poptávkového řízení a oznámení o zrušení poptávkového řízení. Uvedené dokumenty se považují za doručené dnem jejich uveřejnění na profilu zadavatele.

Vítězný účastník je povinen v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, do 5 kalendářních dnů od oznámení výsledku veřejné zakázky zadavateli prostřednictvím elektronické pošty doručit nabídku v elektronické podobě ve formátu word, excel.

Dále je vítězný účastník povinen u veřejné zakázky s vítěznou nabídkovou cenou nad 500 000,-Kč bez DPH předložit nejpozději při podpisu smlouvy o dílo kopii platné pojistné smlouvy v souladu s čl. XI. odst. 7 smlouvy o dílo.

Přílohy výzvy akce „Stráž pod Ralskem – oprava schodišť v objektu č. 11“:

- příloha č. 1 – krycí list nabídky
- příloha č. 2 – nevyplněný výkaz výměr
- příloha č. 3 – návrh smlouvy o dílo
- příloha č. 4 – situační plán objektu
- příloha č. 5 – plán schodišť
- příloha č. 6 – fotodokumentace
- příloha č. 7 – čestné prohlášení

vrchní rada
plk. Mgr. Ladislav BLAHNÍK
ředitel věznice