



KUMSP00D80RR

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLUVY (DODATKU) -4-

03881

poř. číslo

2019

rok

1M/1

zř. odb.

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ev. číslo 03881/2019/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

Ing. Jaroslavem Kaniou

náměstkem hejtmána kraje

IČO:

70890692

DIČ:

CZ70890692

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

27—1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. Beskydská stavební, a.s.

se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec

zastoupena:

IČO:

28618891

DIČ:

CZ28618891

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., Ostrava

číslo účtu:

8903781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4287

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 8. 2019 smlouvu o dílo evidenční č. 03881/2019/IM (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Rekonstrukce objektů Polského gymnázia, 1. a 2. etapa“ pro Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. J. Słowackiego, Český Těšín, příspěvkovou organizaci (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě díla vyvstala potřeba změny smlouvy.

3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, nebylo možno je předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

1) Únikový koridor (Změna č. 1)

Do prostoru zařízení staveniště stavby ústí stávající evakuačních východ budovy sousední základní školy (ve vlastnictví města Český Těšín). V rámci stavby je nutné zajistit staveništní prostor proti vstupu třetích osob, a proto je nutné v těsné blízkosti zařízení staveniště vybudovat krytý bezpečnostní únikový koridor.

Bezpečnostní koridor bude vybudovaný na stávajícím povrchu sportovního hřiště, jehož zařízení musí být demontováno. Konstrukce bude tvořena dřevěnými rámy a opláštění bude provedeno OSB deskami. Pro zajištění dostatečného osvětlení úniku v případě evakuace bude koridor vybaven osvětlením reagující na pohybové čidlo ve východu ze základní školy. Po dokončení stavby bude tento koridor demontován.

Hodnota víceprací činí 223.489,00 Kč bez DPH.

Návrh víceprací:

- větší rozsah provádění tesařských a elektroinstalačních prací.

2) Plošná ochrana sportovní podlahy v tělocvičně (Změna č. 2)

Součástí díla není dodávka a montáž nové sportovní podlahy v tělocvičně. Tato bude nově provedena až v plánované 3. etapě rekonstrukce Polského gymnázia, která bude provedena návazně, po dokončení předmětné stavby, tedy 1. a 2. etapy akce. Do doby zahájení 3. etapy stavby je nutné zachovat sportovní podlahu pro dočasné užívání po dokončení právě probíhajících stavebních prací. Je proto navrhováno, aby stávající podlaha byla provizorně překryta geotextilií, jejíž spoje budou přelepeny a konce budou pevně ukotveny po obvodu tělocvičny.

Hodnota víceprací činí 80.626,27 Kč bez DPH.

Návrh víceprací:

- montáž a demontáž zákrytu vlysových podlah geotextilií.

3) Pronájem parkovacích stání (Změna č. 3)

Z důvodu zajištění zdraví a majetku fyzických a právnických osob v těsné blízkosti staveniště i samotné stavby je nutné zamezit vstup a zajistit zákaz parkování na přilehlých pozemcích při zařízení staveniště. Parcely č. 367/1, 370, 374, 375, 372/1 jsou v těsné blízkosti samotného objektu gymnázia a nelze jiným způsobem zajistit ochranu osob a majetku. Zhotovitel zajistil uzavření nájemních smluv se všemi vlastníky pozemků. Tento nájem je uzavřen na dobu trvání stavby a bude fakturován dle skutečné doby trvání těchto pronájmů. Stavba byla z tohoto důvodu pozastavena od 21. 2. do 6. 4. 2020, tedy na dobu 45 dní.

Hodnota víceprací činí 348.400,00 Kč bez DPH.

Návrh víceprací:

- pronájem pozemků.

4) Provedení stavebních sond a zkoušek (Změna č. 4)

V průběhu zpracovávání projektové dokumentace nebylo možné projektantem zajistit všechny potřebné průzkumy a sondy, a to v místech nedostupných bez postaveného lešení či místech, kde by odkrytí konstrukcí narušilo hygienicky nezávadný provoz školy. Z důvodu zjištění skutečného stavu nosných stavebních konstrukcí je potřebné provést tyto průzkumné práce dodatečně zhotovitelem stavby.

Hodnota víceprací činí 18.480,00 Kč bez DPH.

Návrh víceprací:

- provádění sond do stavebních konstrukcí

5) Demontáž lavic, podhledu a podlahy v aule školy (Změna č. 5)

Na základě provedení stavebních sond ve střešním plášti bylo zjištěno, že část střechy objektu tělocvičny je trámová s prkenným záklopem. Tato konstrukce je zcela nevyhovující s ohledem na nosnost střešního pláště a požární odolnost. Z důvodu vypracování nového návrhu skladby střešního pláště včetně předmětné části nosné konstrukce je nutné provést odkrytí konstrukcí pod tímto stropem. Jedná se o sádkartonové a truhlářské konstrukce provedené v aule školy. Tyto vícepráce mají vliv na termín plnění.

Hodnota víceprací činí 57.021,08 Kč bez DPH.

Návrh víceprací:

- demontáže sádkartonových a truhlářských konstrukcí.

6) Vybourání a povrchová úprava štítu tělocvičny (Změna č. 6)

Z důvodu kolize nové ocelové konstrukce ztužující štítovou stěnu objektu tělocvičny a zděné obvodové části štítu dojde k částečnému odbourání těchto zděných konstrukcí. Předmětné konstrukce musí být následně zazděny, včetně provedení povrchové úpravy. Tyto vícepráce mají vliv na termín plnění.

Hodnota víceprací činí 241.698,75 Kč bez DPH.

Návrh víceprací:

- bourání zděných konstrukcí,
- vyzdívky z cihel plných,
- větší rozsah provádění úpravy povrchů stěn.

Bližší specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje.
2. **Cena víceprací** činí 969.715,10 Kč bez DPH, DPH 21% je 203.640,17 Kč a cena víceprací včetně DPH je 1.173.355,27 Kč.
3. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací** a činí:

cena bez DPH	26.459.961,03 Kč
DPH 21%	5.556.591,82 Kč
cena včetně DPH	32.016.552,85 Kč
4. Lhůta plnění sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy se v důsledku pozastavení průběhu stavby z důvodu nutnosti zajištění nájemních smluv (viz změna č. 3 v tomto dodatku) a z důvodu víceprací spojených s demontáží lavic, podhledu a podlahy v aule školy a s vybouráním a povrchovou úpravou štítu tělocvičny (viz změna č. 5 a 6 v tomto dodatku) prodlužuje o 59 dní.


5. Příloha č. 1 smlouvy – „Souhrnný rozpočet stavby“ – se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 86/7562 ze dne 20. 4. 2020.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby
Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce

V Ostravě dne 04.05.2020

V Ostravě dne 21.4.2020



Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmána kraje



BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 06
739 61 TŘINEC

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Gymnázium1
Stavba: Stavební úpravy objektu Polského gymnázia I.etapa, k.ú.Český Těšín

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ: 62331493

Polské gymnázium, Havlíčkova 213, 73701 Český Těšín

Zhotovitel: IČ: 28618891
Beskydská stavební, a.s. DIČ: CZ28618891

Projektant: IČ: 62305433
DUPLEX s.r.o.28.října 875/275, 70900 Ostrava Mar.Ho DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 459 961,03

Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní 21,00%	26 459 961,03	5 556 591,82
DPH snížená 15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 32 016 552,85

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Gymnazium1

Stavba: Stavební úpravy objektu Polského gymnázia I.etapa, k.ú.Český Těšín

Místo:

Datum:

Zadavatel: Polské gymnázium, Havlíčkova 213,73701 Český Těšín

DUPLEX s.r.o.28.října
875/275,70900
Ostrava Mar.Ho

Zhotovitel: Beskydská stavební,
a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
1	SO 01+SO 02 Stavební úpravy ETAPA 1	4 578 556,18	5 540 052,98	STA
a	požární zabezpečení objektu- etapa 1	4 578 556,18	5 540 052,98	Soupis
2	SO 01+SO 02 Stavební úpravy ETAPA 2	17 599 517,77	21 295 416,50	STA
a	stavební úpravy - etapa 2	17 599 517,77	21 295 416,50	Soupis
3	SO 03 Stavební úpravy spojovacího krčku	1 661 797,12	2 010 774,52	STA
a	úpravy spojovacího krčku	1 661 797,12	2 010 774,52	Soupis
4	SO 04 Stavební úpravy ETAPA 1- odstranění zdraví ohrožujících konstrukcí	1 450 374,86	1 754 953,58	STA
a	odstranění zdraví ohrožujících konstrukcí	1 450 374,86	1 754 953,58	Soupis
5	VRN	200 000,00	242 000,00	STA
a	VRN	200 000,00	242 000,00	Soupis

Změna č. 1	Únikový koridor	223 489,00	270 421,69	Soupis
Změna č. 2	Plošná ochrana sportovní podlahy v tělocvičně	80 626,27	97 557,79	Soupis
Změna č. 3	Pronájem parkovacích stání	348 400,00	421 564,00	Soupis
Změna č. 4	Provedení stavebních sond a zkoušek	18 480,00	22 360,80	Soupis
Změna č. 5	Demontáž lavic, podhledu a podlahy v aule školy	57 021,08	68 995,51	Soupis
Změna č. 6	Vybourání a povrchová úprava štítu tělocvičny	241 698,75	292 455,49	Soupis

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce

Únikový koridor (Změna č. 1)

Rozpis ceny			Celkem
HSV			44 800,00
PSV			137 379,28
MON			41 309,72
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			223 489,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		223 489,00 CZK
Základní DPH	21 %		46 932,69 CZK
Zaokrouhlení			0,31 CZK
Cena celkem s DPH			270 422,00 CZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 900		HZS				44 800,00
1	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	160,00000	280,00	44 800,00
		Demontáž koridoru : 96		96,00000		
		Dem.a uložení zařízení hřiště a brány : 64		64,00000		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				137 379,28
2	762112110R00	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2	m	574,00000	99,00	56 826,00
3	762313111R00	Montáž svorníků, šroubů délky 150 mm	kus	65,00000	32,00	2 080,00
4	762395000R00	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	3,78000	1 050,00	3 969,00
		3,78		3,78000		
5	762431225R00	Montáž obložení stěn OSB deskami	m2	258,20400	68,40	17 661,15
6	311712326R	Kotevní šouby - Kotva ocelová M12x135	kus	65,00000	35,70	2 320,50
7	605121300	řezivo stavební hranol průřezu 100 x 100 - 140 x 140 mm délka do 5,00 m	m3	3,78840	6 240,00	23 639,62
		574*0,1*0,06*1,1		3,78840		
8	60725031R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 8 mm	m2	284,02440	85,00	24 142,07
		258,204*1,1		284,02440		
9	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	1 306,38340	5,16	6 740,94
Díl: M21		Elektromontáže				41 309,72
10	21 R1	Montáž a zpět.demontáž osvětlení koridoru	kpl	1,00000	41 309,72	41 309,72

Plošná ochrana sportovní podlahy v tělocvičně (Změna č. 2)

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			80 626,27
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			80 626,27
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		80 626,27 CZK
Základní DPH	21 %		16 932,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,27 CZK
Cena celkem s DPH			97 558,00 CZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné						68 839,10
1	713104121R00	Odstr.separační textilie	m2	604,60000	17,10	10 338,66
2	713191100R00	Položení separační fólie	m2	604,60000	34,60	20 919,16
3	713391192R00	Spojení textilie svařením	m	294,75000	27,20	8 017,20
		15*19,65		294,75000		
4	67352006R	Geotextilie netkaná 500 g/m2	m2	695,29000	40,20	27 950,66
		604,6*1,15		695,29000		
5	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	672,25680	2,40	1 613,42
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové						10 685,28
6	775413010R00	Montáž podlahové lišty ze dřeva, přibíjené - uchycení textilie po obvodu	m	100,05000	74,40	7 443,72
		(30,375+19,65)*2		100,05000		
7	614100030000R	Lišta pod 9x30 mm	m	110,55000	27,80	3 073,29
		100,50*1,1		110,55000		
8	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	%	105,17010	1,60	168,27
Díl: 997 Přesun sutě						1 101,89
9	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,90690	430,00	389,97
10	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,16210	15,00	122,43
11	997013844	Poplatek za uložení stavebního odpadu smíšeného (skládkovné)	t	0,90690	650,00	589,49

Pronájem parkovacích stání (Změna č. 3)

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			348 400,00
Celkem			348 400,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		348 400,00 CZK
Základní DPH	21 %		73 164,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			421 564,00 CZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	ON	Ostatní náklady				348 400,00
1	R1	Nájem pozemku parc.č.367/1	měsíc	18,00000	2 000,00	36 000,00
2	R2	Nájem pozemku parc.č.370	měsíc	18,00000	4 000,00	72 000,00
3	R3	Nájem pozemku parc.č.374,375	měsíc	18,00000	10 000,00	180 000,00
4	R4	Nájem pozemku parc.č.372/1	měsíc	18,00000	3 000,00	54 000,00
5	R5	Právní služby	kpl	1,00000	6 400,00	6 400,00

Provedení stavebních sond a zkoušek (Změna č. 4)

Rozpis ceny			Celkem
HSV			18 480,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			18 480,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		18 480,00 CZK
Základní DPH	21 %		3 881,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			22 361,00 CZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 900		HZS				18 480,00
1	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	66,00000	280,00	18 480,00
		Provedení sondy k zjištění velikostí základových patek : 22		22,00000		
		Provedení sondy v místě přístavby do stropní konstrukce : 6		6,00000		
		Provedení sondy v místě mezi světlíky : 5		5,00000		
		Provedení sondy pro obnažení k zjištění způsobu uložení střešních tašek u rampy : 3		3,00000		
		Provedení sondy pro zjištění způsobu kotvení ocel. k-ce přístavby na střešní k-ci tělocvičny , vč.zajištění proti zatečení : 14		14,00000		
		Provedení sond do SDK podhledu a stěny + sonda do výtahové šachty : 4		4,00000		
		Sondy do zděných konstrukcí pod světlíkem : 12		12,00000		

Demontáž lavic, podhledu a podlahy v aule školy (Změna č. 5)

Rozpis ceny			Celkem
HSV			9 904,95
PSV			37 036,13
MON			10 080,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			57 021,08
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		57 021,08 CZK
Základní DPH	21 %		11 974,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,08 CZK
Cena celkem s DPH			68 995,00 CZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí						9 904,95
1	962036412R00	DMTZ SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášť.12,5 mm	m2	32,40000	109,50	3 547,80
2	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1x oplášť.12,5 mm	m2	45,90000	138,50	6 357,15
Díl: 713 Izolace tepelné						537,48
3	713103122R00	Odstr.tep.isolace stěn,volně,minerál tl.100-200 mm	m2	32,40000	16,20	524,88
4	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	5,24880	2,40	12,60
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						35 200,00
5	766R1	Demontáž lavic, podlahy a obložení auly	kpl	1,00000	35 200,00	35 200,00
Díl: 997 Přesun sutě						1 298,65
6	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,06885	430,00	459,61
7	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,61964	15,00	144,29
8	997013844	Poplatek za uložení stavebního odpadu směsného (skládkovné)	t	1,06885	650,00	694,75
Díl: M21 Elektromontáže						10 080,00
9	913 R00	Hzs - Stavební dělník demontáže a úpravy elektroinst. : 36	h	36,00000	280,00	10 080,00
				36,00000		

Vybourání a povrchová úprava štítu tělocvičny (Změna č. 6)

Rozpis ceny			Celkem
HSV			213 601,45
PSV			28 097,30
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			241 698,75
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		241 698,75 CZK
Základní DPH	21 %		50 756,74 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			292 455,49 CZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						97 661,48
1	311231116RT2	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 10 tloušťka zdiva 30 cm 12*0,5*4,75*0,375+2*0,6*4,75*0,375	m3	12,82500	4 405,00	56 494,13
				12,82500		
2	317234410R00	Vyzdívkva mezi nosníky cihlami pálenými na MC 14*0,3*0,15*4,75	m3	2,99250	5 820,00	17 416,35
				2,99250		
3	340236212R00	Zazdívkva otvorů pl.0,09m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm 14*9	kus	126,00000	188,50	23 751,00
				126,00000		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						79 881,21
4	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená 2*(1,0+2,4+3,2+5,6)*4,6	m2	112,24000	237,50	26 657,00
				112,24000		
5	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem 2*(1,0+2,4+3,2+5,6)*4,6	m2	112,24000	158,50	17 790,04
				112,24000		
6	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu 2*(1,0+2,4+3,2+5,6)*4,6	m2	112,24000	264,00	29 631,36
				112,24000		
7	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně (podkladní a spojovací vrstva) 2*(1,0+2,4+3,2+5,6)*4,6	m2	112,24000	51,70	5 802,81
				112,24000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						25 313,23
8	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm 2*3,2*4,75	m2	30,40000	162,50	4 940,00
				30,40000		

9	962032551R00	Bourání zdiva z pórobetonových tvárnic 12*0,5*4,75*0,375+2*0,6*4,75*0,375	m3	12,82500	523,00	6 707,48
				12,82500		
10	973031824R00	Vysekání kapes pro zavázání zdi tl. 30 cm 14*4,75	m	66,50000	205,50	13 665,75
				66,50000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10 745,53
11	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	36,11942	297,50	10 745,53
Díl: 784		Malby				4 882,44
12	784181101R00	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	112,24000	17,00	1 908,08
13	784211021	Jednonásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m 2*(1,0+2,4+3,2+5,6)*4,6	m2	112,24000	26,50	2 974,36
				112,24000		
Díl: 997		Přesun sutě				23 214,86
14	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,10688	430,00	8 215,96
15	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	171,96188	15,00	2 579,43
16	997013844	Poplatek za uložení stavebního odpadu směsného (skládkovné)	t	19,10688	650,00	12 419,47