

	A	B	C	D	E	F	G
1	ROZPOČET						
2	Stavba: Venkovní učebna ZŠ Komenského						
3	Objekt:						
4							
5							
6	Objednatel:						
7	Zhotovitel:						
8	Místo: Trutnov						
9							
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
13		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
14		1	Zemní práce				0,00
15	42	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	30,000		
16	1	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,336		
17	2	162701104	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,336		
18	43	162701104	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	30,000		
19	3	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,336		
20	44	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	30,000		
21	4	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	11,405		
22	45	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	54,000		
23		2	Zakládání				0,00
24	5	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	6,336		
25	6	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	7,200		
26	7	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	7,200		
27		5	Komunikace pozemní				0,00
28	35	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	75,000		
29	36	564752111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 150 mm	m2	75,000		
30	37	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2	m2	75,000		
31	38	59245601	<i>dlažba desková betonová 50x50x5cm přírodní</i>	<i>m2</i>	<i>80,000</i>		<i>0,00</i>
32		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
33	40	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	31,500		
34	41	59217008	<i>obrubník betonový parkový 100x8x20cm</i>	<i>m</i>	<i>33,000</i>		<i>0,00</i>
35	47	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	36,000		
36		998	Přesun hmot				0,00
37	39	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	85,620		
38		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
39		762	Konstrukce tesařské				0,00
40	61	762333545	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z řeziva	m3	10,500		
41	62	60511166	<i>řezivo jehličnaté hranol dl 4 - 6 m jakost I.</i>	<i>m3</i>	<i>10,500</i>		<i>0,00</i>
42	20	762341360	Montáž bednění střešních obloukových sklonů do 60° z palubek	m2	111,780		
43	24	61189990	<i>palubky podlahové smrk 28x146mm A/B</i>	<i>m2</i>	<i>134,136</i>		<i>0,00</i>
44	23	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	sou	1,000		
45	22	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	sou	1,000		
46		764	Konstrukce klempířské				0,00
47	53	764222403	Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rŠ 250 mm	m	41,400		

	A	B	C	D	E	F	G
48	46	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	sou	1,000		
49		765	Krytina skládaná				0,00
50	27	765151001	Montáž krytiny bitumenové ze šindelů na bednění sklonu do 20°	m2	111,780		
51	28	62866001	šindel asfaltový tvar obdélník	m2	130,000		0,00
52	30	765151031	Montáž krytiny bitumenové hřebene oboustranně ze šindelů	m	48,600		
53	60	62852006	hřebenáč bitumenový barevný 1000x50mm	m	50,000		0,00
54	58	765151052	Montáž krytiny bitumenové úžlabí vyložený oboustranně ze šindelů	m	55,000		
55	59	62861007	úžlabí bitumenové 1060mm	m	55,000		0,00
56	31	765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	111,780		
57	57	IKO.7119011 5	Armourbase PRO	m2	200,000		0,00
58	34	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	sou	1,000		
59		766	Konstrukce truhlářské				0,00
60	50	76610001	Stohovatelné stoličky z masivního ohýbaného dřeva, min. 42 x 43 cm, průměr sedáku: min. 30 cm	kus	30,000		
61	51	76610002	Skládací stůl, lakovaná kovová konstrukce, stolová deska z překližky 18 mm, rozměry min. 75 x 180x75 cm	kus	6,000		
62	52	76610003	Zahradní dřevěný domek s okny, rozměr min: 2,5 x 2,5m, v. 2,2m	kus	1,000		
63		767	Konstrukce zámečnické				0,00
64	63	76799511	D+M kotevních patek sloupků	sou	10,000		
65	64	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	450,000		
66	65	76799901	Výroba atypického sloupu vč. kotevních ploten a povrchové úpravy	sou	1,000		0,00
67	66	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	728,700		
68		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
69		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00
70	48	012002000	Geodetické práce	sou	1,000		
71		VRN3	Zařízení staveniště				0,00
72	49	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	sou	1,000		
73			Celkem				
74							
75							
76							