

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Stavební úpravy bytu č.19 na ul.Aišova 1143 v Kopřivnici	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Kopřivnice
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Kopřivnice	00298077	CZ00298077
Projektant			
Zhotovitel	PELA CZ, a.s.	25822454	CZ25822454
Zpracoval	Ing.Pustějovská Šárka		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
007VR2020	20.04.2020	CZ-CPA	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 16 500,38	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 39 543,22	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3 PSV	Dodávky 28 984,39	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 43 399,55	11		16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 10 250,00
7 ZRN (ř. 1-6)	128 427,54	12 DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18) 10 250,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel


 PELA CZ, a.s.
 K Naměstí 14, 702 01 Písek Jüsta
 IČO: 258 224 54, DIČ: CZ25822454

D Celkem bez DPH	138 677,54
DPH % Základ daně DPH celkem	
snížená 15,0	138 677,54 20 801,63
základní 21,0	0,00 0,00
Cena s DPH	159 479,17

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy bytu č.19 na ul.Aišova 1143 v Kopřivnici
 Objekt:

Objednatel: Město Kopřivnice
 Zhotovitel: PELA CZ, a.s.
 Místo: Kopřivnice

Zpracoval: Ing.Pustějovská Šárka
 Datum: 20. 4. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						45 800,77	5,448
3 Svislé a kompletní konstrukce						11 398,72	1,273
1	342272248	Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příček objemové hmotnosti 500 kg/m ³ včetně 2 překladů	m ²	22,880	464,00	10 616,32	1,194
2	346244352	Obezdivka koupelových van ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných příček hladkých Ytong	m ²	1,600	489,00	782,40	0,079
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						23 047,60	4,172
51	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m ²	145,000	150,00	21 750,00	4,118
4	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m ² na MC	kus	2,000	165,60	331,20	0,034
5	553311000	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 600 L/P	kus	2,000	483,20	966,40	0,020
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						9 175,00	0,003
6	952901131	Čištění budov konstrukcí nebo prvků	m ²	150,000	15,00	2 250,00	0,003
7	962031132	Bourání a likvidace příček z umakartového jádra, spíše odstranění stěny se zrcadlem v předsíni	kpl	1,000	6 925,00	6 925,00	0,000
997 Přesun sutě						2 179,45	0,000
9	997013001	Odvoz a likvidace vybouraných materiálu, přesun hmot	t	6,227	350,00	2 179,45	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						85 126,77	0,778
721 Zdravotnická - vnitřní kanalizace						1 797,60	0,003
10	721160806	Demontáž potrubí vláknocementového DN 200	m	4,000	42,60	170,40	0,000
11	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	1,000	294,60	294,60	0,001
12	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	5,000	186,00	930,00	0,002
13	721226521	Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	402,60	402,60	0,001
722 Zdravotnická						2 266,64	0,004
14	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	10,000	21,60	216,00	0,000
15	722130913	Potrubí pozinkované závitové přežezání ocelové trubky do DN 25	kus	2,000	7,72	15,44	0,000
16	722173104	Potrubí vodovodní plastové	m	9,000	112,80	1 015,20	0,003
17	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	5,000	56,40	282,00	0,000
18	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	5,000	67,20	336,00	0,001
19	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	3,000	134,00	402,00	0,001
725 Zdravotnická						7 359,25	0,051
20	725112002	Klozet keramický standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svislý	soubor	1,000	1 740,00	1 740,00	0,015
21	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm 401.900	soubor	1,000	608,00	608,00	0,015
22	725222111	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1200x700 mm	soubor	1,000	1 440,00	1 440,00	0,017
23	725831315	Baterie vanová nástěnná páková s automatickým přepínačem a sprchou	soubor	1,000	1 117,50	1 117,50	0,002
24	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	953,75	953,75	0,002
25	725980123	Odnímatečná zad. stěna revizní D+M	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000
746 Elektromontáže - soubory pro vodiče						22 300,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
26	746451112	Elektroinstalace vč. dodání revizní zprávy elektro	soubor	1,000	22 300,00	22 300,00	0,000

766 Konstrukce truhlářské

21 854,72 0,098

55	725619101	Montáž sporáku na zemní plyn + revize	kus	1,000	1 926,93	1 926,93	0,002
56	541119710	sporák plynový bílý typ PS 130 MW	kus	1,000	5 820,00	5 820,00	0,036
27	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně vč. prahů	kus	2,000	175,00	350,00	0,000
29	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	4,000	16,24	64,96	0,000
30	611600500	dveře dřevěné vnitřní hladké piné 1křídlové 60x197 bez povrchové úpravy	kus	2,000	840,00	1 680,00	0,028
47	611600520	dveře dřevěné vnitřní hladké piné 1křídlové 80x197 bez povrchové úpravy	kus	2,000	885,00	1 770,00	0,032
54	766821111	Montáž a dodávka kuchyňské linky včetně dřezu a baterie, dodávka a montáž digestoře	kus	1,000	10 242,83	10 242,83	0,000

771 Podlahy z dlaždic

1 757,86 0,120

34	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	4,320	177,31	765,98	0,016
35	597611100	dlažba keramická	m2	5,702	154,00	878,11	0,104
36	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	16,441	6,92	113,77	0,000

776 Podlahy povlakové

8 609,00 0,053

37	092002000	Oprava podlahy - vyrovnání samonivelační stěrkou vč. dodání přechodových a podlahových lišt	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	0,000
38	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	16,400	180,00	2 952,00	0,005
39	284122450	podlahovina Novoflor Standard šíře 1500 tl. 2 mm	m2	18,040	175,00	3 157,00	0,048

781 Dokončovací práce - obklady

8 269,18 0,382

40	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	23,900	179,10	4 280,49	0,072
41	597610200	obkladačky keramické	m2	26,290	140,00	3 680,60	0,310
42	998781204	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	%	79,611	3,87	308,09	0,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety

10 912,52 0,068

52	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	145,000	18,40	2 668,00	0,001
43	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	145,560	9,44	1 374,09	0,029
44	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	145,560	47,20	6 870,43	0,038

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

7 750,00 0,000

VRN9 Ostatní náklady

7 750,00 0,000

46	091002000	Žaluzie oprava	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	0,000
48	091002000.2	Vyčištění a nátěr zárubní 2ks, radiátorů	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00	0,000
57	091002000.3	Dodání a montáž parketové lišty v pokoji	kpl	1,000	1 025,00	1 025,00	0,000
58	091002000.4	Odstranění polystyrenových kazet	kpl	1,000	1 025,00	1 025,00	0,000

Celkem

138 677,54 6,227