

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Český rozhlas

Objekt: 2

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 6. 2. 2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

#HODNOTA!

Cena bez DPH

#HODNOTA!

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

#HODNOTA!

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Český rozhlas

Objekt: 2

Místo:

Datum:

6. 2. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

#HODNOTA!

HSV - Práce a dodávky HSV

#HODNOTA!

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace pozemní

XXXXX

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

XXXXX

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

XXXXX

997 - Přesun sutě

XXXXX

PSV - Práce a dodávky PSV

XXXXX

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

XXXXX

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

XXXXX

764 - Konstrukce klempířské

XXXXX

M - Práce a dodávky M

XXXXXX

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

XXXXX

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

XXXXXX

VRN3 - Zařízení staveniště

XXXXX

Celkové náklady za stavbu 2

#HODNOTA!

ROZPOČET

Stavba: Český rozhlas

Objekt: 2

Místo:

Datum:

6. 2. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

#HODNOTA!

HSV - Práce a dodávky HSV

#HODNOTA!

1 - Zemní práce

0,00

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	15,000	xxxxx	xxxxx
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m ²	6,000	xxxxx	xxxxx
3	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m ²	45,000	xxxxx	xxxxx
4	K	113107030	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm při překopech ručně	m ²	1,000	xxxxx	xxxxx
5	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	1,000	xxxxx	xxxxx
6	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	1,000	xxxxx	xxxxx
7	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	154,800	xxxxx	xxxxx
8	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	154,800	xxxxx	xxxxx
9	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m	51,600	xxxxx	xxxxx
10	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m	51,600	xxxxx	xxxxx
11	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	154,800	xxxxx	xxxxx
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	154,800	xxxxx	xxxxx
13	M	58343881	kamenivo drcené hrubé frakce 8-16	t	9,500	xxxxx	xxxxx
14	M	58343881	kamenivo drcené hrubé frakce 4-8	t	4,500	xxxxx	xxxxx
15	K	180405114	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi semene v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	20,000	xxxxx	xxxxx
16	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m ³	0,800	xxxxx	xxxxx
17	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	20,000	xxxxx	xxxxx

5 - Komunikace pozemní

xxxxx

18	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m ²	30,000	xxxxx	xxxxx
19	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m ²	20,000	xxxxx	xxxxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	1,000	xxxxx	xxxxx
21	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	30,000	xxxxx	xxxxx
22	M	592456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	33,000	xxxxx	xxxxx
							xxxxx
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
23	K	711101001R	2a.a - Zvlhčení zdiva čistou vodou	m2	178,000	xxxxx	xxxxx
24	K	711101002R	2a.b - Mineralizační nástřík Kiesol Standard	m2	178,000	xxxxx	xxxxx
25	M	711101003R	2a.c - Provedení kotvícího můstku nátěrem minerální hydroizolační stěrky Sulfatexschläumme	m2	178,000	xxxxx	xxxxx
26	K	711101004R	2a.d - Vyrovnání zdiva do líce těsnící maltou Dichtspachtel	m2	178,000	xxxxx	xxxxx
27	M	711101005R	2a.h - Extrudovaný polystyren XPS 80, lepený celoplošně dvoukomponentní minerální	m2	154,000	xxxxx	xxxxx
28	K	711101006R	2a.e - Provedení primární svislé hydroizolace dvoukomponentní hydroizolační stěrkou v min. dvou krocích, např. Multi-Baudicht 2K	m2	154,000	xxxxx	xxxxx
							xxxxx
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							
29	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	178,000	xxxxx	xxxxx
							xxxxx
997 - Přesun sutě							
30	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	45,000	xxxxx	xxxxx
31	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	45,000	xxxxx	xxxxx
32	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	45,000	xxxxx	xxxxx
33	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	45,000	xxxxx	xxxxx
							xxxxx
PSV - Práce a dodávky PSV							
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							xxxxx
34	K	711161511	Izolace fóliemi nopovými pro sanaci vlhkých stěn nebo soklů zatížitelnost 70 kN/m2	m2	154,800	xxxxx	xxxxx
35	K	711491176	Přípevnění vodorovné izolace proti tlakové vodě ukončovací lištou	m	51,600	xxxxx	xxxxx
36	M	28323009	lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované	m	51,600	xxxxx	xxxxx
							xxxxx
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
37	K	721000002	Kanalizační potrubí KG DN 125 vč. tvarovek	m	15,300	xxxxx	xxxxx
38	K	721240004	Napojení na stávající kanalizaci	soub	4,000	xxxxx	xxxxx
39	K	721241103	Lapač střešních splavenin z litiny DN 150	kus	4,000	xxxxx	xxxxx
40	K	721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	4,000	xxxxx	xxxxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
764 - Konstrukce klempířské							xxxxx
41	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	3,500	xxxxx	xxxxx
M - Práce a dodávky M							xxxxx
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích							xxxxx
42	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	1,000	xxxxx	xxxxx
43	K	460600041	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	45,000	xxxxx	xxxxx
44	K	460600051	Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot za každé další podlaží	t	45,000	xxxxx	xxxxx
45	K	460650192	Očištění vybouraných obrubníků chodníkových od spojovacího materiálu s odklizením do 10 m	m	1,000	xxxxx	xxxxx
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							xxxxx
VRN3 - Zařízení staveniště							xxxxx
46	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	xxxxx	xxxxx