

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Český rozhlas

**Objekt: 13**

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 6. 2. 2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

Náklady z rozpočtu

#HODNOTA!

**Cena bez DPH**

#HODNOTA!

DPH základní

21,00%

ze

#HODNOTA!

#HODNOTA!

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**#HODNOTA!**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Český rozhlas

**Objekt: 13 - Sanace zdí suterénních schodišť při západní fasádě**

Místo: Datum: 6. 2. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

**#HODNOTA!**

HSV - Práce a dodávky HSV

**#HODNOTA!**

1 - Zemní práce

**#HODNOTA!**

4 - Vodorovné konstrukce

**#HODNOTA!**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**#HODNOTA!**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**#HODNOTA!**

997 - Přesun sutě

**#HODNOTA!**

PSV - Práce a dodávky PSV

**#HODNOTA!**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

**#HODNOTA!**

M - Práce a dodávky M

**#HODNOTA!**

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

**#HODNOTA!**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**#HODNOTA!**

VRN3 - Zařízení staveniště

**#HODNOTA!**

**Celkové náklady za stavbu 13**

**#HODNOTA!**

# ROZPOČET

Stavba: Český rozhlas

Objekt: 13

Místo: Datum: 6. 2. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

#HODNOTA!

### HSV - Práce a dodávky HSV

#HODNOTA!

#### 1 - Zemní práce

#HODNOTA!

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	14,100	xxxxx	#HODNOTA!
2	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,000	xxxxx	#HODNOTA!
3	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	12,000	xxxxx	#HODNOTA!
4	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	bm	7,800	xxxxx	#HODNOTA!
5	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	bm	7,800	xxxxx	#HODNOTA!
6	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,000	xxxxx	#HODNOTA!
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,000	xxxxx	#HODNOTA!

#### 4 - Vodorovné konstrukce

#HODNOTA!

8	K	434191421	Osazení schodišťových stupňů kamenných broušených nebo leštěných na desku	kus	14,100	xxxxx	#HODNOTA!
9	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	1,050	xxxxx	#HODNOTA!
10	M	59373776	deska schodišťová nosná ŽB 150x30x7 cm	kus	2,100	xxxxx	#HODNOTA!

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

#HODNOTA!

11	K	711101001R	2a.a - Zvlhčení zdiva čistou vodou	m2	24,960	xxxxx	#HODNOTA!
12	K	711101002R	2a.b - Mineralizační nástřik Kiesol Standard	m2	24,960	xxxxx	#HODNOTA!
13	M	711101003R	2a.c - Provedení kotvícího můstku nátěrem minerální hydroizolační stěrky	m2	24,960	xxxxx	#HODNOTA!
14	K	711101004R	2a.d - Vyrovnání zdiva do líce těsnicí maltou Dichtspachtel	m2	24,960	xxxxx	#HODNOTA!
15	M	711101005R	2a.h - Extrudovaný polystyren XPS 80, lepený celoplošně dvoukomponentní minerální stěrkou Multi-Baudicht 2K	m2	24,960	xxxxx	#HODNOTA!
16	K	711101006R	2a.e - Provedení primární svislé hydroizolace dvoukomponentní hydroizolační stěrkou v min.	m2	24,960	xxxxx	#HODNOTA!
17	K	712510000R	Oplechování CU plech	kpl	1,000	xxxxx	#HODNOTA!

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

#HODNOTA!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,500	xxxxx	#HODNOTA!
19	K	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	24,960	xxxxx	#HODNOTA!
20		985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	24,960	xxxxx	#HODNOTA!
21	K	985142113	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	24,960	xxxxx	#HODNOTA!

#### 997 - Přesun sutě

#HODNOTA!

22	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	3,900	xxxxx	#HODNOTA!
23	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,900	xxxxx	#HODNOTA!
24	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,900	xxxxx	#HODNOTA!
25	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	3,900	xxxxx	#HODNOTA!

#### PSV - Práce a dodávky PSV

#HODNOTA!

##### 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

#HODNOTA!

26	K	711161511	Izolace fóliemi nopolými pro sanaci vlhkých stěn nebo soklů zatížitelnost 70 kN/m2	m2	24,960	xxxxx	#HODNOTA!
27	K	711491176	Přípevnění vodorovné izolace proti tlakové vodě ukončovací lištou	m	7,800	xxxxx	#HODNOTA!
28	M	28323009	lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované	m	7,800	xxxxx	#HODNOTA!

#### M - Práce a dodávky M

#HODNOTA!

##### 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

#HODNOTA!

29	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	1,000	xxxxx	#HODNOTA!
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-----------

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

#HODNOTA!

##### VRN3 - Zařízení staveniště

#HODNOTA!

30	K	030001001	Provizorní oplocení a obnovení části plotu (východ, západ)	kpl	1,000	xxxxx	#HODNOTA!
30	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	xxxxx	#HODNOTA!