

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

OPATŘENÍ PROTI VLHKOSTI CHALOUPKA MAXE ŠVABINSKÉHO

Objekt:

SO 01 - Budova

Soupis:

## D.1.4.3 - Silnoproudá elektroinstalace

KSO:

Místo: Kozlov

Zadavatel:

MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ

Uchazeč:

Projektant:

KIP spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

15036499

DIČ:

CZ15036499

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPATŘENÍ PROTI VLHKOSTI CHALOUPKA MAXE ŠVABINSKÉHO

Objekt: SO 01 - Budova

Soupis: **D.1.4.3 - Silnoproudá elektroinstalace**

Místo: Kozlov

Datum: 30. 10. 2019

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ

Projektant: KIP spol. s r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>0,00</b>
VC 21-M - MONTÁŽE SILNOPROUDÉ ELEKTROROZVODY	0,00
VC C801-3 - STAVEBNÍ PRÁCE SILNOPROUDÉ ELEKTROROZVODY	0,00
MAT - MATERIÁLY SILNOPROUDÉ ELEKTROROZVODY	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPATŘENÍ PROTI VLHKOSTI CHALOUPKA MAXE ŠVABINSKÉHO

Objekt:

SO 01 - Budova

Soupis:

## D.1.4.3 - Silnoproudá elektroinstalace

Místo: Kozlov

Datum: 30. 10. 2019

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ

Projektant: KIP spol. s r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

0,00

#### D VC 21-M MONTÁŽE SILNOPROUDÉ ELEKTROROZVODY

0,00

1	K	Pol1	vyhledání stávající elektroinstalace, zjištění současného stavu	hod	3,000		0,00	
2	K	Pol2	zajištění ochrany stávající elektroinstalace po dobu stavby	hod	3,000		0,00	
3	K	Pol3	demontáž stáv.konvektoru 0,5kW v m.110, vč.zajištění ekologické likvidace	ks	1,000		0,00	
4	K	Pol4	osazení jističe 10A/1/C do RD	ks	1,000		0,00	
5	K	Pol5	přenosný el.konvektor 2kW/230V IP20 s vestavěným termostatem a přívodní šnúrou s vidlicí	ks	2,000		0,00	
6	K	Pol6	nástěnný el.konvektor 0,5kW/230V IP20 s vestavěným termostatem a přívodní šnúrou do krabice	ks	1,000		0,00	
7	K	Pol29	tlačítko bílé řaz.1/0 IP20 komplet PO	ks	1,000		0,00	
8	K	Pol7	kabel CYKY 30x1,5 PU	m	25,000		0,00	
9	K	Pol8	kabel CYKY 3Jx1,5 PU	m	7,000		0,00	
10	K	Pol9	kabel SYKFY 2x2x0,5 PU	m	32,000		0,00	
11	K	Pol10	kabel SYKFY 5x2x0,5 PU	m	15,000		0,00	
12	K	Pol11	ukončení kabelů do 5x4	ks	14,000		0,00	
13	K	Pol12	krabice přístrojová, kruhová 68mm, do duté, cih.stěny IP20	ks	5,000		0,00	
14	K	Pol13	projektová dokumentace skutečného stavu	hod	3,000		0,00	
15	K	Pol14	výchozí revizní zpráva	hod	6,000		0,00	

#### D VC C801-3 STAVEBNÍ PRÁCE SILNOPROUDÉ ELEKTROROZVODY

0,00

16	K	Pol15	vybourání otvoru do R=60mm tl.do 600mm v cih.zdi	ks	4,000		0,00	
----	---	-------	--	----	-------	--	------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	Pol16	vyřezání otvoru pro krabice 68mm	ks	5,000		0,00	
18	K	Pol17	vyřezání spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 30mm	m	27,000		0,00	
19	K	Pol18	zapravení maltou spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 30mm(bez vymalování stěn)	m	27,000		0,00	
20	K	Pol19	vyřezání spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 70mm	m	5,000		0,00	
21	K	Pol20	zapravení maltou spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 70mm(bez vymalování stěn)	m	5,000		0,00	

**D MAT**

**MATERIÁLY SILNOPROUDÉ ELEKTROROZVODY**

**0,00**

22	M	Pol21	jistič 10A/1/C	ks	1,000		0,00	
23	M	Pol22	přenosný el.konvektor 2kW/230V IP20 s vestavěným termostatem a přívodní šňůrou s vidlicí	ks	2,000		0,00	
24	M	Pol23	nástěnný el.konvektor 0,5kW/230V IP20 s vestavěným termostatem a přívodní šňůrou do krabice	ks	1,000		0,00	
25	M	Pol30	tlačítko bílé řaz.1/0 IP20 komplet	ks	1,000		0,00	
26	M	Pol31	kabel CYKY 30x1,5	m	25,000		0,00	
27	M	Pol32	kabel CYKY 3Jx1,5	m	7,000		0,00	
28	M	Pol26	kabel SYKFY 2x2x0,5	m	32,000		0,00	
29	M	Pol27	kabel SYKFY 5x2x0,5	m	15,000		0,00	
30	M	Pol28	krabice přístrojová, kruhová 68mm, do duté, cih.stěny IP20	ks	5,000		0,00	