

## Technické parametry odběrného místa

### Článek 1. Smluvní strany

#### 1.1. TEPLO Kopřivnice s.r.o.

se sídlem: Štefánikova 1163, Kopřivnice PSČ 742 21

zastoupená: [REDAKCE]

registrovaná v obchodním rejstříku soudu v Ostravě, oddíl C, číslo vložky 27 216,  
(dále jen „dodavatel“)

#### 1.2. Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

se sídlem: 30. dubna 1682/24, Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz, PSČ 728 99

zastoupená: [REDAKCE]

(dále jen „odběratel“)

### Článek 2. Odběrné místo:

Název: 370

Umístění: Štefánikova, č.p. 370, Kopřivnice

Objektová předávací stanice tepla pro dodávku tepelné energie pro odběrné místo je umístěna v objektu č.p. 370 (dále jen OPS) a zajišťuje dodávku tepla (ÚT) a teplé vody (TV) pro č.p. 370.

Rozvodné tepelné zařízení pro dopravu tepelné energie je tvořené tepelnými sítěmi a objektovými předávacími stanicemi ve vlastnictví dodavatele.

Odběrným místem je místo plnění, v němž přechází tepelná energie z vlastnictví dodavatele do vlastnictví odběratele. Odběrným místem je vstup do odběrného zařízení odběratele.

### Článek 3. Technické parametry:

Technické parametry pro vytápění (ÚT) a teplou vodu (TV)

Poř. č.	Technické parametry a údaje	
1	Zdroj tepelné energie pro ÚT a TV	Soustava CZT Kopřivnice - OPS
2	Místo měření dodaného tepla do OPS	Na vstupu OPS
3	Místo předání tepla pro ÚT	Na vstupu do odběrného tepelného zařízení odběratele

4	Místo měření pro ÚT	Výstup z OPS
5	Způsob měření pro ÚT	Měnič tepla
6	Teplonosná látka ÚT	Teplá voda
7	Jmenovitý přetlak pro ÚT	0,4 MPa
8	Teplota media pro ÚT	Viz čl. 4
9	Způsob a místo přípravy TV	V OPS
10	Místo předání pro TV	Na vstupu do odběrného tepelného zařízení odběratele
11	Místo měření tepelné energie pro přípravu TV	V OPS
12	Způsob měření tepelné energie pro přípravu TV	Nepřímo výpočtem z rozdílu celkové dodávky tepla do objektu a tepla pro vytápění
13	Místo měření studené vody pro přípravu TV – dodávku zajišťuje odběratel	Na přívodu z vnitřního rozvodu pitné vody v objektu odběratele
14	Způsob měření studené vody pro přípravu TV informativní	Vodoměr dodavatele
15	Denní doba dodávky TV	Nepřetržitě
16	Teplota TV	Dle vyhl. č. 194/2007 Sb.
17	Způsob rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro přípravu TV na jednotlivá odběrná místa	Neprovádí se
18	Dodávka doplňkové vody pro topný systém	Ano
19	Datum zahájení odběru tepla z OPS	29.8.2017

## Článek 4. Teplotní diagram

Venkovní teplota [°C]		13	11	9	7	5	3	1	-1	-3	-5	-7	-9	-11	-13	-15
Přívodní teplota média [°C]	den	36	39	43	47	50	53	56	59	62	66	68	71	74	77	80
	noc	33	37	39	42	45	48	50	53	56	59	60	63	65	67	70

**Dodavatel:**

Kopřivnice dne 16.7.2014

[redacted]

jednatel společnosti

[redacted]

**Odběratel:**

v Ostravě dne 29.8.2014

[redacted]

náměstek ředitele pro ekonomiku

[redacted]