

# PŘÍLOHA 1.6

## Stavební rozpočet

Název stavby:	<b>rekonstrukce vstupního schodiště suterén</b>	Doba výstavby:		Objednatel:	Městská část Praha - Dubeč Starodubečská 401/36
Druh stavby:	rekonstrukce	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	MŠ - Praha 10 - Dubeč	Konec výstavby:		Zhotovitel:	S.O.S. - DEKORACE, s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	23.4.2020	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
<b>771 Podlahy z dlaždic</b>							<b>1 603,88</b>	<b>7 409,47</b>	<b>9 013,35</b>			<b>0,15</b>
1		771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2	5,05	650,00	0,00	3 282,50	3 282,50	0,00	0,00	RTS II / 2017
2		771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	5,05	70,00	0,00	353,50	353,50	0,00	0,00	RTS II / 2017
3		771120113R00	Kladení dlaždic na stupnice do tmele, tři řady	m	1,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
4		771579793RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	5,05	55,00	277,77	-0,02	277,75	0,00	0,00	RTS II / 2017
5		771578011RT3	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	9,50	74,00	261,60	441,40	703,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
6		771275511R00	Montáž keramických schodovek na stupnice, TM	m	8,10	193,00	406,35	1 156,95	1 563,30	0,00	0,02	RTS II / 2017
7		771275521RT1	Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM	m	8,10	193,00	609,02	954,28	1 563,30	0,00	0,02	RTS II / 2017
8		771471038R00	Obklad soklíků keram.stupňov.do MC,25x6,5 H 25 cm	m	6,50	120,00	31,51	748,49	780,00	0,01	0,08	RTS II / 2017
9		771471018R00	Obklad soklíků keram.rovných	m	3,00	100,00	17,64	282,36	300,00	0,01	0,04	RTS II / 2017
<b>96 Bourání konstrukcí</b>							<b>0,74</b>	<b>599,26</b>	<b>600,00</b>			<b>0,13</b>
10		967043111R00	Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm	m2	0,50	1 200,00	0,74	599,26	600,00	0,26	0,13	RTS II / 2017
<b>S Přesuny sutí</b>							<b>1,04</b>	<b>769,96</b>	<b>771,00</b>			<b>0,00</b>
11		979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	0,30	550,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
12		979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,30	400,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
13		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,30	500,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
14		979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	0,30	370,00	1,04	109,96	111,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
15		979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	3,00	75,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
<b>Ostatní materiál</b>							<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>			<b>0,00</b>
16		7820004VD	keramická dlažba vnější protiskluz	m2	7,00	300,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	
							<b>Celkem:</b>		<b>12 484,35</b>			

Poznámka: