

PŘÍLOHA 1.5

Stavební rozpočet

Název stavby:	rekonstrukce vstupního schodiště Lišky	Doba výstavby:	Objednatel:	Městská část Praha - Dubeč, Starodubečská 401/36
Druh stavby:	rekonstrukce	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	MŠ - Praha 10 - Dubeč	Konec výstavby:	Zhotovitel:	S.O.S. - DEKORACE, s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	23.4.2020

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		771	Podlahy z dlaždic				247,83	7 381,17	7 629,00		0,00	
1		771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2	8,28	455,00	0,00	3 767,40	3 767,40	0,00	0,00	RTS II / 2017
2		771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	8,28	70,00	0,00	579,60	579,60	0,00	0,00	RTS II / 2017
3		771120113R00	Kladení dlaždic na stupnice do tmele, tři řady	m	3,30	190,00	0,00	627,00	627,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
4		771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	9,00	100,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
5		771120211R00	Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada	m	3,30	192,00	0,00	633,60	633,60	0,00	0,00	RTS II / 2017
6		771579793RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	8,28	55,00	0,00	455,40	455,40	0,00	0,00	RTS II / 2017
7		771578011RT3	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	9,00	74,00	247,83	418,17	666,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
		96	Bourání konstrukcí				0,49	399,51	400,00		0,13	
8		967043111R00	Odesekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm	m2	0,50	800,00	0,49	399,51	400,00	0,26	0,13	RTS II / 2017
		S	Přesuny sutí				1,04	643,96	645,00		0,00	
9		979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	0,30	550,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
10		979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,30	400,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
11		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,30	80,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
12		979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	0,30	370,00	1,04	109,96	111,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
13		979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	3,00	75,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Ostatní materiál				4 800,00	0,00	4 800,00		0,00	
14		7820004VD	keramická dlažba vnější protiskluz	m2	11,00	300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	
15		7820005VD	D + M vnější rohožky 600x400	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	
							Celkem:		13 474,00			

Poznámka: