

PŘÍLOHA 1.4

Stavební rozpočet

Název stavby:	rekonstrukce vstupního schodiště - ředitelka	Doba výstavby:	Objednatel:	Městská část Praha - Dubeč, Starodubečská 401/36
Druh stavby:	rekonstrukce	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	MŠ - Praha 10 - Dubeč	Konec výstavby:	Zhotovitel:	S.O.S. - DEKORACE, s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	23.4.2020

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
771 Podlahy z dlaždic							0,00	8 972,00	8 972,00	0,00		
1		771101116R00	Vyrovnaní podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2	7,30	455,00	0,00	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
2		771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	7,30	70,00	0,00	511,00	511,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
3		771120113R00	Kladení dlaždic na stupnice do tmele, tři řady	m	13,00	190,00	0,00	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
4		771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	1,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
5		771120211R00	Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada	m	13,00	192,00	0,00	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
6		771579793RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	7,60	55,00	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
7		771578011RT3	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	1,00	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
783 Nátěry							1 391,03	1 632,97	3 024,00	0,00		
8		783126151RT3	Nátěr syntetický OK plnostěn.	m2	7,20	260,00	1 241,23	630,77	1 872,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
9		783902811R00	Odstranění nátěrů odstraňovačem	m2	7,20	60,00	103,51	328,49	432,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
10		783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	7,20	100,00	46,28	673,72	720,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
96 Bourání konstrukcí							1,96	1 598,04	1 600,00	0,53		
11		967043111R00	Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm	m2	2,00	800,00	1,96	1 598,04	1 600,00	0,26	0,53	RTS II / 2017
S Přesuny sutí							1,04	769,96	771,00	0,00		
12		979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	0,30	550,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
13		979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,30	400,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
14		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,30	500,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
15		979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	0,30	370,00	1,04	109,96	111,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
16		979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	3,00	75,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
Ostatní materiál							4 200,00	0,00	4 200,00	0,00		
17		7820004VD	keramická dlažba vnější protiskluz	m2	9,00	300,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	
18		7820005VD	D + M vnější rohožky 600x400	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	
Celkem:									18 567,00			

Poznámka: