

# PŘÍLOHA 1.3

## Stavební rozpočet

Název stavby:	<b>zpevněné plochy</b>	Doba výstavby:	Objednatel:	Městská část Praha 10 - Dubeč, Starodubečská 401/36
Druh stavby:	úpravy	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Praha - Dubeč MŠ	Konec výstavby:	Zhotovitel:	S.O.S. - DEKORACE, s.r.o.,
JKSO:		Zpracováno dne:	23.4.2020	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>1 184,52</b>	<b>4 315,48</b>	<b>5 500,00</b>		<b>0,00</b>	
1		1100005VD	demontáž schodů, zemina + úprava povrchu	kpl	1,00	5 500,00	1 184,52	4 315,48	5 500,00	0,00	0,00	
		<b>27</b>	<b>Základy</b>				<b>8 091,69</b>	<b>5 426,31</b>	<b>13 518,00</b>		<b>24,93</b>	
2		271521111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 63-125 mm	m3	11,10	980,00	6 334,61	4 543,39	10 878,00	1,82	20,18	RTS II / 2017
3		271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	2,20	1 200,00	1 757,08	882,92	2 640,00	2,16	4,75	RTS II / 2017
		<b>51</b>	<b>Kolejové lože</b>				<b>0,00</b>	<b>2 513,70</b>	<b>2 513,70</b>		<b>0,00</b>	
4		512533111R00	Odstranění lože z kameniva	m3	8,82	285,00	0,00	2 513,70	2 513,70	0,00	0,00	RTS II / 2017
		<b>59</b>	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděný</b>				<b>3 933,49</b>	<b>20 321,51</b>	<b>24 255,00</b>		<b>3,26</b>	
5		596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	44,10	550,00	3 933,49	20 321,51	24 255,00	0,07	3,26	RTS II / 2017
		<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>354,46</b>	<b>545,54</b>	<b>900,00</b>		<b>0,01</b>	
6		721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	3,00	300,00	354,46	545,54	900,00	0,00	0,01	RTS II / 2017
		<b>89</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>				<b>3,59</b>	<b>189,41</b>	<b>193,00</b>		<b>0,00</b>	
7		899311111R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 50 kg	kus	1,00	193,00	3,59	189,41	193,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
		<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunik</b>				<b>4 512,61</b>	<b>2 767,39</b>	<b>7 280,00</b>		<b>2,40</b>	
8		917812111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z kamen	m	18,20	400,00	4 512,61	2 767,39	7 280,00	0,13	2,40	RTS II / 2017
		<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemnicl</b>				<b>2 705,17</b>	<b>294,83</b>	<b>3 000,00</b>		<b>0,01</b>	
9		953932311R00	Rošt AquaDrain Flex š. 100 mřížka, pozink	kus	2,00	1 500,00	2 705,17	294,83	3 000,00	0,00	0,01	RTS II / 2017
		<b>H22</b>	<b>Komunikace pozemní a letišť</b>				<b>0,00</b>	<b>5 832,00</b>	<b>5 832,00</b>		<b>0,00</b>	
10		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	32,40	180,00	0,00	5 832,00	5 832,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
		<b>M46</b>	<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>380,32</b>	<b>12 100,68</b>	<b>12 481,00</b>		<b>0,00</b>	
11		460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	18,20	80,00	380,32	1 075,68	1 456,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
12		460030073R00	Bourání živých povrchů tl. vrstvy 10 cm	m2	44,10	250,00	0,00	11 025,00	11 025,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
		<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>37 914,50</b>	<b>37 914,50</b>		<b>0,00</b>	
13		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	24,20	500,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
14		979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	24,20	400,00	0,00	9 680,00	9 680,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
15		979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	24,20	80,00	0,00	1 936,00	1 936,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
16		979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	24,20	190,00	0,00	4 598,00	4 598,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
17		979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfalt	t	8,30	400,00	0,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
18		979999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	15,90	395,00	0,00	6 280,50	6 280,50	0,00	0,00	RTS II / 2017
			<b>Ostatní materiál</b>				<b>22 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 786,00</b>		<b>0,55</b>	
19		1100005VD	zahradní obrobek Parkan II	ks	18,20	130,00	2 366,00	0,00	2 366,00	0,03	0,55	
20		1100002VD	zámková dlažba Y přírodní 80mm	m2	47,00	360,00	16 920,00	0,00	16 920,00	0,00	0,00	
21		7320038VD	poklop kanalizační pojezd	ks	1,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	

**Celkem:**

**136 173,20**

Poznámka: