

PŘÍLOHA 1.1.

Stavební rozpočet

Název stavby:	Veřejné osvětlení - školka	Doba výstavby:	Objednatel:	Městská část Praha-Dubeč
Druh stavby:	výměna + doplnění osvětlení	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Praha 10 .- Dubeč - školka	Konec výstavby:	Zhotovitel:	S.O.S. - Dekorace, s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 23.4.2020	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	2 250,00	2 250,00		0,00	
1		111301111R00	doplnění trávníku po výkopech	m2	25,00	90,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
		17	Konstrukce ze zemin				0,00	2 730,00	2 730,00		0,00	
2		174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	10,50	260,00	0,00	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
		M21	Elektromontáže				56 771,52	70 798,48	127 570,00		0,28	
3		210100251R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2	kus	12,00	80,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
4		210204002RT1	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	6,00	5 000,00	26 447,49	3 552,51	30 000,00	0,03	0,15	RTS II / 2017
5		210204104RS2	Výložník ocelový 1ramenný nad 35 kg	kus	6,00	3 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
6		210204201RT1	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	6,00	1 500,00	6 300,11	2 699,89	9 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
7		210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	55,00	120,00	2 376,42	4 223,58	6 600,00	0,00	0,06	RTS II / 2017
8		210290825R00	Demontáž sloupu parkového osvětlení	kus	4,00	800,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
9		210800112RT1	Kabel CYKY 750 V 4x6 mm2	m	55,00	126,00	4 880,70	2 049,30	6 930,00	0,00	0,03	RTS II / 2017
10		210010023RT1	Trubka tuhá z PVC uložená v zemi	m	55,00	356,00	6 187,28	13 392,72	19 580,00	0,00	0,01	RTS II / 2017
11		210201097RT1	Led svítidlo na sadové osvětlení	kus	6,00	2 300,00	10 579,51	3 220,49	13 800,00	0,01	0,03	RTS II / 2017
12		210203612R00	Svítidlo LED halogen 35-50 W reflektor - rampa	kus	3,00	1 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
13		210203610R00	Reflektor LED halogenový 300 W s čidlem rampa	kus	2,00	4 500,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
14		210192125R00	Montáž svítidel nástěnných -halogen - rampa	kus	5,00	800,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
15		210192513R00	demopntáž svítidel nástěnných rampa	kus	5,00	400,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
		210VD	elektro práce				5 881,95	6 118,05	12 000,00		0,00	
16		2100014VD	úpravy elektro dle požadavku investora rampa	kpl	1,00	12 000,00	5 881,95	6 118,05	12 000,00	0,00	0,00	
		94	Lešení a stavební výtahy				5 657,44	9 342,56	15 000,00		0,02	
17		941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	15,00	1 000,00	5 657,44	9 342,56	15 000,00	0,00	0,02	RTS II / 2017
		H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	7 250,00	7 250,00		0,00	
18		999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	14,50	500,00	0,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
		M46	Zemní práce při montážích				37 039,11	66 438,89	103 478,00		14,01	
19		460030054R00	Výtrhání kostek drobných, lože MC, vysypané spáry	m2	1,50	192,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
20		460030062R00	Kladení dlažby do lože z malty	m2	1,50	800,00	612,96	587,04	1 200,00	0,17	0,25	RTS II / 2017
21		460050705RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení,	m3	6,00	800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
22		460100022R00	Pouzdrový základ 250x1500 mm v ose trasy kab.	kus	6,00	2 240,00	8 606,86	4 833,14	13 440,00	1,22	7,33	RTS II / 2017
23		460200263RT2	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3	m	50,00	800,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
24		460420014RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 25 cm z písku	m	50,00	400,00	14 126,32	5 873,68	20 000,00	0,11	5,25	RTS II / 2017
25		460420322RT1	Zakrytí kabelu beton. deskou 50/15/4, napříč	m	50,00	400,00	13 692,98	6 307,02	20 000,00	0,02	1,17	RTS II / 2017
26		460620014R00	Provizorní úprava terénu	m2	25,00	150,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	RTS II / 2017

Celkem:

270 278,00

Poznámka:

nové el. rozvody pouze kalkulovány pro přípoj 2 x nový stožár (s napojením na stávající el.rozvody)