



TSKRP009XIWP

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řánskovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
70

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: 3/20/4056/0086

číslo smlouvy zhotovitele: [REDAKCE]

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řánskovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

[REDAKCE]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.
B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú. [REDAKCE]

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva
Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Při podpisu této Smlouvy a jejích Dodatků s hodnotou plnění do 6 mil. Kč je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem, Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generální ředitel a předseda představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jan Šesták, vedoucí odd. správy mostů

[REDAKCE] dící technik odd. správy mostů

[REDAKCE] nik odd. správy mostů

dále jako „Objednatel“ nebo „TSK“

2. Zhotovitel: [REDAKCE]

Nuselská 499/132, 140 00 Praha 4 - Michle

[REDAKCE]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 14304

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.

č. ú.: [REDAKCE]

zastoupena: Viktorem Dvořákem, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Viktor Dvořák, jednatel
- ve věcech technických: Ing. Aleš Říha, výrobní a technický ředitel
- hlavní stavbyvedoucí: Ing. František Švejda

dále jen jako „Zhotovitel“

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinna smluvní strana u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a

zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou stranou vyzvána.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „**P 543 Sklenská, Praha 14 - údržba mostu**“

Předmětem plnění je provedení vyrovnání povrchů chodníků na přístupových rampách a pod mostem, oprava předchozí sanace říms mostu, revize a oprava odvodnění mostu, částečné překotvení zábradlí v místech poškození, obnova protikoroze ochrany (PKO) madel a zábradlí a doplnění vodící tyče na rampách mostu P 543 Sklenská v Praze 14.

Součástí plnění je:

- v případě nutnosti zajištění stavebního povolení
- zajištění ohlášení stavby – ohlášení BOZP (min. 8 dní před fyzickým započatím stavby)
- projednání vydání DIR a realizace DIO odbornou firmou
- projednání a zajištění potřebného záboru pro zřízení staveniště včetně energetických zdrojů
- zajištění vypracování první mostní prohlídky po dokončení stavebních prací, které mění použitelnost, případně zatížitelnost mostního objektu (mostní prohlídka bude vložena do systému BMS)
- zajištění vypracování mostního listu, po dokončení stavebních prací, pokud se mění parametry stavby
- zaměření skutečného provedení stavby
- dodání projektu ve stupni RDS a DSPS v papírové i elektronické podobě
- dodání veškerých technologických postupů (TP), kontrolních a zkušebních plánů (KZP) a všech dokladů stavby
- dodání Referenčního listu.

(dále jen „dílo“).

2. Místo realizace díla: Praha 14, ul. Broumarská v křížení ul. Sklenské, katastrální území rozhraní Kyje a Černý Most
3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a ve stanovené době předat dílo objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
4. Objednatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě Smlouvy uzavřené mezi hl. m. Prahou a objednatelem o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností ze dne 12.1.2017, ve znění jejích dodatků.
5. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením případně ohlášením stavby a v souladu se stavebním zákonem č. [REDAKCE] Sb., v platném znění, a předpisy souvisejícími.

III.

Doba plnění díla

1. Termín zahájení díla: do 14 dnů od výzvy Objednatele, nejdříve však po zveřejnění této smlouvy o dílo v registru smluv
2. Termín zahájení stavebních prací: dle vydání DIR
3. Termín dokončení stavebních prací: 69 kal. dní od jejich zahájení

4. Termín dokončení díla: do 30 kal. dní od dokončení stavebních prací
Při pozdním zahájení díla z důvodu prodloužení objednatele s předáním místa realizace díla se termíny dokončení o toto prodloužení prodlouží.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat řádně a efektivně, aby bylo dílo provedeno dle stavebního povolení a českých norem.
6. **Za účelem dosažení maximální efektivity a rychlosti prováděných prací, které vyžadují omezení provozu, zhotovitel zajistí, aby tyto práce probíhaly ve dvousměnném pracovním režimu. Této podmínce bude odpovídat i navržený HMG provádění prací.**

IV. Cena díla

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako nejvýše přípustná, zahrnující všechny náklady související s kompletním zhotovením díla.
2. **Celkem cena za dílo bez DPH : 2 161 716,90 Kč**
DPH 21%: 453 960,55 Kč
Cena celkem včetně DPH : 2 615 677,45 Kč

Cena je blíže specifikována v příloze Oceněný položkový rozpočet.

3. V ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele, zpracování dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních ve formátu PDF a DWG, včetně geodetického zaměření digitální formou podle „Metodického pokynu TSK pro 2D dokumentaci skutečných provedení staveb-varianta jednoduché stavby a stavební zásahy“ ve dvojím vyhotovení, provedení 1. Hlavní mostní prohlídky, úprava Mostního listu a vyhotovení Referenčního listu dle požadavku a vzoru předaného zhotoviteli objednatelem, projednání dopravních opatření, zajištění DIR a jejich realizace, náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, zaměření nových nebo upravovaných konstrukcí.
4. Cena může být změněna pouze dohodou obou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě
5. Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

V. Platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čl. IV. Právo fakturovat vznikne zhotoviteli po provedení prací, po potvrzení soupisu provedených prací objednatelem a po předání a převzetí předmětu díla nebo jeho části za podmínek stanovených v tomto článku níže.
2. Zhotovitel je oprávněn předložit dílčí fakturu vystavenou na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací, přičemž faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a bude doplněna předávacím protokolem dílčího zdanitelného plnění včetně všech příloh k němu. Na předávacím protokolu dílčího zdanitelného plnění musí být výslovně uveden den předání a převzetí dílčího zdanitelného plnění a podpisy konkrétní osoby předávajícího a přebírajícího.

Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daň [REDAKCE]

doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena.

Na fakturách – daňových dokladech bude jako „objednatel“ uvedeno:

Technická správa komunikací hl.m.Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1 - Staré Město

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

3. V průběhu prováděných prací budou zhotovitelem vyhotovovány „Soupisy provedených prací“ a „Předávací protokoly dílčího zdanitelného plnění“, které budou předloženy objednateli ke kontrole. Objednatel je potvrdí, příp. zamítne nejpozději do 3 pracovních dnů po předložení.
4. Splatnost dílčích faktur i konečné faktury je stanovena na 30 dní po převzetí faktury objednatelem. Konečná faktura bude vystavena do 15 dní po potvrzení soupisu provedených prací objednatelem, ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami a dodání těchto dokumentů: doklady dle předem odsouhlaseného Kontrolně-zkušebního plánu (KZP), dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ve 3 vyhotoveních ve formátu PDF a DWG, včetně geodetického zaměření digitální formou podle „Metodického pokynu TSK pro 2D dokumentaci skutečných provedení staveb-varianta jednoduché stavby a stavební zásahy“ ve dvojím vyhotovení, provedení 1. Hlavní mostní prohlídky, úprava Mostního listu a vyhotovení Referenčního listu, dle požadavku a vzoru objednatele.
5. V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré dílčí faktury.

VI.

Podmínky provedení díla

1. Objednatel odevzdá zhotoviteli plochu staveniště nejpozději ke dni zahájení díla. Zápis o předání staveniště bude proveden přímo ve stavebním deníku (dále jen „SD“) nebo bude nedílnou součástí SD jako jeho příloha.
2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje v následujících případech:
 - a) dojde-li během výstavby ke změně zásadního rozsahu díla a druhu prací na základě žádosti objednatele a strany zahájí jednání o obsahu dodatku ke smlouvě
 - b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v provádění díla z důvodu na straně objednatele, které brání řádnému provádění díla
 - c) při zastavení prací státními a kontrolními orgány nebo z důvodu vyšší moci (pokud není odpovědnost na straně zhotovitele)
 - d) prodloužení vzniklé v souvislosti archeologickými nálezy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla, seznámil se s místními podmínkami a místo je vhodné k provedení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn prodloužit dobu provádění díla či požadovat zvýšení ceny díla, pokud se po podpisu smlouvy ukáží jakékoli okolnosti související s místem provádění díla, které provádění díla jakkoli ztíží, s výjimkou archeologických nálezů. Zjistí-li však zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, které nemohl odhalit ani při vynaložení potřebné odborné péče, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

VII. Kontrola prací a vedení stavebního deníku

1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. osobou zmocněnou. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.
2. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým dle přílohy č. 9 vyhlášky č. [REDAKCE] Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
 - Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech budou zapisovány denně.
 - Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele.
 - Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
 - Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce a množství zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření, atesty a jejich vyhodnocení, odchylky od projektu.
 - Veškeré požadavky zhotovitele vůči objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovních dnů.
3. Po skončení stavby převezme objednatel originál stavebního deníku dle stavebního zákona.
4. Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést stavební deník víceprací, ve kterém je zhotovitel povinen vést veškeré vícepráce včetně jednotkových cen. Pro jeho vedení platí stejné povinnosti jako pro stavební deník.
5. Na stavbě bude objednatel zastupovat technický dozor stavebníka (TDS).

VIII. Převzetí díla

1. Po provedení díla, příp. jeho samostatné části vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí dokončeného díla zápisem do stavebního deníku nejméně 1 týden předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě provádění díla. Objednatel se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě zahájit.
2. O přejímacím řízení se vyhotoví zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Drobné vady a nedodělky, které samostatně ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně či esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí díla odmítnout.
3. V případě zjištění vad při přejímacím řízení, budou tyto sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění.
Při přejímacím řízení pro odstraněné vady a nedodělky bude postupováno obdobně dle čl. VIII. odst. 1 – 2 smlouvy.
4. Práce, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel (TDS) na základě výzvy ve SD minimálně 3 dny předem anebo po telefonické dohodě, nejpozději do druhého pracovního dne od této výzvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že provedené práce jsou provedeny řádně a zhotovitel je oprávněn pokračovat v dalších pracích. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. Nebude-li zjištěna vada, za kterou odpovídá zhotovitel, bude hrazeno odkrytí a uvedení do původního stavu objednatelem.

5. Zakryje-li zhotovitel práce před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci bez souhlasu objednatele, je povinen na žádost objednatele práce odkrýt a uvést do původního stavu na svůj náklad, i když nebude žádná vada zjištěna.
6. V případě přejímání dílčí části stavebního díla musí být vždy zhotoven zápis s popisem předávané části, který podepíší zástupci obou smluvních stran.
7. Objednatel požaduje, aby zhotovitel předložil k přejímacímu řízení stavby tyto doklady:
 - originál SD
 - výsledky prováděných zkoušek předepsaných v PD a příslušných ČSN či v technických předpisech TSK
 - atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě
 - dokumentaci skutečného provedení díla v počtu 3 paré
 - zaměření stavby jak v písemné podobě, tak v digitální formě na CD (1x pro IPR Praha - Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2 a 1x pro TSK – odd. inf. rozvoje a GIS)
 - doklad o předání geodet. zaměření na IPR Praha
 - vyúčtování likvidace vybouraného materiálu
 - hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů
 - vyjádření správců inž. sítí

Zhotovitel je povinen dodat případné další doklady, které bude v souvislosti s kolaudačním řízením (resp. předčasným užíváním) požadovat stavební úřad, Policie ČR, či jiný účastník kolaudačního řízení.
8. V případě předčasného užívání komunikace objednatel dílo nepřevzme, přejímku pouze zahájí a obě strany uzavřou „Dohodu o předčasném užívání stavby“ dle ust. § 123 zákona č. [REDAKCE] Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

IX. Záruční doba

1. Záruční doba díla je dohodnuta na **60 měsíců**.

Záruční doba počíná běžet dnem předáním a převzetím díla nebo jednotlivé části díla v případě převzetí díla po částech.
2. Záruční doba materiálů nebo výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti, než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené doby životnosti.
3. Objednatel uplatní právo ze záruky u zhotovitele písemným oznámením vad díla doručeným na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, příp. v době dohodnuté pro daný konkrétní případ s objednatelem v rámci reklamačního řízení.

X. Smluvní pokuty

Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:

1. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla či jeho části, a to ve výši 0,5 % ze sjednané ceny díla za každý započatý den prodlení,
2. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s touto smlouvou, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každý započatý den, a to až do doby uvedení díla do řádného stavu,

3. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla zjištěných v přejímacím řízení ve lhůtě sjednané pro odstranění vad, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý započatý den prodlení,
4. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad díla ve lhůtě stanovené v čl. IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý den prodlení,
5. smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení,
6. smluvní pokuta za nesplnění povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s relevantními právními předpisy, technickými normami nebo rozhodnutími orgánů státní správy či samosprávy, a to ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díla za každé jednotlivé porušení povinnosti,
7. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele postupovat při změně poddodavatele způsobem stanoveným v čl. XI. odst. 9 této smlouvy ve výši 1 % ze sjednané celkové ceny díla za každý jednotlivý případ,
8. smluvní pokuta za nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě zhotovitelem na žádost Objednatele, a to ve výši **10.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.

Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 100 % výše celkové ceny díla, přičemž smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezabavuje objednatele práva k uplatnění nároku na náhradu vzniklé škody v plné výši.

Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení výzvy oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají právo objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, a to i v případě pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

XI. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen umístit na viditelném místě informační panel stavby. Informační panel musí být v souladu s Manuálem grafických a konstrukčních standardů pro tvorbu informačních panelů staveb Hlavního města Prahy, který zhotovitel obdržel jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky, doplněný o QR kód odkazující na popis stavby na www.tsk-praha.cz.
Zhotovitel bere tuto povinnost na vědomí a zavazuje se ji splnit. Zhotovitel dále zajistí týdně aktualizovaný popis průběhu stavby pro umístění na webové stránky www.tsk-praha.cz.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:
 - a) porušení obecně závazných předpisů,
 - b) porušení smluvních podmínek,
 - c) porušení příkazů daných objednatelem,
 - d) zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku objednatele, veřejného majetku či majetku třetích osob.
 - e) porušení bezpečnosti práce, zejména zák. č. [redacted] Sb., zákoníku práce, v platném znění a zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.

Za případné škody, které vzniknou v souvislosti s činností zhotovitele, nese tento zhotovitel plnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud jednoznačně a nespochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti s příkazem objednatele a přitom zhotovitel objednatel na možný vznik této škody předem prokazatelně upozornil a objednatel na dodržení příkazu výslovně i přes toto upozornění trval.

3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele ve smyslu občanského zákoníku smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení od smlouvy zhotoviteli. Smluvní strany si sjednávají možnost odstoupení od smlouvy ze strany objednavatele ve smyslu § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to z důvodu, zjistí-li objednavatel po uzavření smlouvy, že nebude schopen plnit své finanční závazky z této smlouvy vyplývající, ačkoliv před uzavřením smlouvy na základě jemu dostupných informací tuto skutečnost nepředvídal a ani předvídat nemohl. Objednatel uhradí zhotoviteli tu část plnění, která již byla na základě této smlouvy zhotovitelem provedena do okamžiku doručení odstoupení od smlouvy zhotoviteli.
4. Objednatel si vyhrazuje právo změny termínu realizace, pokud to dopravní nebo jiné podmínky budou vyžadovat (požadavek příslušného silničního správního úřadu, PČR atd.). Zhotovitel bere toto ujednání na vědomí, neboť je srozuměn s tím, že s ohledem na charakter díla je nezbytné respektovat dopravní a jiné podmínky.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s místními poměry stavby a ujistí objednatele, že dílo lze provést za podmínek stanovených touto smlouvou.
6. Zhotovitel se zavazuje k provedení případných víceprací požadovaných vůči objednateli investorem, event. kolaudačními orgány, a to v termínech jimi předepsanými. Vícepráce sjednané nad rámec smlouvy formou dodatku ke smlouvě budou zapsány v samostatném deníku víceprací (SD) a odsouhlaseny objednatel. V případě neodsouhlasení těchto prací v SD nebudou tyto práce objednatel zaplacený.
Vícepráce s odhadem ceny (vycházející z položek uvedených v soupisu prací (VV) a z maximální ceny uvedené v ceníku URS v případě, že se položka v soupisu prací nevyskytuje) budou předloženy bez podrobného vyčíslení TDS, který nechá okamžitě tyto vícepráce schválit příslušnému vedoucímu pracovníku objednatele. Vícepráce mohou být zahájeny až po souhlasu příslušného vedoucího pracovníka, v naléhavých případech, kdy vícepráce přímo ovlivňují splnění termínu vydaného DIR nebo brání dalším navazujícím pracím, může být dán souhlas telefonicky.
7. Při přerušení nebo zastavení prací na díle z důvodů na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady s tím spojené.
8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při provádění díla objednateli nebo třetím osobám.
9. Zhotovitel uvádí v příloze smlouvy seznam svých poddodavatelů nad 5 % objemu prací z celkové ceny díla. Zhotovitel se zavazuje v případě zájmu o zadání prací poddodavateli neuvedenému v příloze vyžádat si předem souhlas objednatele.
10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla podmínky stavebního povolení, ohlášení stavby a veškerých dalších vyjádření orgánů státní správy a dotčených organizací.
11. Při realizaci díla budou strany akceptovat podmínky provádění díla dle závazných rozhodnutí orgánů státní správy.
12. Zhotovitel dodrží podmínky DIR a podmínky dopravní obslužnosti a uhradí jakékoliv sankce za jeho porušení. V případě, že oprava nebude dokončena v termínu dle DIRu, si zhotovitel sám a na vlastní náklady zajistí projednání a prodloužení (vydání) DIRu k řádnému dokončení práce.
13. Osazení dopravního značení bude provedeno odbornou firmou. Zhotovitel se zavazuje, že dopravní značení bude realizováno dle technických předpisů objednatele.
14. Zhotovitel se zavazuje, že se bude v průběhu provádění díla řídit technickými normami a předpisy, které předložil k odsouhlasení objednateli před podpisem smlouvy, a že při realizaci budou použity materiály a technologie, které budou uvedeny v KZP (Kontrolně zkušebním

- plánu) a před realizací je dodá ke schválení objednateli. Po ukončení stavby doloží v KZP i provedené zkoušky těchto materiálů.
15. Zhotovitel se zavazuje, že předloží při předání díla kontrolní zkoušky materiálů, které byly na stavbě použity, dále přejímací zkoušky hotové úpravy provedené zkušební laboratoří akreditovanou pro tento typ zkoušek.
 16. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí zařízení staveniště, včetně projednání jeho umístění, jeho vytýčení příp. projednání záboru jeho plochy, zákresy stávajících inženýrských sítí a jejich vytýčení a měření vibrací během stavby.
 17. Před předáním díla předá zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) a veškeré doklady potřebné k řádnému dokončení stavby: nakládání s odpady, výsledky předepsaných zkoušek, prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly o materiálu předaném či vyzvednutém ze skladu objednatele, případně další zkoušky předepsané laboratoří objednatele.
 18. Zhotovitel event. zajistí zábor veřejného prostranství.
 19. Před zahájením stavby předá zhotovitel objednateli pasportizaci.
 20. Zhotovitel bere na vědomí, že použití náhradních hmot, materiálů nebo výrobků musí odsouhlasit objednatel a zpracovatel PD.
 21. Zhotovitel předá na odd. inf. rozvoje a GIS TSK dokumentaci skutečného provedení stavby v papírové formě (referenční systém Bpv), geodetické zaměření (papírově a digitálně) a potvrzení o předání na IPR Praha. Doklad k potvrzení zhotovitel obdrží od TDS dané akce (oznámení o ukončení prací).

XII. Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání této Smlouvy sjednáno pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby limit pojistného plnění sjednaný zhotovitelem na základě takové pojistné smlouvy činil pro jednu škodnou událost minimálně **1 000 000,- Kč**. Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv.
2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na žádost objednatele uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci.

XIII. Závěrečná ujednání


1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předání objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce, jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.
2. Zhotovitel se zavazuje, že na základě předloženého harmonogramu prací vypracuje ve spolupráci s objednatelem platební kalendář.
3. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, dvě zhotovitel.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.
9. Zhotovitel neposkytne žádné informace týkající se prováděného díla dalším osobám, s výjimkou oprávněných zástupců objednatele.
10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
11. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na webových stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák.č. [REDAKCE] Sb.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - Podrobný harmonogram prací
 - Oceněný položkový rozpočet
 - Seznam poddodavatelů

VLTAVÍN
HOLDING

Akce: P 543 Sklenská, Praha 14 - údržba mostu

[illegible][illegible]



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

414153 P543 Sklenská - zpracování projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky, průzkum IS

Rozpočet:

414153 P543 Sklenská - zpracování projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky, průzkum IS							SO 000	2 161 716,90
Rozpočet:								
Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9		10
1	SO 000		Vedlejší a ostatní náklady		1,000	412 500,00	412 500,00	412 500,00
2	SO 101		Oprava chodníků		1,000	249 609,04	249 609,04	249 609,04
3	SO 201		Podchod P543 Sklenská		1,000	1 499 607,86	1 499 607,86	1 499 607,86
							2 161 716,90	

DPH

21% 453 960,55

vč. DPH

2 615 677,45



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

414153 P543 Sklenská - zpracování projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky, průzkum IS
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

SO 000 412 500,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena
1	2	3	4	5	6	9	10
Všeobecné konstrukce a práce							
1	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	26 000,00	412 500,00
Zaměření nových nebo upravovaných konstrukcí po dokončení stavby.							
2	02943		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	71 500,00	71 500,00
Vypracování RDS.							
3	02944		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVODU V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	45 500,00	45 500,00
Dokumentace skutečného provedení stavby. Digitální verze (otevřená i uzavřená forma, na CD)							
4	02999 R		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - ZOHLEDNĚNÍ PRACÍ MALÉHO ROZSAHU	KPL	1,000	120 000,00	120 000,00
položka zahrnuje:							
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem							
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce							
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací							
- demontáž a odvoz po skončení platnosti							
- případné nutné opravy poškozených částí během platnosti							
5	03100		ZARÍZENÍ STAVENISŤE - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	149 500,00	149 500,00
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení							



Firma: Firma

Stavba:

414153 P543 Sklenská - zpracování projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky, průzkum IS
SO 101 Oprava chodníků

Rozpočet:

SO 101 249 609,04

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10
1	015130	0	Všeobecné konstrukce a práce	T	39,432	455,00	17 941,56	17 941,56

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02

VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

Odfrézované vrstvy pochozích ploch.

měřeno v ACAD:

(139,6+189,0)*0,05=16,430 [A]

objemová hmotnost 2,4 t/m³:

2,4*4=39,432 [B]

1. Položka obsahuje:

- veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadů

2. Položka neobsahuje:

- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
- 3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

1 Zemní práce

2	11313 01		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM S ODVOZEM	M3	16,430	2 860,00	46 989,80	46 989,80
---	----------	--	--	----	--------	----------	-----------	-----------

Odstranění krytů pochozích ploch.

měřeno v ACAD:

(139,6+189,0)*0,05=16,430 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 Komunikace

3	572221		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	328,600	13,65	161 590,98	4 485,39
---	--------	--	---	----	---------	-------	------------	----------

Spojovací postřík 0,6 kg/m².

měřeno v ACAD:

139,6+189,0=328,600 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

4	574A41		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL 50MM	M2	328,600	427,70	140 542,22	140 542,22
---	--------	--	--	----	---------	--------	------------	------------

Obrusná vrstva pro chodníky ACO 8CH.

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			měřeno v ACAD: 139.6+189.0=328.600 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje posítky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. VÝPLŇ SPAR ASFALTEM Vyplnění spar u odvodňovačů, schodišťových stupňů, stěn podchodu a ramp měřeno v ACAD: 114.4+92.1=206.500 [A] položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a vyplň spar tímto materiálem				
5	58910			M	206,500	80,21	16 563,37
			Ostatní konstrukce a práce REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVÉK TL DO 50MM Proříznutí spar před vyplněním asfaltovou záplvou. měřeno v ACAD: 114.4+92.1=206.500 [A] položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
6	919111			M	206,500	111,80	23 086,70
							23 086,70



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

414153 P543 Sklenská - zpracování projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky, průzkum IS

Rozpočet:

SO 201 Podchod P543 Sklenská

SO 201 1 499 607,86

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena
1	2	3	4	5	6	7	8

0 Všeobecné konstrukce a práce 88 779,47

1 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 16 418,22

VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

Odférování vrstvy pochozích ploch.

měřeno v ACAD:

(4*5.0+10.7+3.6+88.4+73.7+104.3)*0.05=15.035 [A]

objemová hmotnost 2.4 t/m3:

2.4*A=36.084 [B]

1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo

likvidací odpadů

2. Položka neobsahuje:

– náklady spojené s dopravou odpadů z místa stavby na místo převzetí provozovatelem

skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadů vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,

o nakládání s odpady, v platném znění.

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON 211,25

Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

Uvolnění části říms.

odhad:

0.5=0.500 [A]

objemová hmotnost 2.5 t/m3:

2.5*A=1.250 [B]

1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo

likvidací odpadů

2. Položka neobsahuje:

– náklady spojené s dopravou odpadů z místa stavby na místo převzetí provozovatelem

skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadů vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,

o nakládání s odpady, v platném znění.

PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU 11 050,00

Zjištění stavu a tloušťky stávající PKO model a zábradlí.

KPL 1,000 11 050,00 11 050,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných prací

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU 15 600,00

Mostní list ve formátu .pdf a .png včetně zadání do BMS.

KUS 1,000 15 600,00 15 600,00

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10
5	02950		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Kontrola funkčnosti odvodnění.	KPL	1,000	13 000,00		13 000,00
6	02953		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLIDKA Provedena nezávislou osobou, včetně zapracování do BMS. položka zahrnuje : - úkony dle ČSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právníkou osobou - vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu	KUS	1,000	32 500,00		32 500,00
1 Zemní práce								
7	11313	01	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM S ODVOZEM Odstranění krytu pochozích ploch. měřeno v ACAD: (4*5,0+10,7+3,6+88,4+73,7+104,3)*0,05=15,035 [A]	M3	15,035	2 860,00		43 000,10
8	12980		ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTŮ Vyčištění odvodňovacích žlabů a vpustí (9 žlabů a 1 vpust) 10=10,000 [A]	KUS	10,000	520,00		5 200,00
9	12993		Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM Vyčištění odtokového potrubí v nutném rozsahu, po odesouhlasení TDI. odhad: 30,0=30,000 [A]	M	30,000	110,50		3 315,00
2 Základy								
10	285111	01	PŘEKOTVENÍ ZABRADLÍ - CHEMICKÁ KOTVA Překotvení stávajícího zábradlí. Cena za 1 kotvu (šroub). odhad: 10=10,000 [A]	KUS	10,000	551,20		5 512,00
51 515,10								

Por. číslo	Kód položky	Variant.	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena
1	2	3	4	5	6	9	10
4							
11	43419		Vodorovné konstrukce				
			SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ KAMENNÝCH	M3	1,000	58 900,40	58 900,40
			Výměna stupňů v případě jejich poškození, v nutném rozsahu, po odsouhlasení TDI.				
			odhad: 1,0=1 000 [A]				
			Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
12	434198		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ	M	30,000	338,00	10 140,00
			Výšková úprava schodišťových stupňů v nutném rozsahu, po odsouhlasení TDI.				
			odhad: 30=30 000 [A]				
			Položka zahrnuje rozebrání stávajících kamenných (nebo prefabrikovaných) stupňů, manipulaci, jejich očištění, případně vyspravení, doplnění původního podkladu a osazení do nové podlahy.				
5							
13	57221		Komunikace				
			SPOJOVACÍ POSTRIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	300,700	13,65	207 566,15
			Spojovací postřík 0,6 kg/m2.				
			měřeno v ACAD: 4*5,0+10,7+3,6+88,4+73,7+104,3=300,700 [A]				
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postříky v předepsaném množství				
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení				
14	574A41		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL, 50MM	M/2	162,100	427,70	69 330,17
			Obrusná vrstva pro chodníky ACO 8CH, Rampy.				
			měřeno v ACAD: 88,4+73,7=162,100 [A]				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			- nezahrnuje postříky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
15	575B51		LITÝ ASFALT MA II (KRÍŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 8 TL, 40MM	M2	138,600	828,10	114 774,66
			Mezipodesty, pochozí plocha v podchodu.				
			měřeno v ACAD: 4*5,0+10,7+3,6+104,3=138,600 [A]				

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena
1	2	3	4	5	6	9	10
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
16	57672		POSYP KAMENIVEM TĚZENÝM 10KG/M2 Posyp litého asfaltu. měřeno v ACAD: 4*5.0+10.7+3.6+104.3=138.600 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím VÝPLN SPAR ASFALTEM Vyplnění spár u odvodňovačů, schodišťových stupňů, stěn podchodu a ramp měřeno v ACAD: 32.0+26.0+28.5+24.5+22.5+26.5+4*3.0+4*3.0+14+8.5+4*5.0=226.500 [A] položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vycištění a vyplň spár tímto materiálem	M2	138.600	8,58	1 189,19
17	58910		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM Sanace říms a tubusu podchodu. Předpoklad 20% plochy. měřeno v ACAD: římsy: 1.2*(40.0+40.8+35.5+35.5)=182.160 [A] tubus podchodu: 25.2*(2*2.53+4.05)=229.572 [B] plocha reprofilace: 0.20*(A+B)=82.346 [C] položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nůžné vyspravení podkladu, případně zařízení spár zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M	226.500	80,21	18 167,57
18	62611		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM Sanace říms a tubusu podchodu. Předpoklad 10% plochy. Včetně kotvení a tenké svařované sítě - viz TZ.	M2	82.346	854,10	70 331,72
19	626113		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM Sanace říms a tubusu podchodu. Předpoklad 10% plochy. Včetně kotvení a tenké svařované sítě - viz TZ.	M2	41,173	1 504,10	61 928,31

Por. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena
1	2	3	4	5	6	9	10
			měřeno v ACAD: římky: $1.2 \cdot (40.0 + 40.8 + 35.5 + 35.5) = 182.160$ [A] tubus podchodu: $25.2 \cdot (2 \cdot 2.53 + 4.05) = 229.572$ [B] plocha reprofilace: $0.10 \cdot (A+B) = 41.173$ [C] položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
20	626122		REPROFILACE PODHLEDU, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM Sanace říms a tubusu podchodu. Předpoklad 2% plochy. Včetně kotvení a tenké svařované sítě - viz TZ. měřeno v ACAD: římky: $1.2 \cdot (40.0 + 40.8 + 35.5 + 35.5) = 182.160$ [A] tubus podchodu: $25.2 \cdot (2 \cdot 2.53 + 4.05) = 229.572$ [B] plocha reprofilace: $0.02 \cdot (A+B) = 8.235$ [C] položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	8,235	2 317,90	19 087,91
21	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARYM A NOVÝM BETONEM Spojovací můstek. měřeno v ACAD: římky: $1.2 \cdot (40.0 + 40.8 + 35.5 + 35.5) = 182.160$ [A] tubus podchodu: $25.2 \cdot (2 \cdot 2.53 + 4.05) = 229.572$ [B] celkem: $A+B=411.732$ [C] položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	411,732	217,10	89 387,02
22	62641 01		SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM Sjednocující hydrofobní stěrka na římsách.	M2	182,160	247,00	44 993,52

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena
1	2	3	4	5	6	9	10
23	62641	02	měřeno v ACAD: celkový povrch boků říms: $1.2 \cdot (40.0 + 40.8 + 35.5 + 35.5) = 182.160 [A]$	M2	229.572	247.00	56 704.28
			položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zařetí spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
			SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL OCA 2MM				
			Sanační stěrka tubusu podchodu. měřeno v ACAD: $25.2 \cdot (2 \cdot 2.53 + 4.05) = 229.572 [B]$				
24	62652		položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zařetí spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	19.763	478.40	9 454.62
			OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ				
			Pasivační nátěr očištěné výztuže římsy. Předpoklad 40% z plochy sanace nad 20 mm.				
			měřeno v ACAD: římsy: $1.2 \cdot (40.0 + 40.8 + 35.5 + 35.5) = 182.160 [A]$ tubus podchodu: $25.2 \cdot (2 \cdot 2.53 + 4.05) = 229.572 [B]$ plocha reprofilace nad 20 mm: $(0.10 + 0.02) \cdot (A + B) = 49.408 [C]$ z toho 40%: $0.40 \cdot C = 19.763 [D]$				
25	62662		položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M	10.000	1 820.00	18 200.00
			INJEKTAŽ TRHLIN TĚSNICI				
			Injektáž trhlín. Specifikace viz TZ a PD.				
			odhad: $10 = 10.000 [A]$				
26	62645		položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění trhlín provedení vnitřní injektaže potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	76.960	261.30	20 109.65
			SPÁROVÁNÍ STAVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU				
			Přespárování stávajícího schodiště. Specifikace malty viz TZ a PD.				

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena
1	2	3	4	5	6	g	Celkem
			měřeno v ACAD: $2,8 \cdot (4,2 + 2,8) + 3,8 \cdot (4,1 + 2,3) + 2,8 \cdot (7,5 + 4,3) = 76,960 [A]$ položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu spárování odklizení sutí a přebytečného materiálu potřebná leštění				10
Přidružená stavební výroba							356 382,63
27	78300 01		NÁTĚR SCHODIŠŤOVÝCH KONSTRUKCÍ BARVOU	M2	3,990	390,00	1 566,10
			Kontrastní označení nástupních a výstupních schodišťových stupňů.				
			měřeno v ACAD: $6 \cdot 3,1 \cdot 0,15 + 2 \cdot 4,0 \cdot 0,15 = 3,990 [A]$ - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.				
28	78312		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	378,046	695,50	262 930,99
			Obnova PKO zábradlí a madel zábradlí, plocha na 1 m zábradlí: $(0,48 + 0,28 \cdot 1,1/1,5 + 2 \cdot 0,12 + 0,12 \cdot 0,9/0,1) \cdot 1,05 = 2,106 [A]$ plocha zábradlí celkem: $(40,0 + 40,8 + 35,5 + 35,5) \cdot A = 319,691 [B]$ madel, plocha na 1 m madla: $0,40 \cdot 1,05 = 0,420 [C]$ plocha madel celkem: $((2 \cdot 4,65 + 2 \cdot 4,45 + 2 \cdot 8,80) \cdot 1,3 + 2 \cdot 24,3 + 2 \cdot 21,9) \cdot C = 58,355 [D]$ celkem plocha oprav: $B + D = 378,046 [E]$ - položky nátěru zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.				
29	78381		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	182,160	250,90	45 703,94
			Nátěr říms. měřeno v ACAD: $1,2 \cdot (40,0 + 40,8 + 35,5 + 35,5) = 182,160 [A]$ - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.				
30	783899 R		NÁTĚRY BETON KONSTR ANTIGRAFITI	M2	126,000	366,60	46 191,60
			Antigranfiti nátěr na stěnách podchodu. měřeno v ACAD: $25,2 \cdot 2 \cdot 2,5 = 126,000 [A]$				

Prof. číslo 1	Kód položky 2	Varianta: 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Jednotková 9	Cena Celkem 10
			- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.				
			9 Ostatní konstrukce a práce				330 615,08
31	912051	01	VODIČÍ TYČ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	93,000	1 040,00	96 720,00
			Nové vodičí tyče na rampách, vč. kotevních prvků (uchycení do stěn rámu).				
			měřeno v ACAD: 2*24.5+2*22.0=93.000 [A]				
			položka zahrnuje dodávku a montáž tyče s předepsanou povrchovou úpravou, včetně nutných spojovacích prvků				
32	919111		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	226,500	111,80	25 322,70
			Prořiznutí spár před vyplněním asfaltovou záplavkou.				
			měřeno v ACAD: 32.0+26.0+28.5+24.5+22.5+26.5+4*3.0+4*3.0+14+8.5+4*5.0=226.500 [A]				
			položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
33	931332		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 200MM/2	M	24,000	84,50	2 028,00
			Přetěsnění spár fims.				
			odhad: 1.2*20=24.000 [A]				
			položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě				
			nezahrnuje těsnící profil				
34	93261		POCHOZÍ ROŠT Z KOMPOZITU - PREKRYTÍ ZRCADLA MOSTU	M2	8,500	3 653,00	31 050,50
			Nové zakrytí odvodňovačů, vč. uchycení na stávající odvodňovače.				
			měřeno v ACAD: 8.5=8.500 [A]				
			položka zahrnuje:				
			- dodání a uložení předepsané konstrukce z předepsaného materiálu včetně vnitrostavěništní a mimostavěništní dopravy				
			- veškeré potřebné pomocné práce				
			- veškerý pomocný a upevňovací materiál				
35	93832		OČIŠTĚNÍ DLAŽEB OD VEGETACE	M2	48,340	55,90	2 702,21
			Očištění schodišť od vegetace.				
			měřeno v ACAD: 2.8*4.2+3.8*4.1+2.8*7.5=48.340 [A]				
			položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
36	938443		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKANÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARU	M2	76,960	318,50	24 511,76
			Očištění schodišť tlakovou vodou.				
			měřeno v ACAD: 2.8*(4.2+2.8)+3.8*(4.1+2.3)+2.8*(7.5+4.3)=76.960 [A]				
			položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
37	938544		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKANÍM TLAKOVOU VODOU PŘES 1000 BARU	M2	411,732	325,00	133 812,90
			Otryskání povrchu fims a podchodu.				

Por. číslo 1	Kód položky 2	Varianta 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Cena	
						Jednotková g	Celkem 10
			měřeno v ACAD: římky: $1.2 * (40.0 + 40.8 + 35.5 + 35.5) = 182.160 [A]$ tubus podchodu: $25.2 * (2 * 2.53 + 4.05) = 229.572 [B]$ celkem: $A + B = 411.732 [C]$				
38	938652		položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTRUKČNÍM NA SUCHO KŘEMÍČ PÍSKEM Očištění výtluže - pro pasivační nátěr. Předpoklad 40% z plochy sanace nad 20 mm. měřeno v ACAD: římky: $1.2 * (40.0 + 40.8 + 35.5 + 35.5) = 182.160 [A]$ tubus podchodu: $25.2 * (2 * 2.53 + 4.05) = 229.572 [B]$ plocha reprofilace nad 20 mm: $(0.10 + 0.02) * (A + B) = 49.408 [C]$ z toho 40%: $0.40 * C = 19.763 [D]$	M2	19,763	447,20	8 838,01
39	97617		položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH Odstanění stávajícího plechového zakrytí odvodňovačů. Povinný odkup zhotovitelem za cenu šrotu. $10 = 10.000 [A]$ - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	KUS	10,000	562,90	5 629,00

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Nuselská 132, 140 00 Praha 4

Název zakázky		Část plnění zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli	% podíl na plnění zakázky
P 543 Sklenská, Praha 14 - údržba mostu			
1.	Název:	ZAKÁZKA BUDE REALIZOVÁNA VLASTNÍMI KAPACITAMI	-
	Sídlo/místo podnikání:		
	IČ:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		