

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby		JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části	Úprava předprostor PF	Místo	Olomouc
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	IČO	DIČ
Projektant		61989592	
Zhotovitel		04468813	CZ04468813
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		09.04.2020	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	92 804,88	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	1,50%	2 788,30
2		Montáž	93 082,06	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		185 886,94	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		2 788,30
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	2 830,13	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



9.4.2020

D Celkem bez DPH 191 505,37

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
Režim přenesení daňové povinnosti:			
snížená	15,0	0,00	
základní	21,0	191 505,37	
Daň odvede zákazník.			
Cena s DPH			191 505,37

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Část: Úprava předprostor PF

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: JITOLA TRADE s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 9. 4. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				185 886,94	46,703
1		Zemní práce				20 980,08	0,000
1	113106122	na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z kamenných dlaždic nebo desek	m2	26,400	61,70	1 628,88	0,000
2	113107121	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	26,400	201,00	5 306,40	0,000
3	113107130	na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	26,400	532,00	14 044,80	0,000
4		Vodorovné konstrukce				13 441,05	1,302
4	451314211	Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 tl. do 100 mm	m2	5,360	314,00	1 683,04	1,302
5	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého	m2	149,593	78,60	11 758,01	0,000
5		Komunikace pozemní				124 292,67	42,821
6	564801111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 30 mm	m2	5,360	35,20	188,67	0,000
7	564821111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm	m2	149,593	66,40	9 932,98	0,000
8	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty - zpětná montáž	m2	5,360	592,00	3 173,12	1,047
9	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	149,593	357,00	53 404,70	12,813
10	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	164,552	350,00	57 593,20	28,961
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 005,45	2,580
11	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	13,650	198,00	2 702,70	1,768
12	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	14,000	131,00	1 834,00	0,812
13	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	31,250	175,00	5 468,75	0,001
998		Přesun hmot				8 313,13	0,000
14	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	46,703	178,00	8 313,13	0,000
099		Přesun hmot HSV				8 854,56	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
15	997006512/00	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	17,028	223,00	3 797,24	0,000
16	997006519/00	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	153,252	8,00	1 226,02	0,000
17	997013831/00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	17,028	225,00	3 831,30	0,000

Celkem

185 886,94 46,703

