

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Výkaz výměr - příloha č.A.3
Objekt: Betonový základ trakčního stožáru 1,8mx1,8mx2,0m-referenční
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		1	Zemní práce				
1	K	001	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	6,480	xxxx	xxxxx
2	K	001	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	6,480	xxxx	xxxxx
3	K	001	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	14,400	xxxx	xxxxx
4	K	001	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	14,400	xxxx	xxxxx
5	K	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	6,480	xxxx	xxxxx
6	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	6,156	xxxx	xxxxx
7	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,156	xxxx	xxxxx
8	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	11,080	xxxx	xxxxx
9	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,324	xxxx	xxxxx
	D		2	Zakládání				
10	K	011	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	6,156	xxxx	xxxxx
11	K	PK	2754	D+M betonové chráničky (3*TBVQ 500/590) pro osazení trakčního stožáru(alternativně plastová roura DN 500)	kpl	1,000	xxxx	xxxxx
12	K	PK	2755	Zřízení betonového ochranného límce (nadzemní patka)	ks	1,000	xxxx	xxxxx
				Celková cena bez DPH za přílohu č.3				xxxxx