

Smlouva o dílo

(dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku)

I. Smluvní strany

1. Město Lipník nad Bečvou

Sídlo: Městský úřad Lipník nad Bečvou
Nám. T. G. Masaryka 89
751 31 Lipník nad Bečvou

IČO: 00301493

DIČ: CZ00301493

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Miloslav Příklad – starosta

Zástupce ve věcech technických: [redacted] – vedoucí Odboru regionálního rozvoje

[redacted] – investiční technik

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou

Číslo účtu: [redacted]

Telefon: 581 722 111

dále jen objednatel

2. TK Vision s.r.o.

sídlo: K Nadsklepí 1550, 751 31 Lipník nad Bečvou

zastoupena: Ing. arch. Tomášem Konvičným

IČO: 027 71 497

DIČ: CZ02771497

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. arch. Tomáš Konvičný

Zástupce ve věcech technických: Ing. arch. Tomáš Konvičný

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Lipník nad Bečvou, Palackého 53

Číslo účtu: [redacted]

Telefon: 774 413 834

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 58480

dále jen zhotovitel

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí Občanským zákoníkem, a to podle ust. § 2586 a násl. tohoto zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést práce na akci „**Stavební úpravy bývalé kotelny na sklad SVČ**“.
2. Dílo bude splňovat požadavky této smlouvy, veškerých právních předpisů a podmínek vztahujících se k předmětu díla.
3. Zhotovitel přezkoumal a prověřil Zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti a prohlašuje, že Zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen dílo provést tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené.
4. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v Zadávací dokumentaci a nebude v průběhu plnění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu této Smlouvy plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV. Doba a místo plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty po podpisu smlouvy posledním z účastníků do 10 dnů od doručení výzvy objednatele.
2. Doba realizace díla ve dnech: 120
3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
4. Místem plnění jsou Komenského sady, Lipník nad Bečvou.

V. Cena díla

1. Cena díla je stanovena ve výši:

Celkem bez DPH	1.975.863,00 Kč
DPH 21 %	414.931,00 Kč
Celkem včetně DPH	2.390.795,00 Kč

Slovy: dvamilionytřístadevadesátisícsemsetdevadesátpětkorunčeských

Vzhledem k naplnění § 5 odst. 1 a odst. 2 zákona o DPH, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
3. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů a to až do doby ukončení díla.
4. Součástí této smlouvy je oceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu č.1.
5. Dohodnutou cenu lze měnit pouze na základě projednání změny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo.

VI. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou přípustné.
2. Zhotovitel je oprávněn průběžně (měsíčně) vyúčtovat skutečně provedené práce daňovým dokladem (dále ve smlouvě jen faktury).
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
4. Lhůta splatnosti faktur je 14 dnů od jejich doručení objednateli.
5. Faktury budou zhotovitelem vystavovány postupně do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývajících 10% z ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou po předání díla bez vad a nedodělků.
6. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přerušil práce nebo provádí práce v rozporu s projektovou dokumentací a ustanovením této smlouvy.
7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu.
8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury.
9. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod aj.).
10. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VII. Jakost díla

1. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
2. Pokud není v Dokumentaci zakázky stanoveno jinak, musí materiály, výrobky a práce odpovídat českým technickým normám platným ke dni podpisu této Smlouvy, popřípadě jiným předpisům platným v České republice.

VIII. Záruční doba a vady díla

1. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku v délce 60 měsíců.
2. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
3. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.
4. Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
7. Vady, které se vyskytnou v záruční době, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně v termínu do 30 dnů od doručení oprávněného požadavku. Vady, které brání provozu nebo ohrožují život, budou odstraněny do 24 hodin.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce 36 měsíců.

IX. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel zajistí ochranu stavby a ponese nebezpečí škod, které na stavbě případně vzniknou od termínu převzetí staveniště do termínu dokončení a předání stavby včetně likvidace zařízení staveniště.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění.
5. Zhotovitel nahradí objednateli škodu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním předmětu této smlouvy.

X. Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedokončí dílo ve lhůtě podle čl. IV., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny celého díla za každý i započatý den prodlení.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělků v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuta je splatná formou odpočtu z ceny díla.
5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
6. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé vady.

XI. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník ve smyslu § 157 zák. č. 183/2006 Sb. a dle náležitostí přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., řádně do něj zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a jakosti prací. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.

XII. Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště zachovávat na staveništi čistotu a pořádek a je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
3. Výzvu k prověření prací musí zhotovitel učinit písemně nejméně tři dny předem a to provedením zápisu do stavebního deníku. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými na svůj náklad.
4. Objednatel povolí za úplatu zhotoviteli zábor předem dohodnutých skladovacích ploch na nezbytně nutnou dobu k realizaci díla. Zhotovitel tyto uvede po dokončení díla do původního stavu.
5. Zhotovitel si zajistí samostatné měření elektrické energie, vody a úhradu těchto spotřebovaných energií.
6. Zhotovitel si před zahájením stavby zajistí vytýčení všech podzemních inženýrských sítí na vlastní náklady.

XIII. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně, nejpozději 5 dnů předem, vyzvat objednatele k zahájení přijímacího řízení.
2. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.
3. O předávacím řízení sestaví smluvní strany zápis, který obsahuje zhodnocení prací, soupis zjištěných vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny nebo jiná opatření.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli a úspěšným doložením všech písemných dokladů - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů (certifikáty i z hlediska požární ochrany), zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, revizní zkoušky a zprávy, stavební deník, doklad o uložení odpadů, zápis o předání veřejných prostranství používaných k realizaci stavby zpět jejich vlastníkům, geometrické zaměření inženýrských sítí a dokumentace skutečného provedení stavby – vše ve dvojnásobném vyhotovení.
5. Vlastnické právo přechází ze zhotovitele na objednatele zápisem o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. Zhotovitel se zavazuje k vyklizení staveniště do 5 dnů po předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Pro odstoupení od této smlouvy platí zejména ustanovení § 2001 a násl. Občanského zákoníku.


XV. Ostatní ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu, v kterékoliv části, mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou stran.
2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
3. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.


4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních s platností originálu.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů chráněných zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, uvedených v této smlouvě.
8. Přílohy smlouvy: č.1 Oceněný výkaz výměr

Zpracovávání osobních údajů je prováděno na základě platné legislativy na ochranu osobních údajů a tím je „plnění právní povinnosti“ a dále na základě dalšího zákonného způsobu zpracovávání osobních údajů a tím je „příprava a plnění smlouvy“. Doba uchovávání je na základě skartačního řádu dle zákona o archivnictví. Ostatní informace práva a povinnosti při zpracovávání osobních údajů má správce uvedeny na adrese: <https://www.mesto-lipnik.cz/informace-poskytovane-spravcem/d-6435/p1=5748>.

V Lipníku nad Bečvou dne **10-03-2020**



Ing. Milošlav Příkrýl
starosta
za objednatele



Ing. arch Tomáš Konvičný
za zhotovitele

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
1001	Stavební úpravy	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
20191034	Stavební úpravy bývalé kotelny na sklad SVC	
Projektant :	Ing. Josef Bartoš	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Středisko volného času Lipník n.B., p.	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : TK VISION s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	294 252	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	1 046 547	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	577 115	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 917 915	Zařízení staveniště	47 948
			Provoz investora	0
HZS		10 000	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		1 927 915	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		1 975 863	VRN celkem	47 948
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno :		Jméno :	
	Datum :		Datum :	
	Podpis:		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :		1 975 863 Kč	
DPH	21,0 % činí :		414 931 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :		0 Kč	
DPH	0,0 % činí :		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 390 795 Kč	

Poznámka :

Stavba :	20191034 Stavební úpravy bývalé kotelny na sklad SVC	Rozpočet : 1
Objekt :	1001 Stavební úpravy	Základní

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2	Základy, zvláštní zakládání	16 502	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	111 853	0	0	0
5	Komunikace	13 558	0	0	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	289 646	0	0	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	328 697	0	0	0
98	Demolice	286 292	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	18 151	0	0
712	Živičné krytiny	0	232 123	0	0
716	Protipožární opatření	0	2 850	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0	8 429	0	0
722	Vnitřní vodovod	0	21 649	0	0
730	Ústřední vytápění	0	4 400	0	10 000
762	Konstrukce tesařské	0	3 515	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	35 381	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	95 243	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	87 642	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	4 044	0	0
776	Podlahy povlakové	0	211	0	0
783	Nátěry	0	271	0	0
784	Malby	0	63 207	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	294 252	0
CELKEM OBJEKT	1 046 547	577 115	0	294 252	10 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 623 663	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 623 663	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 623 663	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 623 663	0
Zařízení staveniště	0	2,5	1 917 915	47 948
Provoz investora	0	0,0	1 917 915	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 917 915	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 917 915	0
CELKEM VRN				47 948

Položkový rozpočet

Stavba :	20191034 Stavební úpravy bývalé kotelny na sklad S	Rozpočet: 1	
Objekt :	1001 Stavební úpravy		Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
Díl: 2						
1	274272120RT2	Základy, zvláštní zakládání Zdivo základové z bednicích tváric, tl. 20 cm výplň tváric betonem B 12,5 (C 12/15) ;zdivo vodoměrné šachty 1,75*(1,2*2+3,6) ;zazdění dveří do výtahu v kotelně 1,2*2,05	m2	12,96 0,00 10,50 0,00 2,46	875,00	11 340,00 - - - -
2	274313611R00	Beton základových pasů prostý B 20 (C 16/20) ;pod příčkou 0,3*0,4*4,4	m3	0,53 0,00 0,53	2 871,00	1 515,89 - -
3	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení ;pod příčkou 0,4*4,4*2	m2	3,52 0,00 3,52	600,00	2 112,00 - -
4	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění ;pod příčkou 0,4*4,4*2	m2	3,52 0,00 3,52	100,00	352,00 - -
5	279361821U00	Výztuž zákl zdí nosných ocel 10 505 ;stěna vodoměrné šachty ;svisle R 10 - 0,616kg/m po 50 cm 0,616*1,85*(1,2*2+3,6)*2*0,001*1,1 ;vodorovně R10 - 0,616kg/m v každém druhém šáru dva pruty 0,616*(1,4*2+3,6)*2*3*0,001*1,1	t	0,04 0,00 0,00 0,02 0,00 0,03	28 819,90	1 181,62 - - - - -
Celkem za		2: Základy, zvláštní zakládání				16 501,50
Díl: 3						
6	311272336U00	Zdí z PPT-hlad. Ytong, 300mm ;zazdění otvorů ;pohled východní 0,3*(6,95*2,5-1*1,2*3-1,5*0,25*3) 0,3*(2,29*2,5-1*1,2-1,5*0,25) ;pohled západní 0,3*(3,55*2,5-1*1,2*2-1,5*0,25*2) 0,3*(3,4*3,75-1*1,2*2-1,5*0,25*2) 0,3*(3,4*3,75-2,9*3,1) 0,3*1,15*2,05 ;pohled severní 0,3*(2,35*1,2-1*1,2*2)	m3	11,60 0,00 0,00 3,80 1,25 0,00 1,72 2,88 1,13 0,71 0,00 0,13	4 500,00	52 194,60 - - - - - - - - - - - -
7	317142324U00	Překlady nenos Ytong 1200x150x249mm NEP 150-1250	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
8	317143621U00	Překlady nosné YTONG 1500x300x249mm NOP 300-1500	kus	8,00	2 500,00	20 000,00
9	317234410RT2	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím maltové směsi ;průvlak 0,3*0,24*6,7	m3	0,48 0,00 0,48	4 697,00	2 265,83 - -
10	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 ;překlad nad vraty L 120/80/8 - 12,16kg/m 12,16*3,4*2*0,001	t	0,08 0,00 0,08	6 550,40	541,72 - -
11	317944315RT2	Osazení nosníků č.24 a výš do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č. 24 ;průvlak I 240 - 36,2kg/m 36,2*6,7*2*0,001*1,1	t	0,53 0,00 0,53	38 499,90	20 543,55 - -
12	340239212RT2	Zazdívká otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdl nad 10 cm s použitím maltové směsi ;mezi č. 103 a 108 0,9*1,2	m2	1,08 0,00 1,08	649,00	700,92 - -
13	342272536U00	Příčky z PPP Ytong, 150mm, 550kg/m3 4,4*3,25-0,9*2,05	m2	12,46 12,46	780,00	9 714,90 -
14	346244481R00	Plentování ocelových nosníků ;průvlak 6,7*0,24*2	m2	3,22 0,00 3,22	645,70	2 076,57 - -
15	13335626	Úhelník nerovnoramenný L jakost 11375 120x80x8 mm ;překlad nad vraty L 120/80/8 - 12,16kg/m	T	0,09 0,00	30 937,40	2 815,30 -

Položkový rozpočet

Stavba :	20191034 Stavební úpravy bývalé kotelny na sklad S	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Stavební úpravy	Základní

Pr.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
		12,16*3,4*2*0,001*1,1		0,09		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				111 853,39
Díl: 5		Komunikace				
16	564752111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm ;zásyp bývalé kotelny drceným kamenivem 10*9,3 -(1,42*3,45+0,21*6,55+1,57*3,06) -(0,18*3,33+0,3*4,4+0,56*0,65+0,18*0,65) Mezisoučet	m2	79,52 0,00 93,00 -11,08 -2,40 0,00	170,50	13 558,31
	Celkem za	5 Komunikace				13 558,31
Díl: 6		Úpravy povrchu,podlahy				
17	611421231R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových ;č. 104+105+106+107+108 8,02+4,93+4,07+0,86+11,53	m2	29,41 0,00 29,41	56,60	1 664,61
18	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím maltové směsi ;kolem parapetů oken z exteriéru a interiéru 2*(0,6*3+1*(6+3+1))	m	23,60 0,00 23,60	40,10	946,36
19	612421231R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových ;č. 101 (12,6+9,9)*2*3,2-6,2*2,5-6,95*2,5-3,7*3,7*2 ;č. 102 (9,3+6,94)*5,2-6,2*2,5-3,55*2,5 4,9*3,13+6,94*3,5-1*2 ;č. 103 3,33*3,13+2,88*5,2+7,73*5,2+2,91*3,5 -2,35*1,2-0,9*1,2 ;č. 104 (3,15+4,4)*2*3,28-1*2-2-1,15*3,1-0,9*2-0,7*2 ;č. 105 (1,58+3,15)*2*3,28-0,9*2-0,6*1,2 ;č. 106 (1,75+3,05)*2*3,28-0,7*2-0,6*1,2 ;č. 107 (0,82+1,05)*2*3,28-0,6*1,2 ;č. 108 (3,77+3,15)*2*3,28-0,9*2-0,9*1,2-2,29*2,5 Mezisoučet	m2	396,90 0,00 83,75 0,00 60,07 37,63 0,00 75,78 -3,90 0,00 38,76 0,00 28,51 0,00 27,97 0,00 11,55 0,00 36,79 0,00	44,60	17 701,83
20	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím maltové směsi ;nadpraží a ostění vybouraného otvoru 0,3*6,2+0,3*2,5*2	m2	3,36 0,00 3,36	374,60	1 258,66
21	612471413R00	Úprava vnitřních stěn štukem ;na novém pórobetonovém zdívu z interiéru ;kolem výplní otvorů ;východní strana 6,95*2,5-1*1,2*3+(1,2+1)*2*0,1*3 2,29*2,5-1*1,2+(1,2+1)*2*0,1 ;západní strana 3,55*2,5-1*1,2*2+(1,2+1)*2*0,1*2 3,4*3,75-1*1,2*2+(1,2+1)*2*0,1*2 3,4*3,75-2,9*3,1+(3,1*2+2,9)*0,3 ;severní strana 2,35*1,2-1*1,2*2+(1,2+1)*2*0,1*2 Mezisoučet ;na nové příčce mezi č. 102 a 103 (4,5*3,2-0,9*2)*2+4,5*0,15+(2*2+0,9)*0,05	m2	72,56 0,00 0,00 0,00 15,10 4,97 0,00 7,36 11,23 6,49 0,00 1,30 0,00 26,12	154,00	11 173,47
22	612473182R00	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková ;po obkladu v bývalé šatně 1,8*(0,95+1)+0,9*1,35	m2	14,33 0,00 4,73	346,50	4 963,61

Položkový rozpočet

Stavba :	20191034 Stavební úpravy bývalé kotelny na sklad S	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Stavební úpravy	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
23	622471116R00	;po zazdění okně mezi č. 103 a 108		0,00		
		1,1*1,4*2		3,08		
		;po vybouraném otvoru mezi č. 101 a 102		0,00		
		(6,7*2,8-6,2*2,5)*2		6,52		
		Úprava stěn štukem	m2	47,30	154,00	7 284,35
		;na novém pórobetonovém zdivu z exteriéru		0,00		
		;pohled východní		0,00		
		(6,95*2,35-1*1,2*3)+(1,2*2+1)*0,15*3		14,26		
		2,29*2,35-1*1,2+(1,2*2+1)*0,15		4,69		
		(1,2*2+0,6)*0,15*3+(3,1*2+1,18)*0,15		2,46		
		;pohled západní		0,00		
		(3,55*2,35-1*1,2*2)+(1,2*2+1)*0,15*2		6,96		
		3,4*3,75-1*1,2*2+(1,2*2+1)*0,15*2		11,37		
		3,4*3,75-2,9*3,1		3,76		
1,15*2,05		2,36				
;pohled severní		0,00				
2,35*1,2-1*1,2*2+(1,2*2+1)*0,15*2		1,44				
Mezisoučet		0,00				
24	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	47,30	168,30	7 960,76
		;na novém pórobetonovém zdivu z exteriéru		0,00		
		;pohled východní		0,00		
		(6,95*2,35-1*1,2*3)+(1,2*2+1)*0,15*3		14,26		
		2,29*2,35-1*1,2+(1,2*2+1)*0,15		4,69		
		(1,2*2+0,6)*0,15*3+(3,1*2+1,18)*0,15		2,46		
		;pohled západní		0,00		
		(3,55*2,35-1*1,2*2)+(1,2*2+1)*0,15*2		6,96		
		3,4*3,75-1*1,2*2+(1,2*2+1)*0,15*2		11,37		
		3,4*3,75-2,9*3,1		3,76		
		1,15*2,05		2,36		
		;pohled severní		0,00		
		2,35*1,2-1*1,2*2+(1,2*2+1)*0,15*2		1,44		
		Mezisoučet		0,00		
25	622481211RT2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	121,36	240,90	29 234,66
		;na novém pórobetonovém zdivu z exteriéru		0,00		
		;pohled východní		0,00		
		(6,95*2,35-1*1,2*3)+(1,2+1)*2*0,15*3		14,71		
		2,29*2,35-1*1,2+(1,2+1)*2*0,15		4,84		
		(1,2*2+0,6)*0,15*3+(3,1*2+1,18)*0,15		2,46		
		;pohled západní		0,00		
		(3,55*2,35-1*1,2*2)+(1,2+1)*2*0,15*2		7,26		
		3,4*3,75-1*1,2*2+(1,2+1)*2*0,15*2		11,67		
		3,4*3,75-2,9*3,1		3,76		
		1,15*2,05		2,36		
		;pohled severní		0,00		
		2,35*1,2-1*1,2*2+(1,2+1)*2*0,15*2		1,74		
		Mezisoučet		0,00		
;na novém pórobetonovém zdivu z interiéru		0,00				
;kolem výplní otvorů		0,00				
;východní strana		0,00				
6,95*2,5-1*1,2*3+(1,2+1)*2*0,1*3		15,10				
2,29*2,5-1*1,2+(1,2+1)*2*0,1		4,97				
;západní strana		0,00				
3,55*2,5-1*1,2*2+(1,2+1)*2*0,1*2		7,36				
3,4*3,75-1*1,2*2+(1,2+1)*2*0,1*2		11,23				
3,4*3,75-2,9*3,1+(3,1*2+2,9)*0,3		6,49				
;severní strana		0,00				
2,35*1,2-1*1,2*2+(1,2+1)*2*0,1*2		1,30				
Mezisoučet		0,00				
;na nové příčce mezi č. 102 a 103		0,00				

Položkový rozpočet

Stavba :	20191034 Stavební úpravy bývalé kotelny na sklad S	Rozpočet: 1	
Objekt :	1001 Stavební úpravy		Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
26	631312141R00	(4,5*3,2-0,9*2)*2+4,5*0,15+(2*2+0,9)*0,05 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách ;pro práh nových vchodových dveří 0,2*1,2*0,05	m3	26,12 0,01 0,00 0,01	3 052,40	36,63
27	631315711RT3	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm B 30 (C 25/30) s ocelovými vlákny 25 kg/m3 ;místnost č. 102+103 10*9,3*0,2 ;odpočet -0,2*(3,06*1,57+0,18*3,33+0,15*4,4+1,2*3,2) -0,2*(3,45*1,42+0,4*0,5+0,1*0,5)	m3	15,59 0,00 18,60 0,00 -1,98 -1,03	3 976,50	61 991,65
28	631316111R00	Povrchový vsyp na beton. podlahy ;místnost č. 102+103 10*9,3 ;odpočet -(3,06*1,57+0,18*3,33+0,15*4,4+1,2*3,2) -(3,45*1,42+0,4*0,5+0,1*0,5)	m2	77,95 0,00 93,00 0,00 -9,90 -5,15	119,40	9 306,92
29	631316115R00	Postřik nových betonových podlah ;místnost č. 102+103 10*9,3 ;odpočet -(3,06*1,57+0,18*3,33+0,15*4,4+1,2*3,2) -(3,45*1,42+0,4*0,5+0,1*0,5)	m2	77,95 0,00 93,00 0,00 -9,90 -5,15	37,60	2 930,82
30	631319165R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm ;místnost č. 102+103 10*9,3*0,2 ;odpočet -0,2*(3,06*1,57+0,18*3,33+0,15*4,4+1,2*3,2) -0,2*(3,45*1,42+0,4*0,5+0,1*0,5)	m3	15,59 0,00 18,60 0,00 -1,98 -1,03	171,60	2 675,16
31	631361921RT2	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 5,0 mm, oka 100/100 mm ;doplnění podlahy v bývalé uhelně (12,1*9,9-0,7*0,5-0,4*0,5+6,2*0,3)*0,0031*1,2	t	0,45 0,00 0,45	32 999,90	14 866,45
32	631571010R00	Zřízení násypu podlahy nebo střechy, bez dodávky ;zásyp bývalé kotelny recyklátem z komínového tělesa 10*9,3*1,42 -(1,42*3,45*1,42+0,53*1,21*0,92+6,55*0,21*1,42) -1,57*3,06*1,42 -(0,18*3,33*1,42+0,56*0,65*1,42+0,18*0,65*1,42) -1,4*3,6*1,42 Mezlsoučet	m3	107,05 0,00 132,06 -9,50 -6,82 -1,53 -7,16 0,00	358,00	38 322,90
33	632413108R00	Potěr samoniv, ručně, tl. 8 mm ;v bývalé šatně 11,53	m2	11,53 0,00 11,53	285,40	3 290,66
34	632451055R00	Potěr pískocementový, min. 17 MPa, tl. 50 mm včetně řezaných dilatačních spar v ploše 3x3m ;doplnění podlahy v bývalé uhelně 12,1*9,9-0,7*0,5-0,4*0,5+6,2*0,3	m2	121,10 0,00 121,10	385,00	46 623,50
35	632902111R00	Příprava zatvrdlého povrchu cementovým mlékem ;doplnění podlahy v bývalé uhelně 12,1*9,9-0,7*0,5-0,4*0,5+6,2*0,3	m2	121,10 0,00 121,10	33,00	3 996,30
36	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou ;plastová okna a dveře ;pohled východní (1+1,2)*2*4+(0,6+1,2)*2*3+(1,2+3,1)*2 ;pohled západní (1+1,2)*2*4 ;pohled severní (1+1,2)*2*2	m	63,40 0,00 0,00 37,00 0,00 17,80 0,00 8,80	78,10	4 951,54
37	642942331R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 10 m2	kus	1,00	1 650,00	1 650,00

Položkový rozpočet

Stavba :	20191034 Stavební úpravy bývalé kotelny na sklad S	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Stavební úpravy	Základní

Př.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	642944121RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně 80x197x11 cm	kus	1,00	1 650,00	1 650,00
39	648991113R00	Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm ;okno v předsínce WC a WC 0,6*2 ;okno ce skladu 0,6	m	1,80 0,00 1,20 0,00 0,60	250,00	450,00
40	601	ME500 TwinAktiv EW60mmx50 s perlinkou ;plastová okna a dveře ;pohled východní (1+1,2)*2*4+(0,6+1,2)*2*3+(1,2+3,1)*2 ;pohled západní (1+1,2)*2*4 ;pohled severní (1+1,2)*2*2	m	63,40 0,00 0,00 37,00 0,00 17,60 0,00 8,80	55,00	3 487,00
41	602	Těsnění kompri páskou ;plastová okna a dveře ;pohled východní (1+1,2)*2*4+(0,6+1,2)*2*3+(1,2+3,1)*2 ;pohled západní (1+1,2)*2*4 ;pohled severní (1+1,2)*2*2	m	63,40 0,00 0,00 37,00 0,00 17,60 0,00 8,80	44,00	2 789,60
42	603	Parapetní deska plastová z tvrdého PVC-komúrkové bílá ;okno v předsínce WC a WC 0,6*2 ;okno ce skladu 0,6	m	1,80 0,00 1,20 0,00 0,60	330,00	594,00
43	604	PVC krytka oboustranná bílá ;okno v předsínce WC a WC 2 ;okno ve skladu 1	kus	3,00 0,00 2,00 0,00 1,00	27,50	82,50
44	605	Začišťovací lišta kolem výplň otvorů - dod a mont ;z interiéru i exteriéru ;pohled východní (1,2*2+1)*4*2+(1,2*2+0,6)*3*2+(3,1*2+1,2)*2 ;pohled západní (1,2*2+1)*4*2 ;pohled severní (1,2*2+1)*2*2	m	100,80 0,00 0,00 60,00 0,00 27,20 0,00 13,60	77,00	7 761,60
Celkem za		6 Úpravy povrchů, podlahy				289 645,54
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
45	919735121T00	Řezání stávajícího betonu tl. do 5 cm ;pro práh nových vchodových dveří 1,2*2	m	2,40 0,00 2,40	165,00	396,00
46	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m ;pro venkovní výplně otvorů 1*2,5*2 ;pro zazdění okna mezi č. 103 a 108 1*1,2*2 ;pro průvlak 1*6,8	m2	14,20 0,00 5,00 0,00 2,40 0,00 6,80	75,40	1 070,68
47	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m ;pro opravu omítky ;č. 104+105+106+107+108 8,02+4,93+4,07+0,86+11,53	m2	29,41 0,00 0,00 29,41	104,00	3 058,64
48	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m ;pro venkovní výplně otvorů z exteriéru i interiéru 1*(7+1+1,2+1+1+2,5)*2	m2	76,78 0,00 27,40	187,00	14 357,86

Položkový rozpočet

Stavba :	20191034 Stavební úpravy bývalé kotelny na sklad S	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Stavební úpravy	Základní

Př.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
		1*(3,5+3,5+3,5+1,5)+1*(3,5+3,5+3,5)		22,50		
		;pro opravu omítky		0,00		
		;č. 102		0,00		
		1*(6,94+9,3)		16,24		
		;č. 103		0,00		
		1*(7,73+2,91)		10,64		
49	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	76,65	187,00	14 333,55
		;pro průvlak		0,00		
		6,8		6,80		
		;pro opravu omítek		0,00		
		;č. 101		0,00		
		1*(11,6+9,9)*2		43,00		
		;č. 102		0,00		
		1*(6,94+9,3)		16,24		
		;č. 103		0,00		
		1*(7,73+2,88)		10,61		
50	952901221R00	Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních	m2	274,56	51,20	14 057,47
		13,2*20,8		274,56		
51	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	7,00	118,20	827,40
		;rám vodotěsné šachty		0,00		
		7		7,00		
52	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	2,40	73,20	175,68
		;sprchový kout v bývalé šatně		0,00		
		1,8*(1+0,9)-0,6*1,7		2,40		
53	962051115R00	Bourání příček železobetonových tl. 10 cm	m2	7,87	162,80	1 281,40
		;v bývalé uhelně		0,00		
		2*1,7+2,63*1,7		7,87		
54	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	0,76	2 827,00	2 143,43
		;strop nad dveřmi do výtahu v bývalé uhelně+stěna		0,00		
		2,88*0,9*0,2		0,52		
		0,9*0,13*2,05		0,24		
55	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl.	m3	0,04	2 464,00	96,10
		mazaniny 5 - 8 cm		0,00		
		;v bývalé elektrorozvodně		0,00		
		1,3*0,5*0,06		0,04		
56	965081712R00	Bourání dlaždic keramických tl.1 cm, pl. do 1 m2	m2	0,95	44,70	42,47
		;po sprchovém koutu v bývalé šatně		0,00		
		0,95*1		0,95		
57	966079881R00	Přerušení ocelových profilů průřezu do 7 cm2	kus	8,00	62,70	501,60
		;stěna v bývalé uhelně		0,00		
		;I160 - 22,6cm2 celkem 6 ks		0,00		
		6		6,00		
		;L 50/50/5 - celkem 2ks		0,00		
		2		2,00		
58	966079991R00	Příplatek za každých dalších 5 cm2 průřezu	kus	18,00	41,80	752,40
		;stěna v bývalé uhelně		0,00		
		;I160 - 22,8cm2 celkem 6 ks		0,00		
		3*6		18,00		
59	967023692R00	Přisekání kamenných nebo jiných ploch do 2 m2	m2	12,18	288,80	3 517,58
		;v bývalé elektrorozvodně		0,00		
		1,3*0,5		0,65		
		;v bývalé šatně		0,00		
		11,53		11,53		
60	967023693R00	Přisekání kamenných nebo jiných ploch nad 2 m2	m2	121,10	214,00	25 915,40
		;doplnění podlahy v bývalé uhelně		0,00		
		12,1*9,9-0,7*0,5-0,4*0,5+6,2*0,3		121,10		
61	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	1,50	79,20	118,80
		;velký otvor		0,00		
		0,3*2,5*2		1,50		
62	967041112R00	Přisekání rovných ostění bez ozubiny v betonu	m2	22,64	437,80	9 909,60

Položkový rozpočet

Stavba :	20191034 Stavební úpravy bývalé kotelny na sklad S	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Stavební úpravy	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		;pohled východní		0,00		
		0,3*(2,6*2+6,95)+0,3*(0,6+1,2)*2*3		6,89		
		0,3*(3,1*2+1,2)+0,3*(2,6*2+2,29)		4,47		
		;pohled západní		0,00		
		0,3*(2,6*2+3,55)+0,3*(3,4+3,75*2)*2		9,17		
		;pohled severní		0,00		
		0,3*(2,35+1,18)*2		2,12		
63	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	4,00	5,60	22,40
		;mezi č. 103 a 104		0,00		
		1		1,00		
		;pohled východní		0,00		
		3		3,00		
64	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00	9,40	18,80
65	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	2,16	248,60	536,98
		;pohled východní		0,00		
		0,6*1,2*3		2,16		
66	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	1,08	150,20	162,22
		;mezi č. 103 a 104		0,00		
		0,9*1,2		1,08		
67	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2	kus	13,00	10,80	140,40
		;pohled východní		0,00		
		8		8,00		
		;pohled západní		0,00		
		3		3,00		
		;pohled severní		0,00		
		2		2,00		
68	968071113R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken nad 1,5 m2	kus	11,00	18,80	206,80
		;pohled východní		0,00		
		8		8,00		
		;pohled západní		0,00		
		3		3,00		
69	968071126R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří nad 2 m2	kus	1,00	29,30	29,30
70	968071137R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel vrat nad 4 m2	kus	6,00	85,80	514,80
		;pohled západní		0,00		
		3*2		6,00		
71	968072354R00	Vybourání kovových rámu oken zdvojených pl. 1 m2	m2	7,59	379,00	2 876,61
		;pohled východní		0,00		
		1,15*0,6*8		5,52		
		;pohled západní		0,00		
		1,15*0,6*3		2,07		
72	968072355R00	Vybourání kovových rámu oken zdvojených pl. 2 m2	m2	2,77	226,60	628,36
		;pohled severní		0,00		
		2,35*1,18		2,77		
73	968072356R00	Vybourání kovových rámu oken zdvojených pl. 4 m2	m2	22,77	153,40	3 492,92
		;pohled východní		0,00		
		1,15*1,8*8		16,56		
		;pohled západní		0,00		
		1,15*1,8*3		6,21		
74	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,60	222,20	799,92
		0,9*2*2		3,60		
75	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	3,72	172,20	640,58
		;pohled východní		0,00		
		1,2*3,1		3,72		
76	968072559R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2	m2	25,50	84,70	2 159,85
		;pohled západní		0,00		
		3,4*3,75*2		25,50		
77	971033641R00	Vybourání otv. zed' cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	3,53	708,40	2 497,11
		;mezi č. 101 a 102		0,00		
		0,3*(6,2*2,55-1*2,03*2)		3,53		

Položkový rozpočet

Stavba :	20191034 Stavební úpravy bývalé kotelny na sklad S	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Stavební úpravy	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
78	971042131R00	Vybourání otvorů zdi betonové d = 6 cm, tl. 15 cm ;pro svislou výztuž zdiva vodoměrné šachty 12 ;pro vodorovnou výztuž zdiva vodoměrné šachty 12	kus	24,00 0,00 12,00 0,00 12,00	47,60	1 142,40
79	974031668R00	Vysekání rýh zeď cihelná vlah. nosníků 15 x 35 cm ;pro průvlak v novém otvoru 6,8*2	m	13,60 0,00 13,60	214,50	2 917,20
80	974042535R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 5x20 cm ;pro práh nových vchodových dveří 1,2	m	1,20 0,00 1,20	156,20	187,44
81	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % ;č. 104+105+106+107+108 (8,02+4,93+4,07+0,86+11,53)	m2	29,41 0,00 29,41	5,70	167,64
82	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % ;č. 101 (12,6+9,9)*2*3,2-6,2*2,5-6,95*2,5-3,7*3,7*2 ;č. 102 (9,3+6,94)*5,2-6,2*2,5-3,55*2,5 4,9*3,13+6,94*3,5-1*2 ;č. 103 3,33*3,13+2,88*5,2+7,73*5,2+2,91*3,5 -2,35*1,2-0,9*1,2 ;č. 104 (3,15+4,4)*2*3,28-1*2-2-1,15*3,1-0,9*2-0,7*2 ;č. 105 (1,58+3,15)*2*3,28-0,9*2-0,6*1,2 ;č. 106 (1,75+3,05)*2*3,28-0,7*2*2-0,6*1,2 ;č. 107 (0,82+1,05)*2*3,28-0,6*1,2 ;č. 108 (3,77+3,15)*2*3,28-0,9*2-0,9*1,2-2,29*2,5 Mezisoučet	m2	396,90 0,00 83,75 0,00 60,07 37,63 0,00 75,78 -3,90 0,00 38,76 0,00 28,51 0,00 27,97 0,00 11,55 0,00 36,79 0,00	4,60	1 825,75
83	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 ;sprchový kout v bývalé šatně 1,8*(0,85+0,9)+0,9*1,35	m2	4,37 0,00 4,37	146,80	640,78
84	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	305,27	605,00	184 688,45
85	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	24,39	262,90	6 412,21
86	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	585,37	10,10	5 912,21
87	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	24,39	178,80	4 360,99
88	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	121,95	19,90	2 426,84
89	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí recyklační závod	t	24,39	440,00	10 731,74
Celkem za		9.Ostatní konstrukce, bourání				328 696,76
Díl: 98	Demolice					
90	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km ;tonáž demolice 125,52*1,8+3,6*2,3 ;odpočet tonáže zásypu -107,0472*1,8	t	41,53 0,00 234,22 -192,69	262,90	10 918,50
91	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km ;tonáž demolice (125,52*1,8+3,6*2,3)*24 ;odpočet tonáže zásypu -107,0472*1,8*24	t	996,75 0,00 5 621,18 -4 624,44	10,10	10 067,12
92	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m ;tonáž demolice 125,52*1,8+3,6*2,3 ;odpočet tonáže zásypu	t	41,53 0,00 234,22 0,00	178,80	7 425,74

Položkový rozpočet

Stavba :	20191034 Stavební úpravy bývalé kotelny na sklad S	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Stavební úpravy	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
93	979990001R00	-107,0472*1,8 Poplatek za skládku stavební suti recyklační závod ;tonáž demolice 125,52*1,8+3,6*2,3 ;odpočet tonáže zásypu	t	-192,69 41,53 0,00 234,22 0,00		20 765,50
94	981511112R00	-107,0472*1,8 Demolice objektů postup.rozebráním,zdivo MC ;komínové těleso 2,4*2,55*7,5+2,4*1,95*16,5 ;sopouch 2,4*1*1	m3	-192,69 125,52 0,00 123,12 0,00 2,40	1 299,00	163 050,48
95	981511113R00	Demolice objektů postup.rozebráním, beton prostý ;odbourání komínu a sopouchu pod terén 300mm 2,4*5*0,3	m3	3,60 0,00 3,60	2 689,50	9 682,20
96	9801	Drcení suti ;zásyp bývalé kotelny recykliátem z komínového tělesa 10*9,3*1,42 -(1,42*3,45*1,42+0,53*1,21*0,92+6,55*0,21*1,42) -1,57*3,06*1,42 -(0,18*3,33*1,42+0,56*0,65*1,42+0,18*0,65*1,42) -1,4*3,6*1,42 Mezisoučet	m3	107,05 0,00 132,06 -9,50 -6,82 -1,53 -7,16 0,00	600,00	64 228,32
97	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,25	605,00	154,06
Celkem za		98 Demolice				286 291,92
Díl:	711	Izolace proti vodě				
98	711471051R00	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně ;místnost č. 102+103 10*9,3 ;odpočet -(3,06*1,57+0,18*3,33+0,15*4,4+1,2*3,2) -(3,45*1,42+0,4*0,5+0,1*0,5)	m2	77,95 0,00 93,00 0,00 -9,90 -5,15	96,80	7 545,31
99	711491171R00	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná ;místnost č. 102+103 10*9,3 ;odpočet -(3,06*1,57+0,18*3,33+0,15*4,4+1,2*3,2) -(3,45*1,42+0,4*0,5+0,1*0,5)	m2	77,95 0,00 93,00 0,00 -9,90 -5,15 0,00	24,20	1 886,33
100	28322	Folie Junifol HDPE 0,6mm ;místnost č. 102+103 10*9,3*1,15 ;odpočet -(3,06*1,57+0,18*3,33+0,15*4,4+1,2*3,2)*1,15 -(3,45*1,42+0,4*0,5+0,1*0,5)*1,15	m2	89,64 0,00 106,95 0,00 -11,39 -5,92	65,15	5 840,02
101	69370560	Geotextilie 200g/m2 š.do 4m ;místnost č. 102+103 10*9,3*1,2 ;odpočet -(3,06*1,57+0,18*3,33+0,15*4,4+1,2*3,2)*1,2 -(3,45*1,42+0,4*0,5+0,1*0,5)*1,2	m2	93,54 0,00 111,60 0,00 -11,88 -6,18 0,00	22,60	2 113,93
102	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	173,86	4,40	764,97
Celkem za		711 Izolace proti vodě				18 150,56
Díl:	712	Živičné krytiny				
103	712300833R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvé ;střecha 20,8*13,6-1,5*1,65 (20,8-0,3*2)*0,3 13,3*0,3/2*2	m2	291,90 0,00 280,41 6,06 3,99	31,20	9 107,12

Položkový rozpočet

Stavba :	20191034 Stavební úpravy bývalé kotelny na sklad S	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Stavební úpravy	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
104	712321132RZ1	(1,65*2+1,5)*0,3 Povlaková krytina do 10°, za horka nátěr asfalt. 1 x nátěr - včetně dodávky AOSI 85	m2	1,44 292,75	48,00	14 052,00
		;střecha		0,00		
		20,8*13,6-1,2*1,35		281,26		
		(20,8-0,3*2)*0,3		6,06		
		13,3*0,3/2*2		3,99		
105	712341559R00	(1,65*2+1,5)*0,3 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením	m2	1,44 562,52	102,00	57 377,04
		;střecha		0,00		
		(20,8*13,6-1,2*1,35)*2		562,52		
106	712841559R00	Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením	m2	22,98	108,00	2 481,84
		;střecha		0,00		
		(20,8-0,3*2)*0,3*2		12,12		
		13,3*0,3/2*2*2		7,98		
		(1,65*2+1,5)*0,3*2		2,88		
107	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP	t	4,09	600,00	2 451,90
108	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,09	720,00	2 942,28
109	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	77,64	4,80	372,69
		4,0865*19		77,64		
110	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,09	24,00	98,08
111	979990002R00	Poplatek za skládku - hořlavé materiály asfaltové pásy	t	4,09	1 560,00	6 374,94
		40 865		4,09		
112	71201	Vyspravení betonového podkladu po odstranění živičné krytiny	m2	291,90	110,00	32 108,45
		;střecha - odhad - bude dle skutečnosti		0,00		
		20,8*13,6-1,5*1,85		280,41		
		(20,8-0,3*2)*0,3		6,06		
		13,3*0,3/2*2		3,99		
		(1,65*2+1,5)*0,3		1,44		
113	71201	Asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL	m2	337,24	126,00	42 491,86
		;střecha		0,00		
		(20,8*13,6-1,2*1,35)*1,15		323,45		
		(20,8-0,3*2)*0,3*1,2		7,27		
		13,3*0,3/2*2*1,2		4,79		
		(1,65*2+1,5)*0,3*1,2		1,73		
114	71202	Asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL DECOR	m2	337,24	162,00	54 632,39
		;střecha		0,00		
		(20,8*13,6-1,2*1,35)*1,15		323,45		
		(20,8-0,3*2)*0,3*1,2		7,27		
		13,3*0,3/2*2*1,2		4,79		
		(1,65*2+1,5)*0,3*1,2		1,73		
115	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	2 244,91	3,40	7 632,68
Celkem za		712 Živičné krytiny				232 123,28
Díl:	716	Protipožární opatření				
116	72701	Ruční hasicí přístroj typ PG6 - dod. a mont. hasicí schopnost 21A,113B	kus	1,00	1 250,00	1 250,00
117	72702	Ruční hasicí přístroj typ PG10 - dod. a mont. hasicí schopnost 34A,183B	kus	1,00	1 600,00	1 600,00
Celkem za		716 Protipožární opatření				2 850,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
118	721140806R00	Demontáž potrubí litinového DN 200	m	3,00	125,40	376,20
		;dešťový svod		0,00		
		3		3,00		
119	721140917R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 150	kus	1,00	1 440,00	1 440,00
		;napojení na stávající litinové potrubí		0,00		
		1		1,00		
120	721171112RM2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 160 mm materiál KG	m	8,00	318,00	2 544,00
		;dešťový svod		0,00		
		8		8,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	20191034 Stavební úpravy bývalé kotelny na sklad S	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Stavební úpravy	Základní

Přč	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
121	721171809R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 160 ;dešťový svod 5	m	5,00 0,00 5,00	102,00	510,00
122	72101	Zaslepení podlahových vpustí ;zalití betonem 2	kus	2,00 0,00 2,00	330,00	660,00
123	72102	Dodávka a montáž střešní vpusti ;střešní vpust např. TOPWER s ochranným košem ;s integrovanou bitumenovou manžetou ;průměr dle odvodního potrubí předpoklad DN 150 1	kus	1,00 0,00 0,00 0,00 1,00	2 750,00	2 750,00
124	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	82,80	1,80	149,04
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				8 429,24
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
125	722182004R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 0,5*2+2+3,9+7+1,7+2,2+0,75	m	18,55 18,55	24,30	450,77
126	722254201RT4	Hydrantový systém D19, box s plnými dveřmi průměr 19/30, stálotvará hadice	kus	1,00	9 100,00	9 100,00
127	72201	Zasekání vodovodního potrubí do zdi ;cca 1 m - v místě poklopu vodoměrné šachty ;vysekání drážky ve zdivu cihelném ;přeložení vodovodního potrubí DN 25 do drážky do zdiva ;- izolace potrubí ;zazdění a zaomítnutí drážky 1	kus kus	1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00	2 160,00	2 160,00
128	72202	Dod. a mont. potrubí CU 28mm včetně objímek pro vedení po zdi 0,5*2+2+3,9+7+1,7+2,2+0,75	m	18,55 18,55	396,00	7 345,80
129	72203	Tubex Standard 28 tl. 20mm 0,5*2+2+3,9+7+1,7+2,2+0,75	m	18,55 18,55	30,00	556,50
130	72204	Úprava ve vodoměrné šachtě ;propojení CU potrubí na stávající uzávěr ;propojení CU potrubí na stávající potrubí z PPR 25 ;kulový kohout s vypouštěním 3/4" ;kulový kohout s vypouštěním 1" 1	soubor	1,00 0,00 0,00 0,00 1,00	1 800,00	1 800,00
131	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	214,13	1,10	235,54
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				21 648,61
Díl:	730	Ústřední vytápění				
132	73001	Odvoz izolace potrubí na skládku vč. poplatku ;izolace ze stávajících rozvodů 2	m3	2,00 0,00 2,00	2 200,00	4 400,00
133	73002	Odvoz ocelové konstrukce do sběrných surovin ;ze stávajících rozvodů ;cena za odvoz=cena za výkup kovového odpadu 0	t	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
134	900 RT4	Hzs - nezmeřitelné práce ;demontáž stávajících rozvodů topení v bývalé uhelně ;včetně ocelové podpůrné konstrukce 40	hodina	40,00 0,00 0,00 40,00	250,00	10 000,00
Celkem za		730 Ústřední vytápění				14 400,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
135	76201	Zabednění otvoru ve střeše nad výtahovou šachtou ;dodávka a osazení stropnic do 120cm2 - 3*1,35m ;kotvení stropnic ke zdivu ;dodávka a montáž bednění z prken 1,7*1,75	m2	2,98 0,00 0,00 0,00 2,98	1 100,00	3 272,50
136	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	32,73	7,40	242,17
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				3 514,67
Díl:	764	Konstrukce klempířské				

Položkový rozpočet

Stavba :	20191034 Stavební úpravy bývalé kotelny na sklad S	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Stavební úpravy	Základní

Př.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
137	764311205R00	Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 0,67 m, do 30° z pozinkovaného povrchově upraveného plechu ;střecha - otvor nad výtahem 1,7*1,75	m2	2,98 0,00 2,98	600,00	1 785,00
138	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm ;pohled východní 0,65*3	m	1,95 0,00 1,95	120,00	234,00
139	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm ;střecha (20,8+13,6)*2-1,5	m	67,30 0,00 67,30	30,00	2 019,00
140	764711114U00	Oplechování parapetu rš 250 z pozinkovaného povrchově upraveného plechu 0,65*3+1,05*(6+3+1)	m	12,45 12,45	300,00	3 735,00
141	764731114U00	Oplechování zdí rš 400 z pozinkovaného povrchově upraveného plechu ;střecha (20,8+13,6)*2-1,5	m	67,30 0,00 67,30	396,00	26 650,80
142	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP	t	0,16	120,00	18,89
143	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,16	120,00	18,89
144	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,1574*2	t	0,31 0,31	120,00	37,78
145	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,16	120,00	18,89
146	76401	Poplatek za skládku do sběrných surovin	t	0,16	0,00	0,00
147	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	345,18	2,50	862,96
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				35 381,20
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
148	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	13,00	655,60	8 522,80
149	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	1,00	309,10	309,10
150	766670021R00	Montáž klíky a štítku	kus	1,00	181,00	181,00
151	76601	Montáž dveří plastových ;dle obvodové spáry (1,2+3,1)*2	m	8,60 0,00 8,60	220,00	1 892,00
152	76602	Okno plastové 600x1200 1kř sklápěcí - T1 okno doplněno ovládačem křídla z podlahy	kus	3,00	6 200,00	18 600,00
153	76603	Okno plastové 1000x1200 1kř fix - T2	kus	6,00	2 400,00	14 400,00
154	76604	Okno plastové 1000x1200 1kř sklápěcí - T3 okno doplněno ovládačem křídla z podlahy	kus	3,00	6 750,00	20 250,00
155	76605	Okno plastové 1000x1200 1kř otev+skl - T4	kus	1,00	3 360,00	3 360,00
156	76606	Dveře vchodové plastové s nadsvět. 1180x3100 - T5	kus	1,00	22 800,00	22 800,00
157	76607	Dod. a mont. horizontální žaluzie ;okna v místnosti č.103 - dílna 2	kus	2,00 0,00 2,00	660,00	1 320,00
158	54913642	Kování vrchní - klika a štiny dv. pro vložku	sada	1,00	339,60	339,60
159	61160192	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 - T7 zámek vložkový	kus	1,00	2 232,10	2 232,10
160	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	942,07	1,10	1 036,27
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				95 242,87
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
161	767510111R00	Montáž kanálových krytů - osazení ;celkem 10 ks poklopů ;20/35/2 - 1,60kg/m 10*1,60*(0,3195+1,175)*2 ;rýhovaný plech tl. 4mm - 35,4kg/m 10*0,3195*1,215*35,4	kg	185,24 0,00 0,00 47,82 0,00 137,42	21,80	4 038,32
162	767651104R00	Montáž vrat otočných do ocel.zárubně 300x330 cm	kus	1,00	3 300,00	3 300,00
163	767995103R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 20 kg ;rám vodoměrné šachty ;L 50/50/5 - 3,77kg/m 3,77*(3,3+1,15)*2 ;20/40/2 - 1,76kg/m 1,76*(3,25+1,4*2)	kg	45,97 0,00 0,00 33,55 0,00 10,65	59,40	2 730,32

Položkový rozpočet

Stavba :	20191034 Stavební úpravy bývalé kotelny na sklad S	Rozpočet: 1	
Objekt :	1001 Stavební úpravy		Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (ks)
164	767996801R00	;50/5/100 - 0,196kg/kus 0,196*9 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg ;ocelové schodiště do kotelny 1*2,5*40 ;zábradlí schodiště do kotelny 10*(2,5+2,45+1,4) ;U100+trubka 78mm u dveří v kotelně 8,59*1,8+8,75*1,65*2 ;zábradlí dveří z uhelny do kotelny 2,76*1,5*2	kg	0,00 1,76 216,12 100,00 0,00 63,50 0,00 44,34 0,00 8,28	27,50	5 943,22
165	76701	Vrata ocelová do zárubně z úhelníků 2900x3100 - T6 nezateplená dvoukřídla včetně zárubně ;včetně nátěru 1	kus	1,00 0,00 1,00	29 900,00	29 900,00
166	76702	Ocelový rám vodoměrné šachty - žárový pozink ;rám vodoměrné šachty ;L 50/50/5 - 3,77kg/m 3,77*(3,3+1,15)*2 ;20/40/2 - 1,76kg/m 1,76*(3,25+1,4*2) ;50/5/100 - 0,196kg/kus 0,196*9	kg	45,97 0,00 0,00 33,55 0,00 10,65 0,00 1,76	165,00	7 584,23
167	76703	Dodávka kanálových krytů - žárový pozink ;celkem 10 ks poklopů ;20/35/2 - 1,60kg/m 10*1,60*(0,3195+1,175)*2 ;rýhovaný plech tl. 4mm - 35,4kg/m 10*0,3195*1,215*35,4	kg	185,24 0,00 0,00 47,82 0,00 137,42	165,00	30 565,28
168	76704	Hliníkový žebřík teleskopický 3,2m ;pro vstup do vodoměrné šachty 1	kus	1,00 0,00 1,00	2 200,00	2 200,00
169	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	862,61	1,60	1 380,18
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				87 641,54
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
170	771671903R00	Opravy podlah keramických rezných 10x10 cm ;u vchodových dveří 12*2 ;v bývalé elektrorozvodně 15*6	kus	114,00 0,00 24,00 0,00 90,00	33,50	3 819,00
171	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	38,19	5,90	225,32
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				4 044,32
Díl:	776	Podlahy povlakové				
172	776511810R00	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky ;bývalá šatna 11,53-0,95*1	m2	10,58 0,00 10,58	19,90	210,54
Celkem za		776 Podlahy povlakové				210,54
Díl:	783	Nátěry				
173	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x emal ;nová zárubeň (0,8+2*1,97)*(2*0,05+0,16)	m2	1,23 0,00 1,23	220,00	271,13
Celkem za		783 Nátěry				271,13
Díl:	784	Malby				
174	784181101R00	Penetrace podkladu ;č. 101 (12,6+9,9)*2*3,2-6,2*2,5 ;č. 102 (9,3+6,94)*5,2-6,2*2,5 9,3*3,13+6,94*3,5 ;č. 103	m2	539,52 0,00 128,50 0,00 68,95 53,40 0,00	25,20	13 595,81

Položkový rozpočet

Stavba :	20191034 Stavební úpravy bývalé kotelny na sklad S	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Stavební úpravy	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(3,33+4,4)*3,13+2,88*5,2+7,73*5,2+2,91*3,5		89,55		
		;č. 104		0,00		
		(3,15+4,4)*2*3,28+8,02		57,55		
		;č. 105		0,00		
		(1,58+3,15)*2*3,28+4,93		35,96		
		;č. 106		0,00		
		(1,75+3,05)*2*3,28+4,07		35,56		
		;č. 107		0,00		
		(0,82+1,05)*2*3,28+0,86		13,13		
		;č. 108		0,00		
		(3,77+3,15)*2*3,28+11,53		56,93		
		Mezisoučet		0,00		
175	784185112R00	Malba tekutá, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	539,52	52,10	28 108,79
		;č. 101		0,00		
		(12,6+9,9)*2*3,2-6,2*2,5		128,50		
		;č. 102		0,00		
		(9,3+6,94)*5,2-6,2*2,5		68,95		
		9,3*3,13+6,94*3,5		53,40		
		;č. 103		0,00		
		{3,33+4,4}*3,13+2,88*5,2+7,73*5,2+2,91*3,5		89,55		
		;č. 104		0,00		
		(3,15+4,4)*2*3,28+8,02		57,55		
		;č. 105		0,00		
		(1,58+3,15)*2*3,28+4,93		35,96		
		;č. 106		0,00		
		(1,75+3,05)*2*3,28+4,07		35,56		
		;č. 107		0,00		
		(0,82+1,05)*2*3,28+0,86		13,13		
		;č. 108		0,00		
		(3,77+3,15)*2*3,28+11,53		56,93		
		Mezisoučet		0,00		
176	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8m	m2	511,97	42,00	21 502,83
		;č. 101		0,00		
		(12,6+9,9)*2*3,2-6,2*2,5		128,50		
		;č. 102		0,00		
		(9,3+6,94)*5,2-6,2*2,5		68,95		
		4,9*3,13+6,94*3,5		39,63		
		;č. 103		0,00		
		3,33*3,13+2,88*5,2+7,73*5,2+2,91*3,5		75,78		
		;č. 104		0,00		
		(3,15+4,4)*2*3,28+8,02		57,55		
		;č. 105		0,00		
		(1,58+3,15)*2*3,28+4,93		35,96		
		;č. 106		0,00		
		(1,75+3,05)*2*3,28+4,07		35,56		
		;č. 107		0,00		
		(0,82+1,05)*2*3,28+0,86		13,13		
		;č. 108		0,00		
		(3,77+3,15)*2*3,28+11,53		56,93		
		Mezisoučet		0,00		
	Celkem za	784 Malby				63 207,42
Díl:	M21	Elektromontáže				
177	2101	Elektroinstalace a ochrana před bleskem dle samostatného rozpočtu	soubor	1,00	285 590,32	285 590,32
178	2102	Elektroinstalace a ochrana před bleskem - doplněk dle samostatného rozpočtu	soubor	1,00	8 661,85	8 661,85
	Celkem za	M21 Elektromontáže				294 252,17

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Akce	Stavební úpravy bývalé kotelny na sklad SVČ	
Projekt	část D.1.4.4 Elektroinstalace a ochrana před bleskem vč. uzemnění	
Investor	Středisko volného času , p.o. Komenského sady 1334, Lipník n.B.	
Z. č.	D.1.4.4	
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval		
Kontroloval		
Datum		
Zpracovatel		
CÚ	2019	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
Doprava dodávek (3,6) %	2,00	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	1,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,50	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	1,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00	
Provozní vlivy %	0,20	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	
1. sazba DPH %		
- i pro přírážky rekapitulace	21	
2. sazba DPH %	15	
Procento PM %	5	

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	82 979,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	1 659,58	829,79
Montáž – materiál		56 075,60
Montáž – práce		125 402,00
Mezisoučet 1	84 638,58	182 307,39
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		1 814,78
Nátěry		0,00
Zemní práce		10 918,00
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		54,59
Mezisoučet 2	84 638,58	195 094,76
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2		2 797,33
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1		2 669,46
Základní náklady celkem		285 200,13
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,20% z pravé strany mezisoučtu 2		390,19
Vedlejší náklady celkem		390,19
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		285 590,32
Základ a hodnota DPH 21%	285 590,32	59 973,97
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		345 564,29
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Specifikace dodávky	17 399,00	2 994,00
Dodávky	82 979,00	13 716,00
Elektromontáže	34 099,30	85 186,00
Demontáže	0,00	27 720,00
Montážní materiál a práce	21 976,30	26 500,00
Zemní práce	10 918,00	0,00
Seznam výrobců	=PRODUCERS()	
ABB Jablonec/Nisou		
Fulgur Brno		
Kopos Kolín		
Montážní ceník M21		
Nezařazené		
OEZ Letohrad		
Saltek		
Siinoproudé kabely, vodiče a šňůry		
Tremis Lovosice		
Trevos Semily		

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montážní položka	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Specifikace dodávky									
Rozvaděč RZS								0,00	0,00
RZG-N-4S56 (RNG-4N56) Rozvodnicová skříň	Ks	1,00	1 414,00	1 414,00		456,00	456,00	1 870,00	1 870,00
LTN-40B-3 Jistič	Ks	1,00	754,00	754,00		144,00	144,00	898,00	898,00
OPVP14-3 Pojistkový odpínač	Ks	1,00	580,00	580,00		144,00	144,00	724,00	724,00
PV14 40A gG Pojistková vložka	Ks	3,00	32,00	96,00		26,00	78,00	58,00	174,00
<i>Ochrana napájecího vedení 230 V/50 Hz kombinované svodiče typu 1 a 2 (B+C) pro síť TN-C, TN-S, TT, IT</i>									
FLP-B+C MAXI VS/3 kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, instalace na vstupu do budovy, 75 kA (10/350), 180 kA (8/20), dálková signalizace poruchy	ks	1,00	6 173,00	6 173,00		584,00	584,00	6 757,00	6 757,00
LTN-6B-1 Jistič	Ks	1,00	166,00	166,00		116,00	116,00	282,00	282,00
LTN-10C-1 Jistič	Ks	4,00	169,00	676,00		116,00	464,00	285,00	1 140,00
OLE-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	3,00	1 014,00	3 042,00		144,00	432,00	1 158,00	3 474,00
LTN-16B-3N Jistič	Ks	1,00	501,00	501,00		144,00	144,00	645,00	645,00
LFN-25-4-030AC Proudový chránič	Ks	1,00	1 447,00	1 447,00		144,00	144,00	1 591,00	1 591,00
LTN-32C-3N Jistič	Ks	1,00	1 211,00	1 211,00		144,00	144,00	1 355,00	1 355,00
MIR-16-001-A230 Impulzní relé	Ks	1,00	739,00	739,00		144,00	144,00	883,00	883,00
Dokumentace , ověření, návod	Ks	1,00	600,00	600,00		0,00	0,00	600,00	600,00
Specifikace dodávky - celkem				17 399,00			2 994,00		20 393,00
Dodávky									
Rozvaděč RZS-kompletní	Ks	1,00	17 399,00	17 399,00		2 994,00	2 994,00	20 393,00	20 393,00
PRIMA LED 1.4ft PC 6400/840 svítidlo průmyslové s modulem LED 1x6400 lm, spektrum 840	ks	19,00	1 536,00	29 184,00		283,00	5 377,00	1 819,00	34 561,00
SM 2660, 16500lm,4000K, IP65,150W ,Ra80 EMOS	ks	3,00	850,00	2 550,00		283,00	849,00	1 133,00	3 399,00
HELIOS LED NM1h svítidlo pro nouzové a orientační netrvalé osvětlení s modulem LED 1x70 lm, spektrum 840, difuzor z čirého PC - zdroj 1 hod.	ks	6,00	1 946,00	11 676,00		216,00	1 296,00	2 162,00	12 972,00
ZITA LED 18W/4000K LED nástěnné nebo stropní, interiérové, úsporné svítidlo s krytem	ks	1,00	907,00	907,00		260,00	260,00	1 167,00	1 167,00
LINEA ROUND 2400/840 svítidlo interiérové přisazené s modulem LED 2400 lm, spektrum 840	ks	4,00	1 505,00	6 020,00		260,00	1 040,00	1 765,00	7 060,00
LINEA ROUND 3600/840 svítidlo interiérové přisazené s modulem LED 3600 lm, spektrum 840	ks	3,00	1 711,00	5 133,00		260,00	780,00	1 971,00	5 913,00
DLN BARI LED 230 3750/840,29W,2700lm, IP44	ks	2,00	3 175,00	6 350,00		260,00	520,00	3 435,00	6 870,00
MELISSA MINI ST B LED přisaz.,kulaté svítidlo,plastové bílé stínítko s černým plast. rámem,s mikrovlnným senzorem	ks	1,00	1 265,00	1 265,00		260,00	260,00	1 525,00	1 525,00
Zásuvková skříň v310 -IP44, Chránič 40/4/003, jistěné zásuvky 2x-230V-16A, 400V-16A, 400V-32A, EATON	ks	1,00	2 495,00	2 495,00		340,00	340,00	2 835,00	2 835,00
Dodávky - celkem				82 979,00			13 716,00		96 695,00
Elektromontáže									
Demontáže									

Demontáž původního 2polového skříňového rozvaděče	ks	1,00		0,00		420,00	420,00	420,00	420,00
Demontáž oceloplechového rozvaděče výtahu	ks	1,00		0,00		420,00	420,00	420,00	420,00
Demontáž původní elektroinstalace vč. svítidel, přístrojů, kabeláže a upevňovacího materiálu	hod	54,00		0,00		420,00	22 680,00	420,00	22 680,00
Demontáž původního jímacího vedení - hromosvodu	hod	10,00		0,00		420,00	4 200,00	420,00	4 200,00
Demontáže - celkem				0,00			27 720,00		27 720,00
Úprava přípojkové skříně PS vč. nátěru a opravy obezdění	Ks	1,00	4 200,00	4 200,00		0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
PHNA000 40A gG Pojistková vložka	Ks	3,00	62,00	186,00		45,00	135,00	107,00	321,00
<i>Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti</i>									
do 50 kg	ks	2,00		0,00	190121	576,00	1 152,00	576,00	1 152,00
<i>Montáž svítidel led se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených a závěsných</i>									
1 zdroj s krytem	ks	19,00		0,00	201069	328,00	6 232,00	328,00	6 232,00
<i>Montáž svítidel LED se zapojením vodičů i nástěnných přisazených</i>									
1 zdroj	ks	16,00		0,00	200030	128,00	2 048,00	128,00	2 048,00
<i>Montáž svítidel LED se zapojením vodičů, průmyslových nebo venkovních, světlometů hmotnosti</i>									
do 10 kg	ks	3,00	324,00	972,00	202025	260,00	780,00	584,00	1 752,00
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, PRAKTIK IP 44 (PLAST)									
3553-01929 B Spínač jednopólový IP 44; řazení 1; d. Praktik; b. bílá	ks	10,00	82,00	820,00		170,00	1 700,00	252,00	2 520,00
3553-06929 B Přepínač střídavý IP 44; řazení 6; d. Praktik; b. bílá	ks	8,00	85,00	680,00		201,00	1 608,00	286,00	2 288,00
OVLÁDAČ, PRAKTIK IP 44 (PLAST)									
3553-80929 B Ovládač zapínací IP 44; řazení 1/0; d. Praktik; b. bílá	ks	4,00	98,00	392,00		170,00	680,00	268,00	1 072,00
ZÁSUVKA NN, PRAKTIK IP 44 (PLAST)									
5518-2929 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; d. Praktik; b. bílá	ks	15,00	100,00	1 500,00		183,00	2 745,00	283,00	4 245,00
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67									
416RS6 Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 16 A	ks	2,00	122,00	244,00		200,00	400,00	322,00	644,00
LK 80R/3 KRABICE LIŠTOVÁ	ks	14,00	86,00	1 204,00		140,00	1 960,00	226,00	3 164,00
LHD 40X20 LIŠTA HRANATÁ	m	40,00	35,00	1 400,00		44,00	1 760,00	79,00	3 160,00
LHD 20X20 LIŠTA HRANATÁ	m	25,00	23,00	575,00		39,00	975,00	62,00	1 550,00
EKD 80X40 KANÁL ELEKTROINSTALAČNÍ	m	20,00	160,00	3 200,00		52,00	1 040,00	212,00	4 240,00
DZI 60X60 ŽLAB DRÁT.S INT.SPOJKOU	ks	45,00	112,00	5 040,00		91,00	4 095,00	203,00	9 135,00
EPS 2 SVORKOVNICE EKVIPOTECIÁLNÍ	ks	1,00	262,00	262,00		283,00	283,00	545,00	545,00
<i>Montáž lišt a kanálků vkladacích s víčkem, šířky</i>									
do 20 mm	m	25,00		0,00	010107	68,00	1 700,00	68,00	1 700,00
přes 20 do 40 mm	m	40,00		0,00	010108	65,00	2 600,00	65,00	2 600,00
přes 60 do 80 mm	m	20,00		0,00	010110	82,00	1 640,00	82,00	1 640,00

<i>Montáž krabic elektroinstalačních protahovacích nebo odbočných lištových plastových</i>									
jednoduchých	ks	14,00		0,00	010331	68,00	952,00	68,00	952,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC									
CYKY-J 4x16 , pevně	m	5,00	202,00	1 010,00		134,00	670,00	336,00	1 680,00
CYKY-J 5x10 , pevně	m	25,00	141,00	3 525,00		103,00	2 575,00	244,00	6 100,00
CYKY-J 5x2.5 , pevně	m	40,00	33,00	1 320,00		39,00	1 560,00	72,00	2 880,00
CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	100,00	20,00	2 000,00		32,00	3 200,00	52,00	5 200,00
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	180,00	11,00	1 980,00		32,00	5 760,00	43,00	7 740,00
<i>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji</i>									
do 2,5 mm ²	ks	300,00		0,00	100001	19,00	5 700,00	19,00	5 700,00
10 mm ²	ks	10,00		0,00	100014	34,00	340,00	34,00	340,00
16 mm ²	ks	8,00		0,00	100003	47,00	376,00	47,00	376,00
<i>Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací</i>									
přes 100 do 250 tis.Kč	ks	1,00		0,00	280002		2 800,00	0,00	2 800,00
Podružný materiál				3 589,30				0,00	3 589,30
Elektromontáže - celkem				34 099,30			85 186,00		119 285,30
Montážní materiál a práce									
Hromosvod a uzemnění								0,00	0,00
ZINKOVANÉ PROVEDENÍ									
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ									
Drát 8 drát ø 8mm(0,40kg/m), pevně	m	100,00	43,00	4 300,00		94,00	9 400,00	137,00	13 700,00
ZINKOVANÉ PROVEDENÍ									
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ									
Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), volně	m	20,00	46,00	920,00		98,00	1 960,00	144,00	2 880,00
Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), pevně	m	8,00	46,00	368,00		100,00	800,00	146,00	1 168,00
ZEMNIČE									
ZT 2,0s zemnicí tyč se svorkou ø 25mm, L 2000mm	ks	4,00	492,00	1 968,00		484,00	1 936,00	976,00	3 904,00
PODPĚRA VEDENÍ									
PV21c na ploché střechy, plast se štěrkovou výplní ø 144mm	ks	70,00	21,00	1 470,00		71,00	4 970,00	92,00	6 440,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ									
SU univerzální	ks	5,00	20,00	100,00		47,00	235,00	67,00	335,00
SS spojovací	ks	40,00	15,00	600,00		47,00	1 880,00	62,00	2 480,00
SZb zkušební - litinová	ks	4,00	56,00	224,00		47,00	188,00	103,00	412,00
SP připojovací	ks	1,00	17,00	17,00		47,00	47,00	64,00	64,00
ZEMNIČE									
Štítek 1 štítek označení 1	ks	1,00	5,00	5,00		26,00	26,00	31,00	31,00
Štítek 2 štítek označení 2	ks	1,00	5,00	5,00		26,00	26,00	31,00	31,00

Štítek 3 štítek označení 3	ks	1,00	5,00	5,00		26,00	26,00	31,00	31,00
Štítek 4 štítek označení 4	ks	1,00	5,00	5,00		26,00	26,00	31,00	31,00
PODPĚRA VELENÍ									
PV1a-15 do dřeva nebo zdiva, L 150mm	ks	16,00	116,00	1 856,00		180,00	2 880,00	296,00	4 736,00
OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁKY									
OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm	ks	4,00	196,00	784,00		290,00	1 160,00	486,00	1 944,00
DOUa-15 držák ochranného úhelníku, L 150mm	ks	4,00	24,00	96,00		181,00	724,00	205,00	820,00
Svar	ks	4,00	165,00	660,00		0,00	0,00	165,00	660,00
OSTATNÍ									
BT P A5 Bezpečnostní tabulka, plast, A5	ks	4,00	576,00	2 304,00		54,00	216,00	630,00	2 520,00
Revize hromosvodu a uzemnění vč. zpracování revizní zprávy	hod	5,00	540,00	2 700,00			0,00	540,00	2 700,00
MONTÁŽNÍ PRÁCE									
Podružný materiál				3 589,30				0,00	3 589,30
Montážní materiál a práce - celkem				21 976,30			26 500,00		48 476,30
Zemní práce									
VYTÝČENÍ TRATI									
Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,01		870,00			0,00	0,00	870,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY									
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 600mm	m	16,00	484,00	7 744,00			0,00	484,00	7 744,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY									
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 600mm	m	16,00	144,00	2 304,00			0,00	144,00	2 304,00
Zemní práce - celkem				10 918,00			0,00		10 918,00
							0,00	0,00	

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
	Stavební úpravy bývalé kotelny na sklad SVC	
Akce		
Projekt	D144-doplněk elektročásti	
	Středisko volného času , p.o. Komenského sady 1334, Lipník n.B.	
Investor		
Z. č.	D.1.4.4 - 05 - doplněk	
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval		
Kontroloval		
Datum		
Zpracovatel		
CÚ	2019	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
Doprava dodávek (3,6) %	0,00	
Přesun dodávek (1) %	0,00	
PPV (1 nebo 6) %	0,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5)	0,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00	
Provozní vlivy %	0,00	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,00	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	
1. sazba DPH %		
- i pro přírážky rekapitulace	21	
2. sazba DPH %	15	
Procento PM %	5	

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	3 166,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		2 117,85
Montáž - práce		3 378,00
Mezisoučet 1	3 166,00	5 495,85
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	3 166,00	5 495,85
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		8 661,85
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		8 661,85
Základ a hodnota DPH 21%	8 661,85	1 818,99
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		10 480,84
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dodávky	3 166,00	0,00
Elektromontáže - doplnění	2 117,85	1 898,00
Speciální montážní práce	0,00	1 480,00
Seznam výrobců	Číslo (ID) výrobce	
ABB Jablonec/Nisou	1002	
Nezařazené	9999	
OEZ Letohrad	1182	
Schneider silnoproud	1231	
Silnoproudé kabely, vodiče a šňůry	7002	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montážní položka	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dodávky									
Topný kabel PFP 14m/152W s integrovaným termostatem a vidlicí do zásuvky 230V - Fénix Jeseník	ks	1,00	1 867,00	1 867,00				1 867,00	1 867,00
Al samolepící páska 50mm/50m	ks	1,00	366,00	366,00				366,00	366,00
Ovládače									
Ovládač nouzového zastavení ve skříni, s okamž. aret., 1Z +1V -rudé Ovládač nouzového zastavení ve skříni, s okamž. aret., 1Z +1V -rudé	ks	1,00	933,00	933,00				933,00	933,00
Dodávky - celkem				3 166,00			0,00		3 166,00
Elektromontáže - doplnění									
Doplnění rozvaděče RZS :									
LTE-4B-1 Jistič	Ks	1,00	186,85	186,85		126,00	126,00	312,85	312,85
SV-LT-X400 Napěťová spoušť	Ks	1,00	502,00	502,00		126,00	126,00	628,00	628,00
Elektroinstalace :									
Montáž ovládače ve skříni - TOTAL STOP	ks	1,00				1 134,00	1 134,00	1 134,00	1 134,00
<i>ZÁSUVKA NN, PRAKTIK IP 44 (PLAST)</i>									
5518-2929 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s včtkem; řazení 2P+PE; d. Praktik; b. bílá	ks	1,00	87,00	87,00		176,00	176,00	263,00	263,00
CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	6,00	17,00	102,00		28,00	168,00	45,00	270,00
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	6,00	10,00	60,00		28,00	168,00	38,00	228,00
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>									
<i>DLE CSN 331500</i>									
Revizní technik včetně zprac. revizní zprávy - doplněk	hod	2,50	472,00	1 180,00				472,00	1 180,00
Podružný materiál									
Elektromontáže doplnění- celkem				2 117,85			1 898,00		4 015,85
Speciální montážní práce									
Montáž topného kabelu dle přiloženého návodu	hod	4,00				370,00	1 480,00	370,00	1 480,00
Izolaci potrubí zajišťuje stavba									
Speciální montážní práce - celkem				0,00			1 480,00		1 480,00